

2007ko maiatzak 14 astelehena
93 Zenbakia

Lunes 14 de mayo de 2007
Número 93

LABURPENA — SUMARIO

	<u>Orrialdea</u>		<u>Página</u>		
4	Gipuzkoako Lurralde Historikoko Administrazioa.....	13.285	4	Administración del T.H. de Gipuzkoa.....	13.285
5	Estatuko Administrazioa	13.394	5	Administración del Estado	13.394
6	Autonomia Erkidegoko Administrazioa.....	13.395	6	Administración de la Comunidad Autónoma	13.395
7	Udal Administrazioa.....	13.410	7	Administración Municipal	13.410
8	Justizia Administrazioa.....	13.483	8	Administración de Justicia	13.483
9	Iragarkiak	13.484	9	Anuncios.....	13.484

4

GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACION DEL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA

4

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

DIPUTATU NAGUSIAREN KABINETEA

2007ko lehenengo hiruhilekoan esleitutako kontratuak esleitu direla argitaratu ematen duen iragarkia.

— *Espedientea:* 2006ko Pertsona Fisikoen Erretaren eta Ondarearen gaineko Zergen 2007ko kanpainari buruzko informazioa sortzeko eta zabaltzeko zerbitzuak.

Deialdia: 2006ko abenduaren 19ko Diputatuen Kontseiluaren Erabakia. (Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA 2006/12/29).

Esleipena: Diputatu Nagusiaren martxoaren 12ko 73/2007 Foru Dekretua.

Esleipenduna:

- 1. lotea: Visual Design SL.
- 2. lotea: Publicidad Hedatu SL.
- 3. lotea: Zosmamedia SA.

DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA

GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL

Anuncio por el que se da publicidad a la adjudicación de los contratos adjudicados en el primer trimestre del año 2007.

— *Espediente:* Servicios de creación y divulgación de la información relativa a la «Campaña 2007 –Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio 2006–».

Convocatoria: Acuerdo del Consejo de Diputados de 19 de diciembre de 2006 (BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa de 29/12/2006).

Adjudicación: Decreto Foral del Diputado General 73/2007, de 12 de marzo.

Adjudicatario:

- Lote 1: Visual Design, S.L.
- Lote 2: Publicidad Hedatu, S.L.
- Lote 3: Zosmamedia, S.A.

Zenbatekoa:

- 1. lotea: 145.489, 64 €, BEZa barne.
- 2. lotea: 141.995, 77 €, BEZa barne.
- 3. lotea: 204.892, 56 €, BEZa barne.

— *Espediente*: Irungo URI pabiloia eraisteko obrak.

Deialdia: 2006ko abenduaren 19ko Diputatuen Kontseiluaren Erabakia. (Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA 2007/01/05).

Esleipena: Diputatu Nagusiaren apirilaren 4ko 95/2007 Foru Dekretua.

Esleipenduna: Redenor SL.

Zenbatekoa: 132.000 €, BEZa barne.

Donostia, 2007ko maitzaren 4a.—Rufino Eizagirre Olkoz, Diputatu Nagusiaren Kabineteko Bulego Teknikoko burua.

(511)

(5319)

Importe:

- Lote 1: 145.489, 64 €, I.V.A. incluido.
- Lote 2: 141.995, 77 €, I.V.A. incluido.
- Lote 3: 204.892, 56 €, I.V.A. incluido.

— *Espediente*: Obras de derribo del pabellón URI de Irun.

Convocatoria: Acuerdo del Consejo de Diputados de 19 de diciembre 2006 (BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa de 05/01/2007).

Adjudicación: Decreto Foral del Diputado General 95/2007, de 4 de abril.

Adjudicatario: Redenor, S.L.

Importe: 132.000 €, I.V.A. incluido.

Donostia-San Sebastián, a 4 de mayo de 2007.—El jefe de la Oficina Técnica del Gabinete del Diputado General, Rufino Eizagirre Olkoz.

(511)

(5319)

GARAPEN IRAUNKORRERAKO DEPARTAMENTUA

Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Gipuzkoako Foru Aldundiaren, Donostiako Udalaren eta Debagoiena, Debabarrena, San Markos, Sasieta, Urola erdialdea, Urola kostea eta Tolosaldea Mankomunitateen arteko Lankidetzaren Hitzarmena, Gipuzkoako hiri hondakinen kudeaketaren etorkizunari buruzkoa.

Diputatuen Kontseiluak, 2007ko otsailaren 27ko bileran, ondoren argitaratzen den Erabakia hartu zuen:

«1982. urtean Gipuzkoako Hiri Hondakin Solidoen Plan Gidaria onartu zen, hondakinak kontrolik gabe botatzea ezabatzea, eta hiri hondakinen kudeaketa eskualdeka antolatzea helburu zuela, mankomunitateak sortu eta zabortegei kontrolatuak jarrita. Halaber, 2002an Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Orokorra onartu zen, hiri hondakinen kudeaketak Gipuzkoako lurralde historiko osoan herritarrei ahalik eta kalitaterrik eta kosturik homogeneoekin zerbitzua ematea helburu zuela, ingurumenaren babesean ahalik eta mailarik handiena eskainiz, eta indarrean dagoen araudiaren eskakizunak nahiz garapen iraunkorraren printzipioak betetz. Plan hori onarritzat hartuta mankomunitateek hainbat ekimen jarri dituzte abian Foru Aldundiarekin elkarlanean helburu horiek lortze aldera, hondakin gutxiago sortzea eta birziklapena eta konpostatzea indartzea bitarteko dutela.

Gaur egun eskualdeetako zabortegeiak poiki-poliki betetzen eta ixten ari direnez gero, eta kontuan izanik Hiri Hondakin Plan Orokorrean aipatzen zen balorizazio energetikoaren helburua, errauskailua, energia berreskuratzen duena, non eraiki erabakitze eta, ondoren, eraiki eta abian jartzeko pausoak ematen ari dira. Era berean, komenigarritzat jo da, lurralde historiko osoan materia organiko biodegradagarriaren tratamendu biologikoa egiten hastea, konpostatzeko zenbait planta jarrita. Horretarako komeni da hiri hondakin solidoak kudeatzeko sistema garatzea, tratamendu azpiegiturak titularitate publikokokak direnak edo behintzat parte hartze publikoa gehiengo dutenak.

DEPARTAMENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Dirección General de Medio Ambiente

Convenio de Colaboración entre la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, y las Mancomunidades de Debagoiena, Debabarrena, San Marcos, Sasieta, Urola-erdia, Urola-kosta y Tolosaldea, para la definición del futuro de la gestión de los residuos urbanos de Gipuzkoa.

El Consejo de Diputados en sesión de fecha 27 de febrero de 2007 adoptó el Acuerdo que a continuación se publica:

«En 1982 se aprobó el Plan Director de Residuos Sólidos Urbanos de Gipuzkoa, con la finalidad de eliminar el vertido incontrolado de los residuos y comarcalizar la gestión de los residuos urbanos mediante la creación de mancomunidades e instalación de vertederos controlados. Asimismo, en 2002 se aprobó el Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa con el objetivo de lograr que la gestión de los residuos urbanos proporcione a los ciudadanos un servicio de calidad y coste lo más homogéneo posible en todo el Territorio Histórico y con los máximos niveles de protección medioambiental, que permitan el cumplimiento de las exigencias de la normativa vigente y los principios del desarrollo sostenible. En el marco de dicho plan, las diferentes mancomunidades en coordinación con esta Diputación Foral han adoptado una serie de iniciativas tendientes a alcanzar los objetivos del mismo, mediante la minimización y la intensificación del reciclaje y el compostaje.

Dentro de la situación actual de progresivo llenado y cierre de los vertederos comarcales, y teniendo en cuenta el objetivo de valorización energética recogido en el PIGRUG, se están dando los pasos necesarios para definir la ubicación y posterior construcción y puesta en marcha de una planta de incineración con recuperación energética. Asimismo, se considera conveniente incorporar en todo el Territorio Histórico el tratamiento biológico de la materia orgánica biodegradable, mediante la construcción de varias plantas de compostaje. Para todo ello, resulta conveniente desarrollar un sistema de gestión de residuos urbanos en el que las infraestructuras de tratamiento sean de titularidad pública, o cuando menos de participación pública mayoritaria.

Gainera, eta hondakinen kudeaketa ereduari buruzko eztabaida sakonak alde batera utzita, behin betiko adostasuna lortu da gai horren inguruko hainbat alderdiri dagokionez, oinarriko hiru printzipio hauek aplikatuta garatu behar den ereduari: Parte hartzen duten administrazioen arteko elkartasuna, erantzukizuna, eta administrazioen arteko lankidetzeta eta elkarlana, betiere, Gipuzkoako Lurralde Historikoan hiri hondakinen kudeaketa iraunkorra lortzea xede dela, eta herritarrak gogobeteke dituen eta zerbitzua bermatuko duen sistema eraikitzeke bitarteko modura. Nolanahi ere, elkartasuna oinarri duen erakundeek jarduera horrek ezin du alde batera utzi erantzukizun eta iraunkortasun printzipioei ere erantzun behar diela, eta horrek eskema orokorra eta adostua eskatzen du, hiri hondakinen kudeaketaren arazoei epe motz, ertain eta luzean erantzuna emango diena.

Hori guztia kontuan izanik, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Debagoiena, Debabarrena, San Markos, Sasieta, Urola erdia, Urola kosta eta Tolosaldeko mankomunitateek, bat datozenez gero Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Orokorrean ezarri zen hiri hondakinen kudeaketari buruzko diagnostikoan, bai etorkizunean izan beharreko kudeaketa ereduaren definizioari, bai eta bideratzeko sareko behar diren tratamendu azpiegiturak eraikitzeke premiari dagokionez, egokituz jo dute Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioaren eraketa sustatzea, Gipuzkoako mankomunitateen hiri hondakinen bideratzeko sareko kudeaketa beharrei erantzungo dien administrazio erakunde modura; xede horrekin lankidetzan aritzeko hitzarmena idatzi dute, eta Donostiako Udalak ere bat egin du hitzarmenarekin, Gipuzkoako Lurralde Historiko guztirako hiri hondakinen kudeaketa orokorrak sortzen dituen arazorik larrienetarako irtenbide adostua bilatzeko zenbait neurri abian jartze aldera.

Horrela, Diputatuen Kontseiluak, eztabaidatu ondoren eta Garapen Iraunkorrerako Departamentuko foru diputatuak proposatuta,

ERABAKITZEN DU

Lehenengo: Onartzea Gipuzkoako Foru Aldundiak, Garapen Iraunkorrerako Departamentuaren bitartez, Donostiako Udalarekin eta Debagoiena, Debabarrena, San Markos, Sasieta, Urola erdia, Urola kosta eta Tolosaldeko mankomunitateekin Gipuzkoako hiri hondakinen etorkizuneko kudeaketa zehazteko sinatuko duen lankidetzeta hitzarmena. Erabaki honekin batera doa hitzarmenaren testua. Nolanahi ere, egin beharreko inbertsioak zehaztu ondoren, beste hitzarmen bat sinatu beharko da sortuko den Hondakinen Kontsortzioarekin, eta bertan Foru Aldundiak ekarpenak nola egingo dituen arautuko da, konpromiso hori hartzen baitu hitzarmenaren 10. klausulan, beti ere, aurrekontuan horretarako nahikoa kreditu badago.

Bigarren: Ahalmena ematea Garapen Iraunkorrerako foru diputatuari Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean hitzarmen hori izenpetzeko, eta zuzen bete dadin komeni den guztia egin, erabaki eta ebazteko.

Hirugarren: Agindua ematea hitzarmena Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara dadin.

Erabaki hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio administrazio bideari. Interesatuak erabaki honen aurka zuzenean administrazioarekiko auzi errekurtsioa aurkez dezakete Donostiako Administrazioarekiko Auzietako epaitegietan, jakinarazpenaren biharamunetik hasita bi hilabeteko epean.

Además, y más allá de los profundos debates desarrollados en torno al modelo de gestión de los residuos, se ha alcanzado un consenso definitivo en torno a los diferentes aspectos que afectan al mismo, sobre la base de la aplicación al modelo a desarrollar de tres principios básicos: El de solidaridad entre todas las administraciones actuantes, el de responsabilidad y el de cooperación y colaboración entre las Administraciones actuantes, todo ello en aras a alcanzar una gestión sostenible de los residuos urbanos en el Territorio Histórico y como medio de construir un sistema que finalmente dé satisfacción al conjunto de los ciudadanos y garantice la prestación del servicio. Sin embargo, la actuación solidaria de las instituciones no puede obviar la necesidad de dar respuesta a los principios de responsabilidad y sostenibilidad, lo que exige un esquema global y consensuado que dé respuesta a los problemas de la gestión de los residuos urbanos a corto, medio y largo plazo.

Por todo ello, tanto esta Diputación Foral como las Mancomunidades de Debagoiena, Debabarrena, San Marcos, Sasieta, Urola-erdia, Urola-kosta y Tolosaldea, compartiendo el diagnóstico relativo a la gestión de los residuos urbanos que ya se recogió en PIGRUG, tanto en lo que se refiere a la definición del modelo de gestión a futuro como a la necesidad de construcción de las infraestructuras de tratamiento «en alta» que resulten precisas, consideran conveniente impulsar la constitución del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa como fórmula de organización administrativa para dar respuesta a las necesidades de gestión de residuos urbanos en alta de las Mancomunidades del Territorio Histórico, para lo cual se ha elaborado el oportuno convenio de colaboración, que incorpora asimismo que la cooperación del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián para la puesta en marcha de una serie de medidas dirigidas a dar una solución consensuada a los problemas más inminentes de la gestión integral de los residuos urbanos para todo el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

En consecuencia, este Consejo de Diputados previa deliberación y a propuesta del Diputado Foral para el Desarrollo Sostenible,

ACUERDA

Primero: Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, y las Mancomunidades de Debagoiena, Debabarrena, San Marcos, Sasieta, Urola-erdia, Urola-kosta y Tolosaldea, para la definición del futuro de la gestión de los residuos urbanos de Gipuzkoa, cuyo texto se acompaña como anexo al presente acuerdo, sin perjuicio de que, una vez concretadas las inversiones a realizar, se deberá suscribir un nuevo convenio con el futuro Consorcio de Residuos en el que se regule la forma de realizar las aportaciones de esta Diputación Foral cuyo compromiso se contempla en la cláusula décima del convenio, todo ello con sujeción a la disponibilidad presupuestaria existente.

Segundo: Facultar al Diputado Foral para el Desarrollo Sostenible para firmar en nombre de la Diputación Foral de Gipuzkoa dicho Convenio y adoptar cuantos actos, decisiones y resoluciones resulten convenientes para su cumplimiento.

Tercero: Ordenar la publicación del texto de dicho Convenio en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.

Este Acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa. Los interesados podrán interponer directamente contra él recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Donostia-San Sebastián, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación.

Hala ere partikularrek aukera dute horren aurretik berraztertzeko hautazko errekurtsioa aurkezteko Diputatuen Kontseiluari, jakinarazpenaren biharamunetik hasita hilabeteko epean. Hori eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi errekurtsorik aurkeztu, harik eta berraztertzekoaren berariazko ebazpena eman edo ustezko ezespina gertatu arte. Dena dela, egoki iriztitako beste edozein errekurtsio aurkez daiteke».

Donostia, 2007ko maiatzaren 8a.—Juan José de Pedro Alonso, idazkari teknikoa.

(1658)

(5387)

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN, DONOSTIAKO UDALAREN ETA DEBAGOIENA, DEBABARRENA, SAN MARKOS, SASIETA, UROLA ERDIALDEA, UROLA KOSTA ETA TOLOSALDEA MANKOMUNITATEEN ARTEKO LANKIDETZA HITZARMENA, GIPUZKOAKO HIRI HONDAKINEN KUDEAKETAREN ETORKIZUNARI BURUZKOA

.....(e)an, 2007koren(e)an

BILDU DIRA

Alde batetik, Luis Maria Oyarbide jauna, Garapen Iraunkorrerako foru diputatua, Diputatuen Kontseiluak 2007ko(e)an erabakitako akordioaren indarrez.

Bestetik, Odon Elorza Gonzalez jauna, Donostiako alkatea,k(e)an erabakitako akordioaren indarrez.

Bestetik, jauna, Debaberrena mankomunitateko presidentea,k(e)an erabakitako akordioaren indarrez.

Bestetik, jauna, Debagoiena mankomunitateko presidentea,k(e)an erabakitako akordioaren indarrez.

Bestetik, jauna, San Markos mankomunitateko presidentea,k(e)an erabakitako akordioaren indarrez.

Bestetik, andrea, Sasieta mankomunitateko presidentea,k(e)an erabakitako akordioaren indarrez.

Bestetik, jauna, Urola Erdialdea mankomunitateko presidentea,k(e)an erabakitako akordioaren indarrez.

Bestetik, jauna, Urola Kosta mankomunitateko presidentea,k(e)an erabakitako akordioaren indarrez.

Bestetik, jauna, Tolosaldea mankomunitateko presidentea,k(e)an erabakitako akordioaren indarrez.

PARTE HARTU DUTE

Guztiek ere dagokien karguen berariazko funtzioak betez, eta elkarri honako Hitzarmen hau egiteko gaitasun osoa aitortuz; eta xede horrekin,

No obstante los particulares, con carácter previo, podrán interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Diputados, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación. En este caso, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya producido su desestimación presunta. Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que se estime pertinente».

Donostia-San Sebastián, a 8 de mayo de 2007.—El secretario técnico, Juan José de Pedro Alonso.

(1658)

(5387)

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA, EL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, Y LAS MANCOMUNIDADES DE DEBAGOIENA, DEBABARRENA, SAN MARCOS, SASIETA, UROLA-ERDIA, UROLA-KOSTA Y TOLOSALDEA, PARA LA DEFINICION DEL FUTURO DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS URBANOS DE GIPUZKOA

En a de de 2007.

COMPARECEN

De una parte, el Ilmo. Sr. D. Luis María Oyarbide, en calidad de Diputado Foral para el Desarrollo Sostenible, actuando en virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Diputados de fecha

De otra, el Exmo. Sr. D. Odón Elorza González, en calidad de Alcalde del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, actuando en virtud de acuerdo adoptado por de fecha

De otra, el Sr. D., en calidad de Presidente de la Mancomunidad de Debabarrena, actuando en virtud de acuerdo adoptado por de fecha

De otra, el Sr. D., en calidad de Presidente de la Mancomunidad de Debagoiena, actuando en virtud de acuerdo adoptado por de fecha

De otra, el Sr. D., en calidad de Presidente de la Mancomunidad de San Marcos, actuando en virtud de acuerdo adoptado por de fecha

De otra, la Sra. Dña., en calidad de Presidente de la Mancomunidad de Sasieta, actuando en virtud de acuerdo adoptado por de fecha

De otra, el Sr. D., en calidad de Presidente de la Mancomunidad de Urola-Erdia, actuando en virtud de acuerdo adoptado por de fecha

De otra, el Sr. D., en calidad de Presidente de la Mancomunidad de Urola-Kosta, actuando en virtud de acuerdo adoptado por de fecha

De otra, el Sr. D., en calidad de Presidente de la Mancomunidad de Tolosaldea, actuando en virtud de acuerdo adoptado por de fecha

INTERVIENEN

Todos ellos en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos, reconociéndose mutua y plena capacidad para el otorgamiento del presente Convenio, y al efecto,

AITORTU DUTE

1. Bat datozela Gipuzkoako lurralde historikoko hiri hondakinen kudeaketari buruz Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko 2002-2006 Plan Orokorrean jasotako diagnostikorekin; eta bereziki, hondakin horiek etorkizunean kudeatzeko eredia zehazteari buruz dioenarekin; horretarako, hiru printzipio nagusi hauek ezartzen ditu:

1.º— Ahalik eta hondakin gutxien sortzea (prebentzioa).

2.º— Zaborrak jada sortu badira, izan ditzaketen baliabideak ahalik eta gehien baliozkotzea zabor horiek birziklatuz, konpostatuz eta energia berreskuratzeko moduan erraustuz.

3.º— Zabortegetan ahalik eta zabor gutxien biltzea eta, betiere, ingurumen berme handienekin; eta, lehen mailako zaborrek izan ditzaketen baliabideak (lehengaiak eta energia) baliatzeko edota eragin dezaketen arriskua arintzeko tratatu ostean ondorioztatutako bigarren mailako zaborrak bakarrik biltzea.

Era berean, hitzarmen hau izenpetzen duten entitateek bere gain hartzen dute hiri hondakinen bideraketa-sarean jasotako hondakinen tratamendurako azpiegituren eraikuntza. Zehazki, honako printzipio hauek gauzatzeko beharrezkoak direnak:

— Bereizita bildutako zabor organikoak konpostatzea.

— «Gerakina» esaten zaion hori, hau da, saihestu, birziklatu edo konpostatu ezin diren hondakinak erraustuz energia berreskuratzea. Eta, errausketarako azpiegitura martxan jarri arte, gerakin hori zabortegetan tratatu ahal izateko irtenbideren bat finkatzea.

2. Gipuzkoako Hondakinen Kontsorzio bat eratu dadin sustatuko dutela, Gipuzkoako lurralde historikoko mankomunitateetan gora doazen hiri hondakinen kudeaketa premiei erantzun dioen antolakuntza administratibo gisa. Horretarako, ordea, lehen-lehenik onartu behar da udalei dagokiela hiri hondakinak kudeatzeko legezko erantzukizuna eta obligazioa; eta hori, mankomunitateen bitartez gauzatu behar dela.

3. Gai honetan eskumena duten erakunde publiko desberdinen arteko lankidetzaz osatuko dutela, Gipuzkoako lurralde historiko osorako konponbide bat martxan jarri, hau da, hiri hondakinen kudeaketa orokorrak eragiten dituen hurbileneko arazoei adostutako irtenbide bat emateko neurriak eta ekimenak martxan jarri.

AURREKARIAK

1. Gipuzkoako hiri hondakin solidoen plan zuzendaria 1982. urtean onartu zen, honako helburu hauekin:

— Hondakinen kontrolik gabeko isurketa ezabatzea.

— Hiri hondakinak eskualdez eskualde kudeatzea, mankomunitateak eratuz eta kontrolpeko zabortegeak ezarri.

2. 2002. urtean Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Orokorra onartu zen, hiri hondakinen kudeaketari esker herritarrek kalitateko zerbitzua jaso zezaten, Gipuzkoako lurralde historiko osoan ahalik eta kalitate zein kostu berdinean izango duen eta ingurumenaren babes mailarik handienak lortuko dituen zerbitzua, alegia, betiere indarrean dagoen legeriak nahiz garapen iraunkorreko printzipioek ezarritako baldintzak beteko diren moduan.

DECLARAN

1. Compartir el diagnóstico relativo a la gestión de los Residuos Urbanos (R.U.) en el Territorio Histórico de Gipuzkoa que ya se recogió en el Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa (PIGRUG) de 2002-2016, y muy especialmente en lo que se refiere a la definición del modelo de gestión de los mismos a futuro, que establece los siguientes principios jerárquicos:

1.º— Generar la mínima cantidad de residuos posible (prevención).

2.º— Una vez generados, valorizar al máximo los recursos que contengan mediante el reciclaje, el compostaje y la incineración con recuperación de energía.

3.º— Verter el mínimo posible y siempre con las máximas garantías medioambientales, limitando el vertido a los residuos secundarios resultantes del tratamiento de los residuos primarios, bien para aprovechar los recursos (materias primas y energía) que contienen, o bien para neutralizar su peligrosidad.

Asimismo, las entidades firmantes asumen la construcción de las infraestructuras de tratamiento «en alta» que resulten precisas para la aplicación de los mencionados principios, y más concretamente:

— El compostaje de la fracción orgánica recogida de forma selectiva.

— La valorización energética mediante incineración de la llamada fracción «resto», es decir, de aquellos residuos que no hayan podido ser evitados, reciclados o compostados, definiendo una solución transitoria que permita su tratamiento en vertederos, hasta que tal infraestructura de incineración esté concluida.

2. Impulsar la constitución del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa como fórmula de organización administrativa para dar respuesta a las necesidades de gestión de R.U. en alta de las Mancomunidades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, partiendo del reconocimiento de que la responsabilidad y obligación legal de gestionar los R.U. reside en los ayuntamientos y es ejercida a través de las mancomunidades.

3. Completar la cooperación de los diversos organismos públicos competentes a través de la puesta en marcha de toda una serie de medidas e iniciativas dirigidas a dar una solución consensuada a los problemas más inminentes de la gestión integral de los R.U. para todo el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

ANTECEDENTES

1. En el año 1982 se aprobó el Plan Director de Residuos Sólidos Urbanos de Gipuzkoa, con la finalidad de:

— Eliminar el vertido incontrolado de los residuos.

— Comarcalizar la gestión de los R.U. mediante la creación de Mancomunidades e instalación de vertederos controlados.

2. En diciembre de 2002, se aprobó el PIGRUG, con el objetivo de lograr que la gestión de los residuos urbanos proporcione a los ciudadanos un servicio de calidad y coste lo más homogéneo posible en todo el Territorio Histórico de Gipuzkoa y con los máximos niveles de protección medioambiental que permitan el cumplimiento de las exigencias de la normativa vigente y los principios del desarrollo sostenible.

3. Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Orokorra berretsi zenetik, mankomunitateek eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, elkarlanean, plan horren helburuak lortzera bideratutako hainbat ekimen abiarazi dituzte zaborren sorrera minimizatuz eta birziklatzea nahiz konpostatzea areagotuz.

Kontuan hartuta Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Orokorrean jasota dagoen energia baliozkotzeko helburua eta ikusirik eskualdeetako zaborteziak geroz eta gehiago betetzen eta ixten ari direla, eta gaur egun martxan dauden zabortegiaren epemuga ere bistan dagoela, Energia Berreskuratuz Errausteko Planta bat ezartzeko kokagunea zehazteko eta instalazio hori eraikitzeke behar diren urratsak egiten ari gara. Erraustegi hori, oinarritzko planteamendu hauei jarraituz egin beharko da:

— Atmosferara egiten diren jaulkipenak ahalik eta gehien murriztea, hondakinak errausteari buruzko araudiak ezarritako jaulkipen mugak zorrotz betetzeaz haratago, zehazki 2000/76 Arteztarauak eta 653/2003 Errege Dekretuak aurreikusitako betekizunak gaindituz. Eta horretarako, eskueran dauden teknologiarik aurreratuenak erabiliko dira.

— Behar hainbateko errauste ildo ezartzea, Gipuzkoan sortzen den zabor gerakin guztiaren aurretratatua modulu ahal izango den moduan, plantaren erabilgarritasun eragileena emango duen bidea hobetsiz.

— Behar hainbateko gaitasuneko tratamendu ildoak diseinatzea, Gipuzkoan sortzen den zabor gerakin guzti-guztia aurretratu ahal izango den moduan, baita plantan aurreikusitako eta aurreikusi gabeko geldialdiak gertatzen direnean berehala tratatu ezin diren eta, ondorioz, enbalatuta gorde behar diren gerakinak ere, aldi baterako biltegitatu eta, instalazioa berriro martxan jartzen denean, hurrengo hilabeteetan pixkaka-pixkaka errausteko gordetzen direnak, alegia.

— Beraz, aurreikusitako eta aurreikusi gabeko geldialdiak gertatzen direnean, harrerako hobian kabitzen ez diren hondakinak enbalatzeko instalazio bat aurreikusi beharko da, hondakin horiek errauste planta bere ohiko martxara itzultzean tratatzeko.

— Horrela bada, Gipuzkoako hiri hondakinak kudeatzeko sistema hori atzean zabortezi premiarik izango ez duen moduan diseinatu beharko da, bai hondakinen gerakinari dagokionez, Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Orokorrean jasotako printzipio bat aplikatuz —lehen mailako hondakinen edo aurretratu gabeko hondakinen zero isurketa lortzea—, baita berezita bildutako hondakinen tratamendurako plantek baztertutako zatiei dagokienez ere.

Era berean, erakundeen arteko lankidetzaz hitzarmen honen eraginpean ipini diren entitateak bat datoz Gipuzkoako lurralde historiko osoan materia organiko biodegradagarriaren tratamendu biologikoa ezarri behar dela esatean; eta horretarako, konpostatzeko zenbait planta eraikiko dira oinarritzko planteamendu hauei jarraituz:

— Planta horiei esker materia organikoa Lurralde osoan berezita bildu ahal izango da, Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako Konpostatze Programan ezarritakoaren arabera. Hori horrela, aurreikusi da Donostialdean konpostatzeko planta bat eraikitzea eta, bidezko bada, Lapatzeko zabortegian (Azpeitia) aurreikusita dagoen eta urtean 3.500 tona biltzeko gaitasuna izango duen planta pilotua finkatzea. Gainera, Lapatzeko zabortegiaren antzeko edukiera izango duen hirugarren planta ezartzea aurreikusi da, Goierri aldean hain zuzen.

— Konpostatzeko planta horiek hiri hondakinen bideraketa sareko azpiegituratzat joko dira eta sare hori, etorkizunean eratu den Gipuzkoako Hondakinen Kontsorzioak kudeatuko du.

3. En el marco del PIGRUG y desde su ratificación, las diferentes Mancomunidades en coordinación con la Diputación Foral de Gipuzkoa, han adoptado una serie de iniciativas tendientes a alcanzar los objetivos del mismo, mediante la minimización y la intensificación del reciclaje y el compostaje.

Teniendo en cuenta el objetivo de valorización energética recogido en el PIGRUG, el progresivo llenado y cierre de los vertederos comarcales y el horizonte del fin de los vertederos que aún continúan operativos se están dando los pasos necesarios para definir la ubicación y posterior construcción y puesta en marcha de una Planta de Incineración con Recuperación Energética, que deberá responder a los siguientes planteamientos básicos:

— Reducir al máximo las emisiones a la atmósfera, más allá del riguroso y estricto control y cumplimiento de los límites de emisión previstos en la normativa sobre incineración de residuos particularmente la Directiva 2000/76 y el R.D. 653/2003, para lo que se utilizarán las mejores tecnologías disponibles.

— Disponer del número de líneas de incineración adecuado que permita modular el tratamiento de la totalidad de la fracción resto que se genere en Gipuzkoa, priorizando la máxima disponibilidad operativa de la planta.

— Diseñar las diferentes líneas de tratamiento con una capacidad suficiente que permita el tratamiento de la totalidad de la fracción resto generada en Gipuzkoa, incluidas las cantidades de fracción resto que no puedan ser tratadas inmediatamente durante las paradas programadas y no programadas de la planta y que deban ser embaladas para su almacenamiento temporal y su incineración durante los meses posteriores de manera laminada, una vez puesta en marcha nuevamente la instalación.

— Prever, por tanto, la existencia en la planta de incineración de una instalación de embalado de los residuos que no quepan en el foso de admisión durante las paradas programadas y no programadas, para su tratamiento posterior una vez que la planta de incineración retorne a su funcionamiento normal.

— Diseñar, en consecuencia, el sistema de gestión de residuos urbanos de Gipuzkoa sin un vertedero de cola, tanto para los residuos de la fracción resto, en aplicación del principio estratégico recogido en el PIGRUG de vertido cero de residuos primarios o sin tratar, como para los rechazos de las plantas de tratamiento de las fracciones recogidas selectivamente.

Asimismo, las entidades comprometidas en el presente Convenio de colaboración interinstitucional, comparten la necesidad de incorporar en todo el Territorio Histórico de Gipuzkoa el tratamiento biológico de la materia orgánica biodegradable, para lo que se establece la construcción de varias plantas de compostaje con arreglo a los siguientes planteamientos básicos:

— Las plantas permitirán la extensión de la recogida selectiva de materia orgánica al conjunto del Territorio, tal y como establece el Programa de Compostaje redactado por la Diputación Foral de Gipuzkoa. Para ello, se prevé la construcción de una planta de compostaje en el entorno de Donostialdea y en su caso, la consolidación de la Planta Piloto proyectada en el vertedero de Lapatz (Azpeitia) con una capacidad nominal para 3.500 Tm/año y de una tercera, similar a la de Lapatz en capacidad, a ubicar en el ámbito del Goierri.

— Estas plantas de compostaje entrarán a formar parte de la red de infraestructuras en «alta» cuya gestión se realizará a través del futuro Consorcio de Residuos de Gipuzkoa.

— Planta horiei esker irtenbidea emango zaio bai etxeetan eta sorgune handietan sortu eta bereizita bilduko den materia organiko biodegradagarri guztiari.

— Hitzarmen hau izenpetu duten entitateen asmoa da zabor-tegira edo erraustegira bideratutako hondakin horietatik ahalik eta materia organikorik gehiena bereiztea (maneatua ala gordina, landare nahiz animali jatorrikoa) eta dagokion tratamendu biologikoa ematea, hondakinen kudeaketa orokorreko ereduaz zarriritako eragimen eta iraunkortasun printzipioei eutsiz.

Hitzarmena izenpetu duten entitateak, Gipuzkoako lurralde historikoko hiri hondakinak kudeatzeko sistema era egokian garatzeko konpromisoa hartu dute bere gain; hau da, aipatutako hondakinak tratatzeko azpiegiturak titularitate publikoak izango dira, edo partaidetzarik handiena publikoa izango da behintzat, hori baitio Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Orokorra onartzeko prozesuan deitutako herritarren partaidetzazko saioaren ondorio nagusienetako batek.

4. Hondakinak kudeatzeko ereduaren inguruan izan diren eztabaida sakonen gainetik, behin betiko adostasun bat lortu da eredu horretan eragiten duten hainbat alderditan; betiere, garatu beharreko eredu horretan adostutako erabakia bultzatu duten hiru printzipio nagusi hauek aplikatuz:

— Administrazio jardule guztien arteko elkartasunaren printzipioa, honako hitzarmen honetan jaso diren ahalegin eta sakrifizioek agerian uzten dutena, administrazio jakin batzuek besteen arazoak konpontzen lagun dezaten, horrela eraiki ahal izango baita herritar guztien premiak beteko dituen eta zerbitzua bermatuko duen sistema.

— Erantzukizunaren printzipioa, bi ardatzetan oinarritua; batetik, esku hartzen duten administrazioen konpromisoa honako Hitzarmen honen bidez bere gain hartu dituzten obligazioak betetzeko; eta bestetik, administrazio jardule guztien jarrera Hitzarmen honetan jaso diren erabakiak bere egiteko.

— Administrazio jardule guztien arteko lankidetzeta eta elkarlanaren printzipioa, Gipuzkoako lurralde historikoan hiri hondakinen kudeaketa iraunkorra lortzeko bide emango duena.

5. Aipatutako printzipio horiek, lehendik badauden eta berehalako erantzun egokia eskatzen duten premia eta azpiegiturak guztiei aplikatu behar zaizkie. Gure lurraldean geroz eta hondakin gehiago sortzeak eta Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Orokorrean aurreikusitako azpiegiturak finkatzea sistematikoki atzeratzeak, desagertzeko zorian jarri ditu gaur egun Gipuzkoan martxan dauden hiri hondakinen zaborte-giak; izan ere, begien bistakoa den bezala, zaborte-gi horiek ez dira nahikoak hiri hondakinen arazoaren irtenbidea bermatzeko, ez epe ertainera ez epe luzera, eta agortzeaz daude. Horregatik, trantsizio epe bat ezarri beharra etorri zaigu, beste hainbat azpiegiturarekin batera, energia berreskuratzeko aukera emango duen errauste planta bat eraiki beharra, hain zuzen.

Donostiako Udalak, errauste planta bere udal barrutian ezartzea onartzean, bere gain hartu du Gipuzkoako gainerako udalerriekiko elkartasun konpromisoa.

6. Bestetik, San Markoseko zaborte-gi inguruko auzolagunen presioak eta udalek osoko bilkuretan hartutako erabakiek behartuta, San Markos mankomunitateak zaborte-gia ixtea erabaki du. Horretarako, ordea, bi baldintza bete behar dira: Batetik, Donostiako Udalak bere udal barrutian errauste planta eraiki ahal izateko izapideei ekin behar die, bai hirigintza arloan

— Las citadas plantas darán respuesta al conjunto de la materia orgánica biodegradable recogida selectivamente, proveniente tanto del ámbito doméstico como del de los grandes generadores.

— Es voluntad de las entidades suscribientes extraer la mayor parte de materia orgánica (cocinada o no, vegetal o animal) del flujo de residuos destinados a vertedero o incineración, para su tratamiento biológico en aras a responder a los criterios de eficiencia y sostenibilidad en el modelo de gestión integral de los residuos.

Las entidades firmantes se comprometen a desarrollar el sistema de gestión de residuos urbanos de Gipuzkoa de manera que las infraestructuras de tratamiento de los residuos mencionadas sean de titularidad pública o cuando menos de participación pública mayoritaria, tal y como se recogía en las principales conclusiones del taller de participación ciudadana convocado durante el proceso de aprobación del PIGRUG.

4. Más allá de los profundos debates desarrollados en torno al modelo de gestión de los residuos, se ha alcanzado un consenso definitivo en torno a los diferentes aspectos que afectan al mismo, sobre la base de la aplicación al modelo a desarrollar de tres principios básicos que inspiran la solución alcanzada:

— El principio de solidaridad entre todas las administraciones actuantes, que se plasma en los esfuerzos y sacrificios que se recogen en el presente Convenio, a fin de que determinadas administraciones colaboren en la solución de los problemas de las demás, como medio de construir un sistema que finalmente dé satisfacción al conjunto de los ciudadanos y garantice la prestación del servicio.

— El principio de responsabilidad, concretado por una parte, en el compromiso de las administraciones intervinientes de dar cumplimiento a las obligaciones que se asumen en virtud del presente Convenio; y por otra, en la vocación de todas las administraciones actuantes de asumir como propias todas las decisiones que en el mismo se recogen.

— El principio de cooperación y colaboración entre las Administraciones actuantes, en aras a alcanzar una gestión sostenible de los R.U. en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

5. Los principios referidos se han de aplicar a un conjunto de necesidades e infraestructuras preexistentes, a las que es preciso dar oportuna y urgente respuesta. La evolución del ritmo de generación de residuos en nuestro territorio y el retraso sistemático en la definición de las infraestructuras previstas en el PIGRUG ha colocado a los cuatro vertederos de R.U. actualmente operativos en Gipuzkoa a las puertas de su desaparición, al ser manifiestamente insuficientes para garantizar una solución a medio y largo plazo al problema de los R.U. y estar cercanos a su agotamiento. Por ello, se ha impuesto la necesidad de establecer una fase de transición que junto a otras infraestructuras culmina con la construcción de una planta de incineración con recuperación de energía.

El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián ha asumido el compromiso de la solidaridad con el resto de municipios de Gipuzkoa, al aceptar la ubicación de la planta de incineración en su término municipal.

6. Por otra parte, la presión vecinal del entorno del vertedero de San Marcos y los acuerdos adoptados por los Plenos de sus ayuntamientos, ha provocado que la Mancomunidad de San Marcos haya adoptado el acuerdo de cerrar el vertedero, si bien condicionado a que el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián inicie la tramitación urbanística y administrativa que permita la

bai administratiboan; eta bestetik, planta hori eraikitze eta ustiatzeko bidea zabalduko duen Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa eratu behar da.

Hori guztia dela eta, Sasieta, Urola Erdialdea eta Urola Kostako mankomunitateek, hurrenez hurren Sasieta, Lapatx eta Urtetako zabortegien kudeaketaz arduratu behar duten entitateak diren aldetik, bere egin dute honako Hitzarmen honetan adierazitako elkartasun printzipioa; hau da, erabaki honetan ezarritako kronogramaren arabera jardungo dute, gaur egun San Markoseko zabortegira eramaten diren zaborrak hiri hondakinen hiru zabortegi horietara bideratzeari dagokionez.

7. Erakundeen elkartasunezko jarduketak ezin du ahaztu, ordea, erantzukizun eta iraunkortasun printzipioei ere erantzun behar zaiela; eta, garbi dago epe laburrera, ertainera eta luzera hiri hondakinen kudeaketa arazoak konpontzeko eskema orokor eta adostu bat erabaki ezean, aipatutako elkartasun adierazpen horiek desio soilean geratuko direla, inoiz beteko ez diren moduan.

Beraz, Hitzarmen hau izenpetu duten administrazio guztiek, Gipuzkoako Foru Aldundiaren zuzendaritzapean, xedapen multzo bat onartu dute, aurreko aurrekarietan deskribatu den elkartasun borondatea hiri hondakinak kudeatzeko sistema iraunkor batekin uztartuko duen legezko konpromisoa.

Aurrekari horiek guztiak aintzat hartuta, esku hartzaileek honako Lankidetzaren Hitzarmena izenpetu dute, oinarritzat jarriarik honako,

ESTIPULAZIOAK

Lehenengoa: Partehartzaileek, Hitzarmen hau izenpetzen denetik hasi eta gehienez hiru hilabeteko epean Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Kontsortzioa eratze konpromisoa hartzen dute, eta horren xede bakarra, kontsortziatutako entitateen esparruan hiri hondakinak kudeatzea izango da.

Bigarrena: Kontsortzioaren lehentasunezko helburua izango da Energia Berreskuratuko duen Errauste Planta diseinatu, eraiki, abian jarri eta kudeatzea. Hori guztia, Hitzarmen honen I. eranskinean ezarritako kronogramari lotuko zaio eta Hiru aurrekarian adierazitako oinarritzko planteamenduei jarraituz egingo da.

Era berean, Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako Konpostatze Programaren helburuak betetzeko, aurreikusitako konpostatze planten eraikuntza eta kudeaketa bultzatuko du Kontsortzioak, bai gaur egun Lapatxen egiten ari direnari dagokionez, baita Hiru aurrekarian adierazitako oinarritzko planteamenduen arabera Donostialdean eta Goierri inguruan eraikiko diren plantei dagokionez ere. Hitzarmen hau izenpetu duten entitateek, berau izenpetzen den egunetik hasi eta gehienez ere hiru hilabeteko epea izango dute Donostialdean kokatu beharreko Konpostatze Plantaren behin betiko kokalekua zehazteko. Nolanahi ere, konpostatze planten kudeaketa lana, hiri hondakinen bideraketa sarea kudeatzeko jarduketetara mugatuko da.

Era berean, hiri hondakinen kudeaketarekin lotuta dauden gainerako jarduketak ere Kontsortzioaren eskumenekoak izango dira, baldin eta zabortegien kudeaketan eragiten ez badute.

Hirugarrena: Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Kontsortzioak hiri hondakinen bideraketa sarea kudeatzeko zerbitzuak emango ditu baina mankomunitateen zeregina izango da bideraketa sare horren kudeaketari dagokion erantzukizunak eta zerbitzuak garatzea; eta hori, kontsortzioaren bidez egingo dute.

construcción de la planta incineradora en ese municipio, así como a la constitución del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa que permita su construcción y explotación.

Por todo ello, las Mancomunidades de Sasieta, Urola-Erdia y Urola-Kosta como entidades responsables de la gestión de los vertederos de Sasieta, Lapatx y Urteta respectivamente, en virtud del presente Convenio asumen también el compromiso de solidaridad que se manifiesta en el acuerdo, de proceder con arreglo al cronograma incorporado a él, relativo a la derivación a los tres citados vertederos de los R.U. que hasta hoy se vienen vertiendo en el vertedero San Marcos.

7. La actuación solidaria de las instituciones no puede, sin embargo, obviar la necesidad de dar respuesta a los principios de responsabilidad y sostenibilidad, y es manifiesto que sin un esquema global y consensuado que dé respuesta a los problemas de la gestión de los R.U. a corto, medio y largo plazo, tales manifestaciones de solidaridad no son sino meros deseos que chocan con la realidad de su imposible cumplimiento.

Por ello, el conjunto de las administraciones suscribientes del presente Convenio, han acordado bajo el liderazgo de la Diputación Foral de Gipuzkoa un conjunto de determinaciones que constituyen un compromiso jurídico que compatibiliza la voluntad de solidaridad descrita en los anteriores antecedentes con la realidad de un sistema sostenible de gestión de los R.U.

A la vista de todos estos antecedentes, los intervinientes suscriben el presente Convenio de Colaboración que someten a las siguientes,

ESTIPULACIONES

Primera: Los comparecientes asumen el compromiso de constituir, en un plazo máximo de tres meses desde la suscripción del presente Convenio, el Consorcio de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa, cuyo objeto será la gestión exclusivamente en alta de los R.U. en el ámbito de los entes consorciados.

Segunda: El objetivo prioritario del Consorcio será diseñar, construir, poner en marcha y gestionar la Planta de Incineración con Recuperación Energética, que se ajustará al cronograma que se acompaña al presente Convenio como Anexo I y responderá a los planteamientos básicos señalados en el Antecedente tres.

Asimismo, para dar cumplimiento a los objetivos del Programa de Compostaje redactado por la Diputación Foral de Gipuzkoa el Consorcio impulsará la construcción y gestión de las plantas de compostaje previstas, la que se construye actualmente en Lapatx así como las que se construyan en el entorno de Donostialdea y en el ámbito del Goierri, con arreglo a los planteamientos básicos señalados en el Antecedente tres. Las entidades firmantes del presente Convenio fijarán la ubicación de la Planta de Compostaje, a ubicar en el entorno de Donostialdea, en el plazo máximo de tres meses a partir de su firma. En todo caso, la gestión de las plantas de compostaje abarcará exclusivamente actuaciones de gestión en «alta» de los residuos a tratar.

Corresponderá también al Consorcio cualesquiera otras actuaciones que, relacionadas con la gestión en alta de los R.U., no incidan en la gestión de los vertederos.

Tercera: El Consorcio de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa prestará los servicios de la gestión en «alta» de los R.U., obligándose las Mancomunidades al desarrollo de sus responsabilidades y servicios correspondientes a la gestión en «alta» a través del ente consorcial.

Hiri hondakinen bideraketa sarearen kudeaketaren edukia Kontsorzioaren estatutuetan finkatuko da. Eduki horrek, mankomunitateen esku utziko diren eta estatutuetan jasoko diren kudeaketa eskumenak errespetatuko ditu.

Kontsortzioa, eratzen den momentuan bertan hasiko da «altako» kudeaketa zerbitzuak ematen baina ez du inolaz ere emango Urteta, Lapatx eta Sasieta zabortegien kudeaketarekin lotutako zerbitzurik.

Hori horrela, Urola Kosta, Urola Erdialdea eta Sasieta mankomunitateek, hurrenez hurren Urteta, Lapatx eta Sasieta zabortegien kudeaketari dagokionez, hiri hondakinen bideraketa kudeatzeko eskumen eskusiboak orain arte bezala mantenduko dituzte 2009ko uztailearen 16ra arte, egun horretan bukatuko baitira behin betiko hiru zabortege horietan egiten diren isurketa jarduketak guztiak. Ondoren, berehala, zabortege horien kudeaketaz arduratzen diren mankomunitateek behin betiko itxi eta hala mantenduko dituzte gutxienez 30 urtez, hiri agintzen baitute bai Fondoak eta baita hondakinak zabortegietan ezabatzeari buruzko 2001eko abenduaren 1.471/01 Errege Dekretuko hainbat betekizunek ere.

Aipatutako hiru zabortegien kudeaketa-eskumenak hiru mankomunitate horiei bakar-bakarrik dagozkie; beraz, Kontsorzioak ezin izango du eman zabortege horiei buruzko erabakirik; batez ere ezin izango du eman zabortege horien kudeaketa, funtzionamendu, handitze, isurpen tasa, onartu daitekeen isurketa bolumen eta itxierarekin zein klausurarekin zerikusia izan dezakeen erabakirik. Hiru mankomunitateek zabortegien kudeaketan dituzten eskumen eskusiboak bere horretan mantenduko dira zabortegien funtzionamendua bukatu eta itxiera osteko epemuga arte.

Hiru zabortegien itxiera data luzaezina izango da; beraz, beren bizialdi erabilgarria ezin izango da luzatu data horretatik aurrera, ezta denboraldi baterako ere. Eta, zabortege bat bera ere ezin izango da behartu, inolaz ere, III. eranskinean zehaztutako hondakin kopurua baino gehiago hartzera.

Laugarrena: Donostiako Udalak onartu du Energia Berreskuratuko duen Errauste Planta Donostiako udal barrutian ezartzea.

Kokalekua hirigintzako aldaketako proposamenean zehaztuko da; proposamen hori EAEko ingurumen alorreko eskumenak dituen erakundeari bidali beharko zaio 2007ko uztailearen 29a baino lehen ingurumen eraginari buruzko azterketekin batera. Ingurumen azterketa eta hirigintza aldaketako proposamenaren arabera, Energia Berreskuratuko duen Errauste Planta Zubieta arearen barruan jarriko da, kontuan izanda Hirigintzako Plan Orokorra berrikusteko bulegoak egindako kokalekuen azterketa eta Gipuzkoako Foru Aldundiak kontratatutako laguntza teknikoa, honekin batera IV. eranskinean doana.

Halaber, Donostiako Udalak bere gain hartzen du hirigintzako hitzarmena tramitzatzeko ardura, hala behar izanez gero, honekin batera doan I. eranskinean ageri den kronogramaren arabera hirigintzako dokumentuak tramitzatzeko eta erraustegia eraiki eta abian jartzeko behar diren administrazio lizentzia eta baimen guztiak ematekoa.

Donostiako Udalak bere gain hartu duen konpromiso horren lekuko planta hori onartu egingo du, sinatu duen hitzarmen honekin batera doan I. eranskinean ageri den kronograma zehatz-mehatz betez, eta hirigintza aldaketa 2008ko azken hiruhilekoan edo 2009ko lehenengoan onartu beharko du behin betiko.

El contenido de la gestión en «alta» de los R.U. se definirá en los estatutos del Consorcio y respetará las facultades de gestión delegadas a las Mancomunidades y recogidas en sus respectivos estatutos.

La prestación de servicios de gestión en «alta» del Consorcio tendrá lugar desde el momento de su constitución, y no abarcará en ningún caso prestación de servicios relativos a la gestión de los vertederos de Urteta, Lapatx y Sasieta.

Por ello, las tres Mancomunidades de Urola-Kosta, Urola-Erdia y Sasieta conservan sus competencias exclusivas de gestión en alta a los efectos de gestión de sus respectivos vertederos de Urteta, Lapatx y Sasieta hasta el 16 de julio de 2.009, momento en el cual cesará definitivamente cualquier actividad de vertido en los tres vertederos, procediendo inmediatamente las mancomunidades responsables de su gestión a su clausura definitiva y mantenimiento post-clausura durante al menos 30 años con arreglo al Fondo y otros requisitos exigidos en el RD 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

Las competencias de gestión de los tres vertederos se entienden exclusivas de las tres mancomunidades, no pudiendo el Consorcio adoptar ninguna determinación referida a los mismos, y en especial que afecten a su gestión, funcionamiento, ampliación, tasas de vertido, volumen de vertidos a aceptar, cierre y clausura. Las competencias exclusivas de las tres Mancomunidades en cuanto a la gestión de los vertederos se extenderán hasta el vencimiento del plazo de mantenimiento y conservación post clausura de los mismos.

La fecha de cierre de los tres vertederos se entiende improporcionable, por lo que no puede extenderse, siquiera provisionalmente, su vida útil más allá de dicha fecha, y en ningún caso y bajo ninguna circunstancia podrá obligarse a ningún vertedero a asumir mayor cantidad de vertidos de R.U. de la determinada en el Anexo III.

Cuarta: El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián ha aceptado la ubicación de la Planta de Incineración con Recuperación Energética en su término municipal.

La ubicación se determinará en la propuesta de modificación urbanística, acompañada de los estudios pertinentes de evaluación medioambiental que habrán de ser remitidos al órgano medioambiental competente de la Comunidad Autónoma con anterioridad al 29 de julio de 2007. Los estudios de impacto medioambiental y la propuesta de modificación urbanística considerarán la ubicación de la Planta de Incineración con Recuperación Energética dentro del área de Zubieta de conformidad con el estudio de ubicaciones elaborado por la oficina de revisión del PGU y la asistencia técnica contratada por la Diputación Foral de Gipuzkoa y que se adjunta como Anexo IV.

Asimismo, el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián se obliga a la tramitación, en su caso, del Convenio urbanístico que fuera necesario, a la tramitación de los documentos urbanísticos de conformidad con lo previsto en el cronograma que se incorpora como Anexo I, así como al otorgamiento de las licencias y permisos administrativos que le correspondan para la construcción y puesta en marcha de la planta incineradora.

El compromiso del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián se plasma en la obligación de acoger dicha planta, respetando el cronograma acompañado al presente convenio y suscrito por el mismo, como Anexo I, debiendo producirse la aprobación definitiva de la modificación urbanística, en todo caso, dentro del último trimestre de 2008 y primero de 2009.

Bosgarrena: Sasieta, Urola Erdialdea eta Urola Kostako mankomunitateek, beren Batzorde Zuzendariekin adostu dituzten eta II. eranskinean jaso diren erabakiei jarraituz, Sasieta, Lapatx eta Urtetako zabortegetan onartuko dituzte, hurrenez hurren, gaur arte San Markoseko zabortegetan bildu diren hiri hondakinak; eta hori, Hitzarmen honen III. eranskinean finkatu den bezala egingo dute, eranskin horretako kronograman adierazten diren epe eta kopuruaren arabera.

Sasieta, Urola Erdialdea eta Urola Kostako mankomunitateek tratatu beharreko hondakin kopuruaren gehikuntzaren arabera egokituko dituzte beren azpiegiturak. Honako Hitzarmen hau izenpetzen denetik hasi eta 2009ko uztailaren 16a arte ordaindu beharko zaien isurketa tasa, zabortegei bakoitzeko entitate kudeatzaileek erabakiko dute, urtean-urtean, ordenantza fiskalen bidez. Hala ere, zenbatetsitako kopuruaren arabera, 60 euro/tonako izango da 2007ko ekitaldian; 65 euro/tonako 2008ko ekitaldian eta 70 euro/tonako 2009ko ekitaldian.

Seigarrena: Lapatx, Sasieta eta Urteta zabortegeiak 2009ko uztailaren 16an itxiko dira behin betiko; beraz, egun horretatik aurrera Hitzarmen honetako hirugarren estipulazioan ezarritako xedapenak aplikatuko dira hiri hondakinaren kudeaketari dagokionez.

Horrela bada, Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Kontsorzioa arduratuko da, eratzen den egun beretik aurrera, hiri hondakinaren bideraketa sareaz; hau da:

— Azpiegiturarik ez duten mankomunitateetan sortutako hiri hondakinaren destinoa erabakiko du 2009ko uztailaren 16a arte.

— Mankomunitateetan sortutako hiri hondakin guztien destinoa erabakiko du 2009ko uztailaren 17tik aurrera.

— Zabortegeiek jaso-ezinez utzen dituzten hiri hondakinak kudeatuko ditu Hitzarmen hau izenpetzen den egunetik hasi eta 2009ko uztailaren 16a arte.

Kontsorzioak, nolahi ere, eratzten denetik hasi eta 2009ko uztailaren 16a arte, Sasieta, Urola Erdialdea eta Urola Kostako mankomunitateek emandako erabakiak errespetatuko ditu, beren zabortegeien kudeaketari buruz dagozkien eskumen eksklusiboak eta III. eranskinean jasotako xedapenak bezalaxe.

Zazpigarrena: Donostiako Udalak honako Hitzarmen hau salatu ahal izango du baldin eta hondakinak bideratzeko kronograma (III. eranskina) eta hor ezarritako kopuru baldintzak betetzen ez badira hiru hilabetetik gorako epean.

Horrelakorik gertatzen bada, Donostiako Udala errauste planta ezartzeko izapide urbanistikoak eta administratiboak bultzatzeko obligaziotik libre geratuko da III. eranskinean ezarritako egutegia eta zabor kopuruak eguneratu arte; eta horretarako nahikoa izango du honako Hitzarmen honetan esku hartzen duten aldeei 15 eguneko aurretiaz bidezko jakinarazpena egitea.

Zortzigarrena: Sasieta, Urola Erdialdea eta Urola Kostako mankomunitateek ere Hitzarmen hau salatu ahal izango dute, honako arrazoi hauetako bat gertatuz gero:

— Kontsorzioa ez eratzea lehen estipulazioan ezarritako hiru hilabeteko epean.

— Errauste planta egiteko kronograma (I. eranskina) ez betetzea hiru hilabetetik gorako epean.

Quinta: Las Mancomunidades de Sasieta, Urola-Erdia y Urola-Kosta aceptan recibir en sus tres vertederos de Sasieta, Lapatx y Urteta respectivamente, mediante acuerdo de sus respectivas Juntas Rectoras que se adjuntan en el Anexo II, los R.U. que hasta hoy se vienen vertiendo en el vertedero San Marcos, en la forma, plazos y cantidades que se recogen en el cronograma que se incorpora al presente Convenio como Anexo III.

Las Mancomunidades de Sasieta, Urola-Erdia y Urola-Kosta se obligan por ello a adaptar sus estructuras al aumento en la cantidad de residuos a tratar, determinándose como tasa de vertido para el período comprendido entre la firma del presente Convenio y el 16 de julio de 2009 aquella que sea fijada anualmente a través de la Ordenanza Fiscal por cada uno de los entes gestores de cada vertedero, y que se estima alcanzará los 60 euros/Tm. para el ejercicio 2007, los 65 euros/Tm. para el ejercicio 2008, y los 70 euros/Tm. para el ejercicio 2009.

Sexta: Los vertederos de Lapatx, Sasieta y Urteta se clausuran definitivamente el 16 de julio del 2009, por lo que a partir de ese día se aplicarán a la gestión de los R.U. las determinaciones prevenidas en la estipulación tercera.

Por tanto, el Consorcio de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa se obligará desde su constitución a la gestión de los residuos en «alta», por lo que:

— Determinará el destino de los RU generados en las Mancomunidades sin infraestructura de vertido hasta el 16 de julio de 2009.

— Determinará el destino de todos los RU de las Mancomunidades a partir del 17 de julio de 2009.

— Gestionará los RU no vertidos por insuficiencia de los vertederos en el periodo comprendido entre la firma del Convenio y el 16 de julio de 2009.

En cualquier caso, las decisiones adoptadas por el Consorcio entre la fecha de su constitución y el 16 de julio de 2009 deberán respetar las determinaciones de las mancomunidades de Sasieta, Urola-Kosta y Urola-Erdia, la exclusividad en las competencias de gestión de sus vertederos y el contenido del Anexo III.

Séptima: El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián podrá denunciar el presente convenio por el incumplimiento del cronograma de derivación de residuos (Anexo III) en las cantidades en él previstas y en plazo superior a tres meses.

En este supuesto cesará la obligación del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian de impulsar la tramitación urbanístico-administrativa del emplazamiento de la incineradora, hasta la puesta al día del calendario y cantidades establecidas en el Anexo III, bastando para ello la remisión, con 15 días de antelación, de una comunicación a las partes intervinientes en este convenio.

Octava: Las Mancomunidades de Sasieta, Urola-Erdia y Urola-Kosta, podrán denunciar el presente convenio, por las siguientes razones:

— La no constitución del Consorcio en el plazo de tres meses señalado en la estipulación primera.

— La demora en el cumplimiento del cronograma de ejecución de la incineradora (Anexo I), en plazo superior a tres meses.

Etadura Kontsortzioa eratu ez izanaren ondorioz etorri bada, Sasieta, Lapatx eta Urteta zabortegien titular diren mankomunitateek, San Markos zabortegitik datozen hondakinak jasotzeko eta tratatzeko betekizuna bertan behera utzi ahal izango dute harik eta Kontsortzioa eratzen den arte; eta horretarako nahikoa izango dute honako Hitzarmen honetan esku hartzen duten aldeei 15 eguneko aurretiaz bidezko jakinarazpena egitea.

Alabaina, etenduraren arrazoia Donostiako Udalaren atzerapena izan bada, bai plangintza zehazterakoan, bai bidezko lizentziak ematerakoan edo errauste planta martxan jartzeko nahitaezko beste edozein izapide administratibo egiterakoan, bertan behera geratuko da Sasieta, Urola Erdialdea eta Urola Kostako mankomunitateen betekizuna, hau da, ez dute San Markos zabortegitik datozen hondakinak jaso beharrik izango harik eta I. eranskin gisa doan kronograma mankomunitate horien alde erabaki arte; eta horretarako nahikoa izango dute honako Hitzarmen honetan esku hartzen duten aldeei 15 eguneko aurretiaz bidezko jakinarazpena egitea.

Bederatzigarrena: Dena den, zazpigarren eta zortzigarren estipulazioetan aipatutako atzerapenak sei hilabete gainditzen baditu, Hitzarmena iraungitako egingo da.

Hamargarrena: Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Hitzarmena izenpetzen duten mankomunitateek finantzatuko dituzte hitzarmen honek eragindako obligazio guztiak.

Gipuzkoako Foru Aldundiak ekonomikoki lagunduko du errauste plantaren, konpostatze planten eta Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Orokorrean aurreikusitako gainerrako azpiegituren eraikuntzan eta kudeaketan. Ekarpen hori, Kontsortzioko gobernu organoetan botoen bidez duen ordezkari portzentajearen arabera izango da, kontsortzioaren estatutuaren aurreikus daitezkeen bestelako baliabide ekonomiko eta finantzario osagarriak baldintzatu gabe.

Hamaikagarrena: Hitzarmen honen izaera administratiboa da; beraz, herri administrazioen arteko lankidetzaren hitzarmenetan aplikatzeko den antolamendu juridiko eta administratiboari jarraituz interpretatu eta garatuko da.

Hitzarmena interpretatzerakoan edo betetzerakoan gerta daitezkeen ezadostasunak administrazioarekiko auzi gaietarako jurisdikzioak ezagutu eta erabakiko ditu.

Hamabigarrena: Alde eskuhartzaile bakoitzak, soil-soilik lankidetzaren hitzarmen honen indarrez hartutako betekizunen berariazko erantzukizunak izango ditu.

Hamahirugarrena: Hitzarmen honen V. eranskinean jaso dira hitzarmena izenpetzeko erakunde-erabakiak: Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluaren erabakia, aren, Donostiako Udaltzako osoko bilkuran emandako erabakia, eta Debarrena, Debagoiena, San Markos, Sasieta, Urola Erdialdea, Urola Kosta eta Tolosaldea mankomunitateetako Batzorde Zuzendarien erabakiak.

Si la suspensión se produjera por la no constitución del Consorcio, las mancomunidades titulares de los vertederos de Sasieta, Lapatx y Urteta podrán suspender la recepción y tratamiento de los residuos provenientes del vertedero de San Marcos, hasta su constitución, bastando para ello la remisión, con 15 días de antelación, de una comunicación a las partes intervinientes en este convenio.

Si la suspensión se produjera por el retraso del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian en la definición del planeamiento, o en la concesión de las licencias preceptivas o en cualquier otro trámite administrativo esencial para la puesta en marcha de la planta incineradora, cesará la obligación de las Mancomunidades de Sasieta, Urola-Erdia y Urola-Kosta de aceptar R.U. provenientes del vertedero San Marcos en tanto no se retorne satisfactoriamente para éstas al cronograma incorporado como Anexo I, bastando para ello la remisión, con 15 días de antelación, de una comunicación a las partes intervinientes en este convenio.

Novena: En todo caso si la demora a que se hace referencia en las estipulaciones séptima y octava, fuera superior a seis meses, el convenio quedará resuelto.

Décima: La Diputación Foral de Gipuzkoa y las Mancomunidades suscribientes del presente Convenio financiarán las obligaciones derivadas del presente Convenio.

La Diputación Foral de Gipuzkoa se compromete a participar económicamente en la construcción y gestión de la planta incineradora, de las plantas de compostaje así como en otras infraestructuras en alta contempladas en el PIGRUG en una cuantía equivalente a su porcentaje de representación en votos en los órganos de gobierno del Consorcio sin perjuicio de otros recursos económico-financieros complementarios que puedan preverse en sus estatutos.

Decimoprimera: El presente Convenio es de naturaleza administrativa, rigiéndose en su interpretación y desarrollo por el ordenamiento jurídico administrativo aplicable a los convenios de colaboración entre administraciones públicas.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su interpretación y cumplimiento serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo.

Decimosegunda: Cada parte interviniente asume únicamente las responsabilidades inherentes a los compromisos que contrae en virtud del presente Convenio de Colaboración.

Decimotercera: El presente Convenio adjunta como Anexo V los acuerdos institucionales para la firma del Convenio: Acuerdo del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Gipuzkoa, acuerdo plenario del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y los acuerdos de la Juntas Rectoras de las Mancomunidades de Debarrena, Debagoiena, San Marcos, Sasieta, Urola-Erdia, Urola-Kosta y Tolosaldea.

III. ERANSKINA

ANEXO III

SAN MARKOS ZABORTEGITIK LAPATX, SASIETA ETA
URTETA ZABORTEGIETARA BIDERATUKO DIREN
HIRI HONDAKINEN KRONOGRAMA ETA
GEHIENEN KOPURUA

Eranskin honetako xedapenetan jaso da hitzarmena izenpetzen den egunetik hasi eta 2009ko uztailearen 16a arte San Markoseko zabortegitik Lapatx, Sasieta eta Urteta zabortegietara eraman daitekeen gehieneko hiri hondakinen kopurua.

Hiru zabortege horien itxiera eta klausura data luzaezina izango da; beraz, beren bizialdi erabilgarria ezin izango da luzatu data horretatik aurrera, ezta denboraldi baterako ere.

Zabortege horietako bat bera ere ezin izango da behartu, inolaz ere, honako eranskin honetan zehaztutako hiri hondakinen kopurua baino gehiago hartzera.

Hiru zabortege horiek ezin dute ahalegin handiagorik egin hondakinak jasotzeko; beraz, eranskin honetan adierazitako isurketa bolumena murriztu ahal izango da baldin eta horretara bultzatzen duen arrazoiren bat gertatzen bada eta hori behar bezala egiaztatzen bada.

Eranskin hau egiteko, San Markoseko zabortegitik urtean 130.000 tona hiri hondakin bideratuko direla zenbatetsi da.

San Markoseko zabortegitik etorritako eta hiru zabortegietan tratatu beharreko hiri hondakinen kopurua, gehienera: 105.000 tona urtean, honako honela banatuta:

— Lapatx: 35.000 tona urtean. Zabortege honetan ohikoan tratatzen den hiri hondakinen gerakina kontuan hartuta, guztira 75.000 tona tratatuko dira urtean, gehienera.

— Sasieta: 25.000 tona urtean. Zabortege honetan ohikoan tratatzen den hiri hondakinen gerakina kontuan hartuta, guztira 95.000 tona tratatuko dira urtean, gehienera.

— Urteta: 45.000 tona urtean. Zabortege honetan ohikoan tratatzen den hiri hondakinen gerakina kontuan hartuta, guztira 70.000 tona tratatuko dira urtean, gehienera.

Zabortegiekin jaso-ezinez uztzen dituzten hiri hondakinak, Gipuzkoako Hondakinak Kudeatzeko Kontsorzioak kudeatu beharrekoak. 25.000 tona urtean, kalkuluen arabera hasiera batean desbideratu beharreko hiri hondakinen arabera.

Gorago aipatu dugun ahalegina aintzat hartuta, hiru hondakin horietara bideratu beharreko hiri hondakinen kopurua murriztu behar balitz, prebentzio eta kontzientziazio politikek hala agintzen dutelako, edo hondakin gehiago birziklatzen delako edo beste edozein arrazoi dela bitarteko, murrizketa horrek hiru zabortegiekin gehienera hartu beharreko hondakinen kopuruari egingo dio mesede, kantitate berberean murriztuko baita; hau da, murrizketa hori ez zaio inoiz kalkulaturako soberakinari aplikatuko.

Eta alderantziz, hiru zabortegietara bideratu beharreko kopuruak orain zenbatetsi den kopurua -130.000 tona urtean-gaunditzen badu, gehikuntza horrek ez du eragingo hiru zabortegiekin gehienera hartu beharreko kopuruan, hori 105.000 tona/urteko izango baita beti.

San Markoseko zabortegitik etorritako eta hiru zabortegietan tratatu beharreko hiri hondakinen egutegia:

A) Hitzarmen hau izenpetzen denetik aurrera, zabortege bakoitzak adierazitako gehieneko kopuruaren %10 kudeatuko du.

CRONOGRAMA Y CANTIDAD MAXIMA DE RESIDUOS
URBANOS A DERIVAR DESDE EL VERTEDERO SAN
MARCOS PARA SU TRATAMIENTO EN LOS
VERTEDEROS DE LAPATX, SASIETA Y URTETA

Las disposiciones del presente Anexo recogen la cantidad máxima de R.U. a verter en los vertederos de Lapatx, Sasieta y Urteta en el periodo que media entre la firma del convenio y el 16 de julio de 2009 procedentes del vertedero de San Marcos.

La fecha de cierre y clausura de los tres vertederos se entiende improrrogable, por lo que no puede extenderse, siquiera provisionalmente, su vida útil más allá de dicha fecha.

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia podrá obligarse a ningún vertedero asumir mayor cantidad de R.U. que la determinada en el presente Anexo.

En la medida en que el esfuerzo de recepción de residuos que hacen los tres vertederos es máximo, si concurre una causa de fuerza mayor suficientemente acreditada podrá reducirse el volumen de vertidos recogidos en el presente Anexo.

El presente anexo se ha elaborado considerando una cantidad de R.U. a derivar, procedentes del vertedero de San Marcos, de 130.000 Tm. anuales.

Cuantías máximas de R.U. a tratar en los tres vertederos procedentes del vertedero de San Marcos: 105.000 Tm/año, repartidos de la siguiente forma:

— Lapatx: 35.000 Tm./ año. Teniendo en cuenta el resto de R.U. habitualmente tratados en este vertedero, la cantidad TOTAL máxima de R.U. a tratar ascenderá a 75.000 Tm/año.

— Sasieta: 25.000 Tm./ año. Teniendo en cuenta el resto de R.U. habitualmente tratados en este vertedero, la cantidad TOTAL máxima de R.U. a tratar ascenderá a 95.000 Tm/año.

— Urteta: 45.000 Tm./ año. Teniendo en cuenta el resto de R.U. habitualmente tratados en este vertedero, la cantidad TOTAL máxima de R.U. a tratar ascenderá a 70.000 Tm/año.

Excedente no vertible por insuficiencia de los vertederos, a gestionar por el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa: Se calcula en 25.000 Tm/año conforme a la cifra inicial de R.U. a derivar que se ha considerado.

Teniendo en cuenta el esfuerzo antes aludido, si esta cantidad de R.U. a derivar experimentara una reducción como consecuencia de las políticas de prevención y concienciación, de un mayor reciclaje o por cualquier otro motivo, la merma redundará en beneficio de la cantidad máxima de R.U. a recibir por parte de los tres vertederos que se verá reducida en igual cuantía y nunca en beneficio del excedente calculado.

A sensu contrario, si la cantidad de R.U. a derivar sufriera un incremento sobre las 130.000 Tm/año estimadas, la cantidad máxima a tratar por los tres vertederos permanecerá invariable y será en todo caso de 105.000 Tm/año.

Calendario temporal de R.U. a tratar en los tres vertederos procedentes del vertedero de San Marcos:

A) A partir de la firma del presente Convenio se gestionará el 10% de la cifra máxima señalada por cada vertedero.

B) 2007ko maiatzaren 1etik 2007ko irailaren 30era arte, zabortegei bakoitzak adierazitako gehieneko kopuruaren %50 kudeatuko du, baldin eta:

— San Markoseko Transferentzia Estazioa erabat eraiki bada.

— Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Kontsorzioa eratua badago.

— Urtetako zabortegeia egokitzeko lanak erabat bukatu badira.

— Egiaztatu bada hasi dela kokalekua egokitzeko hirigintzako prozedura, hala, Udalak 2007ko uztailearen 29a baino lehen bidal diezaion Eusko Jaurlaritzari ingurumen eraginaren azterketaren eta hirigintza aldaketaren proposamena.

C) 2007ko irailaren 30etik 2009ko uztailearen 16a arte, zabortegei bakoitzak adierazitako gehieneko kopuruaren %100 kudeatuko du, baldin eta:

— Hiru zabortegeiek ahalmen tekniko osoa badute San Markoseko zabortegeitik datozkien hondakinak jasotzeko.

— Aukeratutako kokapenaren izapide urbanistiko eta administratiboek behar hainbat berme erakusten badute; eta hori horrela izango da, honako jarduketak hauek gauzatzen ari direla ikusteak:

1. Energia Berreskuratuz Errausteko Plantaren eredua zehaztea.

2. Planta eraikitzeak aurreproiektua lehiaketa bidez esleitzeko izapideei ekitea.

3. Ingurumen eraginaren azterlana eta kutsatzaileen jaulkipen eta barreiatzearen azterlana lehiaketa bidez esleitzeko izapideei ekitea.

4. Eusko Jaurlaritzari 2007ko uztailearen 29a baino lehen bidaltzea ingurumenaren gaineko eraginaren azterketak eta hirigintza aldaketako proposamena. Bertan adierazi beharko da Energia Berreskuratuko duen Errauste Planta Zubieta arean jarriko dela, kontuan izanda Hirigintzako Plan Orokorra berrikusteko bulegoak egindako kokalekuen azterketa eta Gipuzkoako Foru Aldundiak kontratatutako laguntza teknikoa, hitzarmen honen IV. eranskinean doana.

San Markoseko zabortegeitik etorritako hiri hondakinak jasotzerakoan mankomunitate hartzaileek emandako jarraibideak beteko dira zaborrak jasotzeko ordutegiari, isurketak egiteko egutegiari eta ustiapen baldintzei dagokienez.

Hitzarmena izenpetzen duten mankomunitateetan, eranskin honetan aurreikusitako gehieneko kudeaketa-ahalmenak gaindituz sortzen diren hiri hondakinak Gipuzkoako Hondakinak Kudeatzeko Kontsorzioak kudeatuko ditu, 3. artikuluan ezarritakoari jarraituz. Eta horrek, hondakinen isurketarako azpiegiturarik ez duten mankomunitateek sortutako hondakinen kudeaketa-kostuetan eragingo du.

B) Desde el 1 de mayo de 2007 hasta el 30 de setiembre de 2007, se gestionará el 50% de la cifra máxima señalada por cada vertedero, una vez que:

— Esté completada la construcción de la Estación de Transferencia de la Mancomunidad de San Marcos.

— Esté constituido el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa.

— Hayan finalizado las obras de acondicionamiento del vertedero de Urteta.

— Se acredite que el procedimiento urbanístico para la adecuación urbanística del emplazamiento se ha iniciado en forma tal que haga viable la remisión por el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián antes del 29 de julio de 2.007 al Gobierno Vasco de los estudios de impacto medioambiental y la propuesta de modificación urbanística.

C) Desde el 30 de setiembre de 2007 hasta el 16 de julio de 2009, se gestionará el 100% de la cifra máxima señalada por cada vertedero, una vez que:

— Los tres vertederos tengan plena capacidad técnica para la recepción de los residuos de la Mancomunidad de San Marcos.

— Se considere que existen las suficientes garantías en la tramitación urbanístico-administrativa de la ubicación seleccionada, lo que se producirá cuando estén en proceso de ejecución las siguientes actuaciones:

1. Definición del Modelo de la Planta de Incineración con Recuperación Energética.

2. Inicio de la tramitación para sacar a concurso el Anteproyecto para su construcción.

3. Inicio de la tramitación para sacar a concurso la redacción del Estudio de impacto ambiental y el Estudio de emisiones y dispersión de contaminantes.

4. Remisión antes del 29 de julio de 2.007 al Gobierno Vasco de los estudios de impacto medioambiental y la propuesta de modificación urbanística, que considerarán la ubicación de la Planta de Incineración con Recuperación Energética dentro del área de Zubieta de conformidad con el estudio de ubicaciones elaborado por la oficina de revisión del PGU y la asistencia técnica contratada por la Diputación Foral de Gipuzkoa y que se adjunta como Anexo IV.

La recepción de los R. U. provenientes del vertedero de San Marcos se ajustará a las indicaciones efectuadas por las Mancomunidades receptoras en cuanto a horario, calendario de vertido y condiciones de explotación.

Los excedentes de R.U. que se generen en las Mancomunidades suscribientes del Convenio, y que excedan de las capacidades máximas de gestión contempladas en el presente Anexo, serán gestionadas, conforme al art. 3, por el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, el cual repercutirá los costos de la señalada gestión a las Mancomunidades generadoras de residuos sin infraestructuras de vertido para los mismos.

BIDE AZPIEGITURETARAKO DEPARTAMENTUA**Kudeaketa eta Plangintza Zuzendaritza Nagusia**

Urraketengatik irekitako espedientak, interesatuei zuzenean jakinarazterik izan ez direnak.

2006ko ekainaren 6ko 1/06 Foru Dekretu Arau-emaileak, Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren testu bateratua onartzekoak, xedatutakoak urratzeagatik ireki diren espedientetako ebazpenen zerrenda argitaratzen dugu, interesatuei jakinaraztea ezinezkoa izan delako, hala agintzen baitu 1992ko azaroaren 26ko 30/92 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoarenak eta Administrazio Prozedura Erkidearenak, 59.5 artikuluan.

<i>Espedientea Expediente</i>	<i>Ebaz. zk Res. N.º</i>	<i>Data Fecha</i>	<i>Erantzulea Responsable</i>	<i>Urratutako agindua Precepto Infringido</i>	<i>Isuna Multa</i>
INF-06/0220	649/07	21/03/07	JOSEBA PATXI RUIZ DE EGUILAZ BERNABE	96.3.d DFN 1/06	500
INF-06/0226	650/07	21/03/07	JESUS Mº URRETAVIZCAYA GARIN	96.3.d DFN 1/06	500
INF-06/0228	651/07	21/03/07	ALOÑA TOLOSA GORROCHATEGUI	96.3.d DFN 1/06	500
INF-06/0230	652/07	21/03/07	ALEJANDRO AYNOS ROMERO	96.3.d DFN 1/06	500

Aipatutako ebazpenek ez diote amaiera ematen administrazio bideari eta interesatuek horien aurka gora jotzeko errekurtsioa aurkez diezaizkete Bide Azpiegituretarako Departamentuko foru diputatuari, argitarapenaren biharamunetik hasita hilabeteko epean. Dena dela, egoki irizitako beste edozein errekurtsio aurkez daiteke.

Isuna ordaintzeko hamabost eguneko epea dago ebazpena administrazio bidean irmoa denetik kontatzen hasita, eta hala egiten ez bada, premiamendu bidez kobratuko da dagokion errekkargu eta guzti.

Donostia, 2007ko maiatzaren 3a.—Elixabete Martinez, idazkari teknikoa.

(4916)

(5377)

DEPARTAMENTO PARA LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS**Dirección General de Gestión y Planificación**

Relación de expedientes por infracción que no han podido notificarse personalmente a los interesados.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la publicación de la relación de Resoluciones relativas a expedientes de infracción cometidas en relación con el Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa que no han podido notificarse a los interesados.

Las Resoluciones de referencia, no ponen fin a la vía administrativa pudiendo interponerse contra las mismas recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Diputado Foral del Departamento para las Infraestructuras Viarias en el plazo máximo de un mes contando a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de utilizar cualquier otro recurso que estimen pertinente.

El importe de la multa señalada deberá abonarse en un plazo no superior a quince días una vez resulte firme en vía administrativa la correspondiente Resolución, y, de no hacerse efectivo en dicho plazo, se procederá a su cobro en vía de apremio con los recargos que procedan.

Donostia-San Sebastián, a 3 de mayo de 2007.—La secretaria técnica, Elixabete Martinez.

(4916)

(5377)

**LURRALDE ANTOLAKETA
ETA SUSTAPENERAKO DEPARTAMENTUA****Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia**

Ikaztegieta Benta P-2 Poligonoaren Alorreko Plana (GHI-209/05-P06).

Lurralde Antolaketa eta Sustapenerako Departamentuko Foru Diputatuak ondoren argitara ematen den Foru Agindua eman zuen 2007ko martxoaren 8an:

«Lurralde Antolaketa eta Sustapenerako foru diputatuak, 2006ko otsailaren 7an, ebatzi zuen Ikaztegieta «Benta P-2 Poligonoaren Alorreko Planaren» behin betiko onarpena etenda uztea, harik eta ebazpen horretan aipatutako gaiak konpondu arte: Lehenik, espediente honi babesa ematen dion Hiri Antolaketako Arauen Aldaketa espedienteari buruzko behin betiko erabakian jarritako baldintzei buruzkoak, Euskal Herriko Lurralde Antolaketako Batzordeak eta Garapen Iraunkorrerako Departamentuak, hurrenez hurren, eskatutakoak; bigarrenik, Eusko Jaurlaritzako Uren Zuzendaritzak adierazitakoak; eta, azkenik, aurreikusitako aparkaleku kopuruari buruzkoak.

**DEPARTAMENTO PARA LA ORDENACION
Y PROMOCION TERRITORIAL****Dirección General de Ordenación Territorial**

Plan Parcial del Polígono P-2 Benta, de Ikaztegieta (GHI-209/05-P06).

Con fecha 8 de marzo de 2007, el Diputado Foral del Departamento para la Ordenación y Promoción Territorial dictó la Orden Foral cuyo contenido a continuación se publica:

«Con fecha 7 de febrero de 2006 el Diputado Foral para la Ordenación y Promoción Territorial resolvió suspender la aprobación definitiva del «Plan Parcial del Polígono P-2 Benta» de Ikaztegieta hasta que se subsanaran las cuestiones señaladas en la citada resolución relativas, primero, a las condiciones impuestas en el acuerdo de aprobación definitiva del expediente de Modificación de Normas Subsidiarias que da cobertura al presente expediente a instancias respectivamente de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco y del Departamento para el Desarrollo Sostenible; segundo, a las cuestiones planteadas en su informe por la Dirección de Aguas del Gobierno Vasco; y por último al número de aparcamientos previstos.

Espedientea Eredu S.Coop. enpresak sustatu du eta haren helburua da «Benta P-2» industria arlo berria antolatzea, espediente honekin batera tramitatutako Hiri Antolaketa Arauen Aldaketan ezarritako zehaztapenen arabera. Espedientea Diputatuen Kontseiluak onartu zuen behin betiko 2005eko uztailaren 26an, baldintza batzuk jarrita.

Proiektu horrekin, Ikaztegieta Udalak erantzuna eman nahi dio egun Legorretako 19. eremuan, Ikaztegieta mugan, dagoen Eredu S. Coop. enpresa zabaldu beharri. Horrela, era xehatu antolatzen den lursail hori enpresaren egungo instalazioen aurrean dago, zehazki, Oria ibaiaren eta N-1 errepide zaharren (egun GI-2131 Ordizia-Alegia errepidea) beste aldean.

Lursailak 2,1 hektareako azalera hartzen du, GI-2131 errepidearen galtzadaren erdia barne; izan ere, errepide horren zati bat aldatzea aurreikusten da, alor berriko eta egun garatuta dagoen eremuko sarrera-irteerako biraketei irtenbidea emateko. Leku horretan aurreikusitako eraikinaren aldera, errepide nagusiaren paraleloan doan erabilera publikoko baino jabetza pribatuko zaku-hondoko bide bat hasten da. Aipatu jarduerak balio izango du, gainera, Ibiurko urtegiaren lanak direla-eta, lehen-goia ordezkatzeko egin den Baliarraingo sarbide berrirako ere.

Nahiko neurri angeluzuzena (270 m x 80 m gutxi gorabehera) duen industria alorrak gaur egun belardietarako erabiltzen den topografia lauko lehen zerrenda bat dauka, eta gainontzekoa, egun harizti txiki batek betetzen duen aldapa handiko eremu bat da (gehenez 40 metroko alde).

Planak erabilera xehatuko eremu hauek zehazten ditu:

- Industriadako lur-zatia: 9.872 m².
- Eraikinaren gehieneko okupazioa: 4.710 m².
- Eraikitzeko gehieneko aprobetxamendua: 6.123 m²(t).
- Eraikinaren gehieneko profila:

Industria eta produktiorako eraikina: Behe solairua-solairuartea eta 10 metroko altuera;

Industria eta bulegoetarako eraikina: Behe solairua+bi goi solairu eta 10 metroko altuera.

- Espazio libreak: 2.352 m²
- Kirol Parkea: 428 m².
- Merkataritza-gizarte ekipamendua: 420 m².
- Aparkalekuak: 51.

Udal fasean jarduera hauek egin dira:

Alkateak hasiera onarpena eman zion 2005eko uztailaren 28an, baldintza batzuk jarrita; jendaurrean ikusgai egon zen epean ez zen alegaziorik aurkeztu.

Udal Batzarrak, 2005eko azaroaren 23an, behin-behinekoz onartu zuen, hasieran onartutakoaren aldean aldaketarik egin gabe.

Azkenik, 2005eko abenduaren 7an, espedientea Lurralde Antolaketa eta Sustapenerako Departamentura bidali zen behin betiko onar zezan.

Ondoren, planaren aldeko iritzia eman zuen Bide Azpiegiturarako Departamentuak.

Plana Eusko Jaurlaritzako Uren Zuzendaritzari bidali zitzaion txostena egin zezan, eta hark kontrako iritzia eman zion proposamenari. Txostenean hau planteatzen zen:

El expediente, promovido por Eredu S.Coop., tiene por objeto ordenar el nuevo sector industrial «P.2 Benta», conforme a las determinaciones establecidas en la Modificación de las Normas Subsidiarias tramitada en paralelo al presente expediente, cuya aprobación definitiva, con condiciones, tuvo lugar por acuerdo del Consejo de Diputados adoptado el 26 de julio de 2005.

El presente proyecto surge para dar respuesta desde el Ayuntamiento de Ikaztegieta a las necesidades de ampliación de la empresa Eredu S. Coop., actualmente ubicada en la zona 19 de Legorreta, junto al límite con Ikaztegieta. Así, el territorio que se ordena de forma pormenorizada está situado justo enfrente de las actuales instalaciones de la empresa, al otro lado del río Oria y la antigua N-I (hoy GI-2131 de Ordizia a Alegia).

Cuenta con una superficie aproximada de 2,1 has, e incluye la mitad de la calzada de la citada GI-2131, porque prevé rectificar un tramo de dicha carretera al objeto de resolver los giros de entrada y salida tanto al nuevo sector como al ámbito actualmente desarrollado y a partir del cual se inicia un vial en fondo de saco, de titularidad privada con servidumbre de uso público, que discurre paralelo a la carretera general y sirve a la edificación prevista. La actuación indicada además habrá de servir también al nuevo acceso a Baliarrain que se ha construido en sustitución al anterior, aguas abajo del Oria, afectado por las obras de la presa de Ibiur.

El sector industrial, de dimensiones sensiblemente rectangulares (270 m x 80 m aprox.), presenta una primera franja de topografía llana actualmente destinada a herbal o pradera, que contrasta con la fuerte pendiente que presenta el resto del ámbito, hoy ocupado por un pequeño robledal (desnivel máximo de 40 m).

El plan define las siguientes zonas de uso pormenorizado:

- Parcela industrial resultante: 9.872 m².
- Ocupación máxima edificable: 4.710 m².
- Aprovechamiento edificatorio máximo: 6.123 m²(t).
- Perfil edificatorio máximo:

Edificación industrial-productivo: B+entreplanta y 10 m de altura;

Edificación industrial-oficinas: B+2 y 10 m de altura máxima.

- Espacios libres: 2.352 m².
- Parque Deportivo: 428 m².
- Equipamiento comercial/social: 420 m².
- Aparcamientos: 51.

En la fase municipal se han practicado las siguientes actuaciones:

El Alcalde el 28 de julio de 2005 resolvió su aprobación inicial, con condiciones; no hubo alegaciones en el período de exposición pública.

Con fecha 23 de noviembre de 2005 el pleno municipal procedió a la aprobación provisional sin modificaciones respecto de lo aprobado inicialmente.

Finalmente, con fecha 7 de diciembre de 2005 se remitió el expediente para su aprobación definitiva al Departamento Foral para la Ordenación y Promoción Territorial.

Tras ello, el plan fue informado favorablemente por el Departamento Foral para las Infraestructuras Viarias.

El plan fue también remitido a la Dirección de Aguas del Gobierno Vasco, que informó desfavorablemente la propuesta. En dicho informe se planteaba lo siguiente:

«1. Uren Zuzendaritzak 2004ko apirilaren 12an egin zuen txostenean aipatutako justifikazio hidraulikoa ez da erantsi.

2. Poligono berrirako behar diren azpiegituren artean sartzen da Oria ibaiaren beste aldeko poligonotik datorren energia-sarea, dagoen zubitik, lehenengo, eta ezkerraldearen pare-pare-tik, ondoren, hondakin-uren biltzaile orokorraren eta ibilguaren arteko trazadura batetik datorrena, alegia. Dena den, trazadura zuzendu egin beharko da eta biltzaile horren kontrako aldean jarri, betiere ibilgutik 5 metro baino gehiagora, han dagoen erriberako ezponda eta landaredia ere errespetatuz.

3. Beste alden dagoen Eredu enpresaren garapena da poligono berria, eta enpresa horrek, egun eta behin-behinean, hondakin-urak Oria ibaira isurtzen ditu. Aurrerantzean, eskualdeko saneamendura isuri beharko ditu. Ondorioz, ibaiaren alde bietako pabiloietako hondakin-uren isuriak biltzaile orokorrera (egun eraiki bidean dagoen hau ezkerretatik igaroko da) lotuko direla jaso beharko du Alorreko Planaren agirian».

Bestalde, Lurralde Plangintzako Zerbitzuaren txosten teknikoan hau adierazi zen:

1) Planak ez ditu kontuan hartu arlo horren hirigintza garapena arautzen duen Hirigintza Fitxako 2.9.7. Uholdeei aurre hartzeko baldintzak eta 2.9.8. Ingurumen baldintzak epigrafetan ezarritako edukiak. Baldintza horiek espediente honi babesa ematen dion Hiri Antolaketako Arauen Aldaketaren espedienteari buruzko behin betiko erabakiaren bidez jarri ziren, Euskal Herriko Lurralde Antolaketa Batzordeak eta Garapen Iraunkorrerako Departamentuak, hurrenez hurren, horrela eskatuta.

2) Aurrekoa kontuan hartu gabe, Planak ez du behar bezala betetzen aparkaleku gaietan 1978ko Plangintza Erregelamenduaren Eranskineko 11. artikuluan ezarritakoa, ez baita nahikoa bide pribatuaren ertzean aurrekusten diren 51 plaza, kontuan hartzen badugu antolatutako gehieneko eraikigarritasuna —industriarako 6.123 m²(t) eta merkataritza eta gizarte erabilerako 300 m²(t)-ko solairua—. Horrela, bada, ez da onargarria Ordenantzeko 29. artikuluan ezarritako justifikazioa, hau da, planak baimentzen duen gehieneko eraikigarritasuna agortzeko asmorik ez dagoela edo, bestela, Plangintza Erregelamenduaren Eranskinean ezarritakoa beteko dela.

Beraz, 2006ko otsailaren 7ko Foru Aginduari jarraituz, planaren behin betiko onarpena etenda uztea erabaki zen.

Aipatutako 2006ko otsailaren 7ko Foru Aginduan adierazitako gaia betetzeko xedez, Ikaztegiako Udalak 2006ko azaroko dokumentazio osagarria prestatu eta 2006ko abenduaren 27ko Udal Batzarrean onartu zuen. Gero, Lurralde Antolaketa eta Sustapenerako Departamentura bidali zuen bere garaian erabakitako etenaldia bertan behera uzteko.

Dokumentazio osagarria Eusko Jaurlaritzako Uren Zuzendaritzara bidali da txostena egin dezan. Txosten hori ez da egin ezarritako epean.

Dokumentazio osagarriaren edukia Lurralde Plangintzako Zerbitzuak aztertu ondoren, ikusten da 2006ko otsailaren 7ko Foru Aginduan adierazitako gai guztiak konpondu direla, eta, ondorioz, plana behin betiko onar daitekeela.

Horren arabera, niri emandako ahalmenak erabiliz eta indarrean dagoen legeria kontuan izanik honako hau

«1. No se incluye la justificación hidráulica mencionada en el informe de la Dirección de Aguas de 12 de abril de 2004.

2. Entre las infraestructuras necesarias en el nuevo polígono se incluye la red de energía proveniente del polígono de la margen opuesta del río Oria a través del puente existente, continuando paralelamente por la margen izquierda en un trazado que se sitúa entre el interceptor general de aguas residuales y el cauce. Tal trazado debe corregirse pasándose al lado opuesto de tal interceptor y situándose en todo momento a más de 5 metros del cauce, respetando así mismo el talud de ribera y la vegetación allí existente.

3. El nuevo polígono es un desarrollo de la empresa Eredu existente en la margen opuesta, la cual en este momento vierte provisionalmente sus aguas residuales al río Oria, debiendo dichos vertidos incorporarse al saneamiento comarcal. En consecuencia, ya en el documento del Plan Parcial debe reflejarse la conexión de los vertidos de aguas residuales de los pabellones de ambas márgenes del río al interceptor general, actualmente en construcción y que discurrirá por la margen izquierda».

Por otra parte en el informe técnico del Servicio de Planificación Territorial se indicó lo siguiente:

1) El Plan no ha entrado a considerar los contenidos establecidos en los epígrafes 2.9.7. Condiciones sobre prevención de inundaciones y 2.9.8. Condiciones Medioambientales de la Ficha Urbanística que viene a regular el desarrollo urbanístico del citado sector, condiciones que fueron impuestas en el acuerdo de aprobación definitiva del expediente de Modificación de Normas Subsidiarias que da cobertura al presente expediente a instancias respectivamente de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco y del Departamento para el Desarrollo Sostenible de esta Diputación Foral.

2) Con independencia de lo anterior, el Plan no da un cumplimiento satisfactorio a lo establecido en el artículo 11 del Anexo al Reglamento de Planeamiento de 1978 en materia de aparcamientos, siendo insuficientes las 51 plazas previstas al borde del viario privado proyectado si tenemos en cuenta la edificabilidad total ordenada —6.123 m²(t) industrial y 300 m²(t) de techo comercial-social—, de modo que la justificación establecida en el art.29 de las Ordenanzas señalando que no se pretende agotar la edificabilidad máxima permitida por el Plan, y que solo en su defecto se habrá de dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo del Reglamento de Planeamiento no parece aceptable.

En consecuencia y en virtud de la Orden Foral de 7 de febrero de 2006 se acordó la suspensión de la aprobación definitiva del plan.

Con la finalidad de dar cumplimiento a las cuestiones señaladas en la citada Orden Foral de 7 de febrero de 2006 el Ayuntamiento de Ikaztegieta ha elaborado una documentación complementaria de fecha noviembre de 2006 que ha sido aprobada en sesión plenaria de 27 de diciembre de 2006 y remitida a este Departamento para la Ordenación y Promoción Territorial a efectos del levantamiento de la suspensión en su día acordada.

Esta documentación complementaria ha sido remitida a la Dirección de Aguas del Gobierno Vasco a efectos de su análisis sin que haya sido emitido el correspondiente informe dentro del plazo establecido.

Analizado el contenido de la documentación complementaria por el Servicio de Planificación Territorial de esta Diputación Foral, se estima que se han rectificado la totalidad de las cuestiones señaladas en la Orden Foral de 7 de febrero de 2006, por lo procede la aprobación definitiva del plan.

En su virtud, en el ejercicio de las facultades que me competen, vista la legislación de aplicación,

XEDATZEN DUT

Behin betiko onartzea Ikaztegietakako «Benta P-2 Poligonoaren Alorreko Plana», Eredu S.Coop.ek sustatutakoa, 2006ko azaroko dokumentazio osagarrian sartutako aldaketekin.

Erabaki hau behin betikoa da eta administrazio bidea amaitzen du. Nahi izanez gero, administrazioarekiko auzi errekurtsua aurkez dezake interesatuak Euskadiko Justiziako Auzitegi Nagusiak Bilbon duen Administrazioarekiko Auzietako Salan, erabaki hau argitaratu edo, kasu bada, jakinarazi eta biharamunetik bi hilabeteko epean.

Hala ere, partikularrek aukera dute horren aurretik berraztertze errekurtsua aurkezteko ebazpena eman duen organoaren aurrean, argitaratu edo, kasu bada, jakinarazi eta biharamunetik hasita hilabeteko epean. Hori eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi errekurtsorik aurkeztu harik eta berraztertze-koaren berriarazko ebazpena eman edo ustezko ezespena gertatu arte».

Eranskina: Aipatutako dokumentuan dagoen Hirigintza Arautegiaren testua.

Donostia, 2007ko maiatzaren 4a.—Segundo Díez Molinero, idazkari teknikoa.

(3897)

(5294)

ORDENANTZA ERREGULATZAILEAK

LEHEN IDAZPURUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua. Xedea.

Ordenantza erregulatzaile hauen xedea da Ikaztegietakako P-2-Benta, poligonoko lurzoru hiritargari industrialeko lursailen eta eraikinen erabilera arautzea.

2. artikulua. Aplikazio esparrua.

Alorreko Plan hau, P-2 Benta poligonoko lurzoru hiritargari industrialeko Alorrek hartzen duen esparru osoan aplikatuko da, indarrean jartzen den une beretik aurrera, «Ikaztegietakako Hiri Antolaketako Arauetako elementuen aldaketa, lurzoru hiritargari industrialeko alor berri bat, P-2 Benta poligonoa, sortzeko» dokumentuan finkatutako mugaketaren arabera.

3. artikulua. Indarrean jartzea eta indarrean irauteko baldintzak.

1. Alorreko Plan hau, bere behin betiko onespen erabakia argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean, eta bere horretan iraungo du harik eta bere xedapenak, legez ezarritako prozeduraren bidez guztiz edo partzialki aldatzen diren arte edota, planeamenduko lerrun handiagoko agiriren batek hala ezarrita, guztiz indargabetzen diren arte.

2. Dokumentu honetako xedapenen bat edo beste deuseztatzek, indargabetzek edo aldatzek ez du gainontzekoen baliagarritasuna ukituko, non eta elkarren arteko erlazioa edo menpekotasuna direla tarteko, horietakoren bat aplikaezina gertatzen ez den.

DISPONGO

Aprobar definitivamente el «Plan Parcial del Polígono P-2 Benta» de Ikaztegieta, promovido por Eredu, S.Coop., con las modificaciones introducidas por la documentación complementaria de noviembre de 2006.

Esta Resolución es definitiva y pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra ella recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en Bilbao en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación o, en su caso, notificación.

Con carácter previo y potestativo los particulares podrán interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la resolución en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación o, en su caso, notificación. En este caso no se podrá interponer el Recurso Contencioso-Administrativo hasta que se resuelva expresamente el de Reposición o se haya producido su desestimación presunta».

Anexo: Texto de la Normativa Urbanística contenida en el citado documento.

Donostia-San Sebastián, a 4 de mayo de 2007.—El secretario técnico, Segundo Díez Molinero.

(3897)

(5294)

ORDENANZAS REGULADORAS

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL

Artículo 1. Objeto.

Estas Ordenanzas reguladoras tienen por objeto la reglamentación del uso de los terrenos y de las edificaciones del Sector del suelo Urbanizable industrial del polígono P-2.P-2-Benta de Ikaztegieta.

Artículo 2. Ambito de aplicación.

El presente Plan Parcial será de aplicación, desde su entrada en vigor, en el ámbito del Sector de suelo urbanizable Industrial del polígono P-2.P-2-Benta, tal y como se delimita en la «Modificación de elementos de las Normas Subsidiarias de Ikaztegieta para la creación de un nuevo sector de suelo urbanizable industrial (Polígono P-2-Benta)».

Artículo 3. Entrada en vigor y condiciones de vigencia.

1. El Plan Parcial entrará en vigor al día siguiente de la publicación del acuerdo de su Aprobación Definitiva, y regirá hasta que sus determinaciones sean modificadas, total o parcialmente, con los requisitos legalmente establecidos, o derogados por completo por la aprobación de un instrumento de Planeamiento de ámbito superior que así lo establezca.

2. La nulidad, anulación o modificación de alguna de las determinaciones del documento del Plan Parcial no afectará a la validez de las restantes, salvo en el supuesto de que alguna de ellas resulte inaplicable por circunstancias de interrelación o dependencia.

4. artikulua. Izaera juridikoa.

1. Alorreko Planaren izaera juridikoa.

Alorreko Plana behin betiko onestea egintza administratibo orokorra da, izaera arautzailea duena; beraz, Ordenamendu Juridikoaren barruan sartzen da arauzko lerrunaz.

2. Alorreko Plana osatzen duten dokumentuen izaera juridikoa.

Dokumentu adierazgarri edota justifikatzaileak:

— Memoria.

— Hirigintza informazioko planoak.

Xedapenezko dokumentuak:

— Ordenantza erregulatzaileak.

— Antolamendu planoak.

— Izaera arautzailearik gabeko eranskinak.

— Etapen plana.

— Azterketa ekonomiko finantzarioa.

3. Dokumentu desberdinak legez behar bezala aplikatzea.

Xedapenezko dokumentuak dira, berez, dokumentu arautzaileak; hau da, Ordenantzak eta Antolamendu Planoak, hain zuzen.

Dokumentu adierazgarri edota justifikatzaileek, xedapen arautzaileak interpretatzerakoan lehen-lehenik erabili beharreko benetako irizpideak ematen dituzte.

Dokumentu grafikoan eta idatzien artean desadostasunik gertatuz gero, idatziak lehenetsiko dira.

Era berean, eskala desberdinetan egindako izaera arauemai-leko planoetako hirigintza-xedapenen batean desadostasunik antzemanaz gero, eskalarik handiengan egindako planoek ezarritakoa nagusituko da.

4. Ordenantza hauetan aurreikusi ez diren izaera orokorreko gainontzeko kasuetan, Ikaztegietak Hiri Antolaketako Arauetan ezarritako ordenantzak aplikatuko dira.

5. artikulua. Alorreko Plana gauzatzeko betekizun orokorrak.

1. Alorreko Plan honen edukia gauzatu ahal izateko, ordenantza hauetan ezarritako Hiritartze Proiektuak behin betiko onspena jaso beharko dute alde zuzetik.

2. Alorreko Plana eta Hiritartze Proiektua behin betiko onetsita badaude, lursailak guztiz hiritartu baino lehen P-2 Alorrek hartzen duen esparruan eraikitzeari ekin ahal izango zaio, honako baldintza hauek betetzen badira behintzat:

a) Hiritartze obren martxa ikusita, Administrazioaren ustez aurreikusgarria izatea eraikuntza amaitzen denean lurzati jakin batek orube izaera hartzeko beharrezkoak diren zerbitzu guztiak izango dituela.

b) Hiritartze obrak amaitu aurretik eraikuntza ez dela erabiliko konpromisoa hartzea baimen eskaerarako idatzian.

3. Eraikinak ezingo dira erabili harik eta eraikin horiekin zerikusia duten hiritartze lan guztiak gauzatu arte eta ur eta argindar hornikuntza nahiz estolderia sareak funtzionatzeko moduan egon arte.

Artículo 4. Naturaleza jurídica.

1. Naturaleza Jurídica del Plan Parcial.

La aprobación definitiva del Plan Parcial constituye un acto administrativo de carácter general, de naturaleza normativa, que se integra en el Ordenamiento Jurídico con rango reglamentario.

2. Naturaleza Jurídica de los Documentos que integran el Plan Parcial.

Parte expositiva/justificativa:

— Memoria.

— Planos de Información Urbanística.

Parte Dispositiva:

— Ordenanzas Regulatoras.

— Planos de Ordenación.

— Anejos sin carácter normativo.

— Plan de Etapas.

— Estudio Económico Financiero.

3. De la correcta aplicación jurídica de los diversos documentos.

La parte normativa propiamente dicha es la denominada parte dispositiva, constituida por las Ordenanzas y los Planos de Ordenación.

La parte expositiva/justificativa, ofrece los criterios interpretativos auténticos aplicables en primer lugar a las disposiciones normativas.

En caso de contradicción entre los documentos gráficos y escritos, prevalecerán los escritos.

Asimismo, en caso de contradicción en la definición de una determinación urbanística concreta entre planos a diferentes escalas, prevalecerá lo establecido en los planos ejecutados a una escala más detallada.

4. En aquellos casos de orden general no contemplados en estas Ordenanzas, regirán las Ordenanzas correspondientes a las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Ikaztegieta.

Artículo 5. Requisitos generales para la ejecución.

1. Para la ejecución del contenido del presente Plan Parcial será necesaria la previa aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de desarrollo que se establece en las presentes Ordenanzas.

2. Recaída la Aprobación Definitiva del Plan Parcial y Proyecto de Urbanización, podrá edificarse en el ámbito del polígono P-2-Benta, antes de que los terrenos estén totalmente urbanizados, siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

a) Que por el estado de realización de las obras de urbanización, la Administración considere previsible que a la terminación de la urbanización, la parcela de que se trate contará con todos los servicios necesarios para tener la condición de solar.

b) Que en el escrito de la solicitud de licencia, se comprometa a no utilizar la construcción hasta que no estén concluidas las obras de urbanización.

3. No se permitirá la ocupación de las edificaciones hasta que no esté totalmente terminada la urbanización que afecte a dichos edificios y estén en condiciones de funcionamiento los suministros de agua, energía eléctrica y las redes de saneamiento.

BIGARREN IDAZPURUA

HIRIGINTZA ERREGIMENA

1. KAPITULUA. LURRAREN KALIFIKAZIO
XEHEKATUAREN ERREGIMENA

6. artikulua. *Kalifikazio aplikagarriaren erregimena zehaztea.*

Ikaztegieta P-2-Benta poligonoko lurzoru hiritargari industrialeko Alorrek hartzen duen esparrua, honako kapitulu honetan zehazten den kalifikazio xehekatuaren erregimenpean dago, Alorreko Plan honetako «Zonakatzea eta erabilera xehekatuak» izeneko planoan finkatuta dagoen zonakatze xehekatuaren arabera.

7. artikulua. *Zonakatze Kodea.*

Ikaztegieta P-2-Benta poligonoko lurzoru hiritargari industrialeko Alorrek hartzen duen esparruko zonakatze xehekatua, honako «erabilera xehekatuko zonen» zerrenda honi lotzen zaio:

1. Industri erabilerako lurra.
2. Jabari eta erabilera publikoko espazio libreen sistema lokala (lorategiak).
3. Ekipamenduetarako erreserba (herriaren eta gizartearen onurako zerbitzuak).
 - 3.1. Kirol parkea.
 - 3.2. Gizarte eta merkataritza ekipamendua.
4. Bide sistema.
 - 4.1. Bide sistema orokorra (GI-2131).
 - 4.2. Ibilgailuen eta oinezkoen zirkulaziorako bideak, eta erabilera publikoko zorpene izango duten aparkamendu pribatuak.

Azpibanatzeari, jabariari, hirigintza erabilerari eta eraikuntzari dagokionez, honako baldintzak beteko dituzte:

1. Industri erabilerako lurra.

Azpibanaketa hau ezarri da:

 - 1.1. Okupa daitekeen lur zatia edo eraikigarria.

— Jabaria: Pribatua.

— Hirigintza erabilera: Industria. Alorreko Plan honetan arautua dago industri erabilerako lur zatien ordenantzetan (Hirugarren Idazpurua, 1. Kapituluak, 2. Atala).

— Eraikuntza: Industri erabilerako lur zatien ordenantzetan arautua dago (Hirugarren Idazpurua, 1. Kapituluak, 1. Atala).
 - 1.2. Eraikuntzarik gabeko lur zatia, erabilera pribatukoa.

— Jabaria: Pribatua.

— Hirigintza erabilera: Ibilgailuen bideak, aparkalekuak, maniobra guneak, berdegune lorategidunak eta oinezkoen bideak. Bide publikoen ondoko eremuetan alorreko instalazioak eta azpiegiturak ezartzeko zorpene izango du, behar bezala funtzionatzeko halakorik behar bada behintzat.

— Eraikuntza: Baztertua, baimendutako hirigintza erabilerak ezartzeko beharrezkoak diren elementu arinak izan ezik.
2. Erabilera eta jabari publikoko espazio libreen sistema lokala.

— Lorategien hornidura betetzeko arauz gorde beharrekoa. (Gutxienez gorde beharrekoa: Antolatutako lurzoruaren %10; 20.983 m²-ren \geq %10, 2.098 m²).

— Jabaria: Publikoa (Udalarena).

TITULO SEGUNDO

REGIMEN URBANISTICO

CAPITULO 1. REGIMEN DE CALIFICACION
PORMENORIZADA DEL SUELO

Artículo 6. *Definición del régimen de calificación aplicable.*

El ámbito del Sector de suelo urbanizable industrial del polígono P-2.P-2-Benta de Ikaztegieta, queda sometido al régimen de calificación pormenorizada que se define en el presente capítulo, de acuerdo con la zonificación pormenorizada establecida en el Plano de «Zonificación y usos pormenorizados» del presente Plan Parcial.

Artículo 7. *Código de Zonificación.*

La zonificación pormenorizada del ámbito del Sector de suelo urbanizable industrial del polígono P-2.P-2-Benta de Ikaztegieta, se ajusta a la siguiente relación de «zonas de uso pormenorizado».

1. Suelo de uso industrial.
2. Sistema Local de Espacios Libres de Dominio y Uso Público (jardines).
3. Reservas de Equipamientos (Servicios de Interés Público y Social).
 - 3.1. Parque Deportivo.
 - 3.2. Equipamiento Social y Comercial.
4. Sistema viario.
 - 4.1. Sistema general viario (GI-2131).
 - 4.2. Vialidad rodada-peatonal y aparcamientos privados con servidumbre de uso público.

Con las siguientes especificaciones de subdivisión, dominio, uso urbanístico y edificación:

1. Suelo de uso industrial.

Se establece la siguiente subdivisión:

 - 1.1. Parcela ocupable o edificable.

— Dominio: Privado.

— Uso urbanístico: Industrial. Regulado por las Ordenanzas del presente Plan Parcial, para las parcelas de uso industrial (Título Tercero, Capítulo 1 en su sección 2.^a).

— Edificación: Regulado por las Ordenanzas para las parcelas de uso industrial (Título Tercero, Capítulo 1 en su sección 1.^a).
 - 1.2. Parcela libre de edificación, de uso privado.

— Dominio: Privado.

— Uso urbanístico: Vialidad rodada, aparcamientos, zonas de maniobra, zonas verdes ajardinadas y vialidad peatonal, con servidumbre para instalaciones e infraestructuras del polígono, en las zonas limítrofes con la vialidad pública, de ser necesarias para su correcto funcionamiento.

— Edificación: Excluida, salvo los elementos ligeros que sean necesarios para los usos urbanísticos permitidos.
2. Sistema Local de Espacios Libres de Uso y Dominio Público.

— Reserva reglamentaria para dotación de jardines. (Reserva mínima del 10% del suelo ordenado; \geq 10% s/20.983 m², 2.098 m²).

— Dominio: Público (Ayuntamiento).

— Hirigintza erabilera: Parkea, lorategia, bidezidorra, oinezkoen pasealekua, urbanizazio bigunekoa, jolasguneak, egonlekuak, eta abar. Edonork erabiltzekoa. Debehatuta dago materialak pilatzea edo biltegitratzea. Poligonoko instalazio eta azpiegituren pasabiderako zorpena izango du, baldin eta elementu horiek alorraren funtzionamendu egokirako beharrezkoak badira eta, betiere, dagokien erabilera publikoa eragozten edota mugatzen ez badute eta eman zaien erabilera, espazio lokal libreko lorategiena, kaltetzen ez bada.

— Eraikuntza: Baztertua, instalazio edo azpiegitura publikoen elementu lagungarri txikiak izan ezik.

3. Ekipamendurako erreserbak (herriaren eta gizartearen onurako zerbitzuak).

Azpibanaketa hau ezarri da:

3.1. Kirol parkea.

— Kirol parkearen hornidura betetzeko arauz gorde beharrekoa. (Gutxienez gorde beharrekoa: Antolatutako lurzorua $\geq 10\%$; $\geq 20.983 \text{ m}^2$ -ren $\geq 2\%$, $\geq 420 \text{ m}^2$).

— Jabaria: Publikoa (Udalarena).

— Hirigintza erabilera: Kirol arlokoak: Edonork erabiltzekoa. Kirol ekipamendurako lur zatiaren ordenantzetan araututa dago (Hirugarren Idazpurua, 3-1. Kapitulua).

— Eraikuntza: Kirol ekipamendurako lur zatiaren ordenantzetan araututa dago (Hirugarren Idazpurua, 3-1. Kapitulua).

3.2. Gizarte eta merkataritza ekipamendua.

— Gizarte eta merkataritza ekipamenduaren hornidura betetzeko arauz gorde beharrekoa. (Baterako erreserba, antolatutako lurzorua $\geq 2\%$ (%1 merkataritza ekipamendurako + %1 Gizarte Ekipamendurako = 20.983 m^2 -ren $\geq 2\%$, $\geq 420 \text{ m}^2$).

— Jabaria: Publikoa (Udalarena).

— Hirigintza erabilera: Herriaren eta gizartearen onurako zerbitzuak. Gizarte eta merkataritza ekipamendurako lur zatiaren ordenantzetan araututa dago (Hirugarren Idazpurua, 3-2. Kapitulua).

— Eraikuntza: Gizarte eta merkataritza ekipamendurako lur zatiaren ordenantzetan araututa dago (Hirugarren Idazpurua, 3-2. Kapitulua).

4. Bide sistema.

Azpibanaketa hau ezarri da:

4.1. Bide sistema orokorra (GI-2131, Ordiziatik Alegiara-koa).

— Jabaria: Publikoa (Gipuzkoako Foru Aldundiarena).

— Hirigintza erabilera: Ibilgailuen zirkulaziorako eskualde mailako errepidea (sare berdea), Gipuzkoako errepide eta bideen azaroaren 25eko 17/1994 Foru Arauan xedatutakoaren arabera.

— Eraikuntza: Baztertua.

4.2. Ibilgailuen eta oinezkoen zirkulaziorako bideak, eta erabilera publikoko zorpena izango duten aparkamendu pribatuak.

— Jabaria: Pribatua, erabilera publikoko zorpenarekin.

— Hirigintza erabilera: Industriadariko alor berriko ibilgailu eta oinezkoen zirkulazioa, galtzadaren ondoko aparkamendua eta ondoan geratzen diren espazio libre edo lorategiak. Poligonoren zerbitzurako instalazio eta azpiegituren pasabidea.

— Eraikuntza: Baztertua, poligonoren zerbitzurako instalazio edo azpiegitura publikoen elementu lagungarri txikiak izan ezik.

— Uso urbanístico: Parque, jardín, senda, paseo peatonal con urbanización blanda, áreas de juego y estancia, etc. Acceso libre. No se permite el uso de almacenamiento o acopio de materiales. Servidumbre de paso de instalaciones e infraestructuras del polígono, que sean necesarias para su correcto funcionamiento y siempre que no impidan o limiten su uso público y su destino a jardines del espacio local libre.

— Edificación: Excluida, salvo pequeños elementos auxiliares de las instalaciones o infraestructuras de carácter público, en su caso.

3. Reservas de Equipamiento (Servicios de Interés Público y Social).

Se establece la siguiente subdivisión:

3.1. Parque Deportivo.

— Reserva reglamentaria para dotación de parque deportivo. (Reserva mínima del 2% del suelo ordenado; $\geq 2\%$ s/20.983 m², $\geq 420 \text{ m}^2$).

— Dominio: Público (Ayuntamiento).

— Uso urbanístico: Deportivo. Acceso libre. Regulado por las Ordenanzas para la parcela de Equipamiento Deportivo (Título Tercero, Capítulo 3-1).

— Edificación: Regulado por las Ordenanzas para la parcela de Equipamiento Deportivo (Título Tercero, Capítulo 3-1).

3.2. Equipamiento social y comercial.

— Reserva reglamentaria para dotación de equipamiento Social y Comercial. (Reserva mínima conjunta del 2% del suelo ordenado (1% Equipamiento comercial + 1% Equipamiento Social; $\geq 2\%$ s/20.983 m², $\geq 420 \text{ m}^2$).

— Dominio: Público (Ayuntamiento).

— Uso urbanístico: Servicios de Interés Público y Social. Regulado por las Ordenanzas para la parcela de Equipamiento Social y Comercial (Título Tercero, capítulo 3-2).

— Edificación: Regulado por las Ordenanzas para la parcela de Equipamiento Social y Comercial (Título Tercero, Capítulo 3-2).

4. Sistema Viario.

Se establece la siguiente subdivisión:

4.1. Sistema general viario (GI-2131 de Ordizia a Alegia).

— Dominio: Público (Diputación Foral de Gipuzkoa).

— Uso urbanístico: Circulación rodada de carácter comarcal (red verde), y según lo determinado por la Norma Foral 17/1994 de 25 de noviembre de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa.

— Edificación: Excluida.

4.2. Vialidad rodada-peatonal y aparcamientos privados con servidumbre de uso público.

— Dominio: Privado, con servidumbre de uso público.

— Uso urbanístico: Circulaciones rodadas y peatonales del nuevo sector industrial, aparcamientos anejos a la calzada y ajardinamiento de espacios libres residuales anejos. Paso de instalaciones e infraestructuras al servicio del polígono.

— Edificación: Excluida, salvo pequeños elementos auxiliares de las instalaciones e infraestructuras de servicios del polígono.

2. KAPITULUA. ALORREKO PLANA GARATZEKO PLANEAMENDU ERREGIMENA

8. artikulua. Xehetasunezko Azterketak.

Eraikuntzak hala aginduta, Alorreko Plan honetan aurreikusitako lerrokadurak eta sestrak aldatu beharra ondorioztatzen bada, aldaketa hori Xehetasunezko Azterketa baten bidez egingo da, Alorreko Plana bera aldatu beharrik gabe. Ezarritako izaera orientagarriari jarraituz, garrantzi handirik gabeko doikuntza txikiak ez dira Xehetasunezko Azterketa behar duten aldaketatzat joko, ondoko lur zatietako erabilera edo eraikuntza aldatzen edo eragozten ez badute behintzat.

Xehetasunezko Azterketa derrigorrez tramitatu beharko da, besteak beste, espazio publikoen edota lur zati eraikigarrien barruan erabilera publikoko zorpena izango duten ataletako sestrak edota lerrokadurak egokitu nahi direnean; eta, egokitzapen horien ondorioz, lur zati horien edo beste lur zatien antolaketa nabarmen aldatzen denean eta Alorreko Plan honetan ezarritakoaren arabera garatzea ezinezkoa bihurtzen denean.

Xehetasunezko Azterketek, lerrokadurak doitzekoan, halako aldaketa puntualak egin ditzakete komunikazioen eta espazio librearen sistema lokalaren zonakatzeko xehekatuan. Hala eta guztiz ere, ibilgailuen zirkulaziorako elementu berririk ezin izango da ireki, ez lehengorik ezabatu, ezta lur zati edo espazio librearen zonakatzeko aldatu ere, baldin eta elementu horiek 1976ko Lur Legeko 50. artikuluan ezarritako mugak badituzte.

9. artikulua. Hiritartze proiektuak.

Alorreko Plan honetan ezarritako xedapenak gauzatzearen, Hiritartze Proiektu bat erredaktatuko da plan honi bakarrik dagozkion eremu edo espazioetarako (Ordiziatik Alegiarako GI-2131 eskualde mailako errepidearen sistema orokorra, eta erabilera nahiz jabari publikoko espazio librearen sistema lokala), elementu desberdinen baldintza teknikoak, eraikuntzakoak edota xehetasunezkoak, hiritartze proiektu hori gauzatzeko onartzen diren fase edo aldiak edozein direla ere.

Industriarako alor berri honetarako aurreikusi den ibilgailuen eta oinezkoen zirkulaziorako bide sareak eta bide horiei erantsitako aparkalekuek erabilera publikoko zorpena izango dutenez, bide sare horrentzako egiten den hiritartze proiektua lehengo hiritartze proiektu publikoaren batu ahal izango da, agiri bakar bat osatuz. Hala ere, aipatutako bi erabilera ondo berezi beharko dira, bakoitzaren deskripzioa, eraikuntza sistema, xehetasunak eta ebaluaketa ekonomikoa garbi adieraziz.

Erabilera eta jabetza pribatua izango duten gainerako espazio librearen hiritartze lanak, berriz, hiritartze proiektu pribatuaren sartuko dira; eta hori, hiritartze proiektuarekin batera aurkeztuko da Udaletxean, industriarako eraikuntza proiektuaren eranskin gisa, lurzoru industriala banatzearen ondorioz sortutako lur zati edo azpisail bakoitzean eraikitzeko baimena eskatu ahal izateko.

10. artikulua. Hiritartze Proiektu publikoaren mugak antolamendua egokitzearen.

Hiritartze Proiektu Publikoak, bide sistema orokorraren (GI-2131) eta jabari nahiz erabilera publikoko espazio librearen sistemaren elementuen antolamenduko lerrokadurak eta sestrak doitu ahal izango ditu; eta baita ibilgailuen eta oinezkoen zirkulaziorako bideen eta erabilera publikoa izango duten aparkaleku pribatuak ere, halakorik izanez gero. Era berean, aipatutako elementuen zonakatzeko xehekatua ere hein batean aldatu ahal izango du, baldin eta elementu horiek 1976ko Lur Legeko 50. artikuluan eraginpean ez badaude eta, betiere, egokitzapen horrek beren erabilera eta eraikuntza nabarmen aldatzen ez badu edota, Alorreko Plan honetan ezarritakoa garatzeko eragozpenik eragiten ez badu.

CAPITULO 2. REGIMEN DE PLANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN PARCIAL

Artículo 8. Estudios de Detalle.

Si por necesidades de la construcción, se hiciera necesario modificar las alineaciones y rasantes previstas en el presente Plan Parcial, se efectuarán a través de un Estudio de Detalle, sin necesidad de proceder a la modificación del Plan Parcial. Dado el carácter orientativo establecido, los pequeños reajustes de las mismas y sin mayor relevancia, no tendrán carácter de modificación que exija un Estudio de Detalle, mientras no alteren o impidan el uso o edificación de las parcelas colindantes.

Será preceptiva la tramitación de un Estudio de Detalle, entre otros casos, cuando se pretendan modificar las rasantes y/o alineaciones incluso de los espacios públicos y de aquellas partes de las parcelas edificables sometidas a uso público, y cuando dicha modificación altere la ordenación de éstas u otras parcelas, haciendo inviable su desarrollo de acuerdo a lo establecido en el Plan Parcial.

Al reajustar alineaciones, los Estudios de Detalle podrán incluir modificaciones en la zonificación pormenorizada del Sistema Local de Comunicaciones y de los Espacios Libres, pero ello, en ningún caso podrá dar lugar a la modificación, apertura o eliminación de elementos de vialidad rodada o a la modificación de la zonificación de parcelas o espacios libres, con las limitaciones del artículo 50 de la Ley del Suelo de 1976.

Artículo 9. Proyectos de Urbanización.

Para el desarrollo de las determinaciones que el Plan Parcial establece para los espacios o zonas que le son exclusivas (Sistema General de la carretera de la red comarcal GI-2131 de Ordizia a Alegia, y sistema Local de Espacios Libres de uso y dominio público), se redactará un Proyecto de Urbanización Pública, quien fijará las condiciones técnicas, constructivas y de detalle de sus distintos componentes, con independencia de las fases o etapas que se puedan establecer para su ejecución.

Dada la servidumbre de uso público propuesta para la red rodada-peatonal y aparcamientos anejos del nuevo sector industrial, el proyecto de urbanización de dicha red viaria, podrá unificarse con el anterior proyecto de urbanización pública, para conformar un único documento, si bien diferenciando claramente los dos usos mencionados, tanto en descripción, características, sistemas constructivos y de detalle, como de su evaluación económica.

El resto de la urbanización de los espacios libres de exclusivo uso y propiedad privada, se incluirán en un proyecto de urbanización privada, que como anejo al proyecto de edificación industrial, se presentará conjuntamente al Ayuntamiento en el momento de solicitud de la correspondiente licencia de edificación, en cada una de las parcelas o subparcelas en que se pueda dividir el suelo industrial.

Artículo 10. Límites de la posibilidad de adaptación de la ordenación por el Proyecto de Urbanización Pública.

El Proyecto de Urbanización Pública, podrá adaptar las alineaciones y rasantes de la ordenación de los elementos del Sistema General Viario (GI-2131) y del Sistema de Espacios Libres de dominio y uso público, y en su caso, de la vialidad rodada-peatonal y aparcamientos privados con servidumbre de uso público, afectando incluso de forma puntual a la zonificación pormenorizada relativa de dichos elementos no sometidos al régimen del artículo 50 de la Ley del Suelo 1.976, siempre y cuando dicha adaptación no suponga modificación sustancial que impidan su uso, edificación o hagan inviable su desarrollo de acuerdo a lo establecido en este Plan Parcial.

3. KAPITULUA. ALORREKO PLANA GARATZEKO HIRIGINTZA ERREGIMENA.

11. artikulua. *Gauzatze unitateak.*

Alorreko Plana gauzatze unitate bakar baten bidez garatuko da.

Alorreko Plana behin betiko onartu ondoren, berau garatzeko Hiritartze Proiektu bat erredaktatu eta onartu beharko da. Erabilera eta jabari publikoko zona edo eremuetan egin beharreko obren ezaugarriak proiektu horretan zehaztuko dira; baita erabilera publiko zorpene izango duen bide sare pribatuan egin beharreko obren ezaugarriak ere, halakorik izanez gero behintzat.

12. artikulua. *Alorreko Plana garatzea eta gauzatzea.*

Alorreko Plan honek Konpentsazio sistemaren bidez jardutea proposatzen du, «A. Memoria» dokumentuko «10. Kudeaketa eta Jarduketa Sistema» atalean adierazi den moduan.

Hala eta guztiz ere, beharrezkotzat edo komenigarritzat jotzen bada, jarduketa sistema hori dagokion espediente administratiboaren bidez aldatu ahal izango da, plangintzako hirigintza-tresnak aldatu beharrik gabe.

Alorreko Plan hau, «D. Etapen Plana» dokumentuan ezarritako jarduketa erregimenaren arabera garatuko da.

13. artikulua. *Antolamenduz kanpoko eraikin eta instalazioak.*

Industriarako alor berri hiritargarri honetan ez dago bistako eraikinik eta airetiko instalaziorik; beraz, ez dago eta ez da proposatu inolako «antolamenduz kanpoko» elementurik.

14. artikulua. *Lurzatiketak.*

Ikaztegietako Hiri Antolaketako Arauak aldatzeko dokumentuan, P-2-Benta industriarako alor hiritargarri berri hau sortzearen hirigintza helburua izan zen Legorretako 19. zonan kokaturik dauden enpresei garapen osagarriak burutzeko aukera ematea, dauden lekuan ezinezkoa baitzaie.

Eta helburu horren barruan, Eredu S. Coop. enpresak lortu nahi duena da Legorretako 19. zonan, Ikaztegietako alor industrial berri honen aurrez aurre, gaur egun dituen instalazioak zabaltzeko eta handitzeko aukera emango dion lurzoruko hiritargarria lortzea. Eredu berri hori, lehengaien eta gauzatutako produktuen biltegi gisa erabiliko luke batez ere.

Alorreko Plan honetako antolamendu plano desberdinetan proposatzen den eraikuntzak Eredu S. Coop. enpresaren handitze-premiei erantzungo die, aldi berean esparruko topografia orokorrari eutsiz eta dagokion araudi sektorialak ezarritako distantziak mantenduz. Beraz, ondoriozta daitekeen moduan, industriarako lurzati pribatu bakar bat proposatu denez, ez du zentzurik Eredu, S. Coop. enpresa zabaltzeko egin den proposamenaz aparte beste inolako lurzatiketak proposatzeak edo aipatzeak ere.

Hori horrela, proposatu den gutxieneko lur zatia bat dator lehen ere proposatutako lur zati bakarrarekin, nahiz eta esparru horren barruan, jabetza beraren eraikin bat baino gehiago egin ahal izango diren.

CAPITULO 3. REGIMEN DE ACTUACION URBANISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN PARCIAL

Artículo 11. *Unidades de Ejecución.*

Este Plan Parcial, se desarrollará a través de una única Unidad de Ejecución.

Una vez aprobado definitivamente, su desarrollo se llevará a cabo mediante la redacción y aprobación del Proyecto de Urbanización, quien definirá las características de las obras en las zonas o espacios de Uso y Dominio Público, y en su caso, de las características de las obras en la red viaria privada con servidumbre de uso público.

Artículo 12. *Desarrollo y ejecución del Plan Parcial.*

El Sistema de Actuación propuesto por el presente Plan Parcial es el de Compensación, tal y como se ha explicado en el apartado 10. –Gestión y Sistema de Actuación del Documento A– Memoria.

Sin embargo, dicho Sistema de Actuación, y de estimarse necesario y/o conveniente, podrá ser modificado por medio del correspondiente Expediente administrativo, y sin que ello suponga la necesidad de modificar los instrumentos de Planeamiento.

El desarrollo del presente Plan Parcial, se ajustará al régimen de actuación establecido por el Documento D –Plan de Etapas.

Artículo 13. *Edificios e instalaciones fuera de Ordenación.*

En el ámbito delimitado para este nuevo sector urbanizable industrial, no existe ninguna edificación ni instalación vista o aérea, por lo que en principio no existe ni se propone ningún «Fuera de Ordenación»:

Artículo 14. *Parcelaciones.*

El objetivo urbanístico establecido en el documento de Modificación de Normas Subsidiarias de Ikaztegieta para la creación de este nuevo sector urbanizable industrial P-2-Benta, era el de posibilitar los desarrollos complementarios de las empresas ubicadas en la zona 19 de Legorreta e imposibles de ejecutar en la misma.

Dentro de su objetivo urbanístico, el objetivo empresarial de Eredu, S. Coop., la obtención de un suelo Urbanizable que le posibilite las ampliaciones y crecimientos de sus actuales instalaciones en la zona 19 de Legorreta y justo enfrente de este nuevo sector industrial de Ikaztegieta, y con previsión de uso fundamentalmente dirigido al almacenaje de materias primas y productos manufacturados.

La edificación planteada en los distintos planos de ordenación de este plan parcial, responde tanto a las actuales necesidades de ampliación de Eredu, S. Coop., como a la topografía general del ámbito y a los retiros exigidos por la normativa sectorial que le afecta; por lo que se deduce que la parcela industrial privada propuesta, es única, no teniendo ningún sentido hablar o plantear parcelaciones distintas a la única propuesta como ampliación de Eredu, S. Coop.

Por dichas razones, la parcela mínima propuesta, coincide con la anterior parcela única propuesta; con independencia de que dentro de la misma, se puedan realizar variadas edificaciones de la misma propiedad.

4. KAPITULUA. HIRIGINTZA PROBETXAMENDUA ESLEITZEKO ERREGIMEN OROKORRA

15. artikulua. Hirigintza probetxamendua esleitzea.

Mugatutako banaketa-gune bakarrean (Alorrean bertan, alegia), proiektu honek zehaztaperen jakin batzuk ezarri ditu hirigintzako probetxamendua esleitzeko erregimena finkatzeko asmoz; besteak beste, honako xedaperen hauek finkatu ditu:

- Industriarako Alorraren azalera osoa: 20.983,00 m².
- Lur zati pribatuaren azalera: 18.840,61 m².
- Bideen jabari publikoa (GI-2131 errepidea): 2.142,39 m².
- Gehienez eraiki daitekeen edota solairu estalgarriaren gehiengo azalera: 6.123,20 m².
- Industri erabilerakoa: 6.123,20 m².
- Alorraren berariazko probetxamendua 6.123,20 m²: 18.840,61 m² = 0,325 m²/ekarpeneko lurzoru pribatuko m²-ko.
- Tipologiak eta neurketa-koefizienteak:
- Eraikuntzako erabilerak: Neurketa-koefizientea.
- Industri gunea: 1,00.

Oharra: Probetxamenduari buruzko baldintza horiek, hau da, gehienez eraiki daitekeen edota solairu estalgarriaren gehiengo azalerrari buruzko baldintza horiek, soil-soilik industri erabilerari aplikatu dakizkioke. Gizarte eta merkataritza arloko ekipamendurako gordetako lur zatia okupatu edo bertan eraikuntzarik egingo balitz, ondorio hauetarakoez litzateke konputatuko, ekipamendu horrek izaera publikoa baitu eta, hor-taz, ez baita pribatizagarria.

HIRUGARREN IDAZPURUA

ERABILERA ETA ERAIKUNTZA ORDENANTZAK

1. KAPITULUA. INDUSTRI ERABILERA KO LUR ZATIAK

1. ATALA. Eraikuntza baldintzak Probetxamendua eta bolumena

16. artikulua. Baldintza orokorrak.

Industri erabilerako lur zatian garatzen diren eraikuntzek, proiektu honetako ordenantzetan eta antolamendu planoetan zehaztuta dauden eraikuntza, probetxamendu eta bolumen baldintza orokorrak bete beharko dituzte, bakoitzaren ezaugarri tauletan ezarrita daudenak bezalaxe.

17. artikulua. Probetxamenduari buruzko baldintzak.

Eraikinetako solairu eta oinarri guztietan, bai produkzioari bai bulegoetara zuzendutako guztietan eta, halakorik balego, instalazio bereziak hartuko dituzten eraikinetan eraikitako azalaren batuketak osatuko du alor honetako probetxamendu konputagarria.

Aparkamendurako bakar-bakarrik erabiliko diren sotoak eta erdisotoak aldiz, ez dira konputu horren barruan sartuko baldin eta aparkaleku horiek eraikuntzarik gabeko eremuetan ezartzea ezinezkoa bada eta aurrez ezarrita dagoen estandarra betetzeko beharrezkoak badira.

Industriarako lurzatiaren garatzen diren eraikinetan, «Zonakatzeari eta erabilera xehekatuari» eta «Antolamendu Orokorra» planoetan xedatuta dauden lerrokatutara egokituko dira.

CAPITULO 4. REGIMEN GENERAL DE ASIGNACION DEL APROVECHAMIENTO URBANISTICO

Artículo 15. Asignación del aprovechamiento urbanístico.

En la única Area de reparto delimitada (el propio sector), el presente proyecto establece las determinaciones correspondientes a los efectos de la definición del régimen de asignación del aprovechamiento urbanístico, y dentro de él se establecen las siguientes determinaciones:

- Superficie total del Sector Industrial: 20.983,00 m².
- Superficie de propiedad privada: 18.840,61 m².
- Dominio público viario (carretera GI-2131): 2.142,39 m².
- Superficie máxima edificable o techo edificable 6.123,20 m².
- De uso industrial: 6.123,20 m².
- Aprovechamiento tipo del Sector 6.123,20 m²: 18.840,61 m² = 0,325 m²/m² del suelo privado aportado.
- Tipologías y coeficientes de ponderación:
- Usos constructivos Coeficiente de ponderación.
- Industrial: 1,00.

Nota: Las anteriores condiciones de aprovechamiento, es decir, la superficie máxima edificable o techo edificable, se refiere exclusivamente al uso industrial. La posible ocupación y edificabilidad en la parcela de reserva para Equipamiento Social y Comercial, al ser de carácter público no privatizable, se considera no computable a dichos efectos.

TITULO TERCERO

ORDENANZAS DE USO Y EDIFICACION

CAPITULO 1. PARCELAS DE USO INDUSTRIAL

SECCION 1.ª Condiciones de edificación Aprovechamiento y volumen

Artículo 16. Condiciones generales.

Las construcciones que se desarrollen en la parcela de uso industrial, se ajustarán en cuanto a sus condiciones generales de edificación, aprovechamiento y volumen a lo especificado en las Ordenanzas y Planos de Ordenación del presente proyecto, así como a lo establecido en el correspondiente cuadro de características.

Artículo 17. Condiciones de aprovechamiento.

El aprovechamiento computable estará constituido por la suma de la totalidad de las superficies construidas en todas las plantas y entreplantas de las edificaciones, sean de producción o de oficinas; así como de las edificaciones de instalaciones especiales en su caso.

Se exceptúa de tal cómputo, la superficie de sótano o semi-sótano con dedicación exclusiva de aparcamiento, cuyas plazas no puedan situarse en los espacios libres de edificación, y que sean necesarias para obtener el estándar establecido.

En la parcela industrial, las construcciones deberán adecuarse a las alineaciones de edificación establecidas en Planos de «Zonificación y usos pormenorizados», y de «Ordenación General».

Eraikinaren gehieneko ingurakaria lerrokadura horiek zehazten dute, ezarritako altuera eta profil baldintzekin batera. Eraikuntzek, edonola ere, aurrez ezarrita dauden mugak errespetatu beharko dituzte gehieneko okupazioari, solairu kopuruari eta solairu estalgarriari dagokienez.

Antolamendu plano desberdinetan proposatutako eraikuntzak Eredu S. Coop. enpresaren gaur egungo premiei erantzutea du helburu eta horiek, egiazta daitekeen moduan, ez ditu inondik ere agortzen Arauen Aldaketak onartzen dituen okupazio eta eraikigarritasun aukerak. Beraz, esan behar da antolaketa horrek izaera orientagarria duela besterik gabe; hau da, ez du inolako balio arautzailerik, ordenantza hauetan berariaz xedatutakoa izan ezik.

Proposatu den lur zati industrialarekin muga egiten duten eremuak izaera desberdinekoak direnez, eta Gipuzkoako Errepideen eta Bideen Foru Arauak, 1994ko azaroaren 25eko 17/94 Foru Arauak ezarritako atzeraemanguneak errespetatu behar direnez, eraikuntzek honako distantzia hauek utziko dituzte:

— Gutxienez 50 metro, autobiaaren galtzadako kanpoaldeko mugara (lerro zuria), N-1 errepidearen (lehentasuneko errepidearen sare gorria) bidezubian.

— Gutxienez 18 metro, Ordiziatik Alegiarako GI-2131 errepidearen (eskualde mailako errepidearen sare berdea) galtzadako kanpoaldeko mugara (lerro zuria).

— Gutxienez 5 metro, industriarako lur zatiaren beraren gainerako mugetara, bai lurzoru hiritarrezinarekiko mugetara, baita jabari eta erabilera publikoko espazio libreen (lorategiak) sistema lokalarekiko mugetara ere.

GI-2131 errepidearen (Ikaztegieta-Legorreta noranzkoan) lerro zuritik arestian aipatutako 18 metroko tartea utzita, eroso betetzen da Euskal Autonomia Erkidegoko ibai ertzak eta erreka ertzak antolatzeke Lurralde Plan Sektorialak agintzen duen betekizuna, esparruko IV tramitazio hidraulikorako 26 metroko tarte ezartzen duena; eta hirigintzako garapen berriak har ditzaketen «esparruetarako» ertzai buruzko berariazko araudia. Izan ere, Errepideen foru arauak eskatutako 18 metro horiei, zabalduko errepidearen zabalera erantsi behar zaio batetik, eta errepidearen eta Oria ibaiaren artean Alorraren esparruan geratzen den eremua, bestetik.

Industri erabilerrako lur zati pribatuen barruan dauden eta eraikuntzarik gabekotzat jo diren eremuetan, hala nola benetan egiten diren eraikuntzek hartuko ez dituzten eremuetan, soil-soilik honako hauek ezarri ahal izango dira: Instalazioen elementuak, zerbitzuen azpiegitura zentroak, deposituak eta teilape arinak, itxi gabeak eta behin-behinekoak, aparkatutako ibilgailuak babesteko helburua dutenak. Horiek guztiak ez dira aintzat hartuko gehieneko eraikuntza probetxamendua konputatzerakoan.

Bide publikoekin muga egiten duten zonetan, edota erabilera publikoko zorpena duten eremuetan, beharrezko zorpenak ezarriko dira Alorreko instalazioak eta azpiegiturak bertatik igaro daitezkeen.

Industri erabilerrako lur zati pribatuaren mugei dagokienez, hala nola lur zatiaren azalerari, gehieneko okupa daitekeen azalerari, eraikigarritasunari, gehieneko solairu estalgarriari edota gutxienezko lur zatia zehazteari dagokienez, ordenantza hauetako Memoriako ezaugarrien tauletan eta «Zonakatzea eta erabilera xehekatua» planoan ezarritakora joko da.

Proposatutako eraikuntzarako zehaztu diren datuak orientagarriak baino ez dira; beraz, ez dute inolako balio arautzailerik, okupazioari eta erabilerrari buruzko aukera jakin bati erantzuten baitiote.

Dichas alineaciones máximas, junto con las condiciones de altura y perfil de las edificaciones establecidas, definen la envolvente máxima de las edificaciones. En cualquier caso las edificaciones deberán respetar la ocupación máxima, número de plantas y techo edificable establecidos.

La edificación planteada en los distintos planos de ordenación, responden a las actuales necesidades planteadas por Eredu, S. coop, que como se puede comprobar, están muy lejos de agotar las posibilidades de ocupación y edificabilidad permitidas por la Modificación de Normas, por lo que es preciso considerar, que tal ordenación de la edificación tiene un carácter orientativo, y por tanto sin ningún valor normativo, salvo lo específicamente determinado por estas Ordenanzas.

Dado el distinto carácter de las áreas de colindancia de la parcela industrial propuesta; así como de las exigencias de retiro que se derivan de la Norma Foral 17/1994 de 25 de noviembre de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa, se establecen las siguientes separaciones de las edificaciones:

— Mayor o igual a 50 m. respecto del límite exterior de la calzada (línea blanca) de la Autovía en viaducto de la N-1 (carretera de interés preferente-red roja).

— Mayor o igual a 18 metros respecto del límite exterior de la calzada (línea blanca) de la carretera GI-2131 de Ordizia a Alegia (carretera de la red comarcal-red verde).

— Mayor o igual a 5 metros respecto del resto de límites de su propia parcela industrial, tanto en su colindancia con el suelo no urbanizable como con el Sistema Local de Espacios Libres de dominio y uso público (jardines) propuesto.

Con la anterior separación de 18 metros de la línea blanca de la carretera GI-2131 (sentido Ikaztegieta-Legorreta), se cumple holgadamente con la exigencia derivada del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de 26 metros para la tramitación hidráulica IV del ámbito y la normativa específica para márgenes en «ámbitos» con potencial de nuevos desarrollos urbanísticos; dado que a dichos 18 metros exigidos por la Norma Foral de Carreteras, se le añaden, tanto el ancho de la carretera ampliada, como del espacio entre la carretera y el río Oria a su paso por el ámbito.

En las partes de las parcelas industriales privadas, que se califican de libres de edificación, y en las no ocupadas por las edificaciones que realmente se ejecuten, se autorizarán exclusivamente, al implantación de elementos de instalaciones, centros de infraestructuras de servicios, depósitos y tejavanos o cubiertas ligeras de protección de los vehículos aparcados y con carácter de no cerradas ni permanentes, y que no serán computables a los efectos de limitación del aprovechamiento edificatorio.

En las zonas limítrofes con la vialidad pública, o privada con servidumbre de uso público, se establece, si fuese necesario, la servidumbre de paso de instalaciones e infraestructuras de servicios del sector.

La delimitación de la parcela industrial privada, así como su superficie de parcela, superficie y porcentaje máximo de ocupación, edificabilidad o techo edificable máximo, y definición de parcela mínima, son las establecidas por los Cuadros de Características tanto de la Memoria, de estas Ordenanzas, y del Plano de Zonificación y usos pormenorizados.

Los datos especificados para la edificación planteada, tienen un carácter orientativo y por tanto, sin ningún valor normativo, al responder exclusivamente a una específica alternativa de ocupación y uso.

18. artikulua. Eraikuntza baldintzak.

Eraikuntza proiektua erredaktatu aurretik Alorraren azterketa geoteknikoa egin beharko da eta horretan zehaztuko dira bai okupatu beharreko lursailaren ezaugarriak baita etorkizuneko eraikuntzak egiterakoan zimentuei eta lurketei buruz ezarri beharreko baldintzak ere.

Lurzoru hiritartuan, industriarako lur zatian garatuko diren eraikinek izango dituzten sestrak eta mailak, hiritartze obren proiektuan zehaztuko dira behin betiko. Sestra horiek, antolamendu planoetan orientagarri gisa finkatuta dauden erreferentzia mailetatik abiatuta neurtuko dira. Eraikuntzarik gabe geratuko diren erabilera pribatuko lur zatien perimetroko sestrak eta mailak, aurrez aurre dituzten bide publikoen edo pribatuen sestra berak izango dira.

Industriarako eraikuntzak izango dituen erabilera nagusiak edo lehentasunezkoak aintzat harturik —industria/produktzioa edo industria/bulegoak—, bi profil mota ezarri dira.

Horrela bada, industria/produktziorako eraikinek honako profila izango dute gehienez: Behe solairua (BS) + oinartea. Dena den, bestelako irtenbideak ere onartuko dira; esate baterako, solairu bakarra, behe solairua gehi oinartea edo goitegia, zati batean.

Industria/bulegoetarako eraikinek, berriz, hiru solairuko profila izango dute gehienez (BS+2).

Bi kasuetan, —industria/produktzioa edo industria/bulegoak— guztira 10 metroko altuera izango dute gehienez. Altuera hori, eraikuntzaren batez besteko puntuan neurtuko da, hirigintza sestratik hasi eta estalkiari eusten dion zinzria, habe edo egiturazko elementuaren behealderaino.

Aparteko kasuetan, funtzionamendu egokia bermatzeko teknikoki hala eskatzen duten eraikin edota instalazioetan, Udalak altuera handiagoa ere onar dezake baldin eta premia hori, aldeaz aurretik, behar bezala arazoitzen bada.

Era berean, industriarako erabiliko den eremuaren lurpean, sotoa edo erdisotoa eraiki ahal izango da, soil-soilik industriaren erabilera lagungarri edo osagarri gisa; hau da, aparkalekuak, biltegiak, komun edo aldagelak, instalazioak eta antzekoak ezartzeko.

Industria produktziorako erabiliko diren eta solairu bat baino gehiago dituzten eraikinetan edo eraikin-zatietan, zorutik sabaira 4 metroko altuera izango da gutxienez. Altuera hori, dena den, 2,50 metrora murriztu ahal izango da industria-bulegoen kasuan.

Industria/produktzioa aldaerako eremuetan eraikitzen diren oinarre edo goitegiek, zerbitzatzen duten lokalaren gehienez %30 okupatu ahal izango dute oinean. Aldiz, industria/bulegoak aldaeran, goi solairuetan bulegorako erabiltzen den behe solairuaren azalera osoa okupatu ahal izango da.

Industri produktzioaren erabilera osagarri edo lagungarrietarako eremuetan, hau da, biltegi, instalazio, komun, aldagela eta antzekoetan, zorutik sabairako gutxienezko altuera 2,25 metrora murriztu ahal izango da, baldin eta pertsonak luzaroan bertan egon behar ez badute.

Gorago aipatu den lur zati eraikigarri edo okupagarri horren barruan, eraikinen osaketa arkitektonikoa eta bolumetria nahi bezalakoak izan daitezke, baldin eta industriarako eraikin desberdinentzako ezarri diren gehieneko profil eta altuera baldintzak betetzen badira eta, betiere, gehieneko okupazio eta eraikigarritasun baldintzak errespetatzen badira.

Lur zati eraikigarri edo okupagarriaren muga gaindituz hegalkin irekiak edota itxiak onartuko dira, gehienez ere metro 1 kanporatzen badira eta fatxadaren luzeraren %50etik gora

Artículo 18. Condiciones de edificación.

Previamente a la realización del proyecto de edificación, se deberá realizar un estudio geotécnico del área, que defina las características de los suelos de ocupación, así como las condiciones que deben establecerse a las cimentaciones y movimientos de tierras para las futuras edificaciones.

Las rasantes y niveles de apoyo de las edificaciones de la parcela industrial en el terreno urbanizado, serán definitivamente determinadas por el Proyecto de Urbanización, a partir de los niveles de referencia (con carácter orientativo) establecidos en los planos de ordenación. La parcela privada libre de edificación, mantendrá en su perímetro, las rasantes y niveles de los viales públicos o privados con servidumbre de uso público al que dan frente.

Se establecen dos tipos de perfiles de edificación industrial, según su uso más característico o dominante, sea industrial-productivo, o industrial-oficinas.

Para las edificaciones industrial-productivo, el perfil máximo autorizado será de PB+Entreplanta (Planta baja más entreplanta), admitiéndose soluciones tanto de una única planta, como de planta baja más entreplanta o altillo sobre parte de ella.

Para las edificaciones industrial-oficinas, el perfil máximo será de tres plantas (PB+2).

En ambos casos, industrial-productivo e industrial-oficinas la altura máxima total será de 10 m, medidos desde la rasante de la urbanización en el punto medio de la edificación, y hasta la parte inferior de las cerchas, vigas o elemento estructural que soporta su cubierta.

Excepcionalmente, y previa justificación de su necesidad, el Ayuntamiento podrá admitir mayor altura de edificación, para edificaciones y/o instalaciones que técnicamente así lo exijan para su correcto funcionamiento.

Igualmente, y bajo la rasante de la ocupación industrial, se admitirá una planta de sótano o semisótano, que en cualquier caso tendrá un uso auxiliar o complementario al industrial, como aparcamientos, almacenes, aseos-vestuarios e instalaciones.

En las edificaciones o partes de la edificación que tengan más de una planta y que tengan un uso industrial-productivo, la altura mínima suelo-techo será de 4 m; pudiendo reducirse a 2,50 m cuando su uso sea de industrial-oficinas.

Las entreplantas o altillos que se realicen en áreas de industrial-productivo, podrán tener una ocupación máxima en planta, del 30% del local al que dan servicio; mientras que en uso de industrial-oficinas, sus distintas plantas altas podrán ocupar la totalidad de la planta baja de tal uso de oficina.

En los específicos usos de almacenes, instalaciones, aseos, vestuarios, u otros de carácter auxiliar o complementario al industrial-productivo o industrial-oficinas, y que no supongan una continua permanencia de personas, la altura mínima suelo-techo podrá reducirse hasta los 2,25 m.

Dentro de la delimitación de la parcela edificable u ocupable anteriormente definida, y con las limitaciones de perfil y altura máximas para las distintas edificaciones industriales, y en cualquier caso con las limitaciones de la ocupación y edificabilidad máximas definidas, la composición arquitectónica y volumetría de las edificaciones es totalmente libre.

Sobre la delimitación de la parcela edificable u ocupable, se admitirán vuelos abiertos y/o cerrados, con un saliente máximo de 1 metro, limitados al 50% de la correspondiente longitud de

hartzen ez badute. Hegalkin horiek, gutxienez 3 metroko altuera libre utziko dute lursail hiritartuaren sestratik gora eta, beren azalera, gehieneko azalera eraikigarriaren edo solairu estalgarriaren barruan konputatuko da.

Era berean, markesinak, teilegalak edota eraikinaren gainlurreko erlaitzak onartuko dira, baldin eta, gehienez ere metro 1 kanporatzen badira eta, lursail hiritartuaren sestratik gora, gutxienez 3 metroko altuera libre uzten badute. Elementu hauek, ordea, fatxadaren luzera osoa hartu ahal izango dute.

Aipatutako altuera horiek gaudituz, egiturazko elementuak, ekipo industrialen instalazioak edota eraikinen estaldurak beharrezkoak dituenak bakarrik onartuko dira; inolaz ere ez, ordea, probetxamendu gisa har daitekeen lantoki, bulego, biltegi, aldagela edo zerbitzurik.

2. ATALA. Erabilera baldintzak

19. artikulua. Baldintza orokorrak.

1. Erabilerak:

— Erabilera nagusia:

— Industria. Edozein eratako industriak onartuko dira, jarduera gogaikarri, osasunkaitz, kaltegarri eta arriskutsuen erregelamenduan arriskutsu gisa sailkatutakoak izan ezik.

— Erabilera bateragarriak:

— Merkataritza, baina industriak garatzen duen jarduerarekin zuzen-zuzenean lotutako merkataritza erabilerak bakarrik onartuko dira.

— Bulegoak. Erabilera industrial nagusiaren lan administratiboak egiteko lokalak bakarrik onartuko dira, baldin eta horien egiteko nagusia ez bada jendeari zuzenean zerbitzuak ematea.

— Etxebizitza. Industriaren zerbitzurako familia bakarreko etxebizitza bakarrik onartuko da, hau da, industria nagusiaren jagoletza edo zaintzara zuzendua.

— Erabilera debekatuak:

— Gainerakoak.

2. Industri erabilerako eraikinetan sotoa eginez gero, soil-soilik aparkalekurako edota produkzio zein bulego aldaerako industriaren erabilera lagungarri edo osagarriak ezartzeko erabiliko da, hau da, bulegoak, instalazioak, komun edo aldagelak ezartzeko, betiere pertsonak luzaroan bertan egitea eskatzen ez badute.

3. Lur zati eraikiezinak eta lur zati eraikigarriaren barruan benetan eraikuntzarik hartuko ez duten eremuak honako erabilera hauetara bideratuko dira: Ibilgailuen eta oinezkoen zirkulaziorako bide pribatuak, aparkalekuak, aire zabaleko biltegiak, berdeguneak, lorategiak, eta baita lurperatutako edo lur gaineko depositu eta instalazioak ezartzeko ere. Baina, beharrezko den kasuetan, bide publikoen nahiz erabilera publiko zorpena duten bide pribatuen mugako eremuan, alorraren zerbitzurako instalazioen eta azpiegituren pasabiderako zorpena ezarriko da.

3. ATALA. Bizigarritasun baldintzak eta Ingurumenaren defentsa

20. artikulua. Baldintza orokorrak.

Alorreko Plan honen babesean garatzen diren eraikin eta industriarako instalazio guztiak, eraikitzeke onean indarrean dagoen araudi orokorrak eta gaian eskumena duten erakundeek agintzen dituzten baldintzak beteko dituzte eraikinen bizigarritasunari eta segurtasunari hala nola ingurumenaren defentsari dagokionez.

fachada, con una altura libre mínima de 3 metros sobre la rasante de la urbanización, y en cualquier caso, computando a los efectos de limitación de superficie máxima edificable o techo edificable.

Igualmente, se admitirán marquesinas y aleros o cornisas de coronación de las edificaciones, con la misma limitación de saliente máximo de 1 metro, con altura libre mínima de 3 metros sobre la rasante de urbanización, y en este caso, pudiendo extenderse a toda la longitud de su correspondiente fachada.

Sobre las alturas anteriormente definidas, solo se admitirán elementos estructurales, de instalaciones de equipos industriales y de la propia cubierta de la edificación, sin que puedan existir otro tipo de aprovechamientos, como puedan ser los locales de trabajo, de oficinas, almacenes, vestuarios o servicios.

SECCION 2.ª Condiciones de uso

Artículo 19. Condiciones generales.

1. Usos:

— Uso predominante:

— Uso industrial, permitiéndose la instalación de cualquier tipo de industrias, con excepción de las clasificadas como peligrosas en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

— Usos compatibles:

— Uso comercial, admitiéndose únicamente lo usos comerciales directamente ligados con la actividad que se desarrolla en la industria.

— Uso oficina, admitiéndose únicamente los usos de oficina destinadas a la ejecución de labores administrativas de la industria predominante; sin que su objeto principal se la prestación directa de servicio al público.

— Uso vivienda, admitiéndose únicamente el uso de vivienda unifamiliar de servicio, es decir dedicada a la función de guarda o vigilancia de la industria predominante.

— Usos prohibidos:

— El resto.

2. El posible sótano de las distintas edificaciones de uso industrial, se destinará exclusivamente a usos de aparcamiento y/o a usos auxiliares o complementarios a la industria –producción o industrial– oficinas, como almacenes, instalaciones, aseos y vestuarios, y siempre que no supongan una estancia prolongada de personas.

3. Las superficies de parcela no edificable, y las que quedan libres de la ocupación realmente ejecutada en la parcela edificable, se destinaran fundamentalmente a la vialidad rodada -peatonal privada, aparcamientos, almacenaje al aire libre, zonas verdes, ajardinadas, etc., admitiéndose depósitos e instalaciones enterradas o de superficie; y en su caso y si fuese necesario, tendrán en la zona limítrofe con la vialidad pública o privada con servidumbre de uso público, la servidumbre de paso de instalaciones e infraestructuras de servicios del sector.

SECCION 3.ª Condiciones de Habitabilidad y Defensa del Medio Ambiente

Artículo 20. Condiciones generales.

Las construcciones e instalaciones industriales que se desarrollen al amparo del presente Plan Parcial, deberán cumplir con las condiciones de habitabilidad, seguridad y defensa del medio ambiente exigidas por la Normativa General y las disposiciones de los Organismos competentes aplicables en el momento de su ejecución.

21. artikulua. Bizigarritasun baldintzak.

1. Baldintza orokorrak:

Honako Alorreko Plan honen babesean industriarako egiten diren eraikin guztiek, gaur egun Ikaztegietan indarrean dauden Hiri Antolaketako Arauetan jasota dauden ordenantza orokorretan ezarrita dauden bizigarritasun baldintza orokor guztiak beteko dituzte, eraikitzeiko momentuan aplikagarri zaizkion eta erakunde eskudunek agindutako xedapen guztiak bezalaxe.

2. Gutxieneko altuera libreak:

Industriako produkziarako bideratuko den lokal industrial orok zorutik sabaira 4 metroko altuera librea utziko du gutxienez. Produkzioko bulegoen geletan, zorutik sabaira 2,50 metroko altuera librea izango da gutxienez, bulego, administrazio, erakusketa eta antzerako erabileretara bideratutako aretoetan bezalaxe.

Aparkalekurako eremu lagungarrietan, aldageletan, komunitetan, biltegietan, jarduera nagusiaren zerbitzurako instalazioetan eta pertsonak luzaroan bertan egon beharrik ez duten gainerrako guneetan, gutxienez 2,25 metroko altuera librea bermatuko da. Hala ere, aparteko kasuetan, gutxieneko altuera libre hori 2 metrora murriztu ahal izango da habeen edo egiturazko elementuen azpian edota instalazioen pasabiderako guneetan.

3. Argiteria eta aireztapena:

Jardueraren bat burutzeko erabiltzen diren lokal guztiek argiztapen eta aireztapen naturala izango dute, beharrezkoa denean artifizialez lagundua.

Argiztapen eta aireztapen lagungarri edo artifizialerako sistema ezarriko bada, teknikari eskudunak bidezko proiektu xehatuak egin beharko ditu, Udalak onartutako eraikuntza proiektuaren osagarri edo eranskin gisa. Sistema hori, edozein kasutan ere, ikuskatu egin beharko da lokala ireki edo jarduera martxan jarri aurretik.

Aparkalekuak, biltegiak, komunak, aldagelak, instalazioak eta antzeko erabilera lagungarri edo osagarriak hartuko dituzten lokaletan, argiztapen eta aireztapen sistema artifizialak bakarrik ezartzea onartuko da.

4. Segurtasuna:

Erortzeko arriskua ekar dezaketen bao, leiho estalkirako irteera eta antzeko elementu guztiek, sor ditzaketen arrisku bereziei dagozkien neurriak beharko dituzte eta, baoen kasuan, karel edo baranda batez babesturik egongo dira, eta horrek gutxienez metro bateko altuera izango du.

Alorreko Plan honen babesean garatzen diren eraikin industrial guztiek oro har aplikatzekoa den segurtasun eta babes araudiak agintzen dituen betekizun funtzional eta eraikuntzakoak beteko dituzte; bereziki, eraikin industrialetako suteen aurkako erregelamendua, RD 2.267/2004 Errege Dekretua, goi eta behe-tentsioko araudi elektroteknikoak, eta jarduera bakoitzari buruz indarrean dagoen legeria.

5. Higiene baldintzak:

Industriarako eraikin guztiek, «Laneko Segurtasun eta Higieneari» buruzko Araudian ezarrita dauden arau orokorrek agintzen dituzten higiene zerbitzuak beharko dituzte langileentzako. Hamar langiletik gorako enpresetan, gutxienez, ondorengo izango dute:

— Pertsona bakoitzeko 2 m²-ko aldagela eta komuna, gizonak eta emakumeak bereiziz.

— Konketa 1, jardunaldi berean lan egiten duten 10 pertsonako.

Artículo 21. Condiciones de habitabilidad.

1. Condiciones generales:

Los edificios destinados a uso industrial que se construyan al amparo del presente Plan Parcial cumplimentarán los requisitos generales de Habitabilidad señalados en las Ordenanzas Generales de las Normas Subsidiarias de Ikaztegieta, así como de las determinaciones de los organismos competentes en la materia, y que sean aplicables en el momento de su ejecución.

2. Alturas libres mínimas:

La altura libre mínima suelo-techo de cualquier local destinado a la actividad industrial-productiva será de 4 metros. En las dependencias de oficinas de producción, así como las generales dedicadas a industrial-oficinas, administración, exposiciones y similares, la altura libre mínima suelo-techo será de 2,50 m.

Los espacios auxiliares de aparcamientos, vestuarios, aseos, almacenes e instalaciones al servicio de la actividad principal, y que no supongan una estancia permanente o prolongada de personas, tendrán una altura libre mínima de 2,25 metros; que excepcionalmente y de forma puntual, podrá reducirse a 2 metros en situaciones de descuelgue de vigas y/o elementos estructurales, como de paso de instalaciones.

3. Iluminación y ventilación:

Todos los locales en los que se realice cualquier tipo de trabajo tendrán iluminación y ventilación naturales, ayudados o apoyados por las artificiales si fuese necesario.

El sistema de ventilación e iluminación auxiliares o artificiales en su caso, serán objeto de redacción del proyecto o proyectos correspondientes, por un facultativo competente en la materia, y como anejo o complemento al proyecto de ejecución de la edificación, aprobado por el Ayuntamiento, y sujetos a revisión antes de la apertura del local o de su actividad.

Los locales auxiliares o complementarios como aparcamientos, almacenes, aseos, vestuarios, instalaciones y similares podrán disponer de sistemas de iluminación-ventilación, exclusivamente de tipo artificial.

4. Seguridad:

Todos los huecos, ventanas, salidas a cubiertas u otros elementos similares, y que puedan representar algún riesgo de caída, tendrán las medidas de seguridad necesarias en función del riesgo específico, y en el caso de huecos, con antepechos o barandillas con 1 metro de altura mínima.

En cualquier caso, las edificaciones industriales que se ejecuten al amparo del presente Plan Parcial, cumplirán los requisitos funcionales y constructivos exigidos por la Normativa General existente en el momento de su ejecución, en materia de Seguridad y Protección, y muy particularmente, el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Edificios industriales RD 2.267/2004, los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión y la vigente legislación sobre Actividades.

5. Condiciones higiénicas:

Las edificaciones industriales dispondrán para su personal de los servicios de higiene fijados por las Normas Generales sobre «Seguridad e Higiene en el Trabajo», y sus normas y reglamentos de desarrollo, y que serán como mínimo y para empresas de más de diez trabajadores, los siguientes:

— 2 m² de vestuarios y sanitarios por persona, con separación de sexos.

— 1 lavabo por cada 10 personas que coincidan en la misma jornada laboral.

— Konketa 1, jardunaldi berean lan egiten duten 25 gizonen; eta beste bat, 15 emakumeen.

10 langilera iristen ez diren enpresek komun bat eta konketa bat izango dute gutxienez.

Multzo bat osatzen duten lokaletako higie-ne zerbitzuak elkartu daitezke.

Higie-ne zerbitzu horien aireztapen eta argiztapen sistema Hiri Antolaketako Arauen ordenantza orokorretan etxebizitzeko komun eta bainugeletarako aurreikusitako sistemetakoa izango da.

Komun eta higie-ne zerbitzuetako ur zikinen isurketa, aparatu bakoitzean itxitura hidraulikoz hornitutako hustubideaz bermatuko da.

Udal zerbitzuak, industriak sortutako hondakin solidoak ezin baditu jaso, zabortege egoki batera eraman beharko dira zuzenean, jardueraren titularraren kontura.

6. Ingurumenaren defentsa:

Ur hustuketarako sistema banantzailea izango da kasu guztietan, hau da, hoderia bat euri urentzako eta beste bat ur beltzak edo hondakin urak biltzeko.

Euri uren sareari dagokionez, Oria ibaira isuri aurretik, arreta berezia jarriko zaio esekita dauden eta Oria ibaiko ura, edo lurpeko urak edo alorrean izan daitezkeen akuiferoak kutsa ditzaketen solido, koipe, lohi edo beste elementuen bananketari.

Jardueraren prozesuko hondakin urak aparte bilduko dira eta, saneamendu sare orokorrekarekin bat egin aurretik, kontrolerako kutxeta bat jarriko da laginak hartzeko eta emariak neurtzeko. Era berean, beharrezko den kasuetan, isurketa egin aurretik ura arazteko edo tratatzeko sistemaren bat ezarriko da, kasuan kasuko isurketari dagokion baldintzen arabera.

Eraikinetako ur beltzak eta hondakin urak sare batean bildu eta kolektorera eramango dira zuzenean; bestela, laster eraikiko den Oria erdialdeko interzeptagailura bideratuko dira.

Hiritartze proiektuek eta eraikuntza proiektuek, halakorik balego, Ikaztegiatan indarrean dauden Hiri Antolaketako Arauek Kuturru industrialderako (p-1 Kuturru) finkatutako isurketa baldintzak eta kutsatzaileen nahiz hondakin solidoen tratamendu eskakizunak bete beharko dituzte.

Edozein kasutan ere, saneamendu, arazketa, isurketa eta ingurumenaren babes gaitan lerrun handiagoa duten eta eraikitzean ulean indarrean dauden araudi orokor guztiek agintzen dituzten baldintza guztiak bete beharko dira.

Azkenik, eta bereziki, ingurumen eraginaren ebaluaketa bateratuari buruzko azterlanaren «behin betiko ingurumen txostenaren» arabera aplikagarriak diren xedapenak bete beharko dira.

4. ATALA. Eraikuntzaren kalitatea eta instalazioen funtzionaltasuna

22. artikulua. Baldintza orokorrak.

Alorreko Plan honen babesean garatzen diren eta industriarabileretara bideratuko diren eraikin guztiek, Ikaztegiatan indarrean dauden Hiri Antolaketako Arauetan jasotako araudi orokorrak agindutakoa beteko dute eraikuntzaren kalitateari eta instalazioen funtzionaltasunari dagokionez.

— 1 inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres que coincidan en la misma jornada laboral.

Para empresas con menos de 10 trabajadores se exigirán, como mínimo, un inodoro y un lavabo.

Los servicios sanitarios de varios locales que formen un conjunto, podrán agruparse.

Su sistema de iluminación y ventilación, será alguno de los previstos para baños y aseos de las viviendas, y descritas por las Ordenanzas Generales de las Normas Subsidiarias de Planeamiento.

La evacuación de aguas sucias de los aseos y servicios quedará garantizada por desagüe de cierre hidráulico en cada aparato.

Si los residuos de basuras que produzca la industria no pudieran ser recogidos por el correspondiente servicio municipal, deberán ser trasladados directamente a algún vertedero idóneo, y por cuenta del titular de la Actividad.

6. Defensa del Medio Ambiente:

El sistema de evacuación de aguas será en cualquier caso de tipo separativo, es decir, recogiendo independientemente las aguas pluviales por una parte y las aguas fecales o residuales por otra.

En la red de aguas pluviales, y previamente a su vertido al cauce del río Oria, se vigilará de forma especial, la separación de sólidos en suspensión, grasas, lodos u otros elementos, que pudiesen contaminar las aguas del río Oria, o las aguas subterráneas y/o acuíferos que puedan existir en el ámbito del sector.

Las aguas provenientes de los procesos industriales, se recogerán independientemente, y previamente a su conexión a la red de saneamiento, se instalará una arqueta de control para la toma de muestras y medición de caudales, y en su caso, se procederá a una previa depuración o pretratamiento, según las condiciones de vertido que le sean exigibles.

Las aguas fecales y residuales de las edificaciones, conformarán una red que será conducida directamente al colector o interceptor del Oría medio de próxima construcción.

Los proyectos de urbanización, y en su caso, los de edificación, deberán atender a las condiciones de vertido y tratamientos de contaminantes y residuos sólidos especificados por las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento de Ikaztegieta para el polígono industrial de Kuturru (p-1-Kuturru).

En cualquier caso, se atenderá a las determinaciones de cualquier Norma de carácter general y rango superior en materias de saneamiento, depuración, vertido y defensa del Medio Ambiente que le sea de aplicación en el momento de su ejecución.

Por último y muy especialmente, se atenderá a las determinaciones que resulten de aplicación según el «Informe definitivo de impacto ambiental» del correspondiente Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental.

SECCION 4.ª Calidad constructiva y funcionalidad de las instalaciones

Artículo 22. Condiciones generales.

Los edificios destinados a usos industriales que se construyan al amparo del presente Plan Parcial, cumplimentarán los requisitos de calidad constructiva y funcionalidad de las instalaciones exigibles según la Normativa General de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Ikaztegieta.

23. artikulua. Baldintza partikularrak.

1. Saneamendurako instalazioak:

Industriarako lur zati bakoitzaren barruko saneamendu sarea banantzailea izango da derrigorrez; hau da, euri urak bilduko ditu alde batetik, eta ur beltzak edo hondakin urak bestetik.

Euri uren saneamendurako sare orokorra estalkietako euri urak eta eraikuntzarik gabe geratzen diren espazio pribatuetako, hau da, hirigintza pribatu osagarriko lur gaineko euri urak bilzeko bakar-bakarrik erabiliko da.

Ur beltzen eta hondakin uren saneamenduko sare orokorrak hondakin ur edo ur beltz horiek bakar-bakarrik bilduko ditu eta Ikaztegiatako Hiri Antolaketako Arauetan jasota dagoen araudi orokorrak finkatutako eskakizunak beteko ditu, kolektorera isuri aurretik edota, errepidearen beste aldean, errepidearen eta Oria ibaiaren artean, laster eraikiko den Oria erdialdeko interzeptorera isurketa egin aurretik.

Erabiltzaile bakoitzaren kargurakoa izango dira araudi partikularreko betekizunei aurre egiteko, lur zati eta eraikin pribatuen barruan egin behar diren instalazioak eraikitzeak, horiek ustiatzeak eta mantentzeak sor ditzaketen gastuei erantzutea.

Jardueraren prozesuko hondakin urak sortzen dituzten industrietan kutxeta bat jarriko dute lur zatiko estolderiaren barne sareak sare orokorrarekin bat egiten duen tokian; edo bestela, industri jarduera independenteak izanez gero, lokalaren huste sareak barne sarearekin bat egiten duen puntuan. Kutxeta hori banantzailea izango da eta behar beste ekipatua, laginak hartzeko eta emaria neurtzeko.

Kutxeta horiek, udal zerbitzu teknikoen arau eta jarraibideak betez, eraikuntzetatik kanpo kokatuko dira, sarbide errazeko tokietan eta, ahal delarik, erabilera publikoko lurtean.

2. Gas jaurtiketak:

Industrien gas jaurtipenek «Atmosferaren babeserako Legeak» eta lege horren garapenerako arauak ezarritakoak bete beharko dute, gauzatzeko unean aplikagarri zaion legeriak ezarritako bezalaxe.

Hori horrela, industriarako instalazio guztiak behar besteko bitarteko eta sistemaz hornituta egongo dira, atmosferara jaurtitzeko dituzten gas, hauts, lurrin eta gainerako substantzia guztiak lege ezarritako gutxienezko mugak arte ezabatuko diren moduan.

3. Zaborrak eta hondakin solidoak:

Hondakin toxiko eta arriskutsuak ezin izango dira, inoiz, estolderia sare orokorraren edota zabor eta hondakin solidoen biltzaile komunitariarako sistemaren bidez hustu.

Era honetako hondakinen ekoizpen eta kudeaketan giza osasunaren babesa, ingurumenaren defentsa eta baliabide naturalen zaintza bermatzeko behar den oinarriko lege-erregimena, indarrean dagoen ingurumen legerian jasotakoa bera da.

Poligono berriak hartuko duen esparruan, industriako hondakinak «gaika biltzea» ahalbidetuko duen edukiontzi-gune bat prestatuko da.

4. Zaratak, bibrazioak eta usaina:

Era berean, industriako instalazio oro indarrean dagoen legeriak agintzen dituen sistema zuzentzaileez hornituko da, sortzen dituen usain, zarata edota bibrazioek bertan edo inguruan bizi diren edo lan egiten duten pertsonengan eragin ditzaketen kalteak arindu daitezkeen. Eta hori, oro har eta derrigorrez aplikagarria den araudi oro baldintzatu gabe, baldintza zorrotzagoak eskatzen baditu behintzat.

Artículo 23. Condiciones Particulares.

1. Instalaciones de saneamiento:

La red de saneamiento interior de cada parcela industrial será obligatoriamente de tipo separativo, es decir con independencia entre ellas, aguas pluviales o de lluvia por una parte, y aguas fecales o residuales por otra.

La red general de saneamiento de aguas pluviales, quedará reservada exclusivamente para la recogida de aguas de lluvia, tanto sobre las cubiertas de las edificaciones, como del resto de los espacios privados libres de edificación, es decir, de su urbanización complementaria.

La red general de saneamiento de aguas fecales o residuales, quedará reservada exclusivamente para tales aguas residuales o sucias, y deberá cumplir con los requisitos que le sean exigibles por la Normativa General de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Ikaztegieta, para su vertido al colector o Interceptor del Oria Medio de próxima construcción al otro lado de la carretera, y entre ésta y el río Oria.

Serán a cargo de cada usuario, la construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones interiores a la parcela y edificaciones privadas, que le sean exigibles para el cumplimiento de su normativa particular.

Las industrias que produzcan aguas residuales de proceso, instalarán en el punto de acometida del saneamiento interior de la parcela a la red general, o bien en el punto de acometida de la red de evacuación del local a la red interior de la parcela si hubiera varias actividades industriales independientes, una arqueta separativa y equipada para medición y toma de muestras.

Dichas arquetas se ubicarán siguiendo las directrices e instrucciones de los correspondientes Servicios Técnicos Municipales, fuera de las edificaciones, en lugar fácilmente accesible y a ser posible bajo suelo público.

2. Emisiones gaseosas:

Las emisiones gaseosas de las industrias, se atenderán a lo establecido por la «Ley de Protección del Ambiente Atmosférico» y a sus reglamentos de desarrollo, y por la legislación aplicable en el momento de su ejecución.

A tenor de lo anterior, toda instalación industrial deberá estar dotada de los medios y sistemas que garanticen su eliminación, hasta los límites legalmente establecidos para las emisiones de gases, polvo, vapor u otras sustancias.

3. Basuras y residuos sólidos:

Las sustancias o materias tóxicas y peligrosas no podrán ser evacuadas en ningún caso a través del sistema general de saneamiento o de recogida comunitaria de basuras y residuos sólidos.

El régimen jurídico básico necesario para que la producción y gestión de dicho tipo de residuos garantice la protección de la salud humana, la defensa del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales, es el que se recoge en la Legislación Ambiental vigente.

Dentro del ámbito del nuevo polígono se habilitará una zona de contenedores que facilite la «recogida selectiva» de residuos industriales.

4. Ruidos, vibraciones y olores:

Igualmente, toda instalación industrial contará con los sistemas correctores exigidos por la legislación vigente para limitar las molestias generadas por olores, ruidos y vibraciones en las personas que trabajen en el lugar o habiten en sus inmediaciones, sin perjuicio de cualquier normativa de general y obligada aplicación, cuyas exigencias sean superiores.

Industria kokaturik dagoen lokal edo pabilioiaren kanpoaldean gaeuz 55 dB eta egunez 65 dB-etik gorako zarata sortzen duen jarduera, makina edo instalaziorik ez da onartuko. Era berean, inguruko egoitza-guneetako etxebizitzetan ez dute sortuko, inoiz, egoitzarako eraikin horietako industri jardueren baimentzen zaizkien zarata mailak baino handiagorik.

5. ATALA. Estetika eta apaindura baldintzak

24. artikulua. Apaindura eta tratamendu estetikoari buruzko baldintzak.

Lokal edo jarduera independente bat baino gehiago hartzen dituzten industri eraikinetan ez da onartuko eraikinaren kanpoaldeko egitura arkitektonikoa puntualki uki dezakeen jarduketarik; ezta jatorrizko fatxaden materialak edo koloreak partzialki artatu edota ordezteko obrarik ere. Horrela bada, aipatu eskuhartzeko horiek era homogeneoan eta harmonia gordez egin beharko dira eta Udalak hala eskatzean, bidezko azterketa eta proiektua aurkeztu beharko da.

Alorreko Plan honetako Antolamenduan aurreikusitako industriarako lur zatiaren ingurune osoa hesiz itxi ahal izango da baina horretarako, industriarako lur zati pribatuaren hiritar-tze proiektu osagarria erredaktatu beharko da, udal zerbitzu teknikoek ezartzen dituzten eskakizun eta xedapen guztiak jarraituz.

Industriarako lurzati orok, hala nola erabilera horretarako egiten den eraikin, eraikin-multzo edota lokal independente guztiak beren publizitate edota errotulazio sistema ezar dezakete, fatxaden osaketa arkitektonikoa eta estetikoarekin bat etorriko den modukoa; bestela, eraikinez aparte, zedarrak edo monolito moduan ere onartuko da baina, betiere, industriarako lur zati pribatuaren barruan, eta hirigintza publikoa edo berorren defentsa eta babes baldintzak inolaz ukitu edo kaltetuko ez diren moduan.

Inguruneko itxitura, errotulazioa, publizitatea, zedarrak edota monolito identifikatzailea eta abar ezartzeko erabiltzen diren elementu eta osagai guztiak jabetza pribatuan ipiniko dira, erabilera eta jabari publikoko eremurik inoiz hartu gabe.

Erabilera eta jabari pribatuko sailen barruan eraikuntzarik gabe geratzen diren espazio guztiak, ibilgailuentzako eta oinezkoentzako bide mistoak, aparkalekuak, zamaketa lanetarako eremuak, deposituak, lorategiak eta azpiegiturekin lotutako elementu guztiak segurtasun, osasungarritasun eta apaindura baldintza egokitan mantenduko dira uneoro.

Udalak, bidezko neurriak har daitezkeen eska dezake, zenbait instalazioen elementu edo ekiporen altuerak edota materialak zein hainbat elementu aire zabalean biltzeak apainduraren, ingurumenean edo paisaian sor ditzaketen inpaktu kaltegarriak arintzearen.

2. KAPITULUA. JABARI ETA ERABILERA PUBLIKOKO ESPAZIO LIBREEN SISTEMA LOKALA

25. artikulua. Erabilera eta eraikuntza baldintza orokorrak.

Alorreko Plan honetan antolatu den jabari eta erabilera publikoko espazio libreen sistema lokalaren helburua da, eremu hau arauk agintzen duten lorategi edo espazio libreez hornitzea, guztira antolatutako azaleraren gutxienez %10, hain zuzen ere ($\geq 20.983 \text{ m}^2$ -ren %10; $\geq 2.098 \text{ m}^2$).

Alorreko Planaren Antolaketa eta Zonakatzak proposatu duen eremua, mugatutako esparruaren Hego-Ekialdeko ertzean dago. Lur zati bakar bat osatzen du eta $2.352,02 \text{ m}^2$ -ko azalera du.

No se permitirá el funcionamiento de actividades, máquinas o instalaciones cuyo nivel sonoro exterior al local o pabellón en el que se emplacen, sea superior a 55 dBA durante la noche y a 65 dBA durante el día, ni en cualquier caso generarán en la edificación residencial del entorno, niveles sonoros superiores a los establecidos para actividades industriales toleradas en la propia edificación residencial.

SECCION 5.ª Condiciones Estéticas y de Ornato

Artículo 24. Condiciones de ornato y tratamiento estético.

En las edificaciones industriales que contengan varios locales o actividades independientes, no se autorizarán actuaciones puntuales sobre la composición arquitectónica exterior de los mismos, ni obras de mantenimiento o sustitución parcial de los materiales y colores de las fachadas originales, siendo obligatorio por tanto una intervención homogénea y armónica, que a exigencia municipal podrá ser motivo de un específico estudio o proyecto.

La parcela industrial prevista en la Ordenación del Plan Parcial, podrá ser vallada en la totalidad de su perímetro; debiendo realizarse en su caso, según lo defina el correspondiente Proyecto de Urbanización complementario de la parcela industrial privada, y según exigencias o determinaciones de los Servicios Técnicos Municipales.

Toda parcela industrial, edificación o conjunto de edificios y/o locales independientes, podrán contar con su propio sistema de publicidad y/o rotulaciones, debiendo estar, en su caso, integrado en la composición arquitectónica o estética de sus fachadas o de forma aislada tipo hito o monolito independiente de la edificación, pero en cualquier caso, en el interior de la parcela industrial privada y sin afectar o alterar a la urbanización pública, o a sus condiciones de defensa y protección.

Todos los elementos o componentes del vallado perimetral, rotulación, publicidad, hito o monolito identificador, etc., deberán realizarse íntegramente sobre propiedad privada y sin invadir espacios de uso y dominio público.

Todas las edificaciones, como los espacios libres de edificación y de uso y dominio privado, vialidad rodada-peatonal, aparcamientos, áreas de carga y descarga, depósitos, áreas ajardinadas y elementos afectos a infraestructuras, se realizarán y mantendrán en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato.

El Ayuntamiento podrá exigir la adopción de las medidas necesarias que tiendan a atemperar o aminorar el impacto desfavorable en los ordenes estético, ambiental o paisajístico que puedan conllevar la altura o presencia de elementos o equipos de instalaciones de todo tipo, o el almacenaje de materiales y enseres al aire libre.

CAPITULO 2. SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y USO PUBLICO

Artículo 25. Condiciones generales de uso y edificación.

El Sistema Local de Espacios Libres de dominio y uso público de este Plan Parcial, responde a la exigencia reglamentaria de dotar al ámbito, con mínimamente el 10% de la total superficie ordenada, ($\geq 10\%/20.983$; $\geq 2.098 \text{ m}^2$), para uso o zona de jardines.

La zona propuesta por la Ordenación y Zonificación del Plan Parcial, se sitúa en el extremo Sureste del ámbito delimitado, conformando una única parcela, y con una superficie de $2.352,02 \text{ m}^2$.

Espazio libretarako proposatu den zona edo lur zati horretara hel daiteke ibilgailuen eta oinezkoen zirkulaziorako proposatu den eta esparrurako erabilera publikoko zorpena izango duen bide saretik. Gainera, Planeamenduko Erregelamenduaren 4. atalاک erabilera honi buruz ezarritako baldintzak betetzen ditu.

Eremu hau, esparruaren Hego-Ekialdeko ertzean, Ikaztegieta aldera eta herriaren nahiz gizartearen intereseko zerbitzuen zuzkiduretarako erreserben ondoan kokatzearen arrazo nagusia izan da etorkizunean Ikaztegieta herringunetik oinezkoentzako irisgarri egitea. Helburu hori lortzeko, erabilera eta jabari publikoko espazio gehiago erantsi beharko zaizkio, tarteko alderdietan lur erreserbak egiteko eta zuzkidurak ezartzeko antzeko jarduketak burutuz.

Eremu horrek jabari publikoa izango du (Udalarena) eta hirigintza erabilera hauek hartuko ditu: Parkea, lorategia, bidezidorra, hirigintza biguneko oinezkoen ibilbidea, jolasgune eta egonlekua, eta antzekoak, edonork erabiltzeko moduan. Debe-katuta dago materialak pilatzea edo biltegitratzea. Beharrezkoa suertatuko balitz, poligonoko instalazio eta azpiegituren pasabiderako zorpena izango du, baldin eta elementu horiek erabilera publikoa eragozten edo mugatzen ez badute eta eremu honi eman zaion erabilera, lorategiana, kaltetzen ez badute.

Eraikuntza baztertuta dago, poligonoren zerbitzurako instalazio eta azpiegituren elementu lagungarri txikiak izan ezik.

Herringunetik urrun geratzen denez, eta azalera txikia duenez, Alorreko Plan honetan proposatu da zuhaitzez hornitutako mendi-hegal hori bere horretan mantentzea.

3. KAPITULUA. EKIPAMENDUETARAKO ERRESERBA (HERRIAREN ETA GIZARTEAREN ONURAKO ZERBITZUAK)

3.1 Kapituluak. Kirol parkea

26. artikulua. Erabilera eta eraikuntza baldintza orokorrak.

Alorreko Plan honetan antolatu den kirol ekipamendurako (kirol parkea) erreserbaren helburua da, arauen arabera kirol erabilerako gorde beharreako lur eremua gordetzea, hau da, gutxira antolatutako azaleraren gutxienez %2, hain zuzen ere ($\geq 20.983 \text{ m}^2$ -ren %2; $\geq 420 \text{ m}^2$).

Gorago azaldutako irizpide eta helburu berari jarraituz, erreserbatutako eremu hori, esparruaren Hego-Ekialdeko ertzean dago eta kasu honetan ere, ibilgailuen eta oinezkoen zirkulaziorako proposatu den bidetik iritsi ahal izango da bertara.

Jabari publikoa izango du (Udalarena) eta kirolerako erabiliko da, nahiz eta horrekin bateragarriak diren beste erabilerak ere onartuko diren, esaterako, egonlekuak, pasealekua, haurren jolasguneak, lorategiak eta antzekoak, edonorentzako. Debe-katuta dago materialak pilatzea edo biltegitratzea. Beharrezkoa suertatuko balitz, poligonoko instalazio eta azpiegituren pasabiderako zorpena izango du, baldin eta elementu horiek eremuaren erabilera publikoa eragozten edo mugatzen ez badute.

Lur zati honetan aire zabaleko kirol jarduerak eta berauen erabilera lagungarriak bakarrik onartuko direnez, ez da inolako eraikigarritasunik edo eraikuntza probetxamendurik proposatu; beraz, eraikuntza baztertuta dago, poligonoren zerbitzurako instalazio eta azpiegituren elementu lagungarri txikiak izan ezik.

Herringunetik urrun geratzen denez, eta azalera txikia duenez, Alorreko Plan honetan proposatu da zuhaitzez hornitutako mendi-hegal hori bere horretan mantentzea.

La zona o parcela propuesta para dichos Espacios Libres, es accesible desde la propuesta de vialidad rodada-peatonal privada con servidumbre de uso público del ámbito, y cumple con las condiciones establecidas por el apartado 4.º del Anexo al Reglamento de Planeamiento para tal uso.

La propuesta de situarla al extremo Sureste del ámbito hacia Ikaztegieta, y adosada a las reservas para dotaciones de los Servicios de Interés Público y Social, responde básicamente a la idea de posibilitar a futuro, que pueda accederse peatonalmente desde el casco urbano de Ikaztegieta, mediante la adición de otros espacios de uso y dominio público, por otras operaciones similares de reservas y dotaciones de las áreas intermedias.

Su dominio será público (Ayuntamiento), y su uso urbanístico será el de parque, jardín, senda, paseo peatonal con urbanización blanda, áreas de juego y estancia, etc.; y con acceso libre. No se permite el uso de almacenamiento o acopio de materiales. De ser necesario, y siempre que no impidan o limiten su uso público y su destino a jardines, tendrán la servidumbre de paso de instalaciones e infraestructuras de servicios al polígono.

La edificación queda excluida, salvo en su caso, los pequeños elementos auxiliares de las instalaciones e infraestructuras de servicios al polígono.

Dada la situación alejada del núcleo urbano de la población, y su escasa dimensión; desde este Plan Parcial, se propone el mantenimiento en su estado natural, de la ladera arbolada existente.

CAPITULO 3. RESERVAS DE EQUIPAMIENTOS (SERVICIO DE INTERES PUBLICO Y SOCIAL)

Capítulo 3.1 Parque deportivo

Artículo 26. Condiciones generales de uso y edificación.

La reserva de Equipamiento Deportivo (parque deportivo) de este Plan Parcial, responde a la exigencia reglamentaria de reservar mínimamente el 2% de la total superficie ordenada ($\geq 2\% \text{ s} / 20.983; \geq 420 \text{ m}^2$) para tal uso deportivo.

Siguiendo el mismo criterio y objetivo anteriormente expuesto, la zona reservada, se sitúa en el extremo Sureste del ámbito y es igualmente accesible por la vialidad rodada-peatonal del polígono.

Su dominio será público (Ayuntamiento), y su uso urbanístico será el deportivo, compatible con los usos de estancia, paseo, juegos de niños, ajardinamiento, etc., y con acceso libre. No se permite el uso de almacenamiento o acopio de materiales. De ser necesario y siempre que no impidan o limiten su uso público, tendrán la servidumbre de paso de instalaciones e infraestructuras de servicios al polígono.

No se propone ninguna edificabilidad o aprovechamiento edificatorio sobre dicha parcela, entendiéndose que únicamente se permitirán actividades deportivas al aire libre, o al servicio de dicha actividad; quedando por tanto excluida la edificación, salvo en su caso, los pequeños elementos auxiliares de las instalaciones e infraestructuras de servicios al polígono.

Dada la situación alejada del núcleo urbano de la población y su escasa dimensión; desde este Plan Parcial, se propone el mantenimiento de su estado natural, de la pradera arbolada existente.

3.2 Kapituluua. Gizarte eta merkataritza ekipamendua

27. artikulua. Erabilera eta eraikuntza baldintza orokorrrak.

Gizarte eta merkataritza ekipamenduko erreserba egitearen helburua da, arauen arabera gorde beharreko lur eremua gordeztea, hau da, guztira antolatutako azaleraren gutxienez %2, hain zuzen ere ($\geq 20.983 \text{ m}^2$ -ren %2; $\geq 420 \text{ m}^2$), gizarte ekipamendurako %1 eta merkataritza ekipamendurako beste %1. Hauek osatzen dute, aurreko kirol ekipamenduarekin batera, herriaren eta gizartearen intereseko zerbitzueterako egin beharreko erreserba.

Aurreko erreserben eta zuzkiduren kasuan bezalaxe, esparruaren Hego-Ekialdeko ertzean kokatzea proposatu da, Ikaztegieta aldera, etorkizunean Ikaztegieta herrigunetik oinezkoentzako irisgarri izango den moduan. Horretarako, tarteko eremuan erabilera eta jabari publikoko espazio gehiago lortu beharko dira, lagapen edo erreserba bidez.

Espazio libreen sistemako lorategien eremuaren ondoan kokatzea proposatu da, lehengo kirol ekipamenduko lur zatia- ren aurrez aurre, bien artean poligonoko bide sare lokaleko ibilgailuen eta oinezkoen zirkulaziorako bide txiki bat geratuko den moduan. Horrela, jendearen irisgarritasuna bermatuko da eta, aldi berean, etorkizunean beste espazio publikoetara luzatzeko aukera emango da.

Azaleraz txikia denez eta Ikaztegieta herrigunetik urrun dagoela kontuan hartuz, gizarte eta merkataritza erabilerarako lur zati bakar bat ezartzea proposatu da. Hala ere, beharrezko edo komenigarri bada, Udalak bitan banatu ahal izango du.

Arrazoi berak tarteko, gizarte eta merkataritza erabilerako okupaziorik edo jabari publikoko eraikigarritasunik ez da aurreikusi, nahiz eta Udalak, gaur alferrikakoa den baina gerora komenigarria izan daitekeen eraikinen bat egin ahal izango duen, aipatutako xederako. Hala gertatuko balitz, lur zatia- ren tamaina txikia ikusita, gizarte edo merkataritzako eraikin horrek 150 m^2 -ko azalera okupatuko luke gehienez; eta, 300 m^2 -ko eraikigarritasuna edo azalera eraikigarria izango luke, asko jota ere. Eraikin horrek 10 metroko altuera izango du gehienez, eta behe solairua + 2 goi solairuko profila, eta gutxienez 5 metroko tartea utzi beharko du ondoko landa-eremuaren mugara.

Egin daitekeen gizarte edo merkataritzako eraikina publikoa izango litzatekeenez, poligonoko okupazioa edo gehieneko eraikigarritasun industrialak konputatzerakoan ez litzateke aintzat hartuko.

Antolaketa planoetan, hiru aparkaleku grafiatu dira gorago aipatu diren erreserba eta zuzkiduretarako eremuaren ondoan. Horiek, ordea, gizarte edo merkataritza erabileren zerbitzurako bakar-bakarrik izan daitezke.

Azkenik, eremu hau Ikaztegieta herrigunetik urrun geratzen denez, eta azalera txikia duenez, gaur egun zuhaitzez hornituak dauden eremuak bere horretan mantentzea proposatzen da, baina betiere, arestian aipatu diren aukerak baldintzatu gabe.

4. KAPITULUA. BIDE SISTEMA

4.1. Kapituluua. Bide sistema orokorra (GI-2131)

28. artikulua. Erabilera eta eraikuntza baldintza orokorrrak.

Eremu honetako bideen sistema orokorra Ordiziatik Alegiarako GI-2131 errepideak osatzen du (eskualde mailako errepidea-sare berdea) (garai bateko N-1 errepidea, gaur auto- biako bidezubi gisa iragaiten da esparruaren Iparraldeko ertzetik).

Capítulo 3.2 Equipamiento Social y Comercial

Artículo 27. Condiciones generales de uso y edificación.

La reserva de Equipamiento Social y Comercial responde a la exigencia reglamentaria de reservar mínimamente el 2% de la total superficie ordenada ($\geq 2\%/20.983; \geq 420 \text{ m}^2$), y compuesta por el 1% para Equipamiento Social, y el 1% para Equipamiento Comercial; que conjuntamente con el anterior Equipamiento deportivo, conforman las reservas para los Servicios de Interés Público y Social.

Al igual que las anteriores reservas y dotaciones, se propone situarla en el extremo Sureste del ámbito y hacia Ikaztegieta, con la finalidad de que a futuro pueda comunicarse peatonalmente con el casco urbano de Ikaztegieta, mediante otras cesiones y/o reservas de espacios de uso y dominio público en el espacio intermedio.

Se propone situarla junto a la zona de jardines del Sistema de Espacios Libres, y enfrentada a la anterior parcela de equipamiento deportivo, de la que se separa por un pequeño viario de coexistencia rodado-peatonal desde el sistema local viario del polígono, garantizando así su accesibilidad pública, y con posibilidad de prolongarse a futuro, a otros espacios públicos.

Dada su escasa dimensión y su alejamiento del núcleo urbano de Ikaztegieta, se propone una única parcela para tales usos social y comercial; si bien el Ayuntamiento podrá dividirla en dos de estimarse necesario o conveniente.

Por las mismas razones, no se plantea ninguna ocupación o edificabilidad de dominio público para tales usos social y comercial; si bien queda abierta la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda realizar en el futuro alguna edificación para tales usos, hoy innecesarios. En tal caso, la posible edificación social y/o Comercial, y dada la dimensión de la parcela soporte, tendrá una ocupación máxima de 150 m^2 , y una edificabilidad o superficie máxima edificable de 300 m^2 . Su altura máxima será de 10 m., con perfil máximo de B+2 plantas, y se separará mínimamente 5 m de la delimitación del ámbito con el suelo rural colindante.

Dado el carácter público de dicha posible edificación social y/o comercial, se considera que no computa a efectos de ocupación y edificabilidad máxima industrial propuesta.

Colindante al conjunto de las anteriores reservas y dotaciones públicas, se han grafiado en la ordenación, hasta tres plazas de aparcamientos que tendrán la consideración de reserva o uso exclusivo a tales fines social y comercial.

Por último, y dada la situación alejada del núcleo urbano de Ikaztegieta, y su escasa dimensión, y sin perjuicio de las anteriores posibilidades, se propone el mantenimiento de su estado natural de zonas libres arboladas existentes.

CAPITULO 4. SISTEMA VIARIO

Capítulo 4.1 Sistema General Viario (GI-2131)

Artículo 28. Condiciones generales de uso y edificación.

El Sistema General Viario del ámbito, está constituido por la carretera GI-2131 de Ordizia a Alegia (carretera de la red comarcal-red verde) (antigua N-1, que hoy pasa en autovía-via- ducto justo en el extremo Norte del ámbito).

Proposatutako aldaketen eraginez, errepidearen gaur egungo ardatza arteko eremua sartu da poligono berriaren mugen barruan, hau da, Ikaztegieta-Legorreta noranzko errepide-erdia sartu da.

Proposatutako eraberrikuntzak aurreikusitu du, alde batetik, ezkerrean biratzeko itxaron-errei zentral bat egitea eremuaren Iparraldeko erdian, Legorretatik poligonora sartzeko eta Ikaztegieta aldera irteteko erabili ahal izango dena. Eta bestetik, eskuinalderako sarrera-irteerarako erreiak egitea, bai Ikaztegieta aldetik sartzeko, baita Legorreta aldera irteteko ere.

Era berean, Oria ibaiaren beste aldean dagoen eta Ikaztegieta aldetik Eredu eta Ederfil kooperatibetara sartzeko «erraketa» moduko biragune horren ordez, ezkerrean biratzeko beste itxaron-errei zentral bat egitea proposatu da, bai Ikaztegieta aldetik sartzeko baita Legorreta aldera irteteko ere, zentzuzkoagoa baitirudi horrela egitea, batez ere kontuan hartuta, Ibiur urtegiak esparruaren behealdean, gaur egungo sarbidean izango duen eragina dela eta, aipatutako errei hori gaur edo bihar Baliarrain aldera hartzeko erabili ahal izango dela.

Errepide hori jabari publikokoa izango da (Gipuzkoako Foru aldundiarena), erantsiko zaizkion errei zentralak eta poligono berrira sartzeko alboko erreiak bezalaxe. Eta, erabilera eta eraikuntza baldintzei dagokienez, hau da, behin betiko trazadura eta xehetasuneko ezaugarriei dagokienez, Gipuzkoako errepideen eta bideen 17/1994 Foru Arauak, azaroaren 25ekoak, ezarritakoa beteko da, foru zerbitzu tekniko eskudunekin bat etorritik.

4.2. Kapituluak. Ibilgailuen eta oinezkoen zirkulaziorako bideak, eta erabilera publikoko zorpena izango duten aparkamendu pribatuak

29. artikulua. Erabilera eta eraikuntza baldintza orokorrak.

Poligono berriaren bide sistema lokala, errepideko sistema orokorretik egingo diren sarbideen luzapen gisa eta sistema horri lotuta egitea proposatu da. Funtsean, aipatutako errepidearen paraleloan egingo den ibilgailuen zein oinezkoen bideak osatuko du sistema lokal hori.

Bide horrek 7 metro zabaleko galtzada izango du ibilgailuen zirkulaziorako, gehi 2 metro zabaleko espaloia edo oinezkoen ibilbidea, gerora egingo den eraikuntzari atxikia; eta, espaloia horren ondoan, poligono berriaren zerbitzurako aparkamendu bandak.

Aipatutako bide sistema lokal horren luzapen gisa, Hegoaldeko ertzean, erreserba eta zuzkidura publiko desberdinen artean, ibilgailuen eta oinezkoen zirkulaziorako bide txiki bat egitea proposatu da, jendearen irisgarritasuna bermatzearen; baita ibilgailuena ere, halakorik behar izanez gero.

Gerora ziurrenik eraikin bakar bat egingo dela pentsatuta, ibilgailuen eta oinezkoen zirkulaziorako multzo osoa jabetza pribatukoa izan dadin proposatu da, nahiz eta erabilera publikoko zorpena izango lukeen.

Honako erabilerak izango ditu: Industriarako alor berrilko ibilgailuen eta oinezkoen zirkulazioa, galtzari erantsitako aparkalekuak, lorategiak, berdeguneak eta geratuko diren espazio libreak, eta poligonoaren zerbitzurako instalazio eta azpiegituren pasabidea.

Eraikuntza baztertuta dago, poligonoaren zerbitzurako instalazio eta azpiegituren elementu lagungarri txikiak izan ezik.

Antolaketa eta Zonakatzea izeneko plano orientagarrietan 65 aparkaleku grafiatu dira, ibilgailuen eta oinezkoen zirkulaziorako bidearen ondoan. Horietatik 3, soil-soilik herriaren

En razón de las modificaciones propuestas, en la delimitación del nuevo polígono, se incluye hasta su eje actual, es decir, incluyendo la semicarretera en sentido Ikaztegieta-Legorreta.

La reforma propuesta incluye por una parte; y en su mitad Norte, la ejecución de un carril central de espera para giros a izquierda, tanto para entrar al nuevo polígono desde Legorreta como para salir hacia Ikaztegieta, así como los correspondientes carriles laterales de acceso-salida a derechas, tanto desde Ikaztegieta como hacia Legorreta.

Y por otra, y en sustitución de la actual «raqueta» de giro a izquierda desde Ikaztegieta para entrar a Eredu-Ederfil, S. Coops., al otro lado del río Oria, se propone otro carril central de espera para giros a izquierda, tanto para entrar desde Ikaztegieta como para salir hacia Legorreta, entendiéndolo más correcto, y sobre todo porque a futuro, servirá además como acceso a Baliarrain, dada la afeción de la futura presa de Ibiur al actual acceso, aguas abajo del ámbito de este polígono.

El dominio de la carretera, ampliada con los mencionados carriles centrales, e incluso con los carriles laterales de acceso al nuevo polígono, será público (Diputación foral de Gipuzkoa); y las condiciones de uso y edificación, como trazados definitivos y características de detalle, se realizarán de conformidad con la Norma Foral 17/1994 de 25 de noviembre, de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa, y con los correspondientes Servicios Técnicos Forales.

Capítulo 4.2 Vialidad rodada-peatonal y aparcamientos privados con servidumbre de uso público

Artículo 29. Condiciones generales de uso y edificación.

Conectado, y en prolongación de las anteriores accesos desde el sistema general de la carretera, se propone el sistema local viario del nuevo polígono que básicamente está constituida por un vial rodado-peatonal en paralelo a dicha carretera.

El viario se conforma como suma de una calzada para la circulación rodada de 7 metros de anchura, una acera o itinerario peatonal adosada a la futura edificación, de 2 metros de anchura; y anejos a las mismas, distintas bandas de aparcamiento al servicio del nuevo polígono.

En prolongación del sistema local viario anterior, en su extremo Sur y entre las distintas reservas y dotaciones públicas, se ha propuesto un pequeño viario de coexistencia rodado-peatonal para garantizar su accesibilidad, incluso rodada en su caso.

Todo el conjunto rodado-peatonal se propone de propiedad privada, atendiendo a la previsible única edificación futura, pero con servidumbre de uso público.

Su uso urbanístico será el de circulación rodado-peatonal del nuevo sector industrial, el aparcamiento anejo a la calzada, el ajardinamiento de las zonas y espacios libres y residuales anejos, y el paso de las instalaciones e infraestructuras de servicios del polígono.

La edificación queda excluida, salvo en su caso, los pequeños elementos auxiliares de las instalaciones e infraestructuras de servicios del polígono.

Aneja a la vialidad rodada-peatonal, en los planos orientativos de Ordenación y Zonificación, se han grafiado hasta 65 plazas de aparcamiento. De las mismas, se han reservado 3 para

eta gizartearen intereseko zerbitzuen erabilpenerako gorde dira; beraz, gainerakoak, 62 aparkaleku alegia, gerora egingo den eraikuntza industrialaren zerbitzurako izango dira (industrial arako solairu estalgarria, 6.123 m² gehienera).

Egingo diren eraikinen sarbideak beste era batera antolatzearen ondorioz, edo beste edozein arrazoiren eraginez, aipatutako aparkaleku kopuru hori murriztu beharra gertatuko balitz, murrizpen hori beste nonbait konpentsatu beharko litzateke, bide eta aparkalekuen antolaketa berria batean, edo Planak mugatutako lur zati pribatuaren barruan, bestela.

Irisgarritasuna sustatzeko Legearekin bat etorritz, 40 aparkaleku edo zatiki bakoitzeko gutxienez 1 (kasu honetan 2 guztira) mugikortasun murriztua duten pertsonak garraiatzen dituzten ibilgailuentzako gorde beharko dira; gutxienez 3,60 x 5,00 metrokoak (zeharkakoak badira) eta 2,20 x 6,00 metrokoak (ilarakoak kasuan), hala agintzen baitute hiri inguruko irisgarritasun baldintza teknikoak jasotzen dituen 68/200 Dekretuko 3-11-8 eta 9. artikuluek, zeharkako edo ilarako aparkalekuen kasuan, ibilgailuen zirkulaziorako arazoak daudenean eta oro har gutxienez 3,60 x 6,00 metroko neurriak mantentzea ezinezkoa den kasuetan.

5. KAPITULUA. EZAUGARRIEN TAULAK

30. artikulua. Industri erabilerako lurra.

1. P-2 Benta poligonoko lurzoru industrial hiritargarriko Alorraren azalera osoa: 20.983 m².

2. Kalifikazio xehekatua.

uso exclusivo de los Servicios de Interés Público y Social, por lo que se considera que el resto, 62 plazas, corresponden al futuro uso y edificación industrial (6.123 m² de techo máximo industrial).

Cualquier pérdida de dichas plazas de aparcamiento por distinta disposición de los accesos rodados a las futuras edificaciones u otras causas, deberá ser repuesta en igual medida, bien en una reordenación de los espacios de vialidad-aparcamiento, o bien en el interior de la parcela privada delimitada por el Plan.

De conformidad con la Ley de Promoción de la Accesibilidad, de dichas plazas, se reservarán un mínimo de 1 plaza por cada 40 o fracción, en este caso 2, con dimensión mínima de 3,60X5,00 metros (en batería) ó 2,20X6,00 metros (en línea), para exclusivo uso de vehículos que transporten personas con movilidad reducida, tal y como lo especifican los artículos 3-11-8 y 9 de las Condiciones Técnicas de Accesibilidad en el entorno urbano (Decreto 68/2000) para situaciones de aparcamiento en batería o en línea, y se den las circunstancias de dificultad en la circulación rodada que no hagan posible la dimensión mínima de 3,60 x 6,00 metros en general.

CAPITULO 5. CUADROS DE CARACTERISTICAS

Artículo 30. Suelo de uso industrial.

1. Superficie total del Sector de Suelo Urbanizable Industrial del Polígono P-2.P-2-Benta: 20.983 m².

2. Calificación pormenorizada.

<i>Erabilera xehekatuko zonak / Zonas de Uso Pormenorizado</i>	<i>Zenbatekoa m² Cuantía m²</i>	<i>Estandarrak %tan / Estándares %</i>
Industri erabilerako lur zati pribatua / Parcela Industrial Privada	9.872,64	47,05
Jabari eta erabilera publikoko espazio libreen sistema (lorategiak) / Sistema de Espacios Libres de dominio y uso público (jardines)	2.352,02	11,21
Ekipamendurako erreserbak (herriaren eta gizartearen onurako zerbitzuak) / Reservas de Equipamiento (Servicios de interés Público y Social)		
Kirol parkea / Parque Deportivo	428,35	2,04
Gizarte eta merkataritza ekipamendua / Equipamiento Social y Comercial	420,03	2,00
Bide sistema / Sistema Viario		
Bide sistema orokorra (GI-2131) / Sistema General Viario (GI-2131)	4.187,31	19,96
Ibilgailuen eta oinezkoen zirkulaziorako bideak, eta erabilera publikoko zorpene izango duten aparkamendu pribatuak / Vialidad rodada-peatonal y aparcamientos privados con servidumbre de uso público	3.722,65	17,74
P-2 BENTA INDUSTRI ALORRAREN AZALERA OSOA TOTAL SUP. SECTOR INDUSTRIAL P-2-BENTA	20.983,00	100,00

3. Erabileren eta probetxamenduen taula:

— Industriadarako Alorraren azalera osoa: 20.983,00 m².

* Jabetza pribatuko azalera osoa: 18.840,61 m².

* Bideen jabari publikoaren azalera (GI-2131): 2.142,39 m².

— Hiri Antolaketako Arauetako probetxamendu baldintzak.

* Eraikuntzak gehienez okupa dezakeen azalera.

18.840,61 m²-ren %25: 4.710,15 m².

* Gehieneko probetxamendua (eraikigarritasuna).

18.840,61 m²-ren 0,325 m²/m²: 6.123,20 m².

3. Cuadro de usos y aprovechamientos:

— Superficie total del Sector Industrial: 20.983,00 m².

* Superficie Total de Propiedad Privada: 18.840,61 m².

* Superficie de Dominio Público Viario (GI-2131): 2.142,39 m².

— Condiciones de aprovechamientos de las NN.SS.

* Ocupación máxima de la edificación.

25% s/18.840,61 m²: 4.710,15 m².

* Aprovechamiento máximo (edificabilidad).

0,325 m²/m² s/18.840,61 m²: 6.123,20 m².

4. Erabilera eta eraikuntza baldintzak:

— Erabilera nagusia: Industria. Edozein eratako industriak onartuko dira, jarduera gogaikarri, osasunkaitz, kaltegarri eta arriskutsuen erregelamenduan arriskutsu gisa sailkatutakoak izan ezik.

— Erabilera bateragarriak: Industri erabilerari buruzko baldintzen 19-1 artikuluan zehaztutakoak.

— Sestra gaineko gehieneko profila, industriako produkzio erabilerarako: BS + oinartea.

— Sestra gaineko gehieneko profila, industriako bulego erabilerarako: BS+2.

— Edozein erabilerako eraikinaren gehieneko altuera: 10 m.

— Tarteak edo lerrokadurak: Industri erabilerako eraikuntzen probetxamendu baldintzei buruzko 17. artikuluan zehaztutakoak agintzen dituenak.

— Aparkamendu zuzkidura: 1 eraikitako 100 m² bakoitzeko. Kasu honetan, ordenantza hauetako 4-2 Kapituluako 29. artikuluan xehetasunez ezarritakoa.

— Irigarritasuna Sustatzeari buruzko 20/1997 Legeak eta berorren garapenerako arau teknikoek (68/2000 Dekretua) ezarritako xedapenak bete beharko dira derrigorrez.

5. Kudeaketa baldintzak:

— Gauzatze unitate bakar bat ezarri da Ikaztegiatiko P-2, Benta, lurzoru industrial hiritargarriko Alor berriak hartuko duen esparru osorako. Alorreko Plana garatzeko, Konpentsazio sistemaz jardutea proposatzen da.

Hala eta guztiz ere, beharrezkotzat jotzen bada, jarduketa sistema hori dagokion espediente administratiboaren bidez aldatu ahal izango da, plangintzako hirigintza tresna hau aldatu beharrik gabe.

LAUGARREN IDAZPURUA

HIRITARTZE ARAUAK

1. KAPITULUA. OROKORTASUNAK

31. artikulua. Hiritartze Proiektuak.

Alorreko Plan honetan, GI-2131 errepideak osatzen duen bide sistema orokorra eraberritzeko eta zabaltzeko xedez ezarritako xedapenak gauzatzearren, Hiritartze Proiektu publiko bat erredaktatuko da. Eta, Alorreko Plan honetan adierazitako lerrokadura eta sestra orientagarriak abiapuntutzat harturik, Hiritartze proiektu horrek zehaztuko ditu elementu desberdinen baldintza teknikoak, eraikuntzazkoak edota xehetasunezkoak.

Ibilgailuen eta oinezkoen zirkulaziorako bideetako eta erabilera publikoa izango duten aparkaleku pribatuak hiritartze lanek errepidearen lehengo sistema orokorarekin izango duen harreman zuzena eta hurbiltasuna kontuan hartuta, eta poligono berriko instalazioak eta zerbitzu azpiegiturak aintzat hartuta, bi urbanizazioak proiektu berean elkartu ahal izango dira, nahiz eta proiektu horretan urbanizazio bakoitzaren elementuak (diseinua, neurketa eta balorazioa) ondo bereziki behar diren.

Erabilera eta jabari pribatua izanik, eraikuntzarik gabe geratuko diren eremuak —lurzati industrial pribatuaren barruan daudenak— hiritartzeko, aurrez dagokien hiritartze proiektua egin beharko da industriarako eraikuntza proiektuaren eranskin edota osagarri gisa, eta biak batera aurkeztu beharko dira Udalean, eraikuntzarako baimena eskatzen den une berean.

4. Condiciones de uso y edificación:

— Uso predominante: Industrial, permitiéndose la instalación de cualquier tipo de industrias, con excepción de las clasificadas como Peligrosas en el Reglamento de Actividades Molestas, Insolubles, Nocivas y Peligrosas.

— Usos compatibles: Los especificados en el artículo 19-1 de las condiciones del uso industrial.

— Perfil máximo sobre rasante para el uso industrial-productivo: PB+Entreplanta.

— Perfil máximo sobre rasante para el uso industrial-oficinas: PB+2.

— Altura máxima de la edificación, para cualquier uso: 10 m.

— Separaciones o alineaciones: Según lo especificado por el artículo 17. Condiciones de aprovechamiento de las Condiciones de Edificación del uso industrial.

— Dotación de aparcamientos, 1 por cada 100 m² de edificación, y según lo establecido pormenorizadamente en el artículo 29, capítulo 4-2 de estas Ordenanzas.

— Será preceptivo, el cumplimiento de las determinaciones derivadas de la Ley de Promoción de la Accesibilidad 20/1997, y de sus Normas Técnicas según Decreto 68/2000.

5. Condiciones de gestión:

— Se establece una única unidad de ejecución para todo el ámbito del nuevo Sector de suelo Urbanizable Industrial del Polígono P-2.P-2-Benta de Ikaztegieta. El Sistema de Actuación propuesto para el desarrollo del Plan Parcial, es el de Compensación.

Dicho Sistema de Actuación, podrá ser modificado (de estimarse necesario), por medio del correspondiente Expediente Administrativo, sin necesidad de modificar este Instrumento de Planeamiento.

TITULO CUARTO

NORMAS DE URBANIZACION

CAPITULO 1. GENERALIDADES

Artículo 31. Proyectos de Urbanización.

Para el desarrollo de las determinaciones que este Plan Parcial establece para el reformado y ampliación del Sistema General Viario conformado por la carretera GI-2131, se redactará un Proyecto de Urbanización Pública, quien fijará las condiciones técnicas y constructivas y de detalle de sus distintos componentes, a partir de las alineaciones y rasantes orientativas del Plan Parcial.

Dada la continuidad e inmediata relación que con el anterior sistema general de la carretera, tienen las previstas obras de urbanización de la vialidad rodada-peatonal y aparcamientos privados con servidumbre de uso público, así como la implantación de las instalaciones e infraestructuras de servicios al nuevo polígono, se podrán unificar ambas urbanizaciones en un solo proyecto, si bien, con una clara definición de los componentes (diseño, medición y valoración) de ambas urbanizaciones.

La Urbanización de los espacios libres de edificación de uso y dominio privados, y que forman parte de la definida como parcela industrial privada, será objeto de un proyecto de urbanización anejo o complementario al proyecto de edificación industrial, debiendo presentarse conjuntamente al Ayuntamiento, en el momento de solicitud de la correspondiente licencia de edificación.

Proiektu horiek erredaktatu aurretik, azterketa geoteknikoa egin beharko da eta horretan zehaztuko dira lursailaren ezaugarriak; baita lur mugimenduek, ezpondek, eta poligono berriaren zerbitzurako instalazio eta azpiegiturek bete beharreko baldintzak eta, bidezko denean, gero egingo diren eraikinek bete beharreko baldintzak.

2. KAPITULUA. DISEINUARI BURUZKO BALDINTZA OROKORRAK

32. artikulua. Hiritartze baldintzak.

Alorreko Plan honetako Antolaketa eta Zonakatze planotan adierazita daude bide publikoaren (GI-2131) trazadurarako baldintza orokorrak, eta ibilgailuen nahiz oinezkoen zirkulaziorako bideek eta erabilera publikoko zorpena izango duten aparkaleku pribatuek bete beharreko baldintza orokorrak. Hala eta guztiz ere, baldintza horiek orientagarritzat edo erreferentzia gisa hartu behar dira; izan ere, plan hau garatzeko erredaktatuko den hiritartze proiektuari baitagokio ezaugarriak xehetasunez finkatzea. Edozein kasutan ere, Memorian eta ordenantza haue-tan ezarritako baldintza orokorrak bete beharko dira.

33. artikulua. Irisgarritasuna sustatzea.

Alorreko Plan honen garapenerako erredaktatzen diren hiritartze proiektuek, eta, batez ere, Hiritartze Proiektu publikoak, eta erabilera publikoko zorpena izango duen eremuaren Hiritartze Proiektuak, zorrotz bete beharko dituzte irisgarritasuna sustatzeari buruz indarrean dagoen 20/1997 Legeak, abenduaren 4koak, ezarritako betekizunak eta baldintzak, irisgarritasun baldintzei buruzko arau teknikoak ezartzen dituen 68/2000 Dekretuak xedatutakoak bezalaxe; batez ere, hiri ingurune-ko irisgarritasun baldintzei dagokienez.

3. KAPITULUA. ERAIKUNTZA BALDINTZAK ETA XEHETASUNEZKO EZAUGARRIAK

34. artikulua. Lur mugimenduak.

Alorreko Planaren garapenerako hiritartze proiektua edo proiektuak erredaktatu aurretik, azterketa geoteknikoa egin beharko da eta horretan zehaztuko dira etorkizunean urbanizazioak hartuko dituen lursailaren baldintza orokorrak, egin beharko diren lubetek edo lubakiek bete beharreko baldintza bereziak, ezponden egonkortasuna, maila freatik orokorturik edota ur korronterik badagoen, eta eraikinak, urbanizazioak eta azpiegiturak hartuko dituzten lur eremuen sestrak eta eusteko gaitasuna.

Alorreko Planaren garapenerako hiritartze proiektu horrek, edo horiek, zehaztasun osoz finkatuko dituzte bai bide sare publikoaren kotak edo sestrak, baita ibilgailuen eta oinezkoen zirkulaziorako bideek eta erabilera publikoko zorpena izango duten aparkaleku pribatuek izango dituztenak ere. Era berean, gerora eraikin industrialak kokatzeko erabiliko diren plataformen kotak finkatuko dituzte, Alorreko Plan honetan orientabide edo erreferentzia gisa egin diren proposamenak oinarritzat hartuz.

35. artikulua. Ibilgailuen eta oinezkoen zirkulaziorako bideak, eta aparkamendu publikoen hornidura.

Alorreko Plan honetako antolaketa aurreikusi den ibilgailuen zirkulaziorako bide sareak, bitan banatua dago garbi-garbi: Alde batetik, lehengo sare eraberritzeko eta zabaltzeko, hala nola poligono berriko sarbideak ezartzeko aurreikusi den ibilgailuen zirkulaziorako bide sare publikoa; eta bestetik, ibilgailuen eta oinezkoen zirkulaziorako bideak eta erabilera publikoa izango duten aparkaleku pribatuak, poligono berrira sartzeko eta poligono horren zerbitzurako bakar-bakarrik izango direnak.

Previamente a la realización de dichos proyectos, se realizará un Estudio Geotécnico, que definirá las características del terreno, y por consiguiente las condiciones que deben cumplir los movimientos de tierras, taludes, instalaciones e infraestructuras de Servicios del nuevo polígono, y en su caso, las cimentaciones de las futuras edificaciones.

CAPITULO 2. CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO

Artículo 32. Condiciones de urbanización.

En los planos de Ordenación y Zonificación de este Plan Parcial, se señalan las condiciones generales de trazado de la vialidad pública (carretera GI-2131), como de la vialidad rodada-peatonal y aparcamientos privados con servidumbre de uso público, que deben considerarse como orientativos, o de referencia, dado que debe ser, su Proyecto de Urbanización de desarrollo, quien los fije con mayor exactitud, debiendo en cualquier caso, observarse las condiciones generales establecidas por las presentes Memoria y Ordenanzas.

Artículo 33. Promoción de la Accesibilidad.

En el Proyecto o Proyectos de Urbanización, que se tramiten como desarrollo de este Plan Parcial y especialmente el Proyecto de Urbanización Pública y en el de Urbanización Privada con servidumbre de uso público, se deberán cumplir las exigencias y determinaciones que se establecen en la vigente Ley 20/1997 de 4 de diciembre para la Promoción de la Accesibilidad, así como del Decreto 68/2000 de Normas Técnicas sobre Condiciones de Accesibilidad, y muy particularmente las relacionadas con la accesibilidad en el entorno urbano.

CAPITULO 3. CONDICIONES CONSTRUCTIVAS Y CARACTERÍSTICAS DE DETALLE

Artículo 34. Movimiento de tierras.

Previamente a la elaboración del Proyecto o Proyectos de Urbanización de desarrollo, se realizará un Estudio Geotécnico, quien definirá las condiciones generales del suelo portante de las futuras urbanizaciones, las específicas condiciones de desmontes y/o terraplenados que se tengan que ejecutar, la estabilidad de los taludes, la presencia o no de nivel freático generalizado y las corrientes de agua en su caso, así como las rasantes y capacidad portante de los suelos de cimentación, tanto de las edificaciones, como de las urbanizaciones y sus infraestructuras.

El proyecto o proyectos de urbanización de desarrollo, fijarán con exactitud las cotas o rasantes, tanto de la vialidad pública, como de de la vialidad rodada-peatonal y aparcamientos privados con servidumbre de uso público; así como de las plataformas para la futura ubicación de las edificaciones industriales, y a partir de las propuestas en el Plan Parcial, que deben entenderse como orientativas o de referencia.

Artículo 35. Vialidad rodada-peatonal, y dotación de aparcamientos públicos.

La vialidad rodada prevista en la ordenación del Plan Parcial, está claramente dividida en dos partes; por una parte la vialidad rodada pública prevista como reforma y ampliación y accesos al nuevo polígono industrial, a partir del sistema general de la carretera GI-2131 existente; y por otra, la vialidad rodada-peatonal y aparcamientos privados con servidumbre de uso público, de específico acceso y servicio al nuevo polígono industrial.

Proposatutako eraberrikuntzak, gaur egungo GI-2131 errepidearen Ikaztegieta-Legorreta noranzko erreia hartzen du, ardatzetik hasita. Era berean, proposamenaren arabera, ezkerre aldera biratzeko erreia zentralak egingo dira, banatzeko irla edo oinezkoen babesguneekin batera. Iparraldeko ertzean, erreia zentrala poligono berrira sartzeko eta irteteko izango da; eta eskuinaldera sartzeko eta irteteko alboko erreiekin osatuko da. Hegoaldeko ertzeko erreia, berriz, Oria ibaiaren beste aldean, errepidearen ondoan dauden Eredu eta Ederfil enpresen oraingo eraikinetara sartzeko eta irteteko izango da; gainera, Ibiur urtegiak esparruaren behealdean gaur egungo sarbidean izango duen eragina dela eta, aipatutako erreia hori gaur edo bihar Baliarrain aldera hartzeko erabili ahal izango da.

Behin betiko lerrokadurak eta sestrak hiritartze proiektu publikoak finkatuko ditu, orientabide edo erreferentzia gisa proposatutakoak oinarritzat hartuz. Obra horiek, Gipuzkoako errepideen eta bideen Foru Arauak ezarritakoaren arabera egingo dira, Gipuzkoako Foru Aldundiko Bideen Azpiegiturarako Departamentuak ezarritako betekizun eta xedapenei jarraituz.

Poligonoan bertan, lehengo errepidearen paraleloan egingo den kale batek osatuko du ibilgailuen zirkulaziorako bidea; eta hori, aurreko sistema orokor publikoari lotuko zaio esparruaren Iparraldeko ertzean. Oinezkoentzako bidea, berriz, galtzadaren paraleloan egitea aurreikusitako da, lur zati industrialean egingo den eraikuntzari atxikia. Eta, bide sarea osatuz, dagokion aparkaleku hornidura ezarriko da, banda desberdinetan banaturik, baina «zeharka» nagusiki.

Honako lerrokadurak proposatu dira: 7 m, ibilgailuentzako galtzadak; 2 m, espaloiak edo oinezkoen ibilbideak; eta 5 m, bien artean egingo den aparkamenduak.

Antolatuko den esparruaren Hegoaldeko ertzean, lehengo bide sistema lokalaren jarraian, ibilgailuen eta oinezkoen zirkulaziorako bidetxo bat egitea proposatu da, eremu horretan aurreikusitako diren erreserba eta zuzkidura publikoen zerbitzurako batik bat. Hala ere, gerora eremu horretatik herrigunera etorkizunean oinezkoentzako komunikazioa ezartzea egongo litzaiteke, tarteko alderdietan lagapenak ezarriko edo zuzkidura publikoak ipiniz.

Guztira 51 aparkalekuko hornidura egitea aurreikusitako da; eta horietatik hiru, espazio publikoen ondoko hiruak, esparruaren Hegoaldean aurreikusitako hornidura eta ekipamendu publikoen zerbitzurako bakarrik uztea proposatu da. Beraz, eraikin eta instalazio industrial pribatuentzako gainerako 48 aparkalekuak izango lirateke. 48 aparkaleku horiek eroso betetzen dute hasieran aurreikusitako edo grafiatutako eraikin industriala arauz bete beharreko aparkaleku hornidura. Hala eta guztiz ere, eraikitako 100 m² bakoitzeko aparkaleku bat ezartzeko eskakizuna bete beharko da, betiere.

Erregelamenduak dioena betez, 40 aparkaleku edo zatiki bakoitzeko gutxienez 1 mugikortasun murriztua duten pertsonak garraiatzen dituzten ibilgailuentzako gorde beharko dira. Kasu honetan 2 izango dira guztira, eta irisgarritasuna sustatzeari buruzko legeak nahiz beroren arau teknikoek agintzen dituzten ezaugarri teknikoak eta neurriak izango dituzte.

Bidezoruei eta zolaketei dagokienez, aipatutako bideek eta erabilera publikoko zorpena izango duten aparkaleku pribatuak, indarrean dauden araudi eta ordenantzei jarraituz egingo dira; eta, bidezko denean, Ikaztegieta ordenantza orokorretan elementu horiei buruz ezarritako diseinu ezaugarriak ere bete beharko dira, uneoro udal zerbitzu teknikoaren jarraibideekin bat etorri.

A partir del eje de la actual carretera GI-2131, e incluyendo el sentido Ikaztegieta-Legorreta, la reforma propuesta, incluye unos carriles centrales para los giros a izquierdas, juntamente con las correspondientes isletas de separación. En el extremo Norte, el carril central es para acceso-salida al nuevo polígono industrial; que se completa con los carriles laterales de acceso – salida a derechas; y en el extremo Sur, el carril central es para acceso – salida a las actuales edificaciones de Eredu – Ederfil al otro lado del río Oria colindante con la carretera, así como para el futuro acceso a Baliarrain, dada la afección de la futura presa de Ibiur al actual acceso, aguas abajo de este polígono.

A partir de las alineaciones y rasantes orientativas o de referencia propuestas, su proyecto de urbanización pública, las fijará de forma definitiva, que se realizarán de conformidad a la Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa, así como con las exigencias y determinaciones del Departamento para las Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

La vialidad rodada del propio polígono, se configura como una calle en paralelo a la anterior carretera, y conectada en su extremo Norte con el anterior sistema general público; paralelamente a la calzada, y adosada a la futura edificación de la parcela industrial se propone la correspondiente vialidad peatonal; completándose el sistema, con la correspondiente dotación de aparcamientos, distribuidos en distintas bandas, fundamentalmente en forma de «batería».

La propuesta de alineaciones, es de 7 m. para la calzada rodada, 2 m. para la acera o itinerario peatonal, y 5 m. para la profundidad del aparcamiento entre ellas.

En el extremo Sur de la ordenación, y en prolongación del anterior sistema viario local, se propone un pequeño viario de coexistencia rodada-peatonal; básicamente al servicio de las reservas y dotaciones públicas allí previstas; y con posibilidad de conexión peatonal futura con el núcleo urbano de la población mediante otras similares operaciones de cesiones y/o dotaciones públicas de los espacios intermedios.

La prevista dotación de aparcamientos, es de 51 plazas; de ellas, se ha propuesto que las tres anejas a los espacios públicos, sean de reserva para el exclusivo uso de las dotaciones y equipamientos públicos previstos en el extremo Sur de la ordenación; considerándose por tanto, que el resto de 48 plazas, sean las asignadas a las edificaciones e instalaciones industriales privadas. Dichas 48 plazas, cumplen holgadamente con la exigencia reglamentaria para la edificación industrial inicialmente prevista o grafiada; debiendo en cualquier caso, cumplirse la dotación de una plaza de aparcamiento por cada 100 m² de edificación.

De dichas plazas de aparcamiento, se reservará un mínimo de 1 plaza por cada 40 o fracción (en este caso, 2), para vehículos que transporten personas con movilidad reducida, y según las características técnicas y dimensionales especificadas por la Ley de Promoción de la Accesibilidad y sus normas técnicas.

En cuanto a firmes y pavimentaciones, las anteriores vialidades y aparcamientos privados con servidumbre de uso público, se realizarán de conformidad con las ordenanzas y normativas vigentes; y en su caso con las características de diseño y de detalle derivadas de las Ordenanzas generales de Ikaztegieta para tales elementos, y según las prescripciones de los Servicios Técnicos Municipales.

36. artikulua. Zerbitzu sareen eta instalazioen ezaugarriak.

Zerbitzuen instalazio eta azpiegitura planoetan grafiatuta dauden sareak eskema orientagarriak dira besterik gabe, beren ezaugarrien xehetasunak honako Alorreko Plan honen garapenerako erredaktatzen diren hiriritarte proiektu publikoetan aztertu beharko baitira.

a) Saneamendu sareak.

Saneamendu sareen sistema orokorra bereizlea izango da; hau da, bilketa zeharo independenteak egingo dira: Sare batek euri urak bilduko ditu eta besteak, ur beltzak edo hondakin urak.

Euri uren sareak espazio publikoetan eta erabilera publiko zorpenera duten espazio pribatuetan erorritako euri ura, eta eraikinetan nahiz jabari pribatuko gainerako eremuetan erorritakoa bilduko du soil-soilik. Sare horren adar guztiak, Oria ibaira isuri aurretik, kuxteta batera eramango dira, GI-2131 errepidearen beste aldean dagoen kuxteta batera; eta arreta berezia jarriko zaio Oria ibaiko ura, edo lurpeko urak edo alorrean izan daitezkeen akuiferoak kutsa ditzaketen solido esekien, koipe, lohi edo beste elementuen bananketari.

Ur zikinen edo ur beltzen saneamendu sareak gerora egingo diren eraikinetako hondakin urak bilduko ditu soil-soilik. Horretarako, bidezko kolektoreak eta hartune-kuxtetak ipiniko dira aurreikusitako eremu libreetan; eta hortik aurrera, sare guztia poligonoko kuxteta orokor bakarrera bideratuko da. Azken kuxteta horretatik hasita, sare honek euri uren bilketarako sarearen paraleloan zeharkatuko du errepidea; eta azkenik, GI-2131 errepidearen eta ibaiaren ezker aldearen artean etorkizunean egingo den Oria erdialdeko interzeptoreari lotuko zaio. Oraingo aurrekusi den hartune puntua PR 35 erregistro-putzua izango da; eta hori, Olako zubi zaharraren ondoan kokatuko da.

Jardueraren eraginez industri prozesuko hondakin urak sortzen badira, kuxteta bat ipini beharko da proiektuko kolektore orokorrera isurketa egin aurretik. Kuxteta hori bereizlea izango da eta behar beste ekipatua egongo da laginak hartzeko eta emaria neurtzeko, 3.239/71 Dekretuaren artezipideekin bat etorritik (72-1-11ko *Estatuko Aldizkari Ofiziala*). Edozein kasutan ere, kuxteta udal zerbitzu teknikoen jarraibideen arabera egingo da eta erraz heltzeko moduko lekuan ipiniko da, lur eremu publikoaren azpian, ahal dela.

b) Hornidurak.

Poligono berrian egingo diren eraikuntzak Eredu S. Coop. enpresaren gaur egungo instalazioak handitzeko xedez gauzatu direnez, eta entitate horren interesa aintzat hartuz, egokiena izango da gaur egungo ur, argindar eta telefonia hornidurak eta kontratuak mantentzea; eta horrela, egiten diren hornidura berriak, Eredu, S. Coop. enpresak gaur egun dituen horniduren luzapen gisa egitea, alegia.

Hori horrela, gaur egungo ur, argindar eta telefonia horniduren luzapen horiek, lehengo zubiari albotik atxikitako hodian bidez egitea aurrekusi da. Behar bezala babestu beharko diren hodi horiek Oria ibaiaren ezker aldean iritsi eta Eredu S. Coop. enpresaren aparkaleku pribatuaren azpitik joango dira, ibaiaren eta errepidearen artean; gero errepidea zeharkatuko dute, saneamendu sareen paraleloan eta azkenik, gerora egingo diren eraikinen Hegoaldeko ertzeraino iritsiko dira.

Poligonoaren barruan aurrekusi den ibilgailuen eta oinezkoen zirkulaziorako bide sareak, erabilera publikoko zorpenera izan arren, jabetza pribatukoak izango denez, kanpoko argiteria ere pribatua izan dadin proposatu da, hau da, argindarraren hornidura pribatutik hartutako hariteriaz elikatua.

Artículo 36. Características de las redes de Servicios e Instalaciones.

Las redes grafiadas en los planos de Instalaciones e Infraestructuras de Servicios, deben considerarse como esquemas orientativos, debiendo desarrollarse detenidamente en todas sus características, en el correspondiente Proyecto o Proyectos de Urbanización Pública de desarrollo del Plan Parcial.

a) Redes de saneamiento.

El sistema general de las redes de saneamiento, será separativo, es decir, que comprenderá dos recogidas completamente independientes, una para la recogida de aguas pluviales, y otra para la recogida de aguas fecales o residuales.

La red de aguas pluviales, recogerá exclusivamente las aguas de lluvia que recaigan sobre los espacios tanto públicos como privados con servidumbre de uso público, así como sobre las edificaciones y resto de espacios de dominio privado. Sus distintos ramales se conducirán hasta una última arqueta previa a su vertido al río Oria, al otro lado de la carretera GI-2131, teniendo especial cuidado en la previa separación de posibles sólidos en suspensión, grasas, lodos u otros elementos que puedan contaminar al río Oria, o a los acuíferos y/o aguas subterráneas que puedan existir en el ámbito.

La red de saneamiento de aguas sucias y fecales, recogerán exclusivamente dichas aguas residuales de las futuras edificaciones, para lo cual, se dispondrán los correspondientes colectores y arquetas de acometida situadas sobre los espacios libres previstos, debiendo terminar toda la red en una única arqueta general del polígono. Desde esta última arqueta, y en paralelo a la anterior red de recogida de pluviales, se atravesará la carretera, y finalmente se acometerá al futuro interceptor del Oria medio, y proyectado entre la carretera GI-2131 y la margen izquierda del río. En principio, se prevee que el punto de acometida, será el pozo de registro P.R.35, situado junto al antiguo puente de Ola.

En el supuesto de que en razón de la actividad, se pueden producir aguas industriales o residuales de proceso, y previamente a la acometida al colector general o interceptor proyectado, se realizará una arqueta separativa y equipada para medición y toma de muestras, según directrices del Decreto 3239/71 (*Boletín Oficial del Estado* 11/1/72), que se realizará siguiendo las instrucciones de los Servicios Técnicos Municipales, fuera de las edificaciones, en lugar fácilmente accesible, y a ser posible, bajo suelo público.

b) Abastecimientos.

Dado el carácter de «ampliación» que las futuras edificaciones del nuevo polígono tienen con las actuales instalaciones de Eredu, S. Coop., y de conformidad con el interés de la misma, se ha entendido que lo correcto es mantener los actuales contratos y abastecimientos de los servicios de agua, electricidad y telefonía, de forma que los nuevos abastecimientos, sean prolongaciones de los ya existentes para Eredu, S. Coop.

Por dicha razón, se preveen en principio, las prolongaciones de los actuales abastecimientos de agua, electricidad y telefonía, mediante tubos grapados o adosados lateralmente al puente existente, debidamente protegidos, para llegar a la margen izquierda del río Oria, seguir por el aparcamiento privado de Eredu, S. Coop., entre el río y la carretera, para finalmente atravesar la carretera, en paralelo a los anteriores servicios de saneamiento, y llegar al extremo Sur de las futuras edificaciones.

Dado que se prevee que la red rodada-peatonal interior del polígono, sea de propiedad privada con servidumbre de uso público, se estima que el correspondiente alumbrado exterior, igualmente sea privado y por tanto con una línea derivada del abastecimiento eléctrico privado.

Arrazoi berari jarraituz, lorategiez hornitutako espazio libre ureztatzeko elementuak (ureztaketa-ahoak), bideak garbitzeko elementuak eta suteen aurkako hidranteak ere ur hornidura pribatutik elikatuko dira, unean-unean aplikagarri izan daitekeen araudiaren arabera.

Zerbitzu guztien hariteriak lurpekoak izango dira nahitaez; eta, ahal dela behintzat, aipatutako ibilgailuen/oinezkoen zirkulaziorako bideen azpitik edota espazio librean lurpean, erraz heltzeko moduko lekuan, betiere. Hariteria horiek, gauzatzeko unean aplika dakizkiekeen araudiekin bat etorritzat ipiniko dira, konpainia hornitzaileek eta udal zerbitzu teknikoek jarraitu behar duten edo xedapenak uneko betez.

Alorreko Plan honetako bidezko planoan adierazita dauden eskemak orientagarritzat edo erreferentzia gisa hartu behar dira, bakoitzaren neurketak eta aurrekontu-zenbatespenak bezalaxe; izan ere, plan hau garatzeko erredaktatuko den hiritartze proiektuari baitagokio ezaugarriak xehetasunez finkatzea.

6. KAPITULUA. INGURUMEN ERAGINAREN BATERAKO EBALUAKETAREN AZTERKETAN PROPOSATUTAKO NEURRI BABESGARRI, ZUZENTZAILE ETA KONPENSATZAILEAK

37. artikulua. Iraunkortasun irizpideak eta helburuak.

«Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumeneko Esparru-programa (2002-2006)» agiriak, iraunkortasunaren alde egiteko konpromisoa ezartzen du, plangintza eta programa berrietan iraunkortasun irizpideak eta helburuak aplikatuz. Aztergai dugun eremu industrial berri honi dagokionez, irizpide eta helburu hauek zian litezke, besteak beste:

— Hondakinen birziklatzea eta berrerabilpena sustatzea, hondakin horiek gordetzeko eta tratatzeko instalazio egokiak erabiltzeko aukera ahalbidetuz.

— Plangintzak airearen kalitatean izan ditzakeen eraginak murriztea, birsaikatutako lurzoruetan egiten diren eraikinen eraginkortasun energetikoa hobetuz eta kontaminatzaileak izan daitezkeen jaulkipenak eta sorburuak zuzenduz.

— Uraren erabilpena arrazionalizatzea, berrerabilpena eta kalitatearen hobekuntza bultzatuz.

38. artikulua. Neurri babesgarri, zuzentzaile eta konpentsatzaileak.

a) Hiritartze lanei ekin aurretik hartu beharreko neurriak.

1. Oria ibaiaren «egoera ekologikoa».

Jarduketei ekin aurretik, Oria ibaiaren «egoera ekologikoa» aztertu beharko da, poligono industrial berriaren aurreko zatian, horrela, aurreikusitako jardueri ekin aurreko egoera jakinda, obrek dirauten bitartean eta ustiapen aldian bidezko segimendua egiteko aukera izan dadin. Azterketa hori egiterakoan, Eusko Jaurlaritzako Uren Zuzendaritzak erabiltzen duen metodologia berari jarraituko zaio.

2. Lur mugimenduak.

Lurketei ekin aurretik, «okupatu beharreko eremua mugatuko da», eremuaren inguruan dauden baina antolamenduz kanpo geratzen diren elementu sentikorrek (zuhaitzek eta Oria ibaiak, esate baterako) alferrikako eragin kaltegarririk jasan ez dezaten. Zuhaitzei dagokienez, landaretza interesgarria (hariztia) arreta bereziaz adieraziko da aipatutako mugaketa hori egiterakoan. Eta hori, zuzeneko esku-hartzeaz kanpoko zuhaitzi guztiekin egin beharko da. Era berean, mugaketa hori egiterakoan, makineria gordetzeko eremua eta aldi baterako lur pila-

Por igual razón, los correspondientes elementos para el riego (bocas de riego) de los espacios libres ajardinados, además de la limpieza viaria, así como los hidrantes contra incendios, y según la normativa que en su momento le sea de aplicación, serán derivaciones del abastecimiento privado de agua.

Los tendidos de todos los servicios de instalaciones serán subterráneos, se realizarán preferentemente bajo la vialidad rodada-peatonal propuesta o bajo los espacios libres y de forma totalmente accesible, y en cualquier caso se realizarán de conformidad con las normativas específicas que le sean aplicables en el momento de su ejecución, y según las exigencias o determinaciones de las compañías suministradoras, y los correspondientes Servicios Técnicos Municipales.

Los distintos esquemas grafiados en los correspondientes planos del Plan Parcial, deben considerarse como orientativos, al igual que sus mediciones y estimaciones presupuestarias, debiendo ser el correspondiente Proyecto de Urbanización de desarrollo, quien los defina con mayor exactitud.

CAPITULO 4. PROPUESTA DE MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS DEL ESTUDIO DE EVALUACION CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL

Artículo 37. Criterios y objetivos de sostenibilidad.

El «Programa Marco Ambiental de la C.A.P.V. (2002-2006)», establece el compromiso de avanzar hacia la sostenibilidad, mediante la aplicación en los nuevos planes y programas, los criterios y objetivos de sostenibilidad, que para esta nueva área industrial, podrían ser, entre otros:

— Fomento del reciclaje y reutilización de los residuos, facilitando para ello la disponibilidad de instalaciones adecuadas para su depósito y tratamiento.

— Reducción de los efectos del planeamiento sobre la calidad del aire, mejorando la eficiencia energética en las edificaciones que ocupen los suelos reclasificados, así como corrigiendo emisiones y focos contaminantes.

— Racionalizar el uso del agua mediante el fomento de su reutilización y la mejora de su calidad.

Artículo 38. Medidas protectoras, correctoras y compensatorias.

a) Medidas previas al inicio de las obras de urbanización.

1. «Estado Ecológico» del Oria.

Previo al inicio de las actuaciones, se realizará un análisis del «estado ecológico» del Oria a su paso frente al nuevo polígono industrial, con el fin de determinar la situación de partida que permita realizar un seguimiento de la evolución del río, tanto durante las obras como en fase de explotación. Dicho análisis seguirá la metodología utilizada por la Dirección de Aguas del Gobierno Vasco.

2. Movimientos de tierras.

Previo al inicio de los movimientos de tierras, se realizará una «delimitación de la superficie a ocupar», con el fin de evitar afecciones innecesarias a los elementos sensibles circundantes que quedan fuera de la ordenación, como arbolado y río Oria. En cuanto a arbolado, la delimitación prestará especial precaución tanto en la señalización de la vegetación de interés (robleal), como en la totalidad del arbolado que este fuera de la intervención directa. Igualmente, en la delimitación, se preverá que tanto el parque de maquinaria como los acumulos

ketak GI-2131 errepidearen eta Oria ibaiaren arteko lur zerrendatik kanpo ipiniko dira. Lur eremu horretan, halaber, ahal dela behintzat ez da inolako jarduketarik eta lur mugimendurik egingo bisoi europarraren ugalketa garaian (martxoaren 15etik uztailearen 31ra bitartean).

b) Obrek dirauten bitartean hartu beharreko neurriak.

1. Lur mugimenduak.

Lehendik dagoen eta obretan zehar mugitzen den «landare-lurra» gorde egingo da obren ondorengo leheneratze obretan aprobetxatu ahal izateko.

Landare-lur hori eta aldi baterako lur pilaketak, halakorik egin ez gero, okupatu beharreko lur eremuaren mugen barruan egingo dira, 2 metrotik beherako altuerako pilatan; eta horiek, landarez hornituko dira lurzorua eraberritzeko aukeratzen diren espezie berak landatuz. Edozein kasutan ere, pilaketa horiek erraz drainatzen den eta landaretzarik ez dagoen zonetan egingo dira, eta errepidearen eta Oria ibaiaren arteko lur zerrendaz aparte.

Obrek hala agindutako, lur soberakinak geratzen badira, inguruan egiten ari diren eta lur premia duten obretan erabiliko dira nagusiki. Inguruan lur premiarik ez badago, lur hori baimendutako betelan batera eramango da, gai honen inguruan indarrean dagoen legeriarekin bat etorritz.

Obretako lur mugimenduak egiterakoan izaera arkeologikoa edo ondarezkoa izan dezakeen aztarnarik aurkituz gero, berehala Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuari jakinaraziko zaio.

2. Hiritartze lanak gauzatzea.

Okupatu beharreko eremu horren barruan, kamioiak irte-teko gunearen aurretik, «gurpilak garbitzeko sistema» bat ipiniko da, ahal den neurrian zatikirik barreia ez dadin eta atmosferara hautsik jaurti ez dadin; eta, era berean, trafikoaren segurtasuna sendotzearekin batera komunikazio bideak garbi egon daitezten.

Ezarritako sistema hori ez bada nahikoa, errepidea «ureztatzear» proposatuko da eta ureztaketa hori, obrak agintzen duenaren arabera egingo da euria aintzat hartuz.

Makineriak eta obrako behin-behineko instalazioak muga-tutako okupazio-eremuaren barruan kokatuko dira; eta betiere, zuhaitzez hornitutako zonetatik aparte eta Oria ibaitik urrun.

Obrako makineria artatzeko lanak eremu iragazkaiztuetan gauzatuko dira, ezusteko isurketek ura eta lurzorua kutsa ez dezaten.

Obrako makinetan erabilitako olioak baimendutako kudeatzaile baten bidez kudeatuko da, indarrean dagoen legeriak agindutako baldintzetan. Eta zeregin horretan, apirilaren 21eko 10/1998 Legeak, hondakinei buruzkoak, eta irailaren 29ko 259/1998 Dekretua hartuko dira erreferentzia gisa.

Era berean, otsailaren 22ko 212/2002 Errege Dekretua beteko da, aire librean erabiltzen diren hainbat makinek ingurunean «eragindako soina» arautzen duena.

Obran erabilitako materialak berrerrabili eta birzikla daitezten sustatuko da.

Sasi garbitzeen ondorioz sortutako materiala xehatu eta pilatu egingo da gero konposta egiteko. Konpost hori eremu naturalizatuetan erabiliko da ostera, ongarrri gisa.

Okupatu beharreko eremua mugatzerakoan eta obrak gauzatzekoan, oinezkoek eta txirrindulariek gaur egun dituzten baldintza berak mantenduko dira gutxienez.

temporales de tierra, queden fuera de la banda existente entre la carretera GI-2131 y el río Oria; y en esa misma banda, se evitará cualquier actuación o movimiento de obras durante el periodo crítico de reproducción del visón europeo (15 de marzo -31 de julio).

b) Medidas durante la ejecución de las obras.

1. Movimientos de tierras.

La «tierra vegetal» existente y que se movilice en la intervención, se conservará para su posterior aprovechamiento en la restauración de las obras.

Dicha tierra vegetal, y los acopios temporales de tierra en su caso, se realizarán dentro de la anterior delimitación de la superficie a ocupar, mediante montones de altura inferior a 2 m. que se revegetaran con las mismas especies escogidas para la restauración; y en cualquier caso, en zonas sin vegetación, de fácil drenaje; y fuera de la banda comprendida entre la carretera y el río Oria.

Si por el desarrollo de las obras, se generan sobrantes de tierra, éstos se reubicaran preferentemente en alguna obra cercana con necesidad de tierras. De no darse dicha posibilidad, las tierras se llevarán a un relleno autorizado, cumpliéndose la legislación vigente en la materia.

Si durante los movimientos de tierras de las obras, surgiera algún indicio de restos arqueológicos o patrimoniales, se informará inmediatamente el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

2. Ejecución de la urbanización.

Dentro de la delimitación de la superficie a ocupar, y de forma previa a la salida de camiones de la obra, se instalará un «sistema de limpieza de ruedas», con objeto de evitar al máximo, la dispersión de partículas en suspensión y de polvo atmosférico, así como para favorecer la seguridad en el tráfico y limpieza en las vías de comunicación.

De ser el sistema insuficiente, se propondrá el «riego» de la carretera, que se realizará en función tanto de la propia obra, como de las precipitaciones de lluvia.

La ubicación de la maquinaria y de las instalaciones provisionales de obra, se realizarán dentro de la anterior delimitación de la superficie a ocupar, y en cualquier caso, evitando tanto zonas arboladas como próximas al río Oria.

El mantenimiento de la maquinaria de obra, se realizará en áreas impermeabilizadas para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales.

La gestión de aceites usados de la maquinaria de obra, se realizará a través de un gestor autorizado de acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente, tomando como referencias, la Ley 10/1998 de 21 de abril, de residuos, y el Decreto 259/1998 de 29 de setiembre.

Igualmente se cumplirá el Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, por el que se regulan las «emisiones sonoras» en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

Se potenciará la reutilización y reciclaje de los materiales utilizados en la obra.

El material procedente del desbroce se triturará y acopiará para su posterior compostaje. El compost obtenido se reutilizará en las áreas naturalizadas como abono.

La delimitación de la superficie a ocupar, y la propia ejecución de las obras, se realizarán, manteniendo mínimamente las mismas condiciones actuales de tránsito de peatones y ciclistas.

Azkenik, obrak amaitzerakoan, «garbiketa kanpaina» egingo da, bai obrek zuzenean ukitutako azaleran eta baita hurbileneko ingurunean ere.

3. Ibai sarearen «egoera ekologikoa».

Oria ibaiaren «egoera ekologikoa» edo «gaitasun ekologikoa» begiratu eta kontrolatuko da, obraren aurrez aurreko zatian. Lur mugimenduak egiten diren bitartean esekidurako solidoen gehikuntza nabarmena antzemanaz gero, isurketako urak tratatzeko sistemaren bat ezarri beharko da afekzio hori arintzearen; esate baterako, iragazkiak, dekantagailuak edo antzekoak.

Errepidea aldatzeko obrak gauzatzekoan aparteko arreta jarri beharko da ibai ibilgura ahalik eta esekidurako solido gutxien eror dadin; eta ahal dela behintzat, errepidearen eta Oria ibaiaren arteko lur zerrenda ez dela inoiz okupatuko. Era berean, lur eremu horretan, ahal dela behintzat ez da inolako jarduketarik eta lur mugimendurik egingo bisoi europarraren ugalketa garaian (martxoaren 15etik uztailaren 31ra bitartean).

4. «Paisaia lehengoratzea».

Plan honen garapenerako erredaktatzen den hiritartze proiektuak, ukitutako eremu osoa hartuko duen «paisaia lehengoratzea» izeneko atal bat jasoko du.

Urbanizazioaren eta eraikuntzaren atzeko mendi-hegalak aparteko arretaz leheneratuko dira. Eraikuntzak asentatzekoan sortutako lubetak egonkortzen lagunduko duten moduan landareztatuko dira. Horretarako, akaziak, zurzuriak, lertxunak, lizar arruntak eta antzekoak landatuko dira, hau da, lurrari eutsiko dioten espezieak. Lorategiez hornitutako eremuak, birmoldatu eta profilatu aurretik, behar bezala tratatuko dira, ereite hidraulikoaren bidez edota eusteko eta sustraitzeko sareak ipiniz, eta esparruan egokiak diren zuhaitzak landatuko dira, multzoka edo sakabanatuak, baina betiere, erabateko ilarak edo egi-tura nabarmen geometrikoak saihestuz.

«Paisaia lehengoratzea» atal honetan ezarriko dira, halaber, landaketen sustraitzea bermatzeko beharrezkoak diren artapen lanak ere.

c) Ustiapen fasean hartu beharreko neurriak.

1. Industriako hondakinak gaika biltzea.

Industrialde berria antolatzerakoan, industriako hondakinak berezita biltzea ahalbidetuko duen eremu bat prestatuko da.

39. artikulua. Hirigintza eta eraikuntza diseinatzerakoan aintzat hartu beharreko iraukortasun irizpideak.

— Eraikuntzan, ahal delarik, isolamendu termiko eta akustikorik handieneko materialak erabiliko dira, ahalik eta iraunkorrenak eta gutxien kutsatzen dutenak.

— Errekuntza sistema eraginkorrak ezarriko dira, hau da, gutxi kutsatzen duten erregaia erabiltzen dituztenak, eta energia berriztagarriez zein eraikinetako energia aurrezteko sistemaz hornitutako instalazioak.

— Espazio publikoetan eta eraikin berrien nahiz instalazioen barruko eta kanpoko gune komunetan, kontsumo txikiko argi sistemak erabilpena bultzatuko da.

— Kanpoko eremuetan, argitasuna zuzenean lurrera egingo duten kontsumo txikiko argiztapen sistemak erabiliko dira, gauzez zeruan argi-kutsadurarik txikiena izango den moduan.

— Eraikin eta instalazio berrietan ura aurrezteko sistemak ipiniko dira.

Por último, al finalizar las obras, se realizará una «campana de limpieza», tanto de la superficie directamente afectada por las obras, como de su inmediato entorno.

3. «Estado Ecológico» de la red fluvial.

Se realizará un seguimiento y control de la evolución del «estado ecológico» o «potencial ecológico» del río Oria en su frente de obra. De registrarse un significativo aumento de sólidos en suspensión durante el movimiento de tierras, se instalará algún sistema de tratamiento de aguas de escorrentía, como filtros, o decantadores, etc., que palien dicha afección.

Con el fin de reducir al máximo, el aporte de sólidos en suspensión al cauce, se prestará especial cuidado en las obras de modificación de la carretera, evitándose la ocupación de la banda existente entre la carretera y el río Oria. Igualmente, se evitará la ejecución de cualquier actuación o movimiento de obras en dicha banda, durante el periodo crítico de reproducción del visón europeo (15 de marzo-31 de julio).

4. «Restauración Paisajística».

El proyecto de urbanización de desarrollo, contendrá un específico apartado de «restauración paisajística», que abarque la totalidad del área afectada.

Se prestará especial atención a la restauración de las laderas situadas detrás de la urbanización-edificación; para ello, la revegetación deberá contribuir a la estabilidad de desmontes generados para el encaje de las edificaciones, utilizando para ello, acacias, álamos blanco y temblón, fresno común, u otros arbolados útiles para retención de tierras. Todas las áreas ajardinadas, y previo remodelado y perfilado, se tratarán con hidro-siembra, redes de contención y arraigo en su caso, y arbolado adecuado al ámbito, de forma agrupada y/o dispersa, pero evitando situaciones muy lineales, o excesivamente geométricas.

En dicho apartado de restauración paisajística, se incluirán así mismo, las labores de mantenimiento necesarias para asegurar el enraizamiento de las plantaciones realizadas.

c) Medidas en fase de explotación.

1. Recogida selectiva de residuos industriales.

En la ordenación del nuevo polígono industrial, se habilitará una zona para facilitar la recogida selectiva de residuos industriales.

Artículo 39. Criterios de sostenibilidad en el diseño urbanístico y edificatorio.

— Utilización de materiales constructivos que faciliten un alto grado de aislamiento térmico y acústico, y que sean lo más duraderos y lo menos contaminantes posible.

— Instalación de sistemas de combustión eficiente y que utilicen combustibles poco contaminantes, instalaciones con energías renovables y sistemas para el ahorro energético en los edificios.

— Incentivación en la utilización de sistemas de iluminación de bajo consumo, tanto en los espacios públicos, como en los espacios comunes interiores y exteriores de la nueva edificación e instalaciones.

— Incentivación en los espacios exteriores, de sistemas de iluminación dirigida exclusivamente al suelo, reduciendo la contaminación lumínica del cielo nocturno y el sobreconsumo que ello supone.

— Establecimiento de sistemas de ahorro de agua en las nuevas edificaciones e instalaciones.

40. artikulua. Ikuskapen programa.

Ikuskapen Programaren helburua da poligono berria eratzeko proiektua martxan jartzeak «Ikaztegieta Hiri Antolaketako Arauetako elementuen aldaketa, lurzoru hiritargari industrialeko alor berri bat, P-2 Benta poligonoa, sortzeko» dokumentuko «Ingurumen Eraginaren Baterako Ebaluaketaren Azterketan» aurreikusitako ingurumen eraginez aparteko inpaktu nabarmenik ez duela eragingo bermatzea.

Hauek izango dira segimendu eta kontrolaren xede:

- Ibai sistema: Oria ibaia.
- Landaretza interesgarria: Hariztia.
- Topografia: Lur mugimenduak.
- Atmosferaren kutsadura eta akustikoa.
- Paisaia.

Aipatutako Ikuskapen programa hori honako Plan honen garapenerako erredaktatzen den Hiritartze Proiektuan egingo da eta hiru fase izango ditu: Obrei ekin aurrekoa, obrek dirauten bitartekoa, eta ustiapen fasea.

- a) Hiritartze lanei ekin aurretik hartu beharreko neurriak.
 1. Oria ibaiaren «egoera ekologikoa».

Jarduketei ekin aurretik, Oria ibaiaren «egoera ekologikoa» aztertu beharko da, poligono industrial berriaren aurreko zatian, horrela, hasierako egoera zein den zehazteko. Aurretiazko azterketa horretan, Eusko Jaurlaritzako Uren Zuzendaritzak erabiltzen duen metodologia bera erabiliko da eta horrek, ibaiaren bilakaera kontrolatzeko aukera emango du, bai obrek dirauten bitartean eta baita ustiapen fasean ere.

2. Lur mugimenduak.

Lurketei ekin aurretik, okupatu beharreko eremua behar bezala mugatuko da, hau da, eremuaren inguruan dauden baina antolamenduz kanpo geratzen diren elementu sentikorrek (hariztiak eta Oria ibaiak, esate baterako) alferrikako eragin kaltegarririk ez dutela jasango bermatuko den moduan.

Era berean, mugaketa hori egiterakoan, makineria gordezko eremua eta obrako material pilaketak GI-2131 errepidearen eta Oria ibaiaren arteko lur zerrendatik kanpo ipiniko dira. Lur eremu horretan, halaber, ahal dela behintzat ez da inolako jarduketarik eta lur mugimendurik egingo bisoi europarraren ugalketa garaian (martxoaren 15etik uztailaren 31ra bitartean).

- b) Obrek dirauten bitartean hartu beharreko neurriak.
 1. Lur mugimenduak.

«Landare-lurrezko» geruzak gorde egin beharko dira, obrak amaitzean berriro erabili ahal izateko.

Landare-lur hori eta aldi baterako lur pilaketak, halakorik eginez gero, okupatu beharreko lur eremuaren mugen barruan egingo dira, 2 metrotik beherako altuerako pilatan, landareztatu direla bermatuz. Edozein kasutan ere, pilaketa horiek erraz drainatzen diren eta landareztarik ez dagoen zonetan egingo dira, eta errepidearen eta Oria ibaiaren arteko lur zerrendaz aparte.

Lur soberakinak geratzen badira, inguruan egiten ari diren eta lur premia duten obretan erabiliko dira nagusiki. Inguruan lur premiarik ez badago, lur hori baimendutako betelan batera eramango da, gai honen inguruan indarrean dagoen legeriarekin bat etorritik.

Obretako lur mugimenduak egiterakoan izaera arkeologikoa edo ondarezkia izan dezakeen aztarnarik aurkituz gero, berehala Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuari jakinaraziko zaio.

Artículo 40. Programa de Supervisión.

El Objetivo del Programa de Supervisión, es asegurar que la puesta en marcha del proyecto de creación del nuevo polígono, no genera impactos ambientales significativos distintos a los previstos en el «Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental de la Modificación de Elementos de las NN.SS. de Ikaztegieta para la creación de un nuevo sector de Suelo Urbanizable Industrial (Polígono P-2-Benta)».

Las variables objeto de seguimiento y control, serán:

- Sistema fluvial: Río Oria.
- Vegetación de interés: Robledal.
- Topografía: Movimientos de tierras.
- Contaminación atmosférica y acústica.
- Paisaje.

El programa de Supervisión, que igualmente se realizará en el correspondiente Proyecto de Urbanización de desarrollo, se realizará en sus tres fases; antes del inicio de las obras, ejecución de las obras, y explotación.

- a) Medidas previas al inicio de las obras de urbanización.
 1. «Estado Ecológico» del Oria.

Se comprobará, que previo al inicio de las actuaciones previstas, se realiza un análisis del «estado ecológico» del Oria a su paso frente al nuevo polígono industrial, para determinar la situación de partida. Dicho análisis previo seguirá la metodología utilizada por la Dirección de Aguas del Gobierno Vasco, y permitirá realizar el seguimiento de la evolución del río, tanto durante las obras, como en fase de explotación.

2. Movimientos de tierras.

Previo al inicio de los movimientos de tierras, se asegurará una correcta delimitación de la superficie a ocupar, comprobándose que dicha delimitación sirve para evitar afecciones innecesarias a elementos sensibles circundantes que quedan fuera de la ordenación prevista, como el robledal y el río Oria.

Igualmente se garantizará que tanto la maquinaria como la acumulación de material de obra, evitan la banda correspondiente entre la carretera GI-2131 y el río Oria; y que se previene que cualquier actuación o movimiento de obras en dicha banda, evita el periodo crítico de reproducción del visón europeo (15 de marzo-31 de julio).

- b) Medidas durante la ejecución de las obras.
 1. Movimientos de tierras.

Se asegurará la conservación de las capas de «tierra vegetal» para su aprovechamiento en la restauración de las obras.

Se asegurará que dicha tierra vegetal y los acopios temporales de tierra en su caso, se realizan en la anterior delimitación de la superficie a ocupar, comprobándose que dichos montones tienen menos de 2 metros de altura y que se han revegetado; y en cualquier caso, que dichos acopios se han realizado en zonas sin vegetación, con fácil drenaje, y fuera de la banda comprendida entre la carretera y el río Oria.

De producirse sobrantes de tierras, se asegurará que preferentemente, su reubicación sea en una obra cercana con necesidad de tierras. De no darse dicha posibilidad, se vigilará que las tierras se lleven a un relleno autorizado, y que se cumple con la legislación vigente en la materia.

Se garantizará que si durante los movimientos de tierras surge algún indicio de restos arqueológicos o patrimoniales, se informa inmediatamente al Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

2. Hiritartze lanak gauzatzea.

Kamioiak obratik irteteko gunean gurpilak garbitzeko sistema bat ipiniko da eta sistema horrek behar bezala funtzionatzen duela begiratuko da. Ezarritako sistema hori ez bada nahikoa, errepedea «ureztatzea» proposatuko da eta ureztaketa horren maiztasuna kontrolatuko da, euri gutxi egiten duen garaietan maizago ureztatuz.

Makinariak eta obrako behin-behineko instalazioak «mugaturako okupazio-eremuaren mugen» barruan kokatuko dira; eta betiere, zuhaitzez hornitutako zonetatik aparte eta Oria ibaitik urrun. Era berean, obrako makineria artatzeko lanak eremu edo zona iragazkaiztuetan gauzatuko dira, ezusteko isurketek ura eta lurzorua kutsa ez dezaten.

Makinarian erabilitako olioak, baimendutako kudeatzaile baten bidez kudeatzen direla eta indarrean dagoen legeriak zedatutakoa betetzen dela egiaztatuko da.

Era berean, otsailaren 22ko 212/2002 Errege Dekretua, aire librean erabiltzen diren hainbat makinek ingurunean «eragindako soinua» arautzen duen dekretua, betetzen ote den begiratu da.

Sasi garbitzeen ondorioz sortutako materiala xehatu eta pilatu ote den eta gero konposta egiteko erabili ote den begiratu da. Era berean, konpost hori eremu naturalizatueta ostera, ongarri gisa erabili den egiaztatuko da.

Oinezkoen eta txirindularien joan-etorria bermatuko da, gutxienez gaur egun dituzten baldintza beretan.

Azkenik, obrak amaitzerakoan, «garbiketa kanpaina» egin dela bermatu beharko da, bai obrek zuzenean ukitutako azaleran eta baita hurbileneko ingurunean ere.

3. Ibai sarearen «egoera ekologikoa».

Oria ibaiaren «egoera ekologikoaren» edo «gaitasun ekologikoaren» bilakaeraren zaintza eta kontrola bermatu beharko da. Lur mugimenduak egiten diren bitartean esekidurako solidoen gehikuntza nabarmena antzeman ez gero, isurketako urak tratatzeko sistemaren bat ezarri beharko da afekzio hori arintzearen; esate baterako, iragazkiak, dekantagailuak edo antzekoak.

Egiaztatuko da errepedea aldatzeko obrak gauzatzerakoan aparteko arreta jarri dela ibai ibilgura ahalik eta esekidurako solido gutxien eror dadin; eta, ahal dela behintzat, errepedearen eta Oria ibaiaren arteko lur zerrenda ez da inoiz okupatuko. Era berean, egiaztatuko da ur eremu horretan ez dela inolako jarduketarik eta lur mugimendurik egin bisoi europarraren ugalketa garaian (martxoaren 15etik uztailearen 31ra bitartean).

4. «Paisaia lehengoratzeko».

Bermatuko da Plan honen garapenerako erredaktatzen den hiritartze proiektuak, ukitutako eremu osoa hartuko duen «paisaia lehengoratzeko» izeneko atal bat jaso duela.

Egiaztatuko da eraikuntzak asentatzerakoan sortutako lubetak, egonkortzen lagunduko duten moduan landareztatu direla. Eta, leheneratze horretan, landaketen sustraitzea bermatzeko beharrezkoak diren artapan lanak egin direla.

c) Ustiapen fasean hartu beharreko neurriak.

Azkenik bermatuko da, industrialde berria antolatzerakoan, industriako hondakinak bereizita biltzea ahalbidetuko duen eremu bat prestatu dela.

2. Ejecución de la urbanización.

Se vigilará el correcto funcionamiento del sistema de limpieza de ruedas, que se instalará en la salida de camiones de obra. De ser insuficiente el sistema, y proponerse el «riego» de la carretera, se controlará la periodicidad de su aplicación, y su intensificación en periodos de lluvias escasas.

Se comprobará que la ubicación de la maquinaria y de las instalaciones provisionales de obra, se han realizado dentro de la «delimitación de la superficie a ocupar», y en cualquier caso, se han evitado tanto zonas arboladas como las proximidades del río Oria. Así mismo, se garantizará que el mantenimiento de la maquinaria de obra, se realiza en zonas o áreas impermeabilizadas para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales.

Se comprobará que la gestión de los aceites usados de la maquinaria, se realiza a través de un gestor autorizado según lo dispuesto en la legislación vigente.

Igualmente, se controlará el cumplimiento del Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, por el que se regulan las «emisiones sonoras» en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

Se comprobará que el material procedente del desbroce se tritura y acopia para su posterior compostaje, y se vigilará que el compost obtenido se reutiliza en las áreas naturalizadas como abono.

Se asegurará el mantenimiento del tránsito de peatones y ciclistas, mínimamente con las mismas condiciones actuales.

Por último, se garantizará que al finalizar las obras, se lleva a cabo una «campana de limpieza», tanto de la superficie directamente afectada por las obras, como de su entorno.

3. «Estado Ecológico» de la red fluvial.

Se asegurará el seguimiento y control de la evolución del «estado ecológico» o «potencial ecológico» del río Oria. En caso de que se registre un significativo aumento de sólidos en suspensión durante el movimiento de tierras, se garantizará la instalación de algún sistema de tratamiento de aguas de escorrentía (filtros, decantadores, etc.) que palien dicha afección.

A fin de reducir el aporte de sólidos en suspensión al cauce, se vigilará de manera especial el cuidado en las obras de modificación de la carretera, evitándose la ocupación de la banda existente entre la carretera y el río Oria. Igualmente, se comprobará que no se realiza ninguna actuación o movimiento de obras en dicha banda, durante el periodo crítico de reproducción del visón europeo (15 de marzo-31 de julio).

4. «Restauración Paisajística».

Se garantizará que el proyecto de urbanización de desarrollo, contiene un específico apartado de «restauración paisajística», que abarcará la totalidad del área afectada.

Se comprobará que la restauración de las laderas traseras contribuye a la estabilidad de desmontes generados para el encaje de las edificaciones, y que en dicha restauración, se incluyen las labores de mantenimiento para asegurar el enraizamiento de las plantaciones realizadas.

c) Medidas en fase de explotación.

Se asegurará por último, que en el nuevo polígono industrial, se ha habilitado una zona para facilitar la recogida selectiva de residuos industriales.

5. KAPITULUA. ARALAR ETA ERNIO-GATZUME BIL-EN ARTEKO KORRIDORE EKOLOGIKORAKO» INGURUMEN BALDINTZAK

41. artikulua. *Neurri babesgarri, zuzentzaile eta konpentsatzaileak.*

Hiritartze Proiektu Publikoan eta Eraikuntza proiektuen osagarri gisa egiten den hiritartze proiektu pribatuan, Ingurumen Eraginaren Baterako Ebaluaketa Azterketatik ondorioztatu diren eta aurreko 4. kapituluan deskribatu diren ingurumenaren babeserako neurriez gain, honako neurri babesgarri, zuzentzaile eta konpentsatzaile hauek hartuko dira aintzat:

a) Jarduketa honek Aralar eta Ernio-Gatzume BIL-en arteko korridore ekologikoko funtzionamendu normalean izan dezakeen eragina ahalik eta gehien murriztuko da. Xede horrekin, honako jarraibide hauek errespetatuko dira:

— Bai etorkizunean egin den eraikuntza eta bai azken batean egingo den bide sistema, ahalik eta gehien errepidearen ondoko zabalunera egokituko dira, atzealdeko mendi-hegalean lubetak egiteko premia handirik sor ez dadin.

— Jabari publikoari laga beharreko eremuetan, hariztiak eta baso misto atlantiarra geroz eta gehiago indartzearekin bateragarriak izan daitezkeen erabilerak ipiniko dira.

— Era berean, eraikuntzaren atzealdeko hegietan, bertako landaretza leheneratzeko ahalegina egingo da, ezinbestez egin beharreko lubetak leheneratzeko lanetan aparteko arreta ipiniz.

b) Etorkizunean gauzatuko diren eraikuntza eta hiritartze lanek eragingo duten lurzoru hiritarrezinaren galera konpentsatzeko, eta Aralar eta Ernio-Gatzume BIL-en arteko korridore ekologikoko habitat naturalak ahal den neurrian mantentze-arren, eremua landareztatze eta landare-estaldura hobetzeko jarduketa hauek burutuko dira:

— Eraikuntza pribatuaren atzealdeko hegietan gaur egun dauden basoak pixkaka-pixkaka hariztiaz eta baso misto atlantiarrez ordeztzea, hau da, haritz kanduduna (%50), gaztainondoa (%10), gereziandoa (%10), hurritza (%10), lizarra (%10) eta gorostia (%10) ezartzea.

— Jabari eta erabilera publikoko espazio libreetarako (lorategiak) eta ekipamenduko erreserbetarako laga beharreko eremuetan, etorkizunean izango duten erabilerarekin bat etorritik, gaur egun dauden basoak ordeztuko dira pixkaka-pixkaka, hariztiak ezarritik, hain zuzen ere haritz kanduduna (%80), gaztainondoa (%10) eta hurritza (%10).

— Azkenik, Alorreko Plan honen aplikazio esparru zehatzetik kanpo (baina beroni lotua, Hiri Antolaketa Arauen industrialde berriari buruzko Aldaketaren dokumentu osagarriaren indarrez), errepidearen beste aldean eta Oria ibaiaren alde bietan, Eredu, S. Coop. enpresaren aurrez aurre, haltzadi kantabriarra landatu ahal izango da (haltza %50, lizarra %20, intsusa %20 eta sahatsa %10). Hori, dena den, Ikaztegiatako Udalak erabakiko du Hiritartze Proiektu Publikoan eta, edozein kasutan ere, gaur egungo ibai bazterreko landaretza aintzat hartuz erabakiko du.

c) 42. artikulua: Ikuskatze eta kontrol programa.

— Hiritartze Proiektu Publikoan eta eraikuntza proiektuaren osagarri gisa egiten den hiritartze proiektu pribatuan, xehetasun osoz garatu behar dira Ingurumen Eraginaren Baterako Ebaluaketa Azterketatik ondorioztatu diren neurri babesgarri, zuzentzaile eta konpentsatzaileak, eta ikuskatzeko nahiz kontrolatzeko programa; ordenantza erregulatzaile hauetako 4. kapituluan jaso direnak, hain zuzen ere. Era berean, Aralar eta Ernio-Gatzume BIL-en arteko korridore ekologikoak jasango duen eraginaren neurri konpentsatzaileak ere jasoko dituzte.

CAPITULO 5. CAPITULO 5. CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES PARA EL «CORREDOR ECOLÓGICO ENTRE LOS LIC-S DE ARALAR Y ERNIO-GATZUME»

Artículo 41. *Medidas Protectoras, Correctoras y Compensatorias.*

Además de la propuesta de medidas medioambientales derivadas del Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental descritas en el anterior capítulo 4; en los proyectos de Urbanización Pública y de urbanización privada complementaria al Proyecto de Edificación, se atenderá a las siguientes medidas protectoras, correctoras y compensatorias:

a) Se minimizará al máximo la posible afección al funcionamiento del corredor ecológico entre los LICs de Aralar y Ernio-Gatzume, para lo cual, se atenderá a las siguientes directrices:

— Tanto la futura edificación privada, como el sistema viario que finalmente se realice, se ajustarán al máximo a la zona plana existente junto a la carretera, de forma que la necesidad de realizar desmontes en la ladera trasera, sea la mínima posible.

— En los espacios de Cesión Pública, se compatibilizarán sus futuros usos con una progresiva regeneración de su vegetación potencial de robledal y bosque mixto atlántico.

— Igualmente, en las laderas traseras de la edificación que se hagan en la parcela privada, se realizará una progresiva regeneración de su vegetación potencial, teniendo especial cuidado en la restauración de los desmontes que se ejecuten.

b) Como medidas compensatorias ante la disminución del suelo no Urbanizable que supone la futura edificación y urbanización, y con el fin de conservar al máximo, los hábitats naturales del corredor ecológico entre los LICs de Aralar y Ernio-Gatzume, se realizarán las siguientes acciones de revegetación y mejora de la cobertura vegetal:

— Progresiva sustitución de la plantación forestal existente en las laderas traseras de la edificación privada, por una plantación de robledal y bosque mixto atlántico, compuesto por roble pedunculado (50%), castaño (10%), cerezo (10%), avellano (10%), fresno. (10%) y acebo (10%).

— En las áreas de Cesión Pública para el Sistema de Espacios libres de Dominio y Uso Público (jardines), y para las Reservas de Equipamiento, y compatibilizados con su futuro uso, se realizará una progresiva sustitución de la plantación forestal existente, por una plantación de robledal, constituida por roble pedunculado (80%), castaño (10%) y avellano (10%).

— Por último, y ya fuera de la concreta delimitación del ámbito del Plan Parcial (pero vinculado al mismo por exigencia de la Documentación complementaria a la Modificación de NN.SS. del nuevo Sector Industrial); al otro lado de la carretera y en ambas riberas del río Oria, enfrente de Eredu, S.Coop., se podrá realizar una plantación de Aliseda Cantábrica (Alisos 50%, fresnos 20%, saúco 20% y sauce 10%), que será decidida por el Ayuntamiento de Ikaztegieta en el proceso de elaboración del Proyecto de Urbanización Pública, y en cualquier caso, compatibilizándola con la vegetación de ribera existente.

c) Artículo 42: Programa de supervisión y control.

— Los proyectos de Urbanización Pública y de urbanización privada aneja al Proyecto de Edificación, deberán desarrollar pormenorizadamente, tanto la propuesta de medidas protectoras, correctoras y compensatorias del Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, y su programa de supervisión y control, ya recogidas en el capítulo 4 de las Ordenanzas Reguladoras; como las anteriores medidas compensatorias por la afección al corredor ecológico entre los LICs de Aralar y Ernio-Gatzume.

— Aipatutako hiritartze nahiz eraikuntza proiektuen baldintzen agirian, aipatutako neurri babesgarri, zuzentzaile eta konpentsatzaileak jaso dira, hauen benetako eraginkortasunak eta hirugarren pertsonak gauzatzeko aukera bermatzeko behar besteko xehetasunez.

— Gorago deskribatu diren neurri babesgarri, zuzentzaile eta konpentsatzaileak, hala nola Alorreko Plan honen azterketa ekonomiko eta finantzarioan aurreikusitako «Paisaia leheneratzea» atalaren ebaluaketa xeheaturik edota eremua landareztatze egintzetatik, nahiz landare-estaldura hobetzeko jarduketetatik ondorioztatutako neurri guztiak «obrako unitate» gisa definituko dira, unitate bakoitzari buruz zenbatetsi den aurrekontuarekin batera, bai Hiritartze Proiektu Publikoan, baita eraikuntza proiektuaren eranskin gisa aurkeztuko den hiritartze proiektu pribatuan ere.

— Hiritartze lan publikoen zuzendaritzak «ingurumen arloko laguntza teknikoak» izango du (aldi berean, fauna gaietan aditua den batek aholkatua edo osatua). Hori arduratuko da, hain zuzen ere, ingurumen arloko lanak ikuskatu eta kontrolatzeaz eta gorago aipatu diren kontrol sistemak eratzeaz.

Ingurumen arloko laguntza teknikoak eraturako informea Udalan aurkeztuko dira; eta, kontrolerako organoa den partetik, erakunde honen ardura izango da proiektua baliozkotzea eta onartzea.

Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia

Errenteriako Alabergako Ibarbidea 07/02 Esku Hartze Unitatearen Barne Berrikuntzako Plan berEzia (GHI-212/06-P08).

Lurralde Antolaketa eta Sustapenerako Departamentuko Foru Diputatuak ondoren argitara ematen den Foru Agindua eman zuen 2007ko apirilaren 11n:

«Lurralde Antolaketa eta Sustapenerako Departamentuko foru diputatuak, 2007ko otsailaren 14an, etenda utzi zuen Errenteriako «Alabergako Ibarbidea 07/02 Esku Hartze Unitatearen Barne Berrikuntzako Plan Bereziaren» behin betiko onarpena, hartu beharreko erabakia atzeratuz harik eta Euskal Herriko Lurralde Antolaketari buruzko Legearen 24. artikuluan aurreikusitako txostena jaso arte.

Eremuko jabeek sustatutako espedientearen xedea da Alaberga baserriak eta haren lur erantsiak, Irumugarrieta eta Urdaburu kaleak eta Euskotreneko trenbideak mugatutakoak, osatzen duten 9.921 m²-ko eremu hori xehetasunez antolatzea.

Antolaketak proposatzen du, alde batetik, Alaberga baserria finkatzea, 2.379 m²-ko lur erantsiarekin eta eraikitze 479 m²-ko aprobetxamendurekin (bi etxebizitza) eta, bestaldetik, sotoa, erdi-sotoa, solairuarterkoa eta hiru goi solairu izango dituen etxebizitza bloke bat egitea: Sestra gainean etxebizitzak egiteko (guztira 22 etxebizitza) 2.640 m²-ko aprobetxamendua izango du eta sestra azpian, berriz, garajeak eta erabilera osagarriak egiteko 1.970 m²-ko aprobetxamendua. Eremuko gainerako ia azalera guztia, 6.258 m², espazio libreetarako xedatuko da.

Udal fasean, Aurrerapena tramitatu eta ingurumen eraginari buruzko txostena egiteko epea amaitu ondoren (ez zen txostenik egin), 2006ko maiatzaren 5eko Tokiko Gobernu Batzordeak hasierako onarpena eman zion dokumentuari, baldintza batzuk jarrita. Jendaurrean erakutsitako epean alegazio bat aurkeztu zen.

— En los Pliegos de Condiciones de dichos Proyectos de Urbanización y Edificación, se incorporaran dichas medidas protectoras, correctoras y compensatorias, con el detalle suficiente como para garantizar su efectividad y la posibilidad de su ejecución por terceros.

— Todas las medidas protectoras, correctoras y compensatorias anteriormente descritas, así como su supervisión y control; tanto derivadas de una evaluación pormenorizada de la «Restauración Paisajística» prevista en el Estudio Económico-financiero del Plan Parcial; como de las anteriores acciones de revegetación y de mejora de la cobertura vegetal; se definirán como «unidades de obra» con su correspondiente estimación presupuestaria tanto en el Proyecto de Urbanización Pública como en la urbanización privada aneja al Proyecto de Edificación.

— La Dirección facultativa de las Obras de Urbanización Pública, contará con una «Asistencia técnica medioambiental facultativa», (que además estará asesorada o integrará a un especialista en fauna); que se encargará de la supervisión y seguimiento de los trabajos ambientales, y de elaborar los sistemas de control anteriormente mencionadas.

Dicha Asistencia Técnica Medioambiental, se encargará de elaborar los correspondientes informes, que se presentarán al Ayuntamiento, quien en calidad de órgano de control, se encargará de su validación y aprobación.

Dirección General de Ordenación Territorial

Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad de Intervención U.I. 07/02 Vaguada de Alaberga, de Errenteria (GHI-212/06-P08).

Con fecha 11 de abril de 2007, el Diputado Foral del Departamento para la Ordenación y Promoción Territorial dictó la Orden Foral cuyo contenido a continuación se publica:

«Con fecha 14 de febrero de 2007 el Diputado Foral para la Ordenación y Promoción Territorial resolvió suspender la aprobación definitiva del «Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad de Intervención U.I.07/02 Vaguada de Alaberga» de Errenteria posponiendo la decisión hasta que se cumpliera el trámite de informe previsto en el artículo 24 de la Ley de Ordenación del Territorio del País Vasco.

El expediente, promovido por los propietarios del ámbito, tiene por objeto ordenar pormenorizadamente este ámbito de 9.921 m² configurado fundamentalmente por el Caserío Alaberga y sus terrenos anejos delimitados por las calles Irumugarrieta y Urdaburu y las vías de Euskotren.

La ordenación propuesta consiste en la consolidación del Caserío Alaberga con una parcela aneja de 2.379 m² y un aprovechamiento edificatorio de 479 m² (t) (dos viviendas), y en la construcción de un bloque de edificación residencial de sótano, semisótano, entreplanta y tres plantas altas con un aprovechamiento sobre rasante de 2.640 m² (t) destinado a vivienda (22 unidades en total) y bajo rasante de 1.970 m² (t) para garaje y usos auxiliares. La práctica totalidad del resto del ámbito, 6.258 m², se destina a espacios libres.

En la fase municipal, previa la tramitación del Avance y transcurrido el plazo establecido para la emisión del informe preliminar de impacto ambiental sin que la misma se hubiera producido, el Ayuntamiento acordó su aprobación inicial con condiciones mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 5 de mayo de 2006, presentándose una alegación en el período de exposición pública.

Beharrezko txostenak egin ondoren, 2006ko irailaren 8ko Udal Batzarrak erabaki zuen behin-behineko eta baldintzaturik onartzea tramitatutako dokumentua.

Azkenik, behin-behineko onarpen erabakia betez, 2006ko iraileko dokumentua idatzi zen eta dokumentu hori Udal Batzarrak onartu zuen 2006ko azaroaren 24an, Ordenantzen 1.2.2 artikuluan jasotako Esku Hartze Unitatearen azalerari eta horren aprobetxamendu motari dagokien zuzenketa eginda. Ondoren, Lurralde Antolaketa eta Sustapenerako Departamentura bidali zen behin betiko onar zezan.

Ingurumen eraginari buruzko azterketa bateratua egiteko prozedura arautzen duen 2003ko uztailaren 22ko 183/03 Dekretuan aurreikusitakoa betez, ingurumen eraginari buruzko behin betiko txostena eskatu zitzaion Garapen Iraunkorrerako Departamentuari, baina ez du oraindik aurkeztu.

Halaber, espedientea Euskal Herriko Lurralde Antolaketa Batzordera bidali zen Euskal Herriko Lurralde Antolaketa buruzko Legeak 24. artikuluan ezarritako txostena egin zezan.

Plan Bereziak onartzeko Legeak ezarritako epearen arabera espedienteari buruzko erabakia hartu behar denez —kasu honetan ez zen nahitaez egin beharreko txostena egiteko eperik amaitu— bidezkotzat jo zen, zuhurtasuneko neurri bezala, planaren onarpena etenda uztea Euskal Herriko Lurralde Antolaketa Batzordearen txostena ezagutu arte edo, bestela, txosten hori bidaltzeko epea bukatu arte. Ondorioz, Plan Bereziaren behin betiko onarpena etenda utzi zen, 2007ko otsailaren 14ko aipatutako foru aginduaren bidez.

Azkenik, Euskal Herriko Lurralde Antolaketa Batzordeak, martxoaren 8an egindako 2/2007 bileran, espedientearen aldeko iritzia ematea erabaki zuen, Foru Aldundiak nahitaez bete behar dituen alderdiei dagokienez.

Foru Aldundiko Lurralde Plangintzako Zerbitzuak dokumentuaren edukia aztertu ondoren, adierazi du helburuekin bat datorrela eta lege aldetik zuzena dela eta, beraz, behin betiko onar daitekeela.

Hori guztia kontuan izanik, niri emandako ahalmenak erabiliz eta indarrean dagoen legeria kontuan izanik honako hau

XEDATZEN DUT

Lehenengo. Behin betiko onartzea eremuko jabeek sustatutako Errenteriako «Alabergako Ibarbidea 07/02 Esku Hartze Unitatearen Barne Berrikuntzako Plan Berezia», 2006ko iraileko dokumentuaren arabera eta 2006ko azaroaren 24ko Udal Batzarrak hartutako erabakian adierazitako eran.

Bigarren. Ingurumen eraginari buruzko azterketa bateratua egiteko prozedura arautzen duen 183/03 Dekretuak 22. eta 23. artikuluetan ezarritako baldintza betez, hau da, plana tramitatzerakoan ingurumen arloko alderdiak nola aztertu diren jendeari jakinarazteko baldintza betez, planaren arautegiarekin batera behin betiko onarpen erabakiari buruzko adierazpena argitaratuko da Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN (erabaki honi eransten zaio).

Ebazpen hau behin betikoa da eta administrazio bidea amaitzen du. Nahi izanez gero, administrazioarekiko auzi errekurtsioa aurkez dezake interesatuak Euskadiko Justiziako Auzitegi Nagusiak Bilbon duen Administrazioarekiko Auzietako Salan, ebazpen hau argitaratu edo, kasu bada, jakinarazi eta biharamunetik bi hilabeteko epean.

Emitidos los informes pertinentes el Pleno Municipal, en sesión de 8 de setiembre 2006, acordó aprobar provisionalmente con condiciones el documento tramitado.

Finalmente y en cumplimiento del acuerdo de aprobación provisional se redactó un documento, de fecha setiembre 2006, que fue a su vez aprobado por el pleno el 24 de noviembre de 2006 con una corrección relativa a la superficie de la Unidad de Intervención recogida en el artículo 1.2.2 de las Ordenanzas y al correspondiente aprovechamiento tipo, y remitido al Departamento para la Ordenación y Promoción Territorial para su aprobación definitiva.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental, se ha solicitado del Departamento para el Desarrollo Sostenible el informe definitivo de impacto ambiental sin que hasta la fecha el mismo haya sido emitido.

El expediente fue enviado a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco a efectos del informe preceptivo previsto en el artículo 24 de la Ley de Ordenación del Territorio del País Vasco.

Considerando que procedía resolver el expediente en razón del plazo establecido en la Ley para la aprobación de los Planes Especiales, sin que en ese caso hubiera transcurrido el plazo previsto para la emisión de dicho informe preceptivo, resultó procedente decidir la suspensión cautelar de la aprobación del plan hasta conocer el informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, o en su caso, hasta que hubiera transcurrido el tiempo dispuesto para su emisión. En consecuencia se dispuso la suspensión de la aprobación definitiva del Plan Especial mediante la citada Orden Foral de 14 de febrero de 2007.

Finalmente, la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, en sesión 2/2007 celebrada el pasado 8 de marzo, acordó informar favorablemente el expediente desde los aspectos que resultan vinculantes para esta Diputación Foral.

Analizado el contenido del documento por el Servicio de Planificación Territorial de esta Diputación Foral, se estima acorde con los objetivos perseguidos y legalmente correcto, procediendo, por tanto, su aprobación definitiva.

En su virtud, en el ejercicio de las facultades que me competen, vista la legislación de aplicación,

DISPONGO

Primero. Aprobar definitivamente el «Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad de Intervención U.I.07/02 Vaguada de Alaberga» de Errenteria, promovido por los propietarios del ámbito, según documento de setiembre de 2006 y en los términos del acuerdo plenario de 24 de noviembre de 2006.

Segundo. En cumplimiento de la obligación establecida en los artículos 22 y 23 del Decreto 183/2003 por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental, de trasladar al público el modo en que se han considerado los aspectos de índole ambiental durante la tramitación del plan, se procederá a publicar en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa junto con la Normativa del plan, la Declaración sobre la decisión adoptada de aprobación definitiva del plan, que se acompaña como anexo al presente acuerdo.

Esta Resolución es definitiva y pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra ella recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en Bilbao en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación o, en su caso, notificación.

Hala ere, partikularrek aukera dute horren aurretik berraztertze hautazko errekurtoa aurkezteko ebazpena eman duen organoari berari, argitaratu edo, kasua bada, jakinarazi eta biharamunetik hasita hilabeteke epean. Hori eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi errekurtsorik aurkeztu harik eta berraztertzearen berriazko ebazpena eman edo ustezko ezespena gertatu arte».

I. Eranskina: Aipatutako dokumentuan dagoen Hirigintza Arautegiaren testua.

II. Eranskina: Ingurumenaren gaineko eragina batera ebaluatze prozedura arautzen duen 2003ko uztailaren 22ko 183/03 Dekretuak 23. artikuluan ezarritakoaren arabera plana behin betiko onartzeko hartu den erabakiari buruzko aitortpena.

Donostia, 2007ko maiatzaren 7a.—Segundo Díez Molinero, idazkari teknikoa.

(3909)

(5367)

I. ERANSKINA

DOKUMENTUA: «B. ORDENANTZA ARAUTZAILEAK»

ATARIKO TITULUA

PLAN BEREZIAREN APLIKAZIOARI BURUZKO XEDAPEN OROKORRAK

0.1. artikulua. Jarduteko eremua.

«Plan Berezi» honek Errenteriako indarreko Plan Orokorreko «07. Alaberga» izeneko aldeko «07.02 Alabergako Ibarra» Jardun-uneko lurak antolatzen ditu; lur horiek plan horretako jarduteko eremuaren egungo egoerari (Topografikoa) buruzko 2.1. planoan mugatu dira.

0.2. artikulua. Proiektuaren arau-markoa.

«Plan Berezi» honetan, zehaztaperen orokorrek eta Errenteriako indarreko Hiri Antolamenduko Plan Orokorren «07.Alaberga» aldearen arau bereziak ezarritako araubide juridikoan eta urbanistikoa xedaturikoa betetzen da.

0.3. artikulua. Indarrean sartzea eta indarraldia.

«Plan Berezi» hau indarrean sartuko da behin betiko onetsi ondoren eta indarreko legerian ezarritako argitalpen-eskakizunak bete ondoren, eta indarrean jarraituko du baliorik gabe utzi arte.

Proiektu honetako zehaztaperen bat edo hainbat zehaztaperen baliorik gabe uzteak, balio gabetzeak edo aldatzeak ez du ukituko gainerako baliozkotasuna, salbu eta zehaztaperen bat ezin aplikatu badaiteke zehaztaperen arteko erlazioa edo mende-kotasuna dela-eta.

0.4. artikulua. Proiektua osatzen duten dokumentuak eta horien norainakoa.

1. «Plan Berezi» osatzen duten dokumentuak.

Honako dokumentu hauek osatzen dute proiektua:

«A. Memoria» Dokumentua.

«B. Ordenantza Arautzaileak» Dokumentua.

«C. Etapan Plana» Dokumentua.

«D. Azterlan Ekonomikoa eta Finantzarioa» Dokumentua.

«E. Planoak» Dokumentua.

«F. Ingurumenari Buruzko Azterlana» Dokumentua.

Con carácter previo y potestativo los particulares podrán interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la resolución en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación o, en su caso, notificación. En este caso no se podrá interponer el Recurso Contencioso-Administrativo hasta que se resuelva expresamente el de Reposición o se haya producido su desestimación presunta».

Anexo I: Texto de la Normativa Urbanística contenida en el citado documento.

Anexo II: Declaración sobre la decisión adoptada para la aprobación definitiva del plan, de conformidad con el artículo 23 del Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental.

Donostia-San Sebastián, a 7 de mayo de 2007.—El secretario técnico, Segundo Díez Molinero.

(3909)

(5367)

ANEXO I

DOCUMENTO «B. ORDENANZAS REGULADORAS»

TITULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL REFERENTES A LA APLICACION DEL «PLAN ESPECIAL»

Artículo 0.1. Ambito de intervención.

El presente «Plan Especial» ordena los suelos de la «Unidad de Intervención» «07.02 Vaguada de Alaberga», que forma parte del Area «07. Alaberga» del vigente Plan General de Errenteria, los cuales se delimitan en el plano «2.1 Estado actual del ámbito de intervención. Topográfico» del mismo.

Artículo 0.2. Marco normativo del proyecto.

El presente «Plan Especial» se remite al régimen jurídico-urbanístico general que establecen las determinaciones generales, y, la Norma Particular del Area «07.Alaberga» del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Errenteria.

Artículo 0.3. Entrada en vigor y condiciones de vigencia.

El presente «Plan Especial» entrará en vigor una vez aprobado definitivamente y cumplimentados los requisitos de publicación establecidos en la legislación vigente, y, mantendrá su vigencia en tanto no sea derogado.

La nulidad, anulación o modificación de una o varias de las determinaciones del Proyecto no afectará a la validez de las restantes, salvo en el supuesto de que alguna de ellas resulte inaplicable por circunstancias de interrelación o dependencia de aquéllas.

Artículo 0.4. Documentos constitutivos del proyecto y alcance normativo de los mismos.

1. Documentos constitutivos del «Plan Especial».

El presente Proyecto está constituido por los siguientes documentos:

Documento «A. Memoria».

Documento «B. Ordenanzas Reguladoras».

Documento «C. Plande Etapas».

Documento «D. Estudio Económico-Financiero».

Documento «E. Planos».

Documento «F. Estudio de Impacto Ambiental».

2. Dokumentuen arau-izaera.

Nahiz eta proiektuaren arau-izaera artikuluko honetako 1. epigrafean agertzen diren dokumentuen multzoarekin zehaztuta egon, hauek dira espresuki arau-izaera dutenak eta hirigintzako jardura arautzeko izaera dutenak: «B. Ordenantza arautzaileak» dokumentua, halakotzat «C. Planoak» dokumentutik beren beregi definituriko planoak eta «F. Ingurumen-eraginari buruzko azterlana» dokumentua. Hortaz, zehaztapan horiei lotu beharko zaie nahitaez.

Proiektu honetako gainerako dokumentazioak, funtsean, biderapen, erreferentzia edo justifikazio izaera du. Hori dela-eta, lehenago aipaturiko dokumentuekin bat ez badator, dokumentu horiek nagusituko dira.

3. Dokumentazio grafikoko diskordantziak.

Hainbat eskalatan eginiko arau-izaerako planoen artean diskordantziarik antzematen bada hirigintzako zehaztapan jakin bati dagokionez, eskala handiagoan eginiko planoetan ezarritakoa nagusituko da, salbu eta azken plano horietako ageriko akats materialengatik gertatzen bada diskordantzia.

LEHEN TITULUA

HIRIGINTZAKO ARAUBIDE OROKORRA

1.1. KAPITULUA. KALIFIKAZIO XEHAKATUKO ARAUBIDEA

1.1.1. artikulua. Kalifikazio xehakatuko araubidea ematea.

1. Oinarrizko definizioa.

Proiektuaren jarduteko eremua kalifikazio xehakatuko araubidearen mende dago; izan ere, zehaztapan hauek batera eta koordinatuta aplikatzearen emaitza da araubide hori:

Plan Orokorreko Hirigintzako Arauek horren inguruan ezarritako araudi orokorra, eta batez ere, «erabilera xehakatuko aldeak» kategoria eta alde horiei aplikatu beharreko eta plan horretan ezarritako erabilera eta eraikuntzako araubidea.

Plan Bereziko honetako «E. Planoak» dokumentuko «4. Aldeztaketa xehakatu» planoan agertzen den «aldeztaketa», lehenago aipaturiko sistema oinarritzat hartuta.

«Erabilera xehakatuko alde» eraikigarri bakoitzerako baldintza bereziak, dokumentu honetako Erabilera Xehakatuko Alde Eraikigarrien eraikuntza, erabilera eta burutzapeneko ordenantza bereziei buruzko Bigarren Tituluan zehaztu direnak hain zuzen.

2. «Erabilera xehakatuko aldeak» sistematizatzea.

B.B.B.P.ren jarduteko eremuan zehazturiko «erabilera xehakatuko aldeak» kategoria hauen arabera sailkatuko dira:

Egoitza erabilerako lur-zatiak.

PUR «I»: Eraikuntza bakartuko etxebizitzak (Jabari eta erabilera pribatuak).

PUR «II»: Eraikuntza irekiko etxebizitzak (Jabari eta erabilera pribatuak).

— Gune libreen sistema.

Gune libreetako «I» (Herri jabaria eta erabilera).

Herri jabariko beste gune batzuk (espaloiak eta espresuki mugaturik gabeko bestelakok).

2. Carácter normativo de los documentos.

Si bien el contenido normativo del proyecto queda definido por el conjunto de los documentos señalados en el epígrafe «1» del presente artículo, son el documento «B. Ordenanzas Regulatoras», los planos expresamente definidos como tales del documento «C Planos», y, el Documento «F. Estudio de Impacto Ambiental», los que poseen un carácter específicamente normativo y de regulación de la actividad urbanística, y, por tanto, ésta se deberá ajustar obligatoriamente a sus determinaciones.

El resto de la documentación del presente Proyecto posee un carácter fundamentalmente indicativo, referencial o justificativo, por lo que, en caso de contradicción de su contenido con el de los documentos citados anteriormente, serán aquellos los que prevalezcan.

3. Discordancias en la documentación gráfica.

Si se advirtiese discordancia respecto a una determinación urbanística concreta, entre planos de carácter normativo realizados a diferentes escalas, prevalecerá lo establecido en los planos redactados a una escala más amplia, salvo que la discrepancia responda a un error material manifiesto en el contenido de estos últimos.

TITULO PRIMERO

REGIMEN URBANÍSTICO GENERAL

CAPITULO 1.1. REGIMEN DE CALIFICACION PORMENORIZADA

Artículo 1.1.1. Formulación del régimen de «calificación pormenorizada».

1. Definición básica.

El ámbito de intervención del Proyecto queda sometido al régimen de «calificación pormenorizada» resultante de la aplicación conjunta y coordinada de las siguientes determinaciones:

La normativa de carácter general establecida a ese respecto por las «Normas Urbanísticas» del Plan General, y, fundamentalmente, la sistemática de categorización de «zonas de uso pormenorizado» y el régimen de «uso» y edificación» aplicable a las mismas, establecido en dicho documento.

La «zonificación», que se grafia en el plano «4. Zonificación Pormenorizada» del Documento «E. Planos» del presente Plan Especial, en base a la sistemática, anteriormente señalada.

Las condiciones particulares que se definen, para cada una de las «zonas de uso pormenorizado» edificables, en el «Título Segundo. Ordenanzas Particulares de edificación, uso y ejecución de las Zonas de Uso Pormenorizado Edificables» del presente documento.

2. Sistematización de las «zonas de uso pormenorizado».

Las «zonas de uso pormenorizado» definidas en el ámbito de intervención del P.E.R.I. se clasifican con arreglo a las siguientes categorías:

— Parcelas de uso residencial.

PUR «I» Viviendas en Edificación Aislada (Dominio y uso privados).

PUR «II» Viviendas en Edificación Abierta (Dominio y uso privados).

— Sistema de espacios libres.

EL «I» espacios libres (Dominio y uso públicos).

Otros espacios de dominio público (aceras y otros. No delimitados de forma expresa).

1.2. KAPITULUA. «PLAN BEREZIA» GARATZEKO ETA BURUTZEKO ARAUBIDE JURIDIKOA

1.2.1. artikulua. Garapen eta burutzapeneko araubide orokorra.

Proiektu honen garapena eta burutzapena horien gainean indarreko hirigintzako legerian, Errenteriako Plan Orokorrean eta kapitulu honetan ezarritako xedapenetan ezarritakoari lotuko zaie.

1.2.2. artikulua. «Hirigintzako aprobetxamendua» esleitze baldintza orokorrak.

1. Indarreko Plan Orokorren aurreikuspenekin bat etorritik, «07.02 Alabergako ibarra» jardun-unea «URO.1» Banaketa Aldea da (Azalera: 9.921 m²).

2. «Aprobetxamendu homogeneizatua»:

BOEko egoitzakoa: 0,0 m²(t)k.

Sustapen libreko egoitzakoa: 2.640,0 m²(t)k.

BOEko garajea: 0,0 m²(t)k.

BOEko eranskinak: 0,0 m²(t)k.

Sustapen libreko garajea (1.750 m²(t) x 0,07): 122,5 m²(t)k.

Sustapen libreko eranskinak (220 m²(t) x 0,07): 19,8 m²(t)k.

Komertziala: 0,0 m²(t)k.

Orotara: 2.782,3 m²(t)k.

3. «URO. 1» aldearen batezbesteko aprobetxamendua:

(2.782,3 m²(t)k / 9.921 m²) 0,2804 m²(t)k/m² («Eraik. irekia»).

1.2.3. artikulua. Burutzapen araubidea finkatzea.

«07/02 Alabergako ibarra» jardun-unean proiektaturiko garapen berria burutzeko, «07.02.1» burutzapen-unea definitzen da, Planoei buruzko E Dokumentuko Kudeaketa eta burutzapen baldintzei buruzko 7. planoan mugatua -7.182 m²- eta «hitzartze» sistemaren bidez burutuko dena.

Haren eremutik kanpora, hauexek ezarriko zaizkio urbanizazio-karga gisa: Barruko urbanizazioa eta aurretik esandako planoan agertzen diren alde mugakideak bateratzeko obrak eta PUR «1» lur-zatiaren perimetro osoa ixteko harresia (horren tratamendua titularrekin hitzartuko da).

Burutzapen-unekeo jardun-uneetatik kanpoko lurak egungo garapen-egoeran sendotzen dira; izan ere, lur horietan Alaberga baserria dago -erabilera xehakaturiko «PUR «I» aldea-, betiere haren eremuan hirigintzako legeriak eta indarreko plan orokorrak baimendutako eraikuntza berritzeko eta eraikuntza osagarria egiteko posibilitateari kalterik egin gabe.

1.2.4. artikulua. «Antolamendutik kanpoko» eraikuntzak.

Antolamendutik kanpokotzat joko dira proiektu honetako Kudeaketa eta burutzapen Baldintzei buruzko 7. planoan halakotzat definituriko eraikuntzak.

1.2.5. artikulua. Lurra zatitzeko baldintzak.

Proiektu honetan mugaturiko «erabilera xehakaturiko» PUR «I» eta PUR «2», aldeak «lur-zati eraikigarriak» ieta banaezinak izango dira ondorio horietarako.

CAPITULO 1.2. REGIMEN JURIDICO PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DEL «PLAN ESPECIAL»

Artículo 1.2.1. Régimen general de desarrollo y ejecución.

El desarrollo y la ejecución del presente Proyecto se ajustarán al régimen jurídico general establecido a ese respecto en la legislación urbanística vigente, y, en el Plan General de Errenteria, así como a las disposiciones que se establecen en el presente Capítulo.

Artículo 1.2.2. Condiciones generales de asignación del «aprovechamiento urbanístico».

1. De acuerdo con las previsiones del vigente Plan General, la «Unidad de Intervención» «07.02 Vaguada de Alaberga», constituye el Area de Reparto «URO.1» (Superficie: 9.921 m²).

2. «Aprovechamiento homogeneizado»:

Residencial VPO: 0,0 m²(t)k.

Residencial promoción libre: 2.640,0 m²(t)k.

Garaje VPO: 0,0 m²(t)k.

Anejos VPO: 0,0 m²(t)k.

Garaje promoción libre (1.750 m²(t) x 0,07): 122,5 m²(t)k.

Anejos promoción libre(220 m²(t) x 0,07): 19,8 m²(t)k.

Comercial: 0,0 m²(t)k.

Total: 2.782,3 m²(t)k.

3. Aprovechamiento medio del Area «URO. 1»:

(2.782,3 m²(t)k / 9.921 m²) 0,2804 m²(t)k/m² («Edif. abierta»).

Artículo 1.2.3. Determinación del régimen de ejecución.

Para la ejecución del nuevo desarrollo proyectado en la Unidad de Intervención «07/02 Vaguada de Alaberga» se define la «unidad de ejecución» «07.02.1», que se delimita en el plano «7. Condiciones de gestión y ejecución» del Documento «E. Planos» -7.182 m²- la cual se ejecutará por el sistema de «concertación».

Fuera de su ámbito, se imputan a la misma como carga de urbanización, las obras de integración de la urbanización interior con las áreas colindantes que se señalan en el plano anteriormente citado, y, el muro de cierre de la totalidad del perímetro de la parcela PUR «1», cuyo tratamiento se concertará con sus titulares.

Los suelos de la «unidad de intervención» excluidos de la citada «unidad de ejecución», en los que se sitúa el Caserío Alaberga -«zona de uso pormenorizado» PUR «I»- se consolidan en su actual situación de desarrollo, sin perjuicio de la posibilidad opcional de realización en su ámbito de las obras de reforma de la edificación y de la urbanización complementaria autorizadas por la legislación urbanística y el Plan General vigentes.

Artículo 1.2.4. Construcciones «fuera de ordenación».

Se declaran «fuera de ordenación» la totalidad de las construcciones definidas como tales en el plano «7 Condiciones de gestión y ejecución» del presente Proyecto.

Artículo 1.2.5. Condiciones de parcelación.

Las «zonas de uso pormenorizado» PUR «I» y PUR «2», delimitadas en el presente Proyecto, tendrán la consideración de «parcelas edificables», y, serán indivisibles a estos efectos.

1.2.6. artikulua. Urbanizazioa burutzeko beharrezko obra-proiektuetarako araubidea.

«07.02.1» Burutzapen-unean aurreikusitako urbanizazio obretan, hirigintzako tramitazioari lotuko zaion «urbanizazio proiektua» egin beharko da nahitaez.

1.2.7. artikulua. «Eraikitze» lizentzia eskatzeko epeak.

PUR «2» aldean aurreikusitako eraikuntza berria eraikitze lizentziaren eskaeretan proiektu honetako Etapen Planari buruzko C Dokumentuan ezarritako epeak bete behar dira.

1.2.8. artikulua. PUR «II» lur-zatiko eraikina lehen aldiz erabiltzeko lizentzia emateko baldintzak.

PUR «2» aldean aurreikusitako eraikuntza berria lehen aldiz erabiltzeko lizentzia emateko, proiektu honetako Etapen Planari buruzko C Dokumentuan ezarritako urbanizazio obrak egin behar dira aurretik.

BIGARREN TITULUA

ERAIKUNTZAREN ORDENANTZA BEREZIAK ETA «ERABILERA XEHAKATUKO ALDE» ERAIKIGARRIEI APLIKATU BEHARREKO ERABILERAK

«PUR. 1» aldea

— Azalera: 2.739 m²(p).
— Kalifikazio xehakatu: «Eraikuntza bakartuko egoitzakoa».

— Eraikuntzaren baldintzak:

«Eraikuntzaren aprobetxamendua»: «Etxebizitza erabilera»: 479,00 m²(t).

«Eraikuntzen itxura» arautzea: Egon dagoen eraikuntza sendotzea.

Gehieneko profila Egon dagoena.

Lerrokadurak: Egon daudenak.

— Erabileraren baldintzak:

Plan Orokorreko hirigintza arauetan «eraikuntza irekiko» «alde» eta «lur-zati»etarako ezarritako zehaztapenei lotuko zaizkie erabilera-baldintzak, baita ordenantza berezi honetan lur-zatirako ezarritako zehaztapen bereziei ere.

Baldintza bereziak:

Etxebizitzen gehieneko kopurua: 2 etxeb.

— Jabariaren baldintzak:

Jabari eta titularitate pribatuak. Ez da zortasunik ezarri.

PUR «2» aldea

— Azalera: 1.741 m²(p).
— Kalifikazio xehakatu: «Eraikuntza irekiko egoitzakoa».

— Eraikuntzaren baldintzak:

* «Eraikuntzaren aprobetxamendua»:

«Sestra gainean»: 2.640,00 m²(t)

«Sestra pean»:

«Garajea»: 1.750,0 m²(t)

«Eranskinak»: 220,0 m²(t)

Artículo 1.2.6. Régimen para la formulación de los proyectos de obra necesarios para la ejecución de la urbanización.

Las obras de urbanización previstas en la «unidad de ejecución» «07.02.1», serán objeto de un «proyecto de urbanización» sujeto a tramitación urbanística.

Artículo 1.2.7. Plazos para la solicitud de licencias de «edificación».

La solicitud de licencia para la construcción de la nueva edificación prevista en la zona PUR «2», se ajustará a los plazos establecidos en el «Documento C. Plan de Etapas» del presente Proyecto.

Artículo 1.2.8. Condiciones para la concesión de la licencia de primera utilización del edificio de la parcela PUR «II».

La concesión de la licencia de primera utilización la nueva edificación prevista en la zona PUR «2» estará condicionada a la ejecución previa de las obras de urbanización que se establecen en el «Documento C. Plan de Etapas» del presente Proyecto.

TITULO SEGUNDO

ORDENANZAS PARTICULARES DE EDIFICACION y USO APLICABLES A LAS «ZONAS DE USO PORMENORIZADO» EDIFICABLES

Zona «PUR. 1»

— Superficie: 2.739 m²(p)
— Calificación pormenorizada: «Residencial de Edificación Aislada».

— Condiciones de edificación:

«Aprovechamiento edificatorio»: «Uso vivienda»: 479,00 m²(t).

Regulación de la «forma de las construcciones»: Consolidación de la edificación existente.

Perfil máximo: El existente.

Alineaciones: Las existentes.

— Condiciones de uso:

Las condiciones de uso se ajustarán a las determinaciones generales establecidas para las «zonas» y «parcelas» de «Edificación Aislada» en las «Normas Urbanísticas» del Plan General, y, a las determinaciones particulares establecidas para la parcela en la presente Ordenanza Particular.

Condiciones particulares:

N.º máximo de viviendas: 2 viv.

— Condiciones de dominio:

Dominio y titularidad privados. No se establecen servidumbres.

Zona PUR «2»

— Superficie: 1.741 m²(p).
— Calificación pormenorizada: «Residencial de Edificación Abierta».

— Condiciones de edificación:

* «Aprovechamiento edificatorio»:

«Sobre rasante»: 2.640,00 m²(t).

«Bajo rasante»:

«Garaje»: 1.750,0 m²(t)

«Anejos»: 220,0 m²(t)

* «Eraikuntzen itxura» arautzea:

Baldintza orokorrak: Plan Orokorreko hirigintza arauetan «eraikuntza ireki»ko «alde» eta «lur-zati»etarako ezarritako zehaztapenei lotuko zaizkie erabilera-baldintzak, baita ordenantza berezi honetan lur-zatirako eta «5. Antolamenduaren definizio geometrikoa. Eraikuntzaren arau-profilak» planoan ezarritako zehaztapen bereziei ere.

«Eraikuntzaren profila»: PS/SS/E/3PA.

Erlaitzaren altuera (Azken solairuko forjatuaeren beheko aldea): 13,8 m.

— Erabilerearen baldintzak:

Plan Orokorreko hirigintza arauetan «eraikuntza irekiko» «alde» eta «lur-zati»etarako ezarritako zehaztapenei lotuko zaizkie erabilera-baldintzak, baita ordenantza berezi honetan lur-zatirako ezarritako zehaztapen bereziei ere.

* Baldintza bereziak:

Etxebizitza-kopurua: 22 etxeb.

Gutxieneko aparkaleku kopurua: 22 plz.

Jabariaren baldintzak: Jabari eta titularitate pribatuak. Ez da zortasunik ezarri.

II ERANSKINA

2003ko uztailearen 22ko 183/03 Dekretuaren 23. artikuluan xedatukoaren ondorioetarako eginiko adierazpena, erreteriarako «Alabergako Ibarbidea 07/02 Esku Hartze Unitatearen Barne Berrikuntzako Plan Bereziari» dagokiona.

Plan Bereziaren xedea da batez ere Alaberga baserriak eta haren lur erantsiak osatzen duten 9.921 m²-ko eremua xehetasunez antolatzea. Horretarako, proposatzen da Alaberga base-rria finkatzea eta sotoa, erdi-sotoa, solairuarterkoa eta hiru goi solairu izango dituen etxebizitza bloke bat egitea: Sestra gainean etxebizitzak egiteko (guztira 22 etxebizitza) 2.640 m²-ko aprobetxamendua izango du eta sestra azpian, berriz, garajeak eta erabilera osagarriak egiteko 1.970 m²ko aprobetxamendua. Eremuko gainerako ia azalera guztia, 6.258 m², espazio libre-erarako xedatuko da.

Dokumentuaren sustatzaileek Planaren ingurumen eraginaren gaineko ebaluazio bateratuaren azterketa idatzi dute, 2003ko uztailearen 22ko 183/03 Dekretuaren, ingurumen eraginari buruzko ebaluazio bateratua egiteko prozedura arautzen duenaren, arabera.

Horrela, planaren helburu estrategikoak adierazi, beste plan edo programa batzuekin dituen elkarreaginak aztertu eta arearen ingurumen balioak kontuan hartu ondoren, aipatutako planak sortzen dituen afekzioak identifikatu dira, alde batetik, kaltegarriak (obra faseko zarata eta hautsa, ibilgailuak eta oinezkoak ibiltzeko zailtasunak; eta, ustiapen fasean, berriz, paisaiaren kalitatea gutxitzea, Alabergako landa ez delako ikusten Irumugarrieta kaletik) eta, bestetik, onuragarriak, (eraikuntzak hartzen ez duen azalera jabetza publikoari lagatzea, horrela, irisgarritasuna hobetzen da, lorategiak handitzen dira eta abar).

Halaber, aipatutako azterketan zenbait neurri babesle, zuzentzaile eta konpentsatzaile ezartzen dira, obra nahiz ustiapen fasean sortu diren eraginak gutxitzeko beharrezkoak direnak, hain zuzen.

Plan hau behin betiko onartu ahal izateko, kontuan hartu dira ingurumen eraginaren gaineko ebaluazio bateratuaren azterketan jasotako xedapenak.

* Regulación de la «forma de las construcciones»:

Condiciones generales: Se ajustará a las determinaciones generales establecidas para las «zonas» y «parcelas» de «Edificación Abierta» en las «Normas Urbanísticas» del Plan General, y, a las determinaciones particulares establecidas para la parcela en la presente Ordenanza Particular, y, en el plano «5. Definición geométrica de la ordenación. Perfiles normativos de la edificación».

«Perfil de edificación»: PS/SS/E/3PA.

Altura de cornisa (Cara inferior del forjado de última planta): 13,8 m.

— Condiciones de uso:

Las condiciones de uso se ajustarán a las determinaciones generales establecidas para las «zonas» y «parcelas» de «Edificación Abierta» en las «Normas Urbanísticas» del Plan General, y, a las determinaciones particulares establecidas para la parcela en la presente Ordenanza Particular.

* Condiciones particulares:

N.º máximo de viviendas: 22 viv.

N.º mínimo de plazas de aparcamiento: 22 plz.

Condiciones de dominio: Dominio y titularidad privados. No se establecen servidumbres.

ANEXO II

Declaración a efectos de lo dispuesto en el art. 23 del Decreto 183/2003, de 22 de julio, respecto al «Plan Especial de Reforma Interior De La Unidad de Intervención U.I. 07/02 vaguada de alaberga» de erretereria.

El objeto del presente Plan Especial consiste en ordenar pormenorizadamente este ámbito de 9.921 m² configurado fundamentalmente por el Caserío Alaberga y sus terrenos anejos, proponiéndose la consolidación del Caserío Alaberga y la construcción de un bloque de edificación residencial de sótano, semisótano, entreplanta y tres plantas altas con un aprovechamiento sobre rasante de 2.640 m² (t) destinado a vivienda (22 unidades en total) y bajo rasante de 1.970 m² (t) para garaje y usos auxiliares. La práctica totalidad del resto del ámbito, 6.258 m², se destina a espacios libres.

Los promotores del documento han redactado el correspondiente estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental del Plan de acuerdo con el Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental.

Así, tras describir los objetivos estratégicos del plan, analizar las interacciones con otros planes o programas y considerar los valores ambientales del área, se han identificado las afectaciones que dicho Plan produce, tanto las de signo negativo (en la fase de obras la producción de ruido, polvo, dificultades para el tránsito rodado y peatonal, y en la fase de explotación la disminución de la calidad del paisaje al eliminarse la vista abierta sobre la campa de Alaberga desde la calle Irumugarrieta) como las de signo positivo (cesión a titularidad pública de la superficie no ocupada por la edificación con la consiguiente mejora en accesibilidad, aumento de espacios libres ajardinados, etc.).

En el mencionado estudio se analizan, asimismo, las medidas protectoras, correctoras y compensatorias necesarias para minimizar los impactos que se produzcan durante la fase de obras así como en la fase de explotación.

Se han tenido en cuenta, para la aprobación definitiva de este Plan, las determinaciones ambientales recogidas en el estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental.

Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia

Eibarko Egogain Gerontologi Zentroko sarbideak egiteko ejekuzio Proiektuaren obrak egiteko lehiaketaren deialdia.

1. *Erakunde esleitzaileria.*

a) Espedientea tramitatzen duen organoa: Gipuzkoako Foru Aldundiaren Lurralde Antolaketa eta Sustapenerako Departamentua.

b) Espedientea tramitatzen duen duen zerbitzua: Idazkaritza Teknikoa.

c) Espediente zenbakia: 2006194CO999.

2. *Kontratuaren xedea.*

a) Xedearen deskribapena: Eibarko Egogain Gerontologi Zentroko Sarbideak Egiteko Ejekuzio Proiektuaren obrak egitea, Asier Harald Vester Azkoaga arkitektoak 2006ko abenduaren dataz idatzitako proiektuaren arabera.

b) Lotetako zatiketa: Ez.

c) Lekua: Eibar.

d) Obrak egiteko epea: Sei (6) hilabete.

3. *Tramitazioa, prozedura eta esleitzeko era.*

a) Tramitazioa: Ohikoa.

b) Prozedura: Irekia.

c) Esleitzeko era: Lehiaketa.

4. *Lehiaketarako oinarritzko aurrekontua.*

a) Zenbatekoa guztira: 574.798,56 €, B.E.Z.a barne.

5. *Bermeak.*

a) Behin-behineko bermea: Ez da eskatzen.

b) Behin betirako bermea: Esleipen kopuruaren %4.

6. *Dokumentazioa eta infor-mazioa hartzeko tokia.*

a) Erakundea: Lurralde Antolaketa eta Sustapenerako Departamentuko Idazkaritza Teknikoa. Proiektu Teknikoa Grupo Delta, S.L. enpresan eskuragarri egongo da (Zuatzu Parkea, Zurriola Eraikina Behe Solairua 1. Lokala, 20018 Donostia; 943.316.943 telefonoa).

b) Helbidea: Julio Caro Baroja Plaza 2 3. Solairua.

c) Udalerria: 20018 Donostia.

d) Telefonoa/Telekopia: 943.112.495 eta 943.210.844.

e) Web orria: www.gipuzkoa.net/concursos

7. *Kontratataren betebeharrak bereziak.*

a) Sailkapen maila: Taldea C), Azpitaldea 2, Categoria e).

b) Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa eta teknikoa eta profesionala: Sailkapena eskatzen da.

8. *Eskaintzen edo parte hartzeko eskaeren aurkezpena.*

a) Aurkezteko azken eguna: Iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik 26 egun naturalekoa, azkeneko eguneko eguerdiko 13:30etan bukatzen dela. Proposamenak aurkezteko azken eguna larunbata edo jai eguna bada, epea hurrengo laguneko eguerdiko 13:30 arte luzatuko da.

Proposamenak posta bidez ere bidal daitezke. Kasu horretan, bidalketak Postetxeko bulegoan duen data egiaztatu beharko du enpresariak eta egun berean eskaintzaren bidalketa

Dirección General de Ordenación Territorial

Convocatoria de concurso para la ejecución de las obras del Proyecto de ejecución de accesos al Centro Gerontológico Egogain de Eibar.

1. *Entidad adjudicadora.*

a) Organismo que tramita el expediente: Departamento para la Ordenación y Promoción Territorial de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Técnica.

c) Número de expediente: 2006194CO999.

2. *Objeto del contrato.*

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del Proyecto de Ejecución de Accesos al Centro Gerontológico Egogain de Eibar, redactado por el arquitecto Asier Harald Vester Azkoaga según documento de fecha diciembre de 2006.

b) División por lotes: No.

c) Lugar de ejecución: Eibar.

d) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.

3. *Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.*

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. *Presupuesto base de licitación.*

a) Importe total: 574.798,56 €, I.V.A. incluido.

5. *Garantías.*

a) Garantía provisional: No se exige.

b) Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. *Obtención de documentación e información.*

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamento para la Ordenación y Promoción Territorial. El Proyecto Técnico está disponible en Grupo Delta, S.L. (Parque Zuatzu, Edif. Zurriola Planta Baja Local n.º 1, 20018 Donostia; tfno. 943.316.943).

b) Domicilio: Plaza Julio Caro Baroja n.º 2 3.ª Planta.

c) Localidad: 20018 Donostia-San Sebastián.

d) Teléfono/Telefax: 943.112.495 y 943.210.844.

e) Página Web: www.gipuzkoa.net/concursos

7. *Requisitos específicos del contratista.*

a) Clasificación: Grupo C), Subgrupo 2, Categoría e).

b) Solvencia económico y financiera y técnica y profesional: Se exige clasificación.

8. *Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.*

a) Fecha límite de presentación: Veintiseis días naturales a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa, y hasta las 13:30 horas. De resultar sábado o festivo el último día de presentación de proposiciones, se prorrogará el plazo hasta las 13:30 horas del primer día hábil siguiente.

Las proposiciones también podrán ser enviadas por correo. En este caso, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano

kontratazio organoari jakinarazi, telex, telegrama edo teleko-
piaren bidez. Bi baldintza horiek betetzen ez baditu, proposa-
mena ez da onartuko, baldin eta kontratazio organoak, apiatu-
tako epea amaitzen den egunean baino beranduago jasotzen
badu hura. Dena den, esandako egunaren biharamunetik hamar
egunen barruan proposamena jaso ez bada, ez da inola ere onar-
tuko.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Ikus baldintza adminis-
tratibo berezien orriko 9. klausula.

c) Aurkezteko tokia: Lurrealde Antolaketa et Sustapenerako Departamentuko Idazkaritza Teknikoan, Julio Caro Baroja Plaza 2 3. solairua, 20018 Donostia.

d) Lizitazzailea lehiaketako eskaintzari eustera behartua
egongo den epea: Hiru hilabete.

e) Hautabideen onarpena: Ez.

9. Eskaintzak zabaltzea.

a) Erakundea, helbidea eta udalerrria: Lurrealde Antolaketa
et Sustapenerako Departamentuko Idazkaritza Teknikoan. Julio
Caro Baroja Plaza 2 3. solairua, 20018 Donostia.

b) Data/Ordua: Eskaintzak eta gainerako agiriak aurkez-
teko jarrita dagoen epea amaitu eta hurrengo lanegunean
—larunbatean izan ezik— eguerdiko hamabietan, lehiatzailearen
batek plica posta bidez bidali duenean izan ezik, kasu horretan
HAKLEOko 80.4 artikulua aipatzen duen epea bukatu eta
hurrengo lanegunean irekiko baitira eskaintzak.

10. Iragarkien gastuak.

Kontratuaren esleipendunaren kargura 300 euroko gastua
gehienez.

Donostia, 2007ko maiatzaren 9a.—Segundo Diez Molinero,
idazkari teknikoa.

(3928)

(5368)

Lurrealde Antolaketa Zuzendaritza Nagusia

*Erreterriako Hiri Antolaketa Arauen Aldaketa
esparru ezberdinetan: 5. Area: Basanoaga/Sorgin-
txulo, 7. Area: Alaberga, 14. Area: Erdialdea, 21.
Area: Lartzabal, 22. Area: Agustindarrak, 28. Area:
Egiburu eta 39. Alorra: Lartzabal/Arragua.
(GHI-010/06-P03-A).*

Diputatuen Kontseiluak bi erabaki hartu zituen aipatutako
espedienteari buruz, 2006ko abuztuaren 2an eta 2007ko mar-
txoaren 13an, hurrenez hurren. Ondoren, erabakiak eta espe-
dientea osatzen duten hainbat dokumentuetan jasota dagoen
hirigintzako araudia argitaratzen dira.

A) *Diputatuen Kontseiluaren 2006ko abuztuaren 2ko era-
bakia.*

«Udalak, tramitatu ondoren, Erreterriako «Hiri Antola-
ketako Arauen Aldaketa Puntuala, udalerriko esparru ezberdi-
netan (5. Area: Basanoaga/Sorgintxulo, 7. Area: Alaberga, 14.
Area: Erdialdea, 21. Area: Lartzabal, 22. Area: Agustindarrak,
28. Area: Egiburu eta 39. Alorra: Lartzabal/Arragua)» izeneko
espedientea aurkeztu du, Foru Aldundiak behin betiko onar-
dezan.

de contratación la remisión de la oferta mediante télex, tele-
grama o fax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es recibida en el
órgano de contratación con posterioridad a la fecha de la termi-
nación del plazo señalado. Transcurridos, no obstante, diez días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 9.ª del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Secretaría Técnica del
Departamento para la Ordenación y Promoción Territorial,
Plaza Julio Caro Baroja n.º 2 3.ª Planta., 20018 Donostia-San
Sebastián.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad, Domicilio y Localidad: En las dependencias
de la Secretaría Técnica del Departamento para la Ordenación
y Promoción Territorial sita en Plaza Julio Caro Baroja n.º 2 3.ª
Planta., 20018 Donostia-San Sebastián.

b) Fecha/Hora: A las doce horas del siguiente día hábil,
excluidos los sábados, al de la finalización del plazo establecido
para la presentación de ofertas y demás documentación. y salvo
que algún licitador hubiese remitido su plica por correo, en
cuyo caso la apertura se realizará al día siguiente hábil al de
finalización del plazo a que se refiere el artículo 80.4 del
R.G.L.C.A.P.

10. Gastos de anuncios.

A cargo del adjudicatario del contrato hasta un máximo de
300 euros.

Donostia-San Sebastián, a 9 de mayo de 2007.—El secreta-
rio técnico, Segundo Diez Molinero.

(3928)

(5368)

Dirección General de Ordenación Territorial

*Modificación del Plan General de Ordenación
Urbana de Erreterria referente a los ámbitos: Area
05: Basanoaga/Sorgintxulo, Area 07: Alaberga, Area
14: Centro, Area 21: Lartzabal, Area 22: Las
Agustinas, Area 28: Egiburu y Sector 39:
Lartzabal/Arragua. (GHI-010/06-P03-A).*

El Consejo de Diputados de esta Diputación Foral, en sus
reuniones de 2 de agosto de 2006 y de 13 de marzo de 2007,
adoptó sendos acuerdos en relación al expediente de referencia.
A continuación se procede a la publicación de los citados acuer-
dos y de la normativa urbanística contenida en los distintos
documentos que conforman el expediente.

A) *Acuerdo del Consejo de Diputados de 2 de agosto de
2006:*

«Concluida su tramitación municipal, se remite a esta
Diputación Foral para su aprobación definitiva el expediente de
«Modificación Puntual del Plan General de Ordenación
Urbana, referente a distintos ámbitos del término municipal
(Area 05: Basanoaga/Sorgintxulo, Area 07: Alaberga, Area 14:
Centro, Area 21: Lartzabal, Area 22: Las Agustinas, Area 28:
Egiburu y Sector 39: Lartzabal/Arragua)» de Erreterria.

Espediente honen xedea jarraian azalduko dena da.

— 5. Area: Basanoaga/Sorgintxulo. Lurpeko aparkaleku baten aurreikuspena —«Komunikabideen Sistema Orokorra: Garajea Eremu Librean azpian», 2.4. KSO— Egoitzako Gauzatz Unitate batez —05/01 Esku-hartze Unitatea (EU)— ordezkatzea, han 20 etxebizitzako eraikin bat eta 400 m²-ko «Eremu Librean Sistema Orokor» bat egin ahal izateko, aurreikusten delarik etxebizitza kopurua handitzearekin batera eremu librean eskaerak ere gora egingo duela.

— 7. Area: Alaberga. Arau Partikularrean antzemandako akats material bat zuzentzea, zehazki «Eraikuntza irekia» eta «Eraikuntza isolatua» tipologietako lurzatiaren definizioan, Plan Orokorreko informazio grafikoa eta idatzia bat etor daitezten.

— 14. Area: Erdialdea. Alde batetik, gaur egungo hirugarren mailako erabileraz gain egoitzakoa ere ahalbidetzea Santa Klara kaleko 9. eraikineko goiko solairuetan, gaur egun dagoen mugaketa, alegia solairu bakoitzeko etxebizitza bakarra egon beharra, kenduz, eta Area berean lekututako 125 m²-ko gunea bat «Eremu Librean Sistema Orokor» gisa kalifikatzea, aurreikusten delarik hiru etxebizitza gehiago paratzearekin batera eremu librean eskaerak gora egingo duela.

Bestetik, Arau Partikularreko III.3. «Erabilera erregimena» atalean Santa Klara kaleko 5, 7, 9 eta 11 zenbakietan kokatutako eraikinean dagoen ataripearen itxiera baimentzeko aukera arautzen da, salbuespen moduan, Nafarroako etorbidearen 29. zenbakian kokatutako eraikinaren ondoko gunea itsuaren inguruan.

— 16. Area: Alzate. Hasierako onespeneko erabakian, III.2. «Antolamendu Xehekatua. Arau Partikularrean eraikuntza erregimena» atalean, «Batez besteko aprobetxamendua» eta «Dentsitate»-ri buruzko datuetan antzemandako akats materiala zuzentzea, Plan Orokorreko informazio grafikoa eta idatzia bat etor daitezten.

— 21. Area: Lartzabal. Sartzeko erraztasunaren gainean indarrean dagoen legedia betetze aldera, Arau Partikularreko III.3. «Erabilera erregimena» atalean 22. Area —Agustindarrak— ezarritako aurreikuspen bera sartzeari; azken horrek honakoa dio, hitzez hitz:

Igogailurik ez duten eraikinetan, eta hura higiezinaren barruan ezartzeko konponbide teknikorik ez dagoenean, eraikinaren lerrokaduratik kanpo ezarri ahal izango da, betiere kanpoan oinezkoiei oztipo egiten ez zaienean. Horretarako, Udalak dagokion baimena emango du».

— 22. Area: Agustindarrak. 22/05 EUan, «Komunitate Ekipamenduko Sistema Orokorra: Laguntza Zerbitzuak eta beste batzuk» bezala kalifikatua, solairu eraikigarria areagotuko da, 2.347 m²(t)-tik 3.000 m²(t)-ra, 100 egoiliarrentzako Gerontologia Zentro bat eta 30 lekuko Eguneko Zentro bat eraikiko den lurzatiaren, indarrean dagoen eraikuntza aprobetxamendua ezarritako laguntza programara egokitze aldera.

Bestalde, alegazioei erantzunez, 22/03 EUaren azalera neurtzerakoan egindako akatsa zuzenduko da, eta horretarako azalaren datua zehaztu eta Hirigintzako Araua inguruko lurzatiara egokituko da, horretarako «kalifikazio xehekatua» aldatuz, aurreikusitako garaje solairua gauzatu ahal izan dadin.

— 28. Area. Egiburu. Bazterreko esparru bat egituratu nahi da, hura berreskuratuz, aldameneko Egiburu-Berri 60. Alorraren garapenak eskaintzen duen aukera aprobetxatuta. Horretarako, kalifikazio orokorra aldatzen da, hura banatu eta

El objeto del presente expediente es el que a continuación se describe.

— Area 05: Basanoaga-Sorgintxulo. Sustituir la previsión de un aparcamiento subterráneo —«S. G. de comunicaciones: Garaje bajo espacios libres», SGCS 2.4—, por una nueva Unidad de Ejecución —U.I.05/01— residencial en la que se posibilita la construcción de un edificio para 20 nuevas viviendas y un «S.G. de espacios libres» de 400 m² de superficie, en previsión de los mayores espacios libres requeridos por el incremento del número de viviendas.

— Area 07: Alaberga. Corregir un error material advertido en la Norma Particular en la definición de las superficies de parcela que corresponden a la tipología de «Edificación abierta» y «Edificación aislada», con la finalidad de concordar la información gráfica y escrita del Plan General.

— Area 14: Centro. Por una parte, posibilitar, además del actual uso terciario, el uso residencial sin la limitación existente de una vivienda por planta, en las plantas altas del edificio n.º 9 de la calle Santa Clara, y calificar como «S.G. de espacios libres» una superficie de 125 m², ubicada en el mismo Area, en previsión de los mayores espacios libres requeridos por el incremento de las tres viviendas.

Por otra parte, en el apartado III.3 «Régimen de uso» de su Norma Particular se regula la posibilidad de autorizar, con carácter excepcional, el cierre del porche existente en el edificio sito en la calle Santa Clara números 5, 7, 9 y 11, en la zona de «fondo de saco» dispuesta en la colindancia con el inmueble de la avenida de Navarra n.º 29.

— Area 16: Alzate. Corregir el error material advertido, en el acuerdo de aprobación inicial, en el apartado III.2. Ordenación pormenorizada. Régimen de edificación de la Norma Particular relativo a los datos de «Aprovechamiento medio» y «Densidad» con la finalidad de concordar la información gráfica y escrita del P.G.O.U.

— Area 21: Lartzabal. A fin de posibilitar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de accesibilidad, incorporar en el apartado. III.3 «Régimen de uso» de su Norma particular, la misma previsión establecida en el Area 22 Las Agustinas que textualmente dice lo siguiente:

«En los edificios en los que no se dispone de ascensor y que para su instalación no exista solución técnica que posibilite su implantación en el interior del inmueble, se podrá disponer el mismo, fuera de la alineación del edificio, siempre y cuando no se obstaculicen los tránsitos peatonales exteriores. A estos efectos el Ayuntamiento concederá la correspondiente autorización».

— Area 22: Las Agustinas. En la U.I. 22/05, calificada como «S.G. de equipamiento comunitario: Asistencial y otros servicios» se procede a incrementar el techo edificable de 2.347 a 3.000 m²(t) en la parcela destinada la construcción de un Centro Gerontológico con capacidad para 100 residentes y un Centro de Día de 30 plazas, para acomodar el aprovechamiento edificatorio vigente con el programa asistencial establecido.

Por otra parte, en respuesta a las alegaciones, se corrige un error en la cuantificación superficial de la U.I. 22/03 para lo que se procede a ajustar el dato de superficie y adecuar la Norma Urbanística a las parcelas de su entorno, mediante la modificación de la «calificación pormenorizada», de forma que se posibilita la ejecución de la planta de garaje prevista.

— Area 28: Egiburu. Se trata de estructurar un ámbito de carácter marginal en el que se plantea su regeneración aprovechando la oportunidad que se le ofrece mediante el desarrollo del colindante Sector 60: Egiburu-Berri. A tal efecto, se modi-

bertan 30.268 m²-ko industrigune bat eta 1.473 m²-ko egoitza zona bat paratuz; bestalde, eremuaren berrantolamendu xehekatua proposatzen da, bide egitura berri bat zehaztuz, eta erabilera nahiz eraikuntza arautzea, eta azkenik araudia gaur egungo egoerara egokituko da.

— 39. Alorra: Lartzabal-Arragua. 3/3 Egoitza Erabilerako Lurzatian bi etxebizitza gehiago eraikiko dira, aipatu eraikineko bosgarren eta azken soilairuetan aurreikusitako bi etxebizitzetako bakoitza bitan zatitzea ahalbidetuz, eta 2/1 Hirugarren mailako Erabilerako Lurzatian 115 m²-ko gune bat «Eremu Librean Sistema Orokor» gisa kalifikatuko da, aurreikusten delarik bi etxebizitza gehiago paratzearekin batera eremu librean eskaerak gora egingo duela.

— Plan Orokorreko Hirigintzako Arauen 2.10.01 artikulua. Alegazioetako bat onartua izan delarik, atal bat gehituko da, honakoa dioena:

«Planeamendu xehekatuak, zenbait arrazoi medio —egokitzapen tipologikoa hobetzea, merkatuaren eskariari erantzutea eta abar—, kalifikazio orokorra birdoitu ahal izango du, baina gehienez ere dagokion planeamenduaren baitan aurreikusitako egoitza aprobetxamenduaren %10ean, kategoria bateko egoitza aprobetxamenduaren metro koadroak beste batean baliatuz, esleitutako aprobetxamendu mota mantentze aldera dagozkion haztapen koefizienteak ezarrita».

2006ko urtarrilaren 24an, espediente hau Foru Aldundian jaso zen; udaleko fasean honako tramite hauek pasa ditu:

2005eko uztailearen 21ean, Alkatzaren Ebazpenaz, Aurrerakinean aurreikusitako irizpide eta konponbideak berretsi ziren, aurkeztutako bi iradokizunak onetsi ondoren.

2005eko irailaren 30eko osoko bilkuran, Aurrerakinean jasotako Areen -7. Area: Alaberga, 14. Area: Erdialdea eta 21. Area: Lartzabal— gaineko agiriari hasierako onespina eman zitzaion, Altzate 16. Arean akats material bat dagoela ohartarazitza.

Espedienteak jendaurrean jarri zen aldian zehar 3 alegazio aurkeztu ziren. Aurrenekoak Gamongoa 56. Alorrean aprobetxamendua ZUR/4 tipologiatik (eraikuntza isolatua) ZUR/3 tipologiara (eraikuntza irekia) pasatzea du hizpide. Bigarrenak esparruaren azalera neurtzean egindako akatsa agertzen du, eta eskatzen du, era berean, hirigintzako baldintzak alda daitezela, Agustindarrak 22/03 EUan aurreikusitako garajea sartu ahal izateko. Hirugarrena 28. Areako Talleres ZB enpresaren lurzatiari buruzkoa da.

2005eko abenduaren 23ko osoko bilkuran, agiri bera behin-behineko onartu zen, Gehigarri batekin, aurkeztutako alegazioak ebaztearen ondoriozko aldaketak jasotzen dituen.

Espedienteak behin betiko onartua izateko igorri ondoren, joan den ekainaren 12an Euskal Herriko Lurralde Antolaketarako Batzordeak aldeko irizpena eman zuen.

2006ko otsailaren 20an, Bide Azpiegituretarako Foru Departamentuak jakinarazi zuen Aldaketa onartua izateko eragozpenik ez dagoela.

Foru Aldundi honetako Lurralde Plangintzarako Zerbitzuak aztertu du dokumentuaren edukia eta, gure ustez, bidezkoa da hura behin betiko ebaztea.

2.10.01 artikuluan txertatzen diren bi atal berriei dagokionez, bi auzi planteatu dira. Lehenengoa materiala da; izan ere, arau transkribatua aurkezten duen testuak, tipologia bateko aprobetxamenduak beste batera aldatzea hizpide duena, egoitza aprobetxamendua aldatzen du. Auzi formal gisa, behin-behi-

ficar la calificación general mediante su división en una zona industrial de 30.268 m² y una zona residencial de 1.473 m², se propone la reordenación pormenorizada del área mediante la definición de una nueva estructura viaria y la regulación del uso y de la edificación y se procede a adecuar la normativa a la realidad existente.

— Sector 39: Larzabal-Arragua. Se procede a incrementar en dos unidades el número de viviendas a construir en la parcela PUR 3/3, al permitir que se puedan subdividir en dos cada una de las dos viviendas previstas en la planta quinta y última de dicha edificio y se califica como «S.G. de espacios libres» una superficie de 115 m² de la parcela de usos terciarios PUT2/1 del plan parcial vigente, en previsión de los mayores espacios libres requeridos por el incremento de las dos viviendas.

— Artículo 2.10.01 de las Normas Urbanísticas del Plan General. Como consecuencia de la estimación de una de las alegaciones se añade un nuevo apartado, que dice lo siguiente:

«El planeamiento pormenorizado podrá por motivos de mejor adecuación tipológica, adaptación a la demanda de mercado, etc., reajustar la calificación general de hasta un máximo de 10% de aprovechamiento residencial previsto dentro de su ámbito de planeamiento, destinando parte de los metros cuadrados de aprovechamiento residencial de una categoría a otra, con aplicación de los correspondientes coeficientes de ponderación al objeto de mantener el aprovechamiento tipo asignado».

Con fecha 24 de enero de 2006, tuvo entrada en esta Diputación Foral el expediente de referencia, que en la fase municipal ha sido objeto de los siguientes trámites:

Con fecha 21 de julio de 2005, por Resolución de Alcaldía, se ratificaron los criterios y soluciones generales previstos en el Avance, previa estimación de las dos sugerencias presentadas.

En sesión plenaria celebrada el 30 setiembre de 2005 tuvo lugar la aprobación inicial del documento referida a las Areas incluidas en el Avance, al Area 07: Alaberga, al Area 14: Centro y al Area 21: Larzabal, haciendo constar la existencia de un error material en el Area 16: Altzate.

Durante el periodo de exposición al público se presentaron 3 alegaciones. La primera relativa a la posibilidad de trasvasar aprovechamiento de la tipología ZUR/4 (edificación aislada) a la ZUR/3 (edificación abierta) en el Sector 56 Gamongoa. La segunda relativa a un error de cuantificación de la superficie del ámbito, solicitando a la vez la modificación de las condiciones urbanísticas para poder incluir el garaje previsto, en la U.I. 22/03 Las Agustinas. La tercera relativa a la parcela de Talleres Z. B. del Area 28.

En sesión plenaria celebrada el 23 de diciembre de 2005 tuvo lugar la aprobación provisional del mismo documento con una Adenda en la que se incorporan los cambios derivados de la resolución de las alegaciones presentadas.

Tras la remisión del expediente para aprobación definitiva, la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, el pasado 5 de abril, acordó informar favorablemente el expediente.

Con fecha 20 de febrero de 2006, el Departamento Foral para las Infraestructuras Viarias ha informado que no hay inconveniente para la aprobación de la Modificación.

Analizado, así, el contenido del documento por el Servicio de Planificación Territorial de esta Diputación Foral, se estima que procede su resolución definitiva.

En cuanto al nuevo apartado que se incorpora en el artículo 2.10.01, se plantean dos cuestiones. Una cuestión de orden material como es que con la redacción que presenta el precepto transcrito, dirigido a trasvasar aprovechamientos de una tipología a otra, se altera el aprovechamiento residencial. Como cuestión de

neko onespeneko egintzan sartu den aldaketa da, agiriari erantsen zaion «Gehigarria» deitutakoan, eta agiri hori ez da jendaurrean jarri; beraz, idazpuru berria sartzeak erasandako esparruetan izan lezakeen eragina alde batera utzita, egiaztatu da aipatu aldaketa ez zaiola hura Plan Orokorrean txertatze aldera jarraitu beharreko jardunbideari lotu.

Bestalde, akats bat antzeman da: Basanoaga-Sorgintxulo 5. Arearen Arau Partikularreko II.2. «Kalifikazio Orokorra» atalean, «Komunikabideen Sistema Orokorra: Garajea Eremu Librean azpian» gisa kalifikatutako 2.722 m²-ak ZUR/3 tipologian bakarrik txertatzen dira; «Eremu Librean Sistema Orokorra: Parkeak eta lorategiak», aldiz, ez da handitzen, eta «zonakatze grafikoa» ez dator zati idatziarekin bat.

Beraz, bidezkoa da tramitatutako Aldaketa behin betiko onartzea eta hura onartu eta indarrean sartu aurretik aipatu akatsa zuzentzea, baina, azaldutako arrazoiengatik, Hirigintzako Arauen 2.10.01 artikuluan egindako aldaketan behin betiko onspena ezesten da.

Ondorioz, eta tramitaterakoan indarrean dagoen hirigintzako legerian aurreikusitako jardunbidea segitu denez, Diputatuen Kontseiluak, aplikagarri den legeria ikusirik, Lurraldearen Antolaketa eta Sustapenerako foru diputatuaren proposamenez eta eztabaidatu ondoren,

ERABAKI DU

Behin betiko onartzea Erreterriako «Hiri Antolaketako Arauen 1. Aldaketa Puntualea, udalerriko esparru ezberdinetan (5. Area: Basanoaga/Sorgintxulo, 7. Area: Alaberga, 14. Area: Hirigunea, 21. Area: Lartzabal, 22. Area: Agustindarrak, 28. Area: Egiburu eta 39. Alorra: Lartzabal/Arragua)» izeneko espediente, Hirigintzako Arauetako 2.10.01 artikuluan aldaketa ezik; azken hori bertan behera utzi da, erabaki honen azalpeneko zatian adierazitako arrazoiengatik.

Udalak, ahalik eta denbora laburrenean, dagokion dokumentazioa prestatu beharko du, aipatutako akatsa zuzenduta, hura argitaratu eman eta indarrean sar dadin.

Erabaki hau behin betikoa da eta administrazio bidea amaitzen du. Nahi izanez gero, administrazioarekiko auzi errekurtsioa aurkez dezake interesatuak Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusiak Bilbon duen Administrazioarekiko Auzietako Salan, erabaki hau argitaratu edo, kasu bada, jakinarazi eta biharamunetik bi hilabeteko epean.

Hala ere, partikularrek aukera dute horren aurretik berraztertze errekurtsioa Diputatuen Kontseiluari aurkezteko, argitaratu edo, kasu bada, jakinarazi eta biharamunetik hasita hilabeteko epean. Hori eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi errekurtsorik aurkeztu, harik eta berraztertzeokoren berriazko ebazpena eman edo ustezko ezespina gertatu arte».

B) Diputatuen Kontseiluaren 2007ko martxoaren 13ko Erabakia.

«Diputatuen Kontseiluak, 2006ko abuztuaren 2an, behin betiko onartu zuen Erreterriako Hiri Antolaketako Plan Orokorrean 1. Aldaketa, Basanoaga/Sorgintxulo 05, Alaberga 07, Erdialdea 14, Lartzabal 21, Agustindarrak 22, Egiburu 28. areei eta, baita, Lartzabal/Arragua 39. Alorrari dagokiena, Hiri Antolaketako Arauen 2.10.01 artikuluar zigokiona izan ezik, plan orokorrean sartzeko ezarritako prozedura ez zelako jarraitu.

orden formal, se trata de una modificación que se ha introducido en el acto de aprobación provisional, en la denominada «Adenda» que se incorpora al documento, la cual no ha sido expuesta al público; así pues, con independencia del alcance que la introducción del nuevo epígrafe puede tener en los ámbitos afectados, se constata que la modificación en cuestión no ha seguido el procedimiento establecido para su incorporación al Plan General.

Por lo demás, se observa un error, a saber: En la nueva Norma Particular del Area 05 Basanoaga-Sorgintxulo, apartado II.2. «Calificación general», los 2.722 m² calificados como «S. G. de comunicaciones: Garaje bajo espacios libres» se añaden únicamente a la ZUR/3, no incrementándose sin embargo el «S. G. de espacios libres: Parques y jardines» y la «zonificación gráfica» no concuerda con la parte escrita.

Por consiguiente, resulta procedente la aprobación definitiva de la Modificación tramitada y la ulterior subsanación de la deficiencia indicada antes de su publicación y entrada en vigor, desestimando, en cambio, por las razones expresadas la aprobación definitiva de los cambios realizados en el artículo 2.10.01 de las Normas Urbanísticas.

En consecuencia, y habiéndose observado en cuanto a su tramitación las reglas procedimentales previstas en la normativa urbanística en vigor, este Consejo de Diputados, vista la legislación de aplicación, a propuesta del Diputado Foral para la Ordenación y Promoción Territorial y previa deliberación,

ACUERDA

Aprobar definitivamente el expediente de «1.ª Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana, referente a distintos ámbitos del término municipal (Area 05: Basanoaga/Sorgintxulo, Area 07: Alaberga, Area 14: Centro, Area 21: Larzabal, Area 22: Las Agustinas, Area 28: Egiburu y Sector 39: Larzabal/Arragua)» de Erreterria, salvo la modificación del artículo 2.10.01 de las Normas Urbanísticas que se suspende por las razones que se señalan en la parte expositiva del presente acuerdo.

Por el Ayuntamiento, en el plazo más breve posible, se habrá de elaborar la correspondiente documentación en la que se subsane la deficiencia indicada a efectos de su publicación y entrada en vigor.

Este Acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra el mismo recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en Bilbao en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación o, en su caso, notificación.

Con carácter previo y potestativo los particulares podrán interponer recurso de reposición ante este Consejo de Diputados en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación o, en su caso, notificación. En este caso no se podrá interponer el Recurso Contencioso-Administrativo hasta que se resuelva expresamente el de Reposición o se haya producido su desestimación presunta».

B) Acuerdo del Consejo de Diputados de 13 de marzo de 2007.

«En sesión de este Consejo de Diputados de 2 de agosto de 2006 se acordó aprobar definitivamente el expediente de «1.ª Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana, referente a distintos ámbitos del término municipal (Area 05: Basanoaga/Sorgintxulo, Area 07: Alaberga, Area 14: Centro, Area 21: Larzabal, Area 22: Las Agustinas, Area 28: Egiburu y Sector 39: Larzabal/Arragua)» de Erreterria, salvo la modificación del artículo 2.10.01 de las Normas Urbanísticas debido a que la misma no había seguido el procedimiento establecido para su incorporación al Plan General.

Eremu bakoitzerako espedientearen xedeak hauek dira:

— 05 area: Basanoaga-Sorgintxulo. Lurrazpiko aparkaleku aurreikuspena —«komunikabideen sistema orokorra: Garajea espazio libreen azpian, 2.4 komunikabideen sistema orokorra—05/01 Jardun Unitate berriarekin ordezkatea. Jardun unitate horretan 20 etxebizitza egingo dira eta «espazio libreen sistema orokorrerako» 400 m²-ko azalera izango du, etxebizitza kopurua handitzean espazio libre gehiago behar delako.

— 07 area: Alaberga. «Eraikin irekia» eta «bakarkako eraikin» tipologiari dagozkien lursailen azalera zehazterakoan Arau Bereziaren antzemandako akatsa zuzentzea, Plan Orokorreko informazio grafikoa nahiz idatzizkoa bateratzeko.

— 14 area: Erdialdea. Alde batetik, egungo hirugarren sektoreko erabileraz gain, etxebizitzetako ere erabiltzeko aukera ematea, Santa Klara kaleko 9 zenbakiko goiko solairuetan solairuko etxebizitza bakarra egiteko muga kenduz, eta arean bertan dagoen 125 m²-ko azalera «espazio libreen sistema orokor» gisa kalifikatzea, hiru etxebizitza gehiago egiteak dakarren espazio libre gehiagoren beharra dela-eta.

Bestalde, Arau Bereziaren «Erabilpen erregimen» III.3 apartatuan Santa Klara kaleko 5, 7, 9 eta 11 zenbakietako eraikinean dagoen ataripea ixteko baimena emateko aukera arautzen da, salbuespen bezala, Nafarroako etorbideko 29 zenbakiko higiezinaren alboko «zaku-hondoko» eremuan.

— 16 area: Alzate. Hasierako onarpen erabakian Arau Bereziaren eraikuntza erregimeneko Antolaketa Xehatua III.2 apartatuan «batez besteko aprobetxamendu» eta «Dentsitate» datuetan antzemandako akats materiala zuzentzea, Plan Orokorreko informazio grafikoa nahiz idatzizkoa bateratzeko.

— 21 area: Lartzabal. Irisgarritasun arloan indarrean dagoen legeria betetze aldera, Arau Bereziaren «Erabilpen erregimen» III.3 apartatuan Agustindarrak 22. Arean ezarritako aurreikuspen bera sartzeari. Honela dio hitzez hitz:

«Izogailurik ez duten eraikinetan, eta halakorik higiezinaren barruan ezartzeko aukera teknikorik ez dagoenean, eraikinaren lerrokaturretatik kanpo jarri ahal izango da, betiere oinezkoei oztoporik jartzen ez bazaie behintzat. Horretarako, Udalak dagokion baimena emango du».

— 22 area: Agustindarrak. 22/05 Jardun Unitatean, «gizarte ekipamenduko sistema orokorra: Laguntza zerbitzuak eta beste zerbitzu» gisa kalifikatutakoan, solairu eraikigarria 2.347 m²(t)-koa izan ordez 3.000 m²(t)-koa izango da, 100 lagunentzako gerontologi zentro bat eta 30 plazako eguneko zentro bat egiteko lursailen, indarrean dagoen eraikuntza aprobetxamendua ezarritako laguntza programara egokitzeko.

Bestalde, alegazioei erantzunez, 22/03 Esku Hartze Unitatearen azalera neurtzerakoan egindako akatsa zuzentzen da; horretarako, azaleraren datua doitu eta Hiri Antolaketa Arauak egokitu egiten dira inguruko lurzati-tara, «kalifikazio xehatua» aldatuz, aurreikusitako garaje-tarako solairua egin ahal izateko.

— 28 area: Egiburu. Bazterreko eremu bat egituratu nahi da, hura berreskuratuz, aldameneko Egiburu-Berri 60. Alorraren garapenak eskaintzen duen aukera baliatuta. Horretarako, kalifikazio orokorra aldatzen da, hura 30.268 m²-ko industrigunean eta 1.473 m²-ko etxegunean banatuta.

El objeto del expediente para cada uno de los distintos ámbitos afectados se describía:

— Area 05: Basanoaga-Sorgintxulo. Sustituir la previsión de un aparcamiento subterráneo —«S. G. de comunicaciones: Garaje bajo espacios libres», SGCS 2.4—, por una nueva Unidad de Ejecución —U.I.05/01— residencial en la que se posibilita la construcción de un edificio para 20 nuevas viviendas y un «S.G. de espacios libres» de 400 m² de superficie, en previsión de los mayores espacios libres requeridos por el incremento del número de viviendas.

— Area 07: Alaberga. Corregir un error material advertido en la Norma Particular en la definición de las superficies de parcela que corresponden a la tipología de «Edificación abierta» y «Edificación aislada», con la finalidad de concordar la información gráfica y escrita del Plan General.

— Area 14: Centro. Por una parte, posibilitar, además del actual uso terciario, el uso residencial sin la limitación existente de una vivienda por planta, en las plantas altas del edificio n.º 9 de la calle Santa Clara, y calificar como «S.G. de espacios libres» una superficie de 125 m², ubicada en el mismo Area, en previsión de los mayores espacios libres requeridos por el incremento de las tres viviendas.

Por otra parte, en el apartado III.3 «Régimen de uso» de su Norma Particular se regula la posibilidad de autorizar, con carácter excepcional, el cierre del porche existente en el edificio sito en la calle Santa Clara números 5, 7, 9 y 11, en la zona de «fondo de saco» dispuesta en la colindancia con el inmueble de la avenida de Navarra n.º 29».

— Area 16: Alzate. Corregir el error material advertido, en el acuerdo de aprobación inicial, en el apartado III.2. Ordenación pormenorizada. Régimen de edificación de la Norma Particular relativo a los datos de «Aprovechamiento medio» y «Densidad» con la finalidad de concordar la información gráfica y escrita del P.G.O.U.

— Area 21: Larzabal. A fin de posibilitar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de accesibilidad, incorporar en el apartado. III.3 «Régimen de uso» de su Norma particular, la misma previsión establecida en el Area 22 Las Agustinas que textualmente dice lo siguiente:

«En los edificios en los que no se dispone de ascensor y que para su instalación no exista solución técnica que posibilite su implantación en el interior del inmueble, se podrá disponer el mismo, fuera de la alineación del edificio, siempre y cuando no se obstaculicen los tránsitos peatonales exteriores. A estos efectos el Ayuntamiento concederá la correspondiente autorización».

— Area 22: Las Agustinas. En la U.I. 22/05, calificada como «S.G. de equipamiento comunitario: Asistencial y otros servicios» se procede a incrementar el techo edificable de 2.347 a 3.000 m²(t) en la parcela destinada la construcción de un Centro Gerontológico con capacidad para 100 residentes y un Centro de Día de 30 plazas, para acomodar el aprovechamiento edificatorio vigente con el programa asistencial establecido.

Por otra parte, en respuesta a las alegaciones, se corrige un error en la cuantificación superficial de la U.I. 22/03 para lo que se procede a ajustar el dato de superficie y adecuar la Norma Urbanística a las parcelas de su entorno, mediante la modificación de la «calificación pormenorizada», de forma que se posibilita la ejecución de la planta de garaje prevista.

— Area 28: Egiburu. Se trata de estructurar un ámbito de carácter marginal en el que se plantea su regeneración aprovechando la oportunidad que se le ofrece mediante el desarrollo del colindante Sector 60: Egiburu-Berri. A tal efecto, se modifican la calificación general mediante su división en una zona industrial

Bestalde, arearen berrantolaketa xehatua proposatzen da, bide egitura berri bat zehaztuz eta erabilera eta eraikuntza arautuz, eta araudia egungo egoerara egokitzen da.

— 39. Alorra: Lartzabal-Arragua. 3/3 etxebizitza erabilerrako lurzatian bi etxebizitza gehiago egingo dira, aipatu eraikinetako bosgarren eta azken solairuetan, aurreikusitako bi etxebizitzetako bakoitza bitan zatitzeko baimena ematen baita, eta indarrean dagoen hiri antolaketa arauetako 2/1 hirugarren sektore erabilerrako lurzatiaren 115 m²-ko azalera «espazio libren sistema orokor» bezala kalifikatzen da, bi etxebizitza gehiago egiteak espazio libre gehiago eskatzen baitu.

— Hiri Antolaketako Plan Orokorreko C Dokumentuko 2.10.01 artikulua. Espediente jendaurrean ikusgai egon zen garaian aurkeztutako alegazioetako bat onartu denez gero, beste apartatu bat eransten zaio, honela dio:

«Plangintza xehatuak, zenbait arrazoi direla-eta, —egokitzapen tipologia hobetzea, merkatuaren eskaerari egokitzea eta abar— kalifikazio orokorra berriro doitu ahal izango du, baina gehienez ere dagokion plangintza eremuaren baitan, aurreikusitako etxebizitza aprobetxamenduaren %10ean, maila bateko etxebizitza aprobetxamenduaren metro karratuen zati bat beste batean baliatuz, esleitutako aprobetxamendu mota mantentze aldera dagozkion ponderazio koefizienteak ezarrita».

Aipatuko espediente hori 2006ko maiatzaren 24an sartu zen Foru Aldundian. Udal fasean honako tramiteak egin ziren:

Alkatearen Ebazpenaren bidez, 2005eko uztailaren 21ean, Aurrerapenean aurreikusitako irizpideak eta irtenbideak berretsi ziren, aurkeztutako bi iradokizun kontuan hartu ondoren.

Udal Batzarrak, 2005eko irailaren 30ean, hasierako onarpena eman zion dokumentuari, Aurrerapenean sartutako areei eta Alaberga 07, Erdialdea 14 eta Lartzabal 21 areei dagokienez, eta egiaztatu da Alzate 16. Arean akats material bat dagoela.

Espediente jendaurrean ikusgai egon zen garaian hiru alegazio aurkeztu ziren. Lehenengoa, Gamongoa 56. Alorrean aprobetxamendua etxebizitza erabilerrako eremua ZUR/4 tipologiatik (bakarkako eraikina) etxebizitza erabilerrako eremua ZUR/4 tipologiara (eraikin irekia) aldatzeari buruzkoa da. Bigarrena, eremuaren azaleraren neurketan izandako akats bati buruzkoa da eta, aldi berean, eskatzen du hirigintzako baldintzak aldatzeko, aurreikusitako garajea Agustindarrak 22/03 Esku Hartze Unitatean sartzeko. Hirugarrena, azkenik, 28. Areako Talleres ZB-k hartzen duen lursailari dagokio.

2005eko abenduaren 23ko Udal Batzarrak dokumentu bera behin-behineko onartu zuen, aurkeztutako alegazioak ebatzi ondoren egindako aldaketak jasotzen dituen eranskin batetik.

Espediente behin betiko onartzeko Foru Aldundian jaso ondoren, Euskal Herriko Lurralde Antolaketako Batzordeak aldeko iritzia eman zion espedienteari 2006ko apirilaren 5ean.

Bide Azpiegituretarako Departamentuak, 2006ko otsailaren 20an, jakinarazi zuen Aldaketa onartzeko inolako eragozpenik ez zegoela.

Horrela, Foru Aldundiko Lurralde Plangintzako Zerbitzuak dokumentuaren edukia aztertu ondoren, 2006ko abuztuaren 2ko Diputatuen Kontseiluak erabaki zuen bidezkoa zela tramitatutako Aldaketa behin betiko onartzea, Hiri Antolaketako Arauen 2.10.01 artikuluan egindako aldaketak izan ezik, behin-behineko onarpen egintza baten sartu zirelako, dokumentuan jaso zen 2005eko azaroko «Eranskinean», alegia, jendaurrean erakutsi gabe, hau da, Plan Orokorrean sartzeko ezarritako prozedura jarraitu gabe.

de 30.268 m² y una zona residencial de 1.473 m², se propone la reordenación pormenorizada del área mediante la definición de una nueva estructura viaria y la regulación del uso y de la edificación y se procede a adecuar la normativa a la realidad existente.

— Sector 39: Larzabal-Arragua. Se procede a incrementar en dos unidades el número de viviendas a construir en la parcela PUR 3/3, al permitir que se puedan subdividir en dos cada una de las dos viviendas previstas en la planta quinta y última de dicha edificio y se califica como «S.G. de espacios libres» una superficie de 115 m² de la parcela de usos terciarios PUT2/1 del plan parcial vigente, en previsión de los mayores espacios libres requeridos por el incremento de las dos viviendas.

— Artículo 2.10.01 del Documento C: Normas Urbanísticas del Plan General. Como consecuencia de la estimación de una de las alegaciones formuladas en el período de información pública se añade un nuevo apartado, que dice lo siguiente:

«El planeamiento pormenorizado podrá por motivos de mejor adecuación tipológica, adaptación a la demanda de mercado, etc., reajustar la calificación general de hasta un máximo de 10% de aprovechamiento residencial previsto dentro de su ámbito de planeamiento, destinando parte de los metros cuadrados de aprovechamiento residencial de una categoría a otra, con aplicación de los correspondientes coeficientes de ponderación al objeto de mantener el aprovechamiento tipo asignado».

Con fecha 24 de enero de 2006, tuvo entrada en esta Diputación Foral el expediente de referencia, que en la fase municipal había sido objeto de los siguientes trámites:

Con fecha 21 de julio de 2005, por Resolución de Alcaldía, se ratificaron los criterios y soluciones generales previstos en el Avance, previa estimación de las dos sugerencias presentadas.

En sesión plenaria celebrada el 30 setiembre de 2005 tuvo lugar la aprobación inicial del documento referida a las Áreas incluidas en el Avance, al Área 07: Alaberga, al Área 14: Centro y al Área 21: Larzabal, haciendo constar la existencia de un error material en el Área 16: Alzate.

Durante el período de exposición al público se presentaron tres alegaciones. La primera relativa a la posibilidad de trasvasar aprovechamiento de la tipología ZUR/4 (edificación aislada) a la ZUR/3 (edificación abierta) en el Sector 56 Gamongoa. La segunda relativa a un error de cuantificación de la superficie del ámbito, solicitando a la vez la modificación de las condiciones urbanísticas para poder incluir el garaje previsto, en la U.I. 22/03 Las Agustinas. La tercera relativa a la parcela de Talleres Z. B. del Área 28.

En sesión plenaria celebrada el 23 de diciembre de 2005 tuvo lugar la aprobación provisional del mismo documento con una Adenda en la que se incorporaron los cambios derivados de la resolución de las alegaciones presentadas.

Tras la remisión del expediente para aprobación definitiva, la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, el 5 de abril de 2006, acordó informar favorablemente el expediente.

Con fecha 20 de febrero de 2006, el Departamento Foral para las Infraestructuras Viarias informó que no había inconveniente para la aprobación de la Modificación.

Analizado el contenido del documento por el Servicio de Planificación Territorial, por acuerdo de este Consejo de 2 de agosto de 2006, se estimó que resultaba procedente la aprobación definitiva de la Modificación tramitada a excepción de los cambios realizados en el artículo 2.10.01 de las Normas Urbanísticas debido a que los mismos se habían introducido en el acto de aprobación provisional, en la denominada «Adenda» de fecha noviembre 2005 que se incorporó al documento, sin que fueran expuestos al público, es decir, sin que se hubiera seguido el procedimiento establecido para su incorporación al Plan General.

Gainera, akats bat antzeman zen Basanoaga-Sorgintxulo 05 Arearen Arau Berezi zati grafikoan eta idatzizkoan.

Erretereriako Udalak, Alkatearen 2006ko abuztuaren 4ko Dekretuari jarraituz, jendaurrean jarri zuen 2005eko azaroko eranskinean jasotako Hiri Antolaketako Arauen aipatutako 2.10.01 artikulua testua, dagokion iragarkia 2006ko abuztuaren 16ko Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN –154 zk.– eta «Diario Vasco» eta «Berria» egunkarietan 2006ko abuztuaren 6an argitaratuz. Ez zen alegaziorik aurkeztu.

Halaber, 2006ko abuztuko dokumentazio osagarria prestatu ondoren, antzemandako akatsa zuzentzen zuen Basanoaga-Sorgintxulo 05 Areako Arau Berezi berria jasotzen zuena, Erretereriako Udalak dokumentu hori onartu egin zuen 2006ko irailaren 29ko Udal Batzarraren erabakiaren bidez, eta bide batez eskatu zuen Hiri Antolaketako Arauen 2.10.01 artikulua etena bertan behera uzteko, azalpen akatsa konponduta zegoelako. Azkenik, eta eremuko araudi bereziko planoak aipatutako dokumentazio osagarrian ez zeudela egiaztatu ondoren, «Kalifikazio Orokorra» O.II.01.A eta «5. Arearen Kalifikazio Orokorra» 05.II.B planoak prestatu ziren, 2006ko abenduaren 18ko Udal Batzarrak onartu zituenak. Horrela, bada, idatzizko dokumentazioa eta dokumentazio grafiko osoa 2007ko urtarrilaren 10ean jaso zen Foru Aldundian.

Horrela, Foru Aldundiko Lurralde Plangintzako Zerbitzuko aurkeztutako dokumentazio berriaren edukia aztertu ondoren, adierazi du antzemandako akatsak dokumentu horrekin konpondu direla –prozedurazkoak nahiz dokumentaziozkoak– eta, beraz, espediente lege aldetik zuzena dela eta helburuekin bat datorrela. Ondorioz, bidezkoa da Diputatuen Kontseiluaren 2006ko abuztuaren 2ko Erabakiaren bidez onartutako Hiri Antolaketako Arauen 2.10.01 artikuluari buruzko etena bukatutzat ematea eta, baita, Hiri Antolaketako Plan Orokorren 1. Aldaketa argitaratu eta indarrean sartzeara.

Ondorioz, eta tramitatzean hirigintzako legerian aurreikusitako jardunbidea segitu denez, Diputatuen Kontseiluak, aplikagarri den legeria ikusirik, Lurralde Antolaketa eta Sustapenerako Departamentuko foru diputatuaren proposamen eta eztabaidatu ondoren,

ERABAKI DU

Behin betiko onartzea Hiri Antolaketako Plan Orokorreko C Dokumentuko 2.10.01 artikulua, Erretereriako hainbat eremu dagokien Hiri Antolaketako Plan Orokorren 1. Aldaketa espediente 2005eko azaroko «Eranskinean» jasota dagoena (Basanoaga/Sorgintxulo 05, Alaberga 07, Erdialdea 14, Lartzabal 21, Agustindarrak 22, Egiburu 28. areak eta Lartzabal/Arragua 39. Alorra).

Erabaki hau behin betikoa da eta administrazio bidea amaitzen du. Nahi izanez gero, administrazioarekiko auzi errekurtsioa aurkez dezake interesatuak Euskadiko Justiziako Auzitegi Nagusiak Bilbon duen Administrazioarekiko Auzietako Salan, erabaki hau argitaratu edo, kasu bada, jakinarazi eta biharamunetik bi hilabeteko epean.

Hala ere, partikularrek aukera dute horren aurretik berraztertze errekurtsioa aurkezteko Diputatuen Kontseiluari, argitaratu edo, kasu bada, jakinarazi eta biharamunetik hasita hilabeteko epean. Hori eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi errekurtsio aurkeztu harik eta berraztertzeokoren berriazko ebazpena eman edo ustezko ezespina gertatu arte».

Eranskina: Hirigintzako araudia.

Donostia, 2007ko maiatzaren 4a.—Segundo Díez Molinero, idazkari tekniko.

(3898)

(5295)

Además se puso de manifiesto la existencia de un error en la parte gráfica y escrita de la Norma Particular del Area 05 Basanoaga-Sorgintxulo.

El Ayuntamiento de Erretereria, en virtud del Decreto de Alcaldía de 4 de agosto de 2006, expuso al público el citado texto del artículo 2.10.01 de las Normas Urbanísticas recogido en la Adenda de noviembre de 2005, mediante publicación del anuncio correspondiente en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa n.º 154 de 16 de agosto de 2006 y en el Diario Vasco y Berria de 6 de agosto de 2006, sin que se presentaran alegaciones.

Elaborada asimismo una documentación complementaria de fecha agosto 2006 que contenía la nueva Norma Particular del Area 05 Basanoaga-Sorgintxulo en la que se había corregido el error detectado, el Ayuntamiento de Erretereria procedió a su aprobación mediante acuerdo plenario de 29 de setiembre de 2006, en el que también se solicitaba el levantamiento de la suspensión del artículo 2.10.01 de las Normas Urbanísticas al haberse subsanado el defecto de exposición. Finalmente y constatado que en la citada documentación complementaria no figuraban los planos que forman parte de la normativa particular del ámbito, se elaboraron los planos O.II.01.A «Calificación General» y 05.II.B «Calificación General del Area 05» que fueron aprobados en sesión plenaria de 18 de diciembre de 2006, constando, por tanto, en esta Diputación Foral la documentación escrita y gráfica completa con fecha 10 de enero de 2007.

Analizado por el Servicio de Planificación Territorial de esta Diputación Foral el contenido de la nueva documentación aportada, se observa que con ella se han subsanado las deficiencias tanto de procedimiento como documentales observadas, estimándose legalmente correcta y acorde con los objetivos perseguidos, por lo que procede el levantamiento de la suspensión relativa al artículo 2.10.01 de las Normas Urbanísticas acordada por acuerdo del Consejo de Diputados de 2 de agosto de 2006, así como la publicación y entrada en vigor de la 1.ª Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana.

En consecuencia, y habiéndose observado en cuanto a su tramitación las reglas procedimentales previstas en la normativa urbanística en vigor, este Consejo de Diputados, vista la legislación de aplicación, a propuesta del Diputado Foral para la Ordenación y Promoción Territorial y previa deliberación,

ACUERDA

Aprobar definitivamente el artículo 2.10.01 del Documento C: Normas Urbanísticas del Plan General contenido en la denominada «Adenda» de fecha noviembre 2005 del expediente de «1.ª Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana, referente a distintos ámbitos del término municipal (Area 05: Basanoaga/Sorgintxulo, Area 07: Alaberga, Area 14: Centro, Area 21: Larzabal, Area 22: Las Agustinas, Area 28: Egiburu y Sector 39: Larzabal/Arragua)» de Erretereria.

Este Acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra el mismo recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en Bilbao, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar su publicación o, en su caso, notificación.

Con carácter previo y potestativo los particulares podrán interponer también recurso de reposición ante este Consejo de Diputados en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación o, en su caso, notificación. En este caso no se podrá interponer el Recurso Contencioso-Administrativo hasta que se resuelva expresamente el de Reposición o se haya producido su desestimación presunta».

Anexo: Normativa urbanística.

Donostia-San Sebastián, a 4 de mayo de 2007.—El secretario técnico, Segundo Díez Molinero.

(3898)

(5295)

2.10.01 ARTIKULUA

C DOKUMENTUAREN KONTZERTU OROKORRAK:
HIRIGINTZA ARAUAK

2.10.01. artikulua. Kontzeptu Orokorrak.

a) Hirigintza aprobetxamendua.

Hirigintza edo irabazizko aprobetxamenduaren kontzeptuean Plan Orokorrak ahalbidetu, modu erlatiboan baloratu eta berezko dituen erabilera eta tipologiaren metro karratu eraiki-garrin adierazitako irabazizko erabilera multzoa definitzen da, hornidura erabilera pribatuari dagokiona barne (m²(t)).

b) Karga eta onuren banaketako area.

Karga eta onuren banaketako area Plan Orokorrean definitutako lurralde esparruari deitzen zaio, bertan, jabetzak eduki berdin eta uniformea izanik. Esparru horretan, lurren aprobetxamendu eta lagapenaren banaketa egiten da. Plan Orokorrean, Banaketa Area bakoitzak dagokion azalera osoa esleituta dauka (m²).

c) Ereduzko aprobetxamendua eta bere kalkulua.

Ereduzko aprobetxamendua Banaketa Area baten hirigintza aprobetxamendua bere azaleraren artean zatitzearen ondorioa da (m²(t)/m²).

c.1) Hiri lurzoruko ereduazko aprobetxamendua.

c.1.1) Hiri lurzoruaren, karga eta onuren Banaketa Area bakoitzaren ereduazko aprobetxamendua dagokion hirigintza aprobetxamendu osoa bere osoko azaleraren artean zatituz lortzen da, lehendik dauden zuzkidura publikoei lotutako lurralde alde batera utzita. Emaitzak, modu bateratuan, dagokion areako lurzoruaren metro karratu bakoitzeko berezko erabilera eta tipologiaren azalera eraiki-garrin islatzen du.

c.1.2) Ereduzko aprobetxamendua berezko erabilera eta eraikuntza tipologiarekiko adierazi ahal izan dadin, Plan Orokorrak erabilera eta tipologia horiei dagokien haztapen koefizienteak finkatzen ditu, eta horiei unitatearen balioa esleitzen zaie, eta gainontzekoak, dagokien balioak izanik, udalerriaren inguruabar jakinen eta karga eta onuren Banaketa Arearen arabera.

c.2) Lurzoru hiritargarriko ereduazko aprobetxamendua.

c.2.1) Lurzoru hiritargarriko Plan Orokorrak karga eta onuren Banaketa Area bakoitzean jasotako Sektoreen hirigintza aprobetxamendu osoa finkatzen du, berezko erabilera metro karratu eraiki-garriak Arearen azalera osoaren artean zatituta adierazita.

c.2.2) Gune desberdinen erabilerei dagokien haztapena, betiere berezko erabilerekin, artikulua honetan adierazitako modukoa izaten da beti.

Plan Orokorrak jasotako guneetarako finkatutako haztapena errespetatuz, Plan Partzialek jasotako gunez gunez banaketaren ondorioz sortutako zehaztutako erabilera eta eraikuntza tipologiaren haztapen erlatiboa ezarriko dute.

d) Batez besteko aprobetxamendua.

Batez besteko aprobetxamenduak sektore bateko Hirigintza Aprobetxamendua, lurzoru hiritargarriaren kasuan, edo exekuzio unitate bat, hiri lurzoruaren kasuan, bere azalaren artean zatituz sortutako emaitza jasotzen du.

e) Beregana daitekeen aprobetxamendua.

Jabe edo jabe multzo bakoitzak beregana dezakeen aprobetxamendua ereduazko aprobetxamendua edo batez bestekoa titularen diren azalaren ehuneko laurogeita hamarra (90) aplikatuz sortutako emaitza da.

ARTICULO 2.10.01

CONCEPTOS GENERALES DEL DOCUMENTO C:
NORMAS URBANISTICAS

Artículo 2.10.01. Conceptos Generales.

a) Aprovechamiento urbanístico.

Bajo el concepto de aprovechamiento urbanístico, o lucrativo, se define al conjunto de usos lucrativos, incluido el dotacional privado, permitidos por el Plan General, valorados de manera relativa y expresados en metros cuadrados construibles del uso y tipología característicos (m²(t)).

b) Area de Reparto de cargas y beneficios.

Se entiende como Area de Reparto de cargas y beneficios al ámbito territorial definido en el Plan General en el que la propiedad está dotada de un contenido igual y uniforme, dentro del cual se produce la distribución del aprovechamiento y del deber de cesión de terrenos. En el Plan General cada Area de Reparto tiene asignada su correspondiente superficie total (m²).

c) El Aprovechamiento tipo y su cálculo.

El Aprovechamiento tipo representa el resultado de dividir el Aprovechamiento urbanístico de un Area de Reparto por su superficie (m²(t)/m²).

c.1) El Aprovechamiento tipo en Suelo urbano.

c.1.1) En suelo urbano, el aprovechamiento tipo de cada Area de Reparto de cargas y beneficios se obtiene dividiendo el aprovechamiento urbanístico total correspondiente a la misma por su superficie total, excluidos los terrenos afectos a dotaciones públicas ya existentes. El resultado refleja, unitariamente, la superficie construible de uso y tipología característicos por cada metro cuadrado de suelo del Area respectiva.

c.1.2) Para que el Aprovechamiento tipo pueda expresarse por referencia al uso y tipología edificatoria característicos, el Plan General fija los coeficientes de ponderación relativa entre dicho uso y tipología, al que siempre se le asigna el valor de la unidad, y los restantes, a los que corresponden los valores correspondientes, en función de las circunstancias concretas de este municipio y del Area de Reparto de cargas y beneficios.

c.2) El Aprovechamiento tipo en Suelo urbanizable.

c.2.1) El Plan General en el suelo urbanizable fija el aprovechamiento urbanístico total de las Sectores incluidos en cada Area de Reparto de cargas y beneficios, expresado en metros cuadrados construibles del uso característico dividido por la superficie total del Area.

c.2.2) La ponderación relativa de los usos de las diferentes zonas, en relación siempre con el característico se produce en la forma señalada en el presente artículo.

Los Planes Parciales, respetando la ponderación fijada por el Plan General para las zonas que incluyan, establecerán la ponderación relativa de los usos pormenorizados y tipologías edificatorias resultantes de la subzonificación que contengan, con referencia igualmente al uso y tipología edificatoria característicos.

d) Aprovechamiento medio.

El Aprovechamiento medio representa el resultado de dividir el Aprovechamiento Urbanístico de un Sector, en el caso de suelo urbanizable, o de una unidad de ejecución, en el caso de suelo urbano, por su superficie.

e) Aprovechamiento susceptible de apropiación.

El Aprovechamiento susceptible de apropiación, por cada propietario o por cada conjunto de propietarios, es el resultante de aplicar el noventa (90) por ciento del aprovechamiento tipo o medio por la superficie de la que sean titulares.

Hiri lurzoruan, Barne Erreformako Areen kasuan, Udala dagokion esparruko hirigintza aprobetxamenduaren ehuneko hamarra (10) aplikatetik ondorioztatutakoaren jabe izango da, urbanizazio kargez aske, sendotu gabeko hiri lurzorua izanik.

Lurzoru hiritargarran, Udala dagokion esparruko hirigintza aprobetxamenduari ehuneko hamarra (10) aplikatetik ondorioztatutakoaren jabe izango da, urbanizazio kargez aske.

f) Berezko erabilera.

Banaketa Area bakoitzaren berezko erabileratzat, aplikatu daitekeen hirigintza antolakuntzaren arabera nagusia den erabilera jotzen da.

g) Haztapan koefizienteak.

Lur moten eta dagozkien berezko erabileren arabera, ondorengo haztapan koefizienteak ezarriko dira:

En suelo urbano, en el supuesto de Areas de Reforma Interior, el Ayuntamiento será propietario del resultante de aplicar el diez (10) por ciento del aprovechamiento urbanístico del ámbito correspondiente, libre de cargas de urbanización, por tratarse de suelo urbano no consolidado.

En suelo urbanizable el Ayuntamiento será propietario del resultante de aplicar el diez (10) por ciento del aprovechamiento urbanístico del ámbito correspondiente, libre de cargas de urbanización.

f) Uso característico.

Se considera como Uso característico de cada Area de Reparto el predominante según la ordenación urbanística aplicable.

g) Coeficientes de ponderación.

Se establecen, en función de las clases de suelo y de los respectivos usos característicos los coeficientes de ponderación siguientes:

HIRI LURZORUA / SUELO URBANO

<i>Erabilera nagusia/Usa predominante</i> <i>Sustapen mota/ Tipo de promoción</i>		<i>Egoitza erabilera/Residencial</i> <i>Etxebizitza askea (SAE)/</i> <i>Vivienda libre (VPL)</i>
		<i>K1 Haztapan koefizientea/</i> <i>Coefficiente de Ponderación K1</i>
Egoitza erabilera/Residencial	BOE/VOP	0,31
Garajea/Garaje	BOE/VOP	0,11
Trastelekuak/Trasteros	BOE/VOP	0,11
Egoitza erabilera/Residencial	SAE/VPL	1,00
Garajea/Garaje	SAE/VPL	0,07
Trastelekuak/Trasteros	SAE/VPL	0,09
Egoitza erabilera/Residencial	SAE-familia bakarrekua/VPL unifamiliar	1,10
Garajea/Garaje	SAE-familia bakarrekua/VPL unifamiliar	0,25
Merkataritza erabilera (hiri guneko jardun bereziak salbu)/ Comercial (salvo actuaciones singulares en casco urbano)		0,24
Ostalaritza erabilera/Hostelero		0,27

HIRI LURZORUA / SUELO URBANO

<i>Erabilera nagusia/Usa predominante</i> <i>Sustapen mota/ Tipo de promoción</i>		<i>Egoitza erabilera/Residencial</i> <i>Etxebizitza askea (SAE)/</i> <i>Vivienda libre (VPL)</i>
		<i>K1 Haztapan koefizientea/</i> <i>Coefficiente de Ponderación K1</i>
Egoitza erabilera/Residencial	BOE/VOP	0,29
Garajea/Garaje	BOE/VOP	0,10
Trastelekuak/Trasteros	BOE/VOP	0,10
Egoitza erabilera/Residencial	SAE/VPL	1,91
Garajea/Garaje	SAE/VPL	0,07
Trastelekuak/Trasteros	SAE/VPL	0,08
Egoitza erabilera/Residencial	SAE-familia bakarrekua/VPL unifamiliar	1,00
Garajea/Garaje	SAE-familia bakarrekua/VPL unifamiliar	0,22
Merkataritza erabilera (hiri guneko jardun bereziak salbu)/ Comercial (salvo actuaciones singulares en casco urbano)		0,22
Ostalaritza erabilera/Hostelero		0,24

LURZORU HIRITARGARRIA/SUELO URBANIZABLE

<i>Erabilera nagusia/Usu predominante</i> <i>Sustapen mota/Tipo de promoción</i>		<i>Egoitza erabilera/Residencial</i> <i>Babes ofizialeko etxebizitzak (BOE)</i> <i>/Vivienda de protección oficial (VPO)</i>		
		<i>K2 Haztapen koefizientea/</i> <i>Coefficiente de Ponderación K2</i>	<i>K3 Guneko zuzenketa adierazlea/</i> <i>Indice de Corrección Zonal K3</i>	<i>(K2*K3)</i>
Egoitza erabilera/Residencial	BOE/VOP	1,00	1,00	1,00
Garajea/Garaje	BOE/VOP	0,35	1,00	0,35
Trastelekuak/Trasteros	BOE/VOP	0,35	1,00	0,35
Egoitza erabilera/Residencial	SAE/VPL	3,18	1,00	3,18
Garajea/Garaje	SAE/VPL	0,24	1,00	0,24
Trastelekuak/Trasteros	SAE/VPL	0,28	1,00	0,28
Egoitza erabilera/Residencial	SAE-familia bakarrekoa/ VPL unifamiliar	3,49	1,00	3,49
Garajea/Garaje	SAE-familia bakarrekoa/ VPL unifamiliar	0,78	1,00	0,78
Merkataritza erabilera (hiri guneko jardun bereziak salbu)/ Comercial (salvo actuaciones singulares en casco urbano)		0,78	1,00	0,78
Ostalaritza erabilera/Hostelero		0,84	1,00	0,84

LURZORU ERABILGARRIA/SUELO URBANIZABLE (ESNABIDE ETA/Y GAMONGOA)

<i>Erabilera nagusia/Usu predominante</i> <i>Sustapen mota/Tipo de promoción</i>		<i>Egoitza erabilera/Residencial</i> <i>Babes ofizialeko etxebizitzak (BOE)</i> <i>/Vivienda de protección oficial (VPO)</i>		
		<i>K2 Haztapen koefizientea/</i> <i>Coefficiente de Ponderación K2</i>	<i>K4 Guneko zuzenketa adierazlea/</i> <i>Indice de Corrección Zonal K4</i>	<i>(K2*K4)</i>
Egoitza erabilera/Residencial	BOE/VOP	1,00	1,00	1,00
Garajea/Garaje	BOE/VOP	0,35	1,00	0,35
Trastelekuak/Trasteros	BOE/VOP	0,35	1,00	0,35
Egoitza erabilera/Residencial	SAE/VPL	3,18	0,60	1,91
Garajea/Garaje	SAE/VPL	0,24	0,60	0,14
Trastelekuak/Trasteros	SAE/VPL	0,28	0,60	0,17
Egoitza erabilera/Residencial	SAE-familia bakarrekoa/ VPL unifamiliar	3,49	0,60	2,09
Garajea/Garaje	SAE-familia bakarrekoa/ VPL unifamiliar	0,78	0,60	0,47
Merkataritza erabilera (hiri guneko jardun bereziak salbu)/ Comercial (salvo actuaciones singulares en casco urbano)		0,78	0,60	0,47
Ostalaritza erabilera/Hostelero		0,84	0,60	0,50

HIRI LURZORUA ETA LURZORU HIRITARGARRIA/SUELO URBANO Y URBANIZABLE

<i>Erabilera nagusia/Usu predominante</i>	<i>Industria erabilera/industrial</i>
	<i>K5 Haztapen koefizientea/Coefficiente de Ponderación K5</i>

Industria erabilera/Industrial

1,00

h) Zehaztutako planeamenduak, tipologia egokitzapen hobea lortu edota merkatuaren eskaerari hobeto egokitzarren, kalifikazio orokorra berritoki ahal izango du, gehienez ere, bere planeamendu esparruaren barruan aurreikusitako egoitza aprobetxamenduen %10era arte, kategoria bateko egoitza aprobetxamenduko metro karratuetakozati bat beste bati zuzenduz, dagozkion haztapen koefizienteen aplikazioaren bidez, esleitutako ereduak aprobetxamendua mantentzearen.

05 AREA
BASANOAGA/SORGINTXULO

I. Mugapena.

I.1. Azalera: 89.715 m².

II. Hirigintza erregimen orokorra.

II.1. Lurzoruaren sailkapena: HIRI LURZORUA.

II.2. Kalifikazio Orokorra:

Egoitza Erabilerako Gunea: Eraikuntza irekia: EEG/3: 35.172 m².

Hirugarren Sektoreko Erabilerako Gunea: Merkataritza: HEG/2: 173 m².

Komunikazioen S. Orokorra: Hiri banatzailea: KSO/2.2: 8.385 m².

Komunikazioen S. Orokorra: Gune aske azpiko garajea KSO/2.4: 0 m².

Gune Askeen S. Orokorra: Parke eta lorategiak: GASO/1: 22.220 m².

Gune Askeen S. Orokorra: Oinezkoentzako areak: GASO/2: 70 m².

Ekipamendu Komunitarioko S. Orokorra: Irakaskuntza: EKSO/3: 8.240 m².

Ekipamendu Komunitarioko S. Orokorra: Kultura: EKSO/4: 12.458 m².

Ekipamendu Komunitarioko S. Orokorra: Osasuna: EKSO/5: 2.023 m².

Ins. eta Azp. S. Orokorra. Ur hornidura: IASO/2: 974 m².

II.3. Hirigintza Esku hartzeko Erregimena:

— Sendotutako Antolakuntzako Areak.

Egoitza Erabilerako Gunea: Eraikuntza irekia: EEG/3: SAA.

Hirugarren Sektoreko Erabilerako Gunea: Merkataritza: HEG/2: SAA.

— Exekuzio Zuzeneko area.

Egoitza Erabilerako Gunea: Eraikuntza irekia: EEG/3: ZEA.

Xehetasunezko Azterlan bat eskatzen da, eta, hala balegokio, Zehaztutako Antolakuntzako Irizpide eta Helburuekiko Urbanizazio Lanen Proiektuak.

— Sendotutako Antolamenduko Sistema Orokorrerako Areak.

Gune Askeen S. Orokorra: Parke eta lorategiak: GASO/1: SASOA.

Ekipamendu Komunitarioko S. Orokorra: Irakaskuntza: EKSO/3: SASOA.

Ekipamendu Komunitarioko S. Orokorra: Kultura: EKSO/4: SASOA.

Ekipamendu Komunitarioko S. Orokorra: Osasuna: EKSO/5: SASOA.

Ins. eta Azp. S. Orokorra: Ur hornidura: IASO/2: SASOA.

h) El planeamiento pormenorizado podrá, por motivos de mejor adecuación tipológica, adaptación a la demanda de mercado, etc. reajustar la calificación general de hasta un máximo de 10% de aprovechamiento residencial previsto dentro de su ámbito de planeamiento, destinando parte de los metros cuadrados de aprovechamiento residencial de una categoría a otra, con la aplicación de los correspondientes coeficientes de ponderación al objeto de mantener el aprovechamiento tipo asignado.

AREA 05
BASANOAGA/SORGINTXULO

I. Delimitación.

I.1. Superficie: 89.715 m².

II. Régimen urbanístico general.

II.1. Clasificación del Suelo: Urbano.

II.2. Calificación General:

Zona de Uso Residencial: Edificación Abierta: ZUR/3: 35.172 m².

Zona de Uso Sector Terciario: Comercial: ZUT/2: 173 m².

S. Gral. de Comunicaciones: Distribuidor urbano: SGCS/2.2: 8.385 m².

S. Gral. de Comunic. Garaje bajo espacio libre: SGCS/2.4: 0 m².

S. Gral. de Espacios Libres: Parques y jardines: SGEL/1: 22.220 m².

S. Gral. de Espacios Libres: Areas peatonales: SGEL/2: 70 m².

S. Gral. de Equipamiento Comunitario: Docente: SGEC/3: 8.240 m².

S. Gral. de Equipamiento Comunitario: Cultural: SGEC/4: 12.458 m².

S. Gral. de Equipamiento Comunitario: Sanitario: SGEC/5: 2.023 m².

S. Gral. de Inst. e Infr. Abastecimiento de Agua: SGII/2: 974 m².

II.3. Régimen de Intervención Urbanística:

— Areas de Ordenación Consolidada.

Zona de Uso Residencial: Edificación Abierta: ZUR/3: AOC.

Zona de Uso Sector Terciario: Comercial: ZUT/2: AOC.

— Area de de Ejecución Directa.

Zona de Uso Residencial: Edificación abierta: ZUR/3: AED.

Se exige la formulación de un Estudio de Detalle y, en su caso, Proyectos de Obras de Urbanización en relación con los Criterios y Objetivos de la Ordenación Pormenorizada.

— Areas de Sistemas Generales de Ordenación Consolidada.

S. Gral. de Espacios Libres: Parques y jardines: SGEL/1: ASGOC.

S. Gral. de Equipamiento Comunitario: Docente: SGEC/3: ASGOC.

S. Gral. de Equipamiento Comunitario: Cultural: SGEC/4: ASGOC.

S. Gral. de Equipamiento Comunitario: Sanitario: SGEC/5: ASGOC.

S. Gral. Inst. e Infr. Abastecimiento de Agua: SGII/2: ASGOC.

— Zuzeneko Exekuzioko Sistema Orokorretako Areak.

Komunikazioen S. Orokorra: Hiri banatzailea: KSO/2.2: SASOA.

Zehaztutako Antolamenduko Irizpide eta Helburuekiko Urbanizazio Lanen Proiektu bat idazteko eskatzen da.

II.4. Aurreko planeamenduko arauetara igortzea:

Area honek mugatutako esparrua ondorengo planeamenduak erasana geratzen da:

— Kaputxinoen Gaineko Plan Partzialaren Aldaketak: M.E. 03.01.89.

Bertako zehaztapenak mantentzen dira, Plan Orokor honean ezarritakoen aurka egiten dutenak izan ezik.

«Egoitza erako hiri lurzoruko sendotutako hainbat esparrutan kokatutako lokaletan, hirugarren mailako erabileratik egoitza erabilerarako aldaketarako jardunen ordenantza arautzailea» aplikatzeko da.

II.5. Esku hartzeko unitateak:

Esparru orokorraz gain, areak ondorengo Esku hartzeko Unitatea ere jasotzen du bere baitan:

E.U.05/01: «Galtzaraborda etorbidea 65B»: 2.722 m².

III. Zehaztutako antolamendua.

III.1. Irizpide eta helburuak:

I. E.U. 05/01 «Galtzaraborda etorbidea 65B».

Esparruaren egoitza kalifikazio berria. Xehetasunezko Azterlan bat zein Urbanizazio Lanen Proiektu bat egin beharko dira.

III.2. Eraikuntza Erregimena:

E.U. 05/01: «Galtzaraborda etorbidea 65B».

Azalera: 2.722 m².

— Lerrokadurak: Xehetasunezko Azterlanean ezarri beharrekoak.

— Gehieneko profila: Xehetasunezko Azterlanean ezarri beharrekoak.

Hirigintza Aprobetxamendua:

	<i>Eraikitako m²(t)</i>
Egoitza erakoa BOE:	0
Egoitza erakoa: Sustapen askea:	1.990
BOE Garajea:	0
BOE Eranskinak:	0
Sustapen askeko garajea:	1.085
Sustapen askeko eranskinak:	196
Merkataritza:	0
Guztira:	3.271

Zuzkidura aprobetxamendua:

Zuzkidura azalera: 0.

Homogeneo bilakatutako aprobetxamendua:

	<i>m²(t) k</i>
Egoitza erakoa: BOE:	0,00
Egoitza erakoa: Sustapen askea:	1.990,00
BOE Garajea:	0,00
BOE Eranskinak:	0,00
Sustapen askeko garajea:	75,95
Sustapen askeko eranskinak:	17,62
Merkataritza:	0,00
Guztira:	2.083,57

— Areas de Sistemas Generales de Ejecución Directa.

S. Gral. Comunicaciones: Distribuidor urbano: SGCS/2.2: ASGOC.

Se exige la redacción de un Proyecto de Obras de Urbanización en relación con los Criterios y objetivos de la Ordenación Pormenorizada.

II.4. Remisión normativa a planeamiento anterior:

El ámbito delimitado por este Area queda afectado por el planeamiento siguiente:

— Modificación Plan Parcial Alto de Capuchinos: AD: 03.01.89.

Cuyas determinaciones se mantienen, salvo aquellas que contradigan las establecidas en el presente Plan General.

Es de aplicación la «Ordenanza reguladora de las actuaciones tendentes a la modificación de uso, de terciario a residencial, en locales ubicados en determinados ámbitos consolidados de suelo urbano residencial».

II.5. Unidades de Intervención:

El Area, además del ámbito general, contiene la Unidad de Intervención siguiente:

U.I.05/01: «Avenida de Galtzaraborda 65B»: 2.722 m².

III. Ordenación pormenorizada.

III.1. Criterios y objetivos:

I. U.I.05/01 «Avenida de Galtzaraborda 65B».

Recalificación residencial del ámbito. Se deberá formular un Estudio de Detalle, así como un proyecto de Obras de Urbanización.

III.2. Régimen de Edificación:

U.I. 05/01: «Avenida de Galtzaraborda 65B».

Superficie: 2.722 m².

— Alineaciones: A establecer en el Estudio de Detalle.

— Perfil máximo: A establecer en el Estudio de Detalle.

Aprovechamiento urbanístico:

	<i>m²(t) construido</i>
Residencial VPO	0
Residencial promoción libre:	1.990
Garaje VPO:	0
Anejos VPO:	0
Garaje promoción libre:	1.085
Anejos promoción libre:	196
Comercial:	0
Total:	3.271

Dotacional:

Superficie dotacional: 0.

Aprovechamiento homogeneizado:

	<i>m²(t)k</i>
Residencial VPO:	0,00
Residencial promoción libre:	1.990,00
Garaje VPO:	0,00
Anejos VPO:	0,00
Garaje promoción libre:	75,95
Anejos promoción libre:	17,62
Comercial:	0,00
Total:	2.083,57

Esku hartzeko Unitateak Banaketa Area bat osatzen du: BA/BU40.

Batez besteko aprobetxamendua 0,76 m²(t)k/m².

III.3. Erabilera erregimena:

E.U. 05/01: «Galtzaraborda etorbidea 65B».

Etxebizitzak: Unitateak.

Babes Ofizialeko Etxebizitzak (0%): 0.

Sustapen Askeko Etxebizitzak (100%): 20.

Guztira: 20.

ES Erabilera: Garaje eta eranskinak.

GS Erabilera: Egoitza erakoa.

III.4. Zehaztapen lotesleak:

Ez dira ezartzen.

III.5. Jabari erregimena:

— Egoitza Erabilerako Lursaila (EEL).

Sestra gainean eta azpian eraikigarria EEL/1Jabari pribatua, erabilera pribatua.

Sestra azpian eraikigarria: EEL/2: Jabari pribatua, erabilera pribatua.

Sestra azpian eraikigarria: EEL/2: Jabari pribatua, azalera erabilera publikoko zortasunez.

— Hirugarren Sektoreko Erabilerako Lursaila (HSEL).

Sestra gainean eta azpian eraikigarria HSEL/1: Jabari pribatua, erabilera pribatua.

— Bide multzoa (B).

Hiri banatzailea: B/2: Jabari publikoa, erabilera publikoa.

Oinezkoentzat: B/3: Jabari publikoa, erabilera publikoa.

Gune askeen azpiko garajea: B/4: Jabari publikoa, erabilera publikoa.

Bizikleta sarea: B/5: Jabari publikoa, erabilera publikoa.

— Gune askeak (GA).

Parke eta lorategiak: GA/1: Jabari publikoa, erabilera publikoa.

Oinezkoentzako areak: GA/2: Jabari publikoa, erabilera publikoa.

— Ekipamendu Komunitarioko Lursaila (EKL).

Kultura: EKL/4: Jabari publikoa, erabilera publikoa.

Osasuna: EKL/5: Jabari publikoa, erabilera publikoa.

— Instalazio eta Azpiegituretako Saila (IAS).

Ur hornidura: IAS/2: Jabari publikoa, erabilera publikoa.

IV. Exekuzioa.

IV.1. Hirigintza jarduneko erregimena:

E.U. 05/01: «Galtzaraborda etorbidea 65B» Ez da behar.

IV.2. Jardun sistema:

E.U.05/01: «Galtzaraborda etorbidea 65B» Ez da behar.

IV.3. Antolamenduz kanpoko eraikin eta instalakuntzak: Ez da behar.

IV.4. Derrigorrezko lagapenak: GASOtzat kalifikatutako lursaila.

La Unidad de Intervención constituye un Area de Reparto: AR/UR40.

Aprovechamiento medio: 0,76 m²(t)k/m².

III.3. Régimen de Uso:

U.I. 05/01: «Avenida de Galtzaraborda 65B».

Viviendas: Unidades.

Viviendas de protección oficial (0%): 0.

Viviendas de promoción libre (100%): 20.

Total: 20.

Uso SS: Garajes y anejos.

Uso PA: Residencial.

III.4. Determinaciones vinculantes:

No se establecen.

III.5. Régimen de dominio:

— Parcela de Uso Residencial (PUR).

Edificable sobre y bajo rasante: PUR/1: Dominio privado, uso privado.

Edificable bajo rasante: PUR/2: Dominio privado, uso privado.

Edificable bajo rasante: PUR/2: Dominio privado, servidumbre de uso público en superficie.

— Parcela de Uso Sector Terciario (PUT).

Edificable sobre y bajo rasante: PUT/1: Dominio privado, uso privado.

— Viario (V).

Distribuidor urbano: V/2: Dominio público, uso público.

Peatonal: V/3: Dominio público, uso público.

Garaje bajo espacios libres: V/4: Dominio público, uso público.

Red ciclista: V/5: Dominio público, uso público.

— Espacios Libres (EL).

Parques y Jardines: EL/1: Dominio público, uso público.

Areas Peatonales: EL/2: Dominio público, uso público.

— Parcela de Equipamiento Comunitario (PEC).

Cultural: PEC/4: Dominio público, uso público.

Sanitario: PEC/5: Dominio público, uso público.

— Parcela de Instalaciones e Infraestructuras (PII).

Abastecimiento de agua: PII/2: Dominio público, uso público.

IV. Ejecución.

IV.1. Régimen de actuación urbanística:

U.I. 05/01: «Avenida de Galtzaraborda 65B» No se requiere.

IV.2. Sistema de actuación:

U.I.05/01: «Avenida de Galtzaraborda 65B» No se requiere.

IV.3. Edificios e instalaciones fuera de ordenación: No se requiere.

IV.4. Cesiones obligatorias: La parcela calificada como SGEL.

07 AREA
ALABERGA*I. Mugapena.*

I.1. Azalera: 111.972 m².

II. Hirigintza erregimen orokorra.

II.1. Lurzoruaren sailkapena: Hiri lurzorua.

II.2. Kalifikazio Orokorra:

Egoitza Erabilerako Gunea: Eraikuntza irekia: EEG/3: 46.083 m².

Egoitza Erabilerako Gunea: Eraikuntza isolatua: EEG/4: 2.739 m².

Komunikazioen S. Orokorra: Hiri banatzailea: KSO/2.2: 11.722 m².

Komunikazioen S. Orokorra: Oinezkoentzat: KSO/2.3: 2.629 m².

Komunikazioen S. Orokorra: Gune aske azpiko garajea: KSO/2.4: 1.607 m².

Komunikazioen S. Orokorra: Bizikleta sarea: KSO/2.5: 296 m².

Gune Askeen S. Orokorra: Parke eta lorategiak: GASO/1: 32.554 m².

Ekipamendu Komunitarioko S. Orokorra: Irakaskuntza: EKSO/3: 3.292 m².

Ekipamendu Komunitarioko S. Orokorra: Kultura: EKSO/4: 8.881 m².

Ekipamendu Komunitarioko S. Orokorra: Asistentzia eta beste zerbitzu batzuk. EKSO/6: 2.169 m².

II.3. Hirigintza Esku hartzeko Erregimena:

— Sendotutako Antolamenduko Areak.

Egoitza Erabilerako Gunea: Eraikuntza irekia: EEG/3: SAA.

Egoitza Erabilerako Gunea: Eraikuntza isolatua: EEG/4: SAA.

— Sendotutako Antolamenduko Sistema Orokorretako Areak.

Komunikazioen S. Orokorra: Hiri banatzailea: KSO/2.2: SASOA.

Komunikazioen S. Orokorra: Bide-Oinezkoen Sarea: KSO/2.3: SASOA.

Komunikazioen S. Orokorra: Gune Aske azpiko Garajea: KSO/2.4: SASOA.

Gune Askeen S. Orokorra: Parke eta lorategiak: GASO/1: SASOA.

Ekipamendu Komunitarioko S. Orokorra: Irakaskuntza EKSO/3: SASOA.

Ekipamendu Komunitarioko S. Orokorra: Kultura: EKSO/4: SASOA.

Ekipamendu Komunitarioko S. Orokorra: Asistentzia eta Beste zerbitzu batzuk EKSO/6. SASOA.

— Barne Erreformatarako Areak.

Egoitza Erabilerako Gunea: Eraikuntza irekia: EEG/3: BEA.

Barne Erreformatarako Plan Berezi bat eta Zehaztutako Antolamenduko Irizpide eta Helburuekiko Urbanizazio Proiektu bat eskatzen dira. (E.U. 07/02).

AREA 07
ALABERGA*I. Delimitación.*

I.1. Superficie: 111.972 m².

II. Régimen urbanístico general.

II.1. Clasificación del Suelo: Urbano.

II.2. Calificación General:

Zona de Uso Residencial: Edificación Abierta: ZUR/3: 46.083 m².

Zona de Uso Residencial: Edificación Aislada: ZUR/4: 2.739 m².

S. Gral. de Comunicaciones: Distribuidor Urbano: SGCS/2.2: 11.722 m².

S. Gral. de Comunicaciones: Peatonal: SGCS/2.3: 2.629 m².

S. Gral. Comunic. Garaje bajo espacio libre: SGCS/2.4: 1.607 m².

S. Gral. Comunicaciones: Red ciclista: SGCS/2.5: 296 m².

S. Gral. de Espacios Libres: Parques y jardines: SGEL/1: 32.554 m².

S. Gral. de Equipamiento Comunitario: Docente: SGEC/3: 3.292 m².

S. Gral. de Equipamiento Comunitario: Cultural: SGEC/4: 8.881 m².

S. Gral. Equipamiento Com. Asistencial y otros servs. SGEC/6: 2.169 m².

II.3. Régimen de Intervención Urbanística:

— Areas de Ordenación Consolidada.

Zona de Uso Residencial: Edificación Abierta: ZUR/3: AOC.

Zona de Uso Residencial: Edificación Aislada: ZUR/4: AOC.

— Areas de Sistemas Generales de Ordenación Consolidada.

S. Gral. Comunicaciones: Distribuidor Urbano: SGCS/2.2: ASGOC.

S. Gral. Comunicaciones: Red Viaria-Peatonal: SGCS/2.3: ASGOC.

S. Gral. Comunic. Garaje bajo espacio libre: SGCS/2.4: ASGOC.

S. Gral. de Espacios Libres: Parques y jardines: SGEL/1: ASGOC.

S. Gral. de Equipamiento Comunitario: Docente: SGEC/3: ASGOC.

S. Gral. de Equipamiento Comunitario: Cultural: SGEC/4: ASGOC.

S. Gral. Equip. Com. Asistencial y otros servs: SGEC/6: ASGOC.

— Areas de Reforma Interior.

Zona de Uso Residencial: Edificación Abierta: ZUR/3: ARI.

Se exige un Plan Especial de Reforma Interior y un Proyecto de Urbanización en relación con los Criterios y Objetivos de la Ordenación Pormenorizada (U.I. 07/02).

Zuzeneko Exekuzioko Sistema Orokorretako Areak.

Komunikazioen S. Orokorra: Hiri Banatzailea: KSO/2.2: ZESOA.

Komunikazioen S. Orokorra: Bizikleta Sarea: KSO/2.5: ZESOA.

Zehaztutako Antolamenduko Irizpide eta Helburuekiko Urbanizazio Lanen Proiektuak eskatzen dira.

II.4. Aurreko planeamenduko arauetara igortzea:

— AASSen 3 z.dun aldaketa (Kiroldegia): M.E 04.06.96.

Bertako zehaztapenak mantentzen dira, Plan Orokor hone-tan ezarritakoena urka egiten dutenak izan ezik.

Era berean:

— 07/01E.U.ko Konpentsazio Proiektua: A. 25.10.96.

«Egoitza erako hiri lurzoruko sendotutako hainbat esparrutan kokatutako lokaletan, hirugarren mailako erabileratik egoitza erabilerarako aldaketarako jardunen ordenantza arautzailea» aplikatzekoa da.

Esparrua eta Euskotrenen Lasarte-Hendaia lineari dagokien Trenbide motako Komunikazioen Sistema Orokorra elkarren mugakideak dira. Horretarako, bitan banatzea aurreikusten da, edo, hala balegokio, lurrazpian sartzeta. Beraz, Lur gaineko Garraioen Antolamenduaren Legea aplikatzekoa da.

II.5. Esku hartzeko unitateak:

Esparru orokorraz gain, areak ondorengo Esku hartzeko Unitateak ere jasotzen ditu bere baitan:

E.U. 07/01: Aiako Harria kalea: 2.731 m².

E.U. 07/02: Alabergako ibarra: 9.920 m².

E.U. 07/03: Alaberga, 1-6ko garajea: 1.608 m².

III. Zehaztutako antolamendua.

III.1. Irizpide eta helburuak:

I. E.U. 07/01: Aiako Harria kalea: Kalea luzatzea eta Kiroldegi inguruan gune publiko bat eta aparkaleku bat eratzea, ET/FV trenbidearen bi aldeetan oinezkoekiko harremana konponduz, 09 Arearekin koordinatuta, baita bizikleta sarea ere.

II. E.U. 07/02: Alabergako ibarra: Lurzoruaren kalifikazioa sustapen askeko etxebizitzaren egoitza gune bat lortzeko eta esparruaren urbanizazio orokorra, trenbide sarea estaliz. Barne Erreformarako Area bat da.

III. E.U. 07/03: Alaberga 1-6ko garajea: Eraikinen atzealdean, gune askearen azpian garaje bat ezartzea, E.U. 08/13tik sarbidea izanik.

IV. EEG/3 Egoitza Gunea: Hainbat etxebizitzaren eraikuntza aprobetxamendua zabaltzea.

V. Eusko Trenbideak: Trenbide trazadura bitan banatu eta estaltzea, ondorioztatutako gaineko gunearen azalerako tratamendua emanaz.

Eraikitako elementuen eta, beren arte, kultura, historia edo natura interesa dela eta, suntsipen edo narriadura eragin lezake-ten esku hartzerik ezin burutzeko babes berezia behar duten eta Errenteriako udalerrian dauden natura gune eta elementuen zerrenda jasotzen duen Katalogoan, ondorengo hiri esparrua ere jasota dago, alegia, Alabergako Herrixka.

Areas de Sistemas Generales de Ejecución Directa.

S. Gral. de Comunicaciones: Distribuidor Urbano: SGCS/2.2: ASGED.

S. Gral. de Comunicaciones: Red ciclista: SGCS/2.5: ASGED.

Se exige Proyectos de Obras de Urbanización en relación con los Criterios y Objetivos de la Ordenación Pormenorizada.

II.4. Remisión normativa a planeamiento anterior:

— Modificación n.º 3 de las NNSS (Polideportivo): AD.04.06.96.

cuyas determinaciones se mantienen, salvo aquellas que contradigan las establecidas en el presente Plan General.

Asimismo:

— Proyecto de Compensación de la U.I. 07/01: A. 25.10.96.

Es de aplicación la «Ordenanza reguladora de las actuaciones tendentes a la modificación de uso, de terciario a residencial, en locales ubicados en determinados ámbitos consolidados de suelo urbano residencial».

El ámbito es colindante con el Sistema General de Comunicaciones: Ferroviario correspondiente a la línea Lasarte - Hendaia de Euskotren, para la que se prevé su desdoblamiento o, en su caso, soterramiento. Por tanto, es de aplicación la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

II.5. Unidades de Intervención:

El Area, además del ámbito general, contiene las Unidades de Intervención siguientes:

U.I. 07/01: C/ Peñas de Aya: 2.731 m².

U.I. 07/02: Vaguada de Alaberga: 9.920 m².

U.I. 07/03: Garaje Alaberga, 1-6: 1.608 m².

III. Ordenación pormenorizada.

III.1. Criterios y objetivos:

I. U.I. 07/01: C/ Peñas de Aya: Prolongación de la calle y formación de un espacio público y un aparcamiento en las inmediaciones del Polideportivo, resolviendo la relación peatonal a ambos lados del ferrocarril de ET/FV, en coordinación con el Area 09, así como la red ciclista.

II. U.I. 07/02: Vaguada de Alaberga: Calificación de suelo para la consecución de una zona residencial de viviendas de promoción libre y urbanización general del ámbito con cubrición de la red ferroviaria. Es un Area de Reforma Interior.

III. U.I. 07/03: Garaje Alaberga 1-6: Implantación de un Garaje bajo espacio libre en la trasera de los edificios, con acceso desde la U.I. 08/13.

IV. Zona Residencial ZUR/3: Ampliación del aprovechamiento edificatorio de determinadas viviendas.

V. Eusko Trenbideak: Desdoblamiento y cubrición de la traza ferroviaria, con tratamiento superficial del espacio superior resultante.

En el Catálogo que contiene la relación de los elementos construidos y de espacios y elementos naturales existentes en el Término Municipal de Errenteria que por su interés artístico, cultural, histórico o naturalístico deben ser objeto de una especial protección de manera que no sea posible efectuar sobre ellos intervenciones destructivas o degradantes está incluido el ámbito urbano siguiente: Poblado de Alaberga.

III.2. Eraikuntza erregimena:

E.U. 07/01: Aiako Harria kalea.

Ez da ezartzen.

E.U. 07/02: Alabergako ibarra.

Egoitza erabilerako lursaila: Eraikuntza irekia: 7.181 m².Egoitza erabilerako lursaila: Eraikuntza isolatua: 2.739 m².Guztira: 9.920 m².

— Lerrokadurak:

Egoitza erabilerako lursaila: Eraikuntza irekia: Plan Berezian ezarri beharrekoa.

Egoitza erabilerako lursaila: Eraikuntza isolatua: Daudenak.

— Gehieneko profila:

Egoitza erabilerako lursaila: Eraikuntza irekia: SS/ES/SA/3GS.

Egoitza erabilerako lursaila: Eraikuntza isolatua: Dagoena.

Hirigintza aprobetxamendua:

	<i>Eraikitako m²(t)</i>
Lehendik dagoen egoera aprobetxamendua (Alaberga B.):	479
Egoitza erakoa: BOE:	0
Egoitza erakoa: Sustapen askea:	2.640
BOE Garajea:	0
BOE Eranskinak:	0
Sustapen askeko garajea:	1.750
Sustapen askeko eranskinak:	220
Merkataritza:	0
Guztira:	4.610

Zuzkidura aprobetxamendua.

Zuzkidura azalera: 0.

Homogeneo bilakatutako aprobetxamendua:

	<i>m²(t) k</i>
Egoitza erakoa: BOE:	0,00
Egoitza erakoa: Sustapen askea:	2.640,00
BOE Garajea:	0,00
BOE Eranskinak:	0,00
Sustapen askeko garajea:	122,50
Sustapen askeko eranskinak:	19,80
Merkataritza:	0,00
Guztira:	2.782,30

Esku hartzeko Unitateak Banaketa Area bat osatzen du: BA/BU01.

Batez besteko aprobetxamendua:

Eraikuntza irekia: 0,28 m²(t)k/m².

III.3. Erabilera erregimena:

Etxebizitzak:

	<i>Unitateak</i>
Lehendik dauden etxebizitzak (Alaberga B.): ...	2
Babes ofizialeko etxebizitzak (%0):	0
Sustapen askeko etxebizitzak (%100):	22
Guztira:	24

III.2. Régimen de Edificación:

U.I. 07/01: C/ Peñas de Aya.

No se establece.

U.I. 07/02: Vaguada de Alaberga.

Parcela de uso residencial: Edificación abierta: 7.181 m².Parcela de uso residencial: Edificación aislada: 2.739 m².Total: 9.920 m².

— Alineaciones:

Parcela de uso residencial: Edificación abierta: A establecer en el Plan Especial.

Parcela de uso residencial: Edificación aislada: Las existentes.

— Perfil máximo:

Parcela de uso residencial: Edificación abierta: PS/SS/E/3PA.

Parcela de uso residencial: Edificación aislada: El existente.

Aprovechamiento urbanístico:

	<i>m²(t) construido</i>
Residencial existente (c.º Alaberga):	479
Residencial VPO:	0
Residencial promoción libre:	2.640
Garaje VPO:	0
Anejos VPO:	0
Garaje promoción libre:	1.750
Anejos promoción libre:	220
Comercial:	0
Total:	4.610

Dotacional:

Superficie dotacional: 0.

Aprovechamiento homogeneizado:

	<i>m²(t) k</i>
Residencial VPO:	0,00
Residencial promoción libre:	2.640,00
Garaje VPO:	0,00
Anejos VPO:	0,00
Garaje promoción libre:	122,50
Anejos promoción libre:	19,80
Comercial:	0,00
Total:	2.782,30

La Unidad de Intervención constituye un Area de Reparto: AR/UR01.

Aprovechamiento medio:

Edificación abierta: 0,28 m²(t)k/m².

III.3. Régimen de Uso:

Viviendas:

	<i>Unidades</i>
Viviendas existentes (c.º Alaberga):	2
Viviendas de protección oficial (0%):	0
Viviendas de promoción libre (100%):	22
Total:	24

SS (ES) Erabilera: Garaje eta eranskinak.

SA/3GS Erabilera: Egoitza erakoa.

E.U. 07/03: Alaberga 1-6ko garajea.

Gune aske azpiko garajea:

Gehieneko azalera eraikigarria: 3.150 m²(t).

Eraikuntza profila: SS/ES.

EEG/3 Egoitza Gunea:

EEG/3 gunean kokatutako hainbat etxebizitzatako eraikuntza aprobetxamendua zabaltzea ahalbidetzen da, hain zuen ere, 33, 35, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 56, 58, 62, 64, 65 eta 67 zenbakia duten etxeetako hirugarren solairuan (ezker-eskuin) kokatutako etxebizitzetako, alboetako fatxadak altxatzeari ekinez, teilatuaen isurkiaren luzapenarekin elkartu arte. Irtenbide hori Unitate osorako arkitektura proiektu homogeneoen bitartez gauzatu beharko da.

Igogailurik ez dagoen eraikinetan, eta igogailua instalatzeko higiezinaren barnealdean ezartzeko irtenbide teknikorik ez izanik, eraikinaren lerrokatutatik kanpo ezarri ahal zango da, betiere, kanpoaldean oinezkoen igarotzeak oztopatzen ez badira. Horretarako, Udalak dagokion baimena emango du.

E.U. 07/01: Aiako Harria kalea.

Ez da ezartzen.

E.U. 07/02: Alabergako ibarra.

Egoitza erakoa eta garajea.

E.U. 07/03: Alaberga 1-6ko garajea.

Gune aske azpiko garajea: Garajerako autoen sarbidea Corsario Icuza kalean kokatutako eraikinaren sotoaren bidez egingo da (E.U. 08.13/2).

EEG/3 Egoitza Gunea:

Gune horri dagokiona.

Alaberga, 1 eta 6 zenbaki bitartean.

Garajeen Ordenantzari dagokiona.

III.4. Zehaztapan lotesleak:

E.U. 07/01: Aiako Harriak kalea.

Ez da ezartzen.

E.U. 07/02: Alabergako ibarra.

Ez da ezartzen.

E.U. 07/03: Alaberga 1-6ko garajea.

Garajera sartzeko, Bisseuil y Huet/Vinos Etxeberria izeneko eta E.U. 08/13.2n aurreikusitako eraikuntzaren sototik zortasun bat ezarri beharko da.

III.5. Jabari erregimena:

— Egoitza Erabilera Lursaila (EEL).

Sestra gainean eta azpian eraikigarria EEL/1: Jabari pribatua, erabilera pribatua.

Ez-eraikigarria: EEL/3: Jabari pribatua, erabilera pribatua.

— Bide multzoa (B).

Hiri banatzailea: B/2: Jabari publikoa, erabilera publikoa.

Oinezkoentzat: B/3: Jabari publikoa, erabilera publikoa.

Gune aske azpiko garajea: B/4: Jabari publikoa, erabilera publikoa.

Bizikleta sarea: B/5: Jabari publikoa, erabilera publikoa.

Uso PS(SS): Garajes y anejos.

Uso E/3PA: Residencial.

U.I. 07/03: Garaje Alaberga 1-6.

Garaje bajo espacio libre:

Superficie edificable máxima: 3.150 m²(t).

Perfil de la edificación: PS/SS.

Zona Residencial ZUR/3:

Se posibilita la ampliación del aprovechamiento edificatorio en determinadas viviendas sitas en la zona ZUR/3, concretamente: En las viviendas sitas en la planta tercera (Izquierda y Derecha) de los portales números 33, 35, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 56, 58, 62, 64, 65 y 67, procediendo al levante de las fachadas laterales hasta su encuentro con la prolongación del faldón de cubierta. Esta resolución deberá efectuarse según proyectos arquitectónicos homogéneos para la totalidad de la Unidad.

En los edificios en los que no se dispone ascensor y que para su instalación no existe solución técnica que posibilite su implantación en el interior del inmueble, se podrá disponer el mismo, fuera de la alineación del edificio, siempre y cuando no se obstaculicen los tránsitos peatonales exteriores. A esos efectos, el Ayuntamiento concederá la oportuna autorización.

U.I. 07/01: C/ Peñas de Aya.

No se establece.

U.I. 07/02: Vaguada de Alaberga.

Residencial y Garaje.

U.I. 07/03: Garaje Alaberga 1-6.

Garaje bajo espacio libre: El acceso rodado al garaje se efectuará a través del sótano del edificio sito en la calle Corsario Icuza (U.I. 08.13/2).

Zona Residencial ZUR/3:

El correspondiente a esta Zona.

Alaberga números 1 al 6.

El correspondiente a la Ordenanza de garajes.

III.4. Determinaciones vinculantes:

U.I. 07/01: C/ Peñas de Aya.

No se establece.

U.I. 07/02: Vaguada de Alaberga.

No se establece.

U.I. 07/03: Garaje Alaberga 1-6.

Para acceder al garaje se deberá establecer una servidumbre a través del sótano de la edificación prevista en la U.I. 08/13.2: Bisseuil y Huet/Vinos Etxeberria.

III.5. Régimen de dominio:

— Parcela de Uso Residencial (PUR).

Edificable sobre y bajo rasante: PUR/1: Dominio privado, uso privado.

No edificable: PUR/3: Dominio privado, uso privado.

— Viario (V).

Distribuidor urbano: V/2: Dominio público, uso público.

Peatonal: V/3: Dominio público, uso público.

Garaje bajo espacios libres: V/4: Dominio público, uso público.

Red ciclista: V/5: Dominio público, uso público.

— Gune askeak (GA).

Parke eta lorategiak: GA/1: Jabari publikoa, erabilera publikoa.

Oinezkoentzako areak: GA/2: Jabari publikoa, erabilera publikoa.

— Ekipamendu Komunitarioko lursaila (EKL).

Irakaskuntza: EKL/3: Jabari publikoa, erabilera publikoa.

Kultura: EKL/4: Jabari publikoa, erabilera publikoa.

Asistentzia eta beste zerbitzu batzuk (eliza): EKL/6: Jabari pribatua, erabilera publikoa.

Asistentzia eta beste zerbitzu batzuk (haurtzaindegia): EKL/6: Jabari publikoa, erabilera publikoa.

IV. Exekuzioa.

IV.1. Hirigintza jardun erregimena:

E.U. 07/01: Aiako Harria kalea: Hiri lurzoruko jardun isolatua.

E.U. 07/02: Alabergako ibarra: Ez da behar.

E.U. 07/03: Alaberga 1-6ko garajea: Ez da behar.

IV.2. Jardun sistema:

E.U. 07/01: Aiako Harria kalea: Desjabetzea.

E.U. 07/02: Alabergako ibarra: Konpentsazioa (BEPBn ezarri beharrekoa).

E.U. 07/03: Alaberga 1-6ko garajea: Ez da behar.

IV.3. Antolamenduz kanpoko eraikin eta instalazioak:

E.U. 07/01: Aiako Harria kalea: Ez da ezartzen.

E.U. 07/02: Alabergako ibarra: Elektra indarra hornitzeko aireko linea.

E.U. 07/03: Alaberga 1-6ko garajea: Ez da ezartzen.

IV.4. Derrigorrezko lagapenak:

E.U. 07/01: Aiako Harria kalea: Ez da ezartzen.

E.U. 07/02: Alabergako ibarra: Aprobetxamenduaren %10.

Doakoa, urbanizazio kargez aske (11/1998 Legearen artikulua bakarra) eta eraikuntzak okupatu gabeko lurzorua (parke eta lorategiak) erabilera eta jabari publikokoa.

E.U. 07/03: Alaberga 1-6ko garajea: Ez da ezartzen.

14 AREA ERDIGUNEA

I. Mugapena.

I.1. Azalera: 174.629 m².

II. Hirigintza erregimen orokorra.

II.1. Lurzorua sailkapena: Hiri lurzorua.

II.2. Kalifikazio Orokorra:

Egoitza Erabilerako Gunea: Gune Historikoa: EEG/1: 27.043 m².

Egoitza Erabilerako Gunea: Zabalgunea: EEG/2: 38.843 m².

Egoitza Erabilerako Gunea: Eraikuntza irekia: EEG/3: 31.581 m².

Hirugarren Sektoreko Erabilerako Gunea: Merkataritza: HEG/2: 8.361 m².

Komunikazioen S. Orokorra: Hiri banatzailea: KSO/2.2: 32.677 m².

— Espacios Libres (EL).

Parques y Jardines: EL/1: Dominio público, uso público.

Areas Peatonales: EL/2: Dominio público, uso público.

— Parcela de Equipamiento Comunitario (PEC).

Docente: PEC/3: Dominio público, uso público.

Cultural: PEC/4: Dominio público, uso público.

Asistencial y otros servicios (iglesia): PEC/6: Dominio privado, uso público.

Asistencial y otros servs. (guardería): PEC/6: Dominio público, uso público.

IV. Ejecución.

IV.1. Régimen de actuación urbanística:

U.I. 07/01: C/ Peñas de Aya: Actuación aislada en suelo urbano.

U.I. 07/02: Vaguada de Alaberga: No se requiere.

U.I. 07/03: Garaje Alaberga 1-6: No se requiere.

IV.2. Sistema de actuación:

U.I. 07/01: C/ Peñas de Aya: Expropiación.

U.I. 07/02: Vaguada de Alaberga: Compensación (a establecer en el PERI).

U.I. 07/03: Garaje Alaberga 1-6: No se requiere.

IV.3. Edificios e instalaciones fuera de ordenación:

U.I. 07/01: C/ Peñas de Aya: No se establece.

U.I. 07/02: Vaguada de Alaberga: Línea aérea: De distribución de energía eléctrica.

U.I. 07/03: Garaje Alaberga 1-6: No se establece.

IV.4. Cesiones obligatorias:

U.I. 07/01: C/ Peñas de Aya: No se establece.

U.I. 07/02: Vaguada de Alaberga: 10% del aprovechamiento.

Lucrativo libre de cargas de urbanización (artículo único Ley 11/1998) y suelo no ocupado por la edificación (Parque y jardines) de uso y dominio público.

U.I. 07/03: Garaje Alaberga 1-6: No se establece.

AREA 14 CENTRO

I. Delimitación.

I.1. Superficie: 174.629 m².

II. Régimen urbanístico general.

II.1. Clasificación del Suelo: Urbano.

II.2. Calificación General:

Zona de Uso Residencial: Casco Histórico: ZUR/1: 27.043 m².

Zona de Uso Residencial: Ensanche: ZUR/2: 38.843 m².

Zona de Uso Residencial: Edificación Abierta: ZUR/3: 31.581 m².

Zona de Uso Sector Terciario: Comercial: ZUT/2: 8.361 m².

S. Gral. de Comunicaciones: Distribuidor Urbano: SGCS/2.2: 32.677 m².

Komunikazioen S. Orokorra: Oinezkoentzat: KSO/2.3: 442 m².

Komunikazioen S. Orokorra: Gune aske azpiko garajea: KSO/2.4: 1.069 m².

Komunikazioen S. Orokorra: Bizikleta sarea: KSO/2.5: 185 m².

Gune Askeen S. Orokorra: Parke eta lorategiak: GASO/1: 2.193 m².

Gune Askeen S. Orokorra: Oinezkoentzako areak: GASO/2: 16.246 m².

Ekipamendu Komunitarioko S. Orokorra: Administrazio Publikokoa: EKSO/1: 4.845 m².

Ekipamendu Komunitarioko S. Orokorra: Irakaskuntza: EKSO/3: 1.769 m².

Ekipamendu Komunitarioko S. Orokorra: Kultura: EKSO/4: 4.034 m².

Ekipamendu Komunitarioko S. Orokorra: Asistentzia eta beste zerbitzu batzuk: EKSO/6: 2.226 m².

Itsas eta Lurreko Jabari Publikoko Sistema Orokorra: ILJPSO/1: 3.115 m².

II.3. Hirigintza Esku Hartzeko Erregimena:

— Sendotutako Antolamenduko Area.

Egoitza Erabilerako Gunea: Zabalgunea: EEG/2: SAA.

Egoitza Erabilerako Gunea: Eraikuntza irekia: EEG/3: SAA.

— Barne Erreformatarako Area.

Egoitza Erabilerako Gunea: Gune Historikoa: EEG/1: BEA.

Gune Historikoa Zaharberritzeko Plan Bereziaren Aldaketa bat erredaktatuko da.

Egoitza Erabilerako Gunea: Zabalgunea: EEG/2: BEA.

Egoitza Erabilerako Gunea: Eraikuntza Irekia: EEG/3: BEA.

Barne Erreformatarako Plan Bereziak eta Zehaztutako Antolamenduko Irizpide eta Helburuekiko Urbanizazio Lanen Proiektuak erredaktatu egingo dira.

— Zuzeneko exekuzioko area.

Egoitza Erabilerako Gunea: Zabalgunea: EEG/2: ZEA.

Egoitza Erabilerako Gunea: Eraikuntza irekia: EEG/3: ZEA.

Hirugarren Sektoreko Erabilerako Gunea: Merkataritza: EEG/2: ZEA.

Xehetasunezko Azterlanak formulatzeko eskatzen da, eta, hala balegokio, Zehaztutako Antolamenduko Irizpide eta Helburuekiko Urbanizazio Lanen Proiektuak.

— Sendotutako Antolamenduko Sistema Orokorretako Area.

Komunikazioen S. Orokorra: Hiri banatzailea: KSO/2.2: SASOA.

Komunikazioen S. Orokorra. Gune aske azpiko.

Garajea: KSOS/2.4. SASOA. Gune Askeen S. Orokorra: Parke eta lorategiak: GASO/1: SASOA.

Ekipamendu Komunitarioko S. Orokorra: Administrazio Publikokoa: EKSO/1: SASOA.

S. Gral. de Comunicaciones: Peatonal: SGCS/2.3: 442 m².

S. Gral. de Comunic. Garaje bajo espacio libre: SGCS/2.4: 1.069 m².

S. Gral. de Comunicaciones: Red ciclista: SGCS/2.5: 185 m².

S. Gral. de Espacios Libres: Parques y jardines: SGEL/1: 2.193 m².

S. Gral. de Espacios Libres. Areas Peatonales: SGEL/2: 16.246 m².

S. Gral. de Equip. Com. Administrativo Público: SGEC/1: 4.845 m².

S. Gral. de Equipamiento Comunitario: Docente: SGEC/3: 1.769 m².

S. Gral. de Equipamiento Comunitario: Cultural: SGEC/4: 4.034 m².

S. Gral. de Equip. Com. Asistencial y otros servicios: SGEC/6: 2.226 m².

S. Gral. Dominio Público Marítimo/Terrestre: SGMT/1: 3.115 m².

II.3. Régimen de Intervención Urbanística:

— Area de Ordenación Consolidada.

Zona de Uso Residencial: Ensanche: ZUR/2: AOC.

Zona de Uso Residencial: Edificación Abierta: ZUR/3: AOC.

— Area de Reforma Interior.

Zona de Uso Residencial Casco Histórico: ZUR/1: ARI.

Se redactará una Modificación del Plan Especial de Rehabilitación del Casco Histórico.

Zona de Uso Residencial: Ensanche: ZUR/2: ARI.

Zona de Uso Residencial: Edificación Abierta: ZUR/3: ARI.

Se redactarán sendos Planes Especiales de Reforma Interior y Proyectos de Obras de Urbanización en relación con los Criterios y Objetivos de la Ordenación Pormenorizada.

— Area de Ejecución Directa.

Zona de Uso Residencial: Ensanche: ZUR/2: AED.

Zona de Uso Residencial: Edificación abierta: ZUR/3: AED.

Zona de Uso Sector Terciario: Comercial: ZUT/2: AED.

Se exige la formulación de sendos Estudios de Detalle y, en su caso, Proyectos de Obras de Urbanización en relación con los Criterios y Objetivos de la Ordenación Pormenorizada.

— Area de Sistemas Generales de Ordenación Consolidada

S. Gral. Comunicaciones: Distribuidor urbano: SGCS/2.2: ASGOC.

S. Gral. Comunic. Garaje bajo espacio libre: SGCS/2.4. ASGOC.

S. General de Espacios Libres: Parques y jardines: SGEL/1: ASGOC.

S. Gral. Equip. Común. Administrativo Público: SGEC/1: ASGOC.

Ekipamendu Komunitarioko S. Orokorra: Irakaskuntza: EKSO/3: SASOA.

Ekipamendu Komunitarioko S. Orokorra: Kultura: EKSO/4: SASOA.

Ekipamendu Komunitarioko S. Orokorra: Osasuna: EKSO/5: SASOA.

Ekipamendu Komunitarioko S. Orokorra: Asistentzia eta beste zerbitzu batzuk. EKSO/6: SASOA.

Itsas eta Lurreko Jabari Publikoko S. Orokorra: ILJPSO/1: SASOA.

— Zuzeneko Exekuzioko Sistema Orokorretako Area.

Komunikazioen S. Orokorra: Hiri banatzailea: KSO/2.2: ZESOA.

Komunikazioen S. Orokorra: Oinezkoentzat: KSO/2.3: ZESOA.

Komunikazioen S. Orokorra: Gune aske azpiko garajea: KSO/2.4: ZESOA.

Komunikazioen S. Orokorra: Bizikleta sarea: KSO/2.5: ZESOA.

Gune Askeen S. Orokorra: Parke eta lorategiak: GASO/1: ZESOA.

Gune Askeen S. Orokorra: Oinezkoentzako areak: GASO/2: ZESOA.

Ekipamendu Komunitarioko S. Orokorra: Kultura: EKSO/4: ZESOA.

Ekipamendu Komunitarioko S. Orokorra: Asistentzia eta beste zerbitzu batzuk: EKSO/6: ZESOA.

Zehaztutako Antolamenduko Irizpide eta Helburuekiko Urbanizazio Lanen Proiektua eskatzen da.

— Antolamendu Bereziko Sistema Orokorreko Area.

Komunikazioen S. Orokorra: Hiri banatzailea: KSO/2.2: ABSOA.

II.4. Aurreko planeamenduko arauetara igortzea:

— Gune Historikoa Birgaitzeko Plan Berezia: M.E. 10.06.97.

— 1. Mod. Gune Historikoa Birgaitzeko Plan Berezia: M.E. 12.12.00.

— 2. Mod. Gune Historikoa Birgaitzeko Plan Berezia: M.E. Tramitaziopean.

— Mod. HAPOren elementuak Lihozko Ehunen Lantegi. Zaharraren esparruan: M.E.:28.11.89.

— Mod. HAPOren elementuak Luzuriagako lurretan Tomás López kalea, Sta. Clara pasealekuko bakoitiak, eta Oiartzun ibaiarekiko bidegurutzea: M.E. 06.11.90.

— Omegako etxe-sailaren Barne Erreformarako Plana: M.E. 03.02.67.

— Handizkako Merkatuko etxesailaren Barnealdeko Erreformarako P. M.E. 21.05.74.

— AASSen 1 zk.dun aldaketa (E.U. 14/21): M.E. 09.02.93.

— AASSen 12 zk.dun aldaketa (E.U. 14/01; 14/03): M.E. 24.10.00.

— AASSen 14 zk.dun aldaketa (E.U. 14/21; 14/18; 14/19; 14/13): M.E. 18.09.01.

— Barne Erreformarako Plan Berezia E.U. 14/07: M.E. 10.11.92.

S. Gral. Equipamiento Comunitario: Docente: SGEC/3: ASGOC.

S. Gral. Equipamiento Comunitario: Cultural: SGEC/4: ASGOC.

S. Gral. Equipamiento Comunitario: Sanitario: SGEC/5: ASGOC.

S. Gral. Equip. Común. Asistencial y otros serv. SGEC/6: ASGOC.

S. Gral. de Dominio Público Marítimo Terrestre: SGMT/1: ASGOC.

— Area de Sistemas Generales de Ejecución Directa.

S. Gral. de Comunic. Distribuidor urbano: SGCS/2.2: ASGED.

S. General de Comunicaciones: Peatonal: SGCS/2.3: ASGED.

S. Gral. Comunic. Garaje bajo espacio libre: SGCS/2.4: ASGED.

S. Gral. Comunic. Red ciclista: SGCS/2.5: ASGED.

S. General de Espacios Libres: Parques y jardines: SGEL/1: ASGED.

S. General de Espacios Libres: Areas Peatonales: SGEL/2: ASGED.

S. Gral. Equipamiento Comunitario: Cultural: SGEC/4: ASGED.

S. Gral. Equip. Común. Asistencial y otros servs: SGEC/6: ASGED.

Se exige Proyecto de Obras de Urbanización en relación con los Criterios y Objetivos de la Ordenación Pormenorizada.

— Area de Sistema General de Ordenación Especial.

S. Gral. Comunicaciones: Distribuidor urbano: SGCS/2.2: ASGOE.

II.4. Remisión normativa a planeamiento anterior:

— Plan Especial de Rehabilitación del Casco Histórico: AD: 10.06.97.

— 1.ª Mod. P. Especial de Rehabilitación Casco Histórico: AD: 12.12.00.

— 2.ª Mod. P. Esp. de Rehabilitación Casco Histórico: AD: En tramitación.

— Mod. Elementos del PGOU ámbito Ant. Fáb. Tejidos Lino: AD:28.11.89.

— Mod. Elementos del P.G.O.U. terrenos Luzuriaga, impares C/Tomás López, P. Sta. Clara, y cruce del río Oiartzun: AD: 06.11.90.

— Plan de Reforma Interior de la Manzana de Omega: AD: 03.02.67.

— P. de Reforma Interior Manzana del Mercado de Abastos: AD: 21.05.74.

— Modificación n.º 1 de las NNSS (U.I. 14/21): AD: 09.02.93.

— Modificación n.º 12 de las NNSS (U.I. 14/01; 14/03): AD: 24.10.00.

— Modif. n.º 14 de las NNSS (U.I. 14/21; 14/18; 14/19; 14/13): AD: 18.09.01.

— Plan Especial de Reforma Interior U.I. 14/07: AD: 10.11.92.

— Barne Erreformatarako Plan Berezia E.U. 14/09: M.E. 20.02.93.

— Barne Erreformatarako Plan Bereziaren aldaketa E.U. 14/09: M.E. 03.09.96.

— Barne Erreformatarako Plan Berezia E.U. 14/14: M.E. 09.03.93.

— Xehetasunezko Azterlana E.U. 14/01: M.E. 14.09.01.

— Xehetasunezko Azterlana E.U. 14/03: M.E. 29.06.01.

— Xehetasunezko Azterlana E.U. 14/09: M.E. 28.07.95.

— Xehetasunezko Azterlana E.U. 14/10: M.E. 09.07.93.

— Barne Erreformatarako Plan Bereziaren Aldaketa E.U. 14/14: M.E. 18.04.00.

— Urbanizazio Proiektua E.U. 14/06: M.E. 01.12.00.

— Urbanizazio Proiektua E.U. 14/09: M.E. 28.07.95.

— Urbanizazio Proiektua E.U. 14/14: M.E. 30.03.94.

— Konpentsazio Proiektua E.U. 14/06: M.E. 17.03.00.

— Konpentsazio Proiektua E.U. 14/09: M.E. 28.07.95.

— Konpentsazio Proiektua E.U. 14/14: M.E. 14.04.94.

Bertako zehaztapenak mantendu egiten dira, Plan Orokor honetan ezarritakoaren aurka egiten dutenak izan ezik.

«Egoitza erako hiri lurzoruko sendotutako hainbat esparrutan kokatutako lokaletan, hirugarren mailako erabileratik egoitza erabilerarako aldaketarako jardunen ordenantza arautzailea» aplikatzeko da.

Area Kosten legearen zehaztapenek erasandakoa da.

Esparrua eta Euskotrenen Lasarte-Hendaia lineari dagokion Trenbide motako Komunikazioen Sistema Orokorra elkarren mugakideak dira. Horretarako, bitan banatzea aurreikusten da, edo, hala balegokio, lurrazpian sartzea. Beraz, Lur gaineko Garraioen Antolamenduaren Legea aplikatzeko da.

II.5. Esku hartzeko Unitateak:

Esparru orokorraz gain, areak ondorengo Esku hartzeko Unitateak ere jasotzen ditu bere baitan:

E.U.14/01: Gune Historikoa: 36.353 m².

E.U.14/02: Santa Clara kalea, 17, 19, 21 zk.: 267 m².

E.U.14/03: Santa Clara kalea, 25, 27 zk.: 225 m².

E.U.14/04: Lehendakari Agirre plaza: 4.981 m².

E.U.14/05: Santa Clara kalea, 20, 22 zk.: 323 m².

E.U.14/06: Santa Clara kalea, 24 zk.: 392 m².

E.U.14/07: Santa Clara kalea, 12, 14 zk.: 706 m².

E.U.14/08: Tomás López kalea, 11 zk. (atzealdea): 393 m².

E.U.14/09: Gaztelutxo: 347 m².

E.U.14/10: Miguel Alduncin kalea, 7 zk. eta garajea: 1.373 m².

E.U.14/11: Tomás López kaleko aparkalekua: 6.622 m².

E.U.14/12: Miguel Alduncin kalea, 1, 2,3, 4, 6 zk.: 1.728 m².

E.U.14/13: Azoka Zaharra - Pablo Iglesias etorbidea, 11 zk.: 5.037 m².

E.U.14/14: On Bide - R. M.^a de Azkue kalea, 13, 15, 17 zk.: 4.335 m².

E.U.14/15: Pablo Iglesias etorbidea, 13 zk. - R. M.^a de Azkue kalea, 14 zk.: 940 m².

— Plan Especial de Reforma Interior U.I. 14/09: AD: 20.02.93.

— Modif. del Plan Especial de Reforma Interior U.I. 14/09: AD: 03.09.96.

— Plan Especial de Reforma Interior U.I. 14/14: AD: 09.03.93.

— Estudio de Detalle U.I. 14/01: AD: 14.09.01.

— Estudio de Detalle U.I. 14/03: AD: 29.06.01.

— Estudio de Detalle U.I. 14/09: AD: 28.07.95.

— Estudio de Detalle U.I. 14/10: AD: 09.07.93.

— Modif. del Plan Especial de Reforma Interior U.I. 14/14: AD: 18.04.00.

— Proyecto de Urbanización U.I. 14/06: AD: 01.12.00.

— Proyecto de Urbanización U.I. 14/09: AD: 28.07.95.

— Proyecto de Urbanización U.I. 14/14: AD: 30.03.94.

— Proyecto de Compensación U.I. 14/06: AD: 17.03.00.

— Proyecto de Compensación U.I. 14/09: AD: 28.07.95.

— Proyecto de Compensación U.I. 14/14: AD: 14.04.94.

Cuyas determinaciones se mantienen, salvo aquéllas que contradigan las establecidas en el presente Plan General.

Es de aplicación la «Ordenanza reguladora de las actuaciones tendentes a la modificación de uso, de terciario a residencial, en locales ubicados en determinados ámbitos consolidados de suelo urbano residencial».

El Area se ve afectada por las determinaciones de la Ley de Costas.

El ámbito es colindante con el Sistema General de Comunicaciones: Ferroviario correspondiente a la línea Lasarte - Hendaia de Euskotren, para la que se prevé su desdoblamiento o, en su caso, soterramiento. Por tanto, es de aplicación la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

II.5. Unidades de Intervención:

El Area, además del ámbito general, contiene las Unidades de Intervención siguientes:

U.I.14/01: Casco Histórico: 36.353 m².

U.I.14/02: C/ Santa Clara n.º 17, 19, 21: 267 m².

U.I.14/03: C/ Santa Clara n.º 25, 27: 225 m².

U.I.14/04: Plaza del Lehendakari Agirre: 4.981 m².

U.I.14/05: C/ Santa Clara n.º 20, 22: 323 m².

U.I.14/06: C/ Santa Clara n.º 24: 392 m².

U.I.14/07: C/ Santa Clara n.º 12, 14: 706 m².

U.I.14/08: C/ Tomás López, n.º 11 (trasera): 393 m².

U.I.14/09: Gaztelutxo: 347 m².

U.I.14/10: C/ Miguel Alduncin n.º 7 y garaje: 1.373 m².

U.I.14/11: Aparcamiento C/ Tomás López: 6.622 m².

U.I.14/12: C/ Miguel Alduncin n.º 1, 2,3, 4, 6: 1.728 m².

U.I.14/13: Antiguo Mercado - Avda. de Pablo Iglesias, n.º 11: 5.037 m².

U.I.14/14: On Bide - C/R. M.^a de Azkue, n.º 13, 15, 17: 4.335 m².

U.I.14/15: Avda. de Pablo Iglesias n.º 13 - C/ R. M.^a de Azkue, n.º 14: 940 m².

E.U.14/16: Pablo Iglesias etorbidea, 15 zk. - R. M.^a de Azkue kalea, 16 zk.: 817 m².

E.U.14/17: Viteri kalea, 12, 14, 16 zk.: 799 m².

E.U.14/18: Viteri Eskolak: 1.769 m².

E.U.14/19: Nafarroa etorbidea, 65 zk.: 3.927 m².

E.U.14/21: Niessen Lantegi Zaharra: 10.979 m².

E.U.14/22: M. Alduncin kalea, 13 zk. 1.143 m².

E.U.14/23: T. López kalea- R. M.^a de Azkue kalea: 738 m².

III. Zehaztutako antolamendua.

III.1. Irizpide eta helburuak:

I. E.U. 14/01: Gune Historikoa.

Planeamenduaren Aldaketa baten bitartez, EPBCHko hainbat zehaztapen berraztertzea. Esparruko aldetaz gain (Santa Clara kalea, 17tik 27rako eraikinak alde batera utzita), bestek beste, honako hauek:

— Magdalena kalea, 42 zk. Lehendik dagoen eraikinaren orde, eraikuntza berriko beste bat ezartzea, trenbide trazadura bitan banatzea ahalbidetzarren.

— Udal Liburutegia: Lehendik dagoen eraikinaren orde, eraikuntza berriko beste bat ezartzea, trenbide trazadura bitan banatzea, instalazioak lekualdatzea eta egoitza kalifikazio berria egitea ahalbidetzarren.

Eraikitako elementuen eta, beren arte, kultura, historia edo natura interesa dela eta, suntsipen edo narriadura eragin lezaketen esku hartzerik ezin burutzeko babes berezia behar duten eta Errenteriako udalerrian dauden natura gune eta elementuen zerrenda jasotzen duen Katalogoan, Monumentu Areaz gain, hainbat eraikin ere jasota daude (arkitektura zibila, erlijiosoa, hiri elementuak eta ingenieritzakoak), babes maila desberdinekin.

II. E.U. 14/02: Santa Clara kalea, 17, 19, 21 zk.

Lehendik dauden eraikinak ordezkatzeko, lerrokadura eta sestra berriak arautzen dituen Xehetasuneko Azterlan batean ezarritako zehaztapenei jarraiki.

III. E.U. 14/03: Santa Clara kalea, 25, 27 zk.

Lehendik dauden eraikinak ordezkatzeko, lerrokadura eta sestra berriak arautzen dituen Xehetasuneko Azterlan batean ezarritako zehaztapenei jarraiki.

IV. E.U. 14/04: Lehendakari Agirre plaza.

Gune Askeak arautzea eta Zumardi jarraitu eta bateratu bat lortzea. Gune askeen azpian garaje bat lortzea.

V. E.U. 14/05: Santa Clara kalea, 20, 22 zk.

Eraikuntza aprobetxamenduen arautzea BEPB bat prestatuz. Barne Erreformarako Area bat da.

VI. E.U. 14/06: Santa Clara kalea, 24 zk.

Eraikuntza aprobetxamenduen arautzea BEPB bat prestatuz. Barne Erreformarako Area bat da.

VII. E.U. 14/07: Santa Clara kalea, 12, 14 zk.

Lehendik dauden eraikinak ordezkatzeko, lerrokadura eta sestra berriak arautzen dituen Xehetasuneko Azterlan batean ezarritako zehaztapenei jarraiki.

U.I.14/16: Avda. de Pablo Iglesias n.º 15 - C/ R. M.^a de Azkue, n.º 16: 817 m².

U.I.14/17: C/ Viteri n.º 12, 14, 16: 799 m².

U.I.14/18: Escuelas Viteri: 1.769 m².

U.I.14/19: Avda. de Navarra n.º 65: 3.927 m².

U.I.14/21: Antigua Fábrica Niessen: 10.979 m².

U.I.14/22: C/ M. Alduncin, n.º 13: 1.143 m².

U.I.14/23: C/ T. López-C/ R. M.^a de Azcue: 738 m².

III. Ordenación pormenorizada.

III.1. Criterios y objetivos:

I. U.I. 14/01: Casco Histórico.

Reconsideración, mediante la formulación de una Modificación del planeamiento, de determinaciones concretas del PERCH. Además de la modificación de su ámbito (excluyendo los edificios de la calle Santa Clara números 17 al 27), entre otros los siguientes:

— Calle Magdalena n.º 42: Sustitución del edificio existente por otro de nueva construcción a los efectos de posibilitar el desdoblamiento de la traza ferroviaria.

— Biblioteca Municipal: Sustitución del edificio existente por otro de nueva construcción a los efectos de posibilitar el desdoblamiento de la traza ferroviaria. Traslado de las instalaciones y recalificación residencial.

En el Catálogo que contiene la relación de los elementos construidos y de espacios y elementos naturales existentes en el Término Municipal de Errenteria que por su interés artístico, cultural, histórico o naturalístico deben ser objeto de una especial protección de manera que no sea posible efectuar sobre ellos intervenciones destructivas o degradantes están incluidos, además del Area Monumental, diversos edificios (arquitectura civil, religiosa, elementos urbanos y de ingeniería), con diferentes niveles de protección.

II. U.I. 14/02: C/ Santa Clara n.º 17, 19, 21.

Sustitución de los edificios existentes, de conformidad con las determinaciones que se establezcan en un Estudio de Detalle que regule las nuevas alineaciones y rasantes.

III. U.I. 14/03: C/ Santa Clara n.º 25, 27.

Sustitución de los edificios existentes, de conformidad con las determinaciones que se establezcan en un Estudio de Detalle que regule las nuevas alineaciones y rasantes.

IV. U.I. 14/04: Plaza del Lehendakari Agirre.

Regularización de los Espacios libres y consecución de una Alameda continua y unificada. Consecución de un garaje bajo espacios libres.

V. U.I. 14/05: C/ Santa Clara n.º 20, 22.

Regulación de los aprovechamientos edificatorios mediante la elaboración de un PERI. Es un Area de Reforma Interior.

VI. U.I. 14/06: C/Santa Clara n.º 24.

Regulación de los aprovechamientos edificatorios mediante la elaboración de un PERI. Es un Area de Reforma Interior.

VII. U.I. 14/07: C/ Santa Clara n.º 12, 14.

Sustitución de los edificios existentes, de conformidad con las determinaciones que se establezcan en un Estudio de Detalle que regule las nuevas alineaciones y rasantes.

VIII. E.U. 14/08: Tomás López kalea, 11 zk. (atzealdea).

Esparruaren egoitza kalifikazio berria, bertan «Arigala» enpresaren instalazioak ezarriz: Xehetasunezko Azterlan bat formulatu beharko da, eta, bertan, lerrokatadura eta sestrak adierazteaz gain, jabari erregimena (publiko eta pribatua) zein Urbanizazio Obren Proiektu bat ezartzen dira. Barne Erreformatarako Area bat da.

IX. E.U. 14/09: Gaztelutxo.

Lehendik dagoen eraikina mantentzea, zuzkidura erabileraren arabera egokituz.

X. E.U. 14/10 Miguel Alduncin kalea, 7 zk. eta garajea.

Lehendik dagoen eraikina ordezkatzeari, lerrokatadura eta sestra berriak, aprobetxamenduak etab. arautzen dituen BEPB batean ezarritako zehaztapenei jarraiki. Gauzatu gabeko aurreko AASSen E.U. 14/09ko BEPBn aurreikusitako garajearen esparrua ere jasotzen du. Barne Erreformatarako Area bat da.

XI. E.U. 14/11: Tomás López kaleko aparkalekua.

Aparkaleku bat eta gune askeetako sistema orokor bat ebaztea.

XII. E.U. 14/12: Miguel Alduncin kalea, 1, 2,3 4, 6 zk.

Gune publikoaren urbanizazioa.

XIII. E.U. 14/13: Azoka Zaharra - Pablo Iglesias etorbidea, 11 zk.

Ekipamendu eraikinak lortzea, hurrenez hurren. BEPB bat (E.U. 14/15 eta 14/16ri dagozkienarekin koordinatuta) eta Urbanizazio Lanen Proiektu bat prestatuko dira. Azken finean, ekipamendu esparru bat lortzea da helburua, Pablo Iglesias etorbidea, 13 eta 15 zk-etako gaur egun pribatuak diren lurzorua barne.

XIV. E.U. 14/14: On Bide –R.M.^a de Azkue kalea, 13, 15, 17 zk.

Guneari dagokionez, unitate ez-jarraitua da. Helburua «On Bide» izeneko gaur egungo eraikina kentzea da, egoitza erabileraren kalifikazio berria duen beste gune bat (R.M.^a de Azkue kalea, 13, 15, 17 zk.), aparkalekuaren eraikina (gaur egungo On Bide) eta urbanizazio orokorra bide berri bat ezarriz, hilerri zaharrekiko mugakidea den Tomás López kaleko zatia ordez. Jardun hori On Bide eraikina eraitsi aurretik, E.U. 14/21n zine aretoak ezartzeko baldintzapean dago. BEPB bat zein Urbanizazio Lanen Proiektu bat formulatuko dira. Barne Erreformatarako Area bat da.

XV. E.U. 14/15: Pablo Iglesias etorbidea, 13 zk. - R.M.^a de Azkue kalea, 14 zk.

Guneari dagokionez, unitate ez-jarraitua da. Helburua Pablo Iglesias etorbidean gaur egun dagoen eraikina kentzea da, esparru horri zuzkidura erabilerarako kalifikazio berria emanez. Aldi berean, R.M.^a de Azkue kaleko esparruari egoitza erabileraren kalifikazio berria ematen zaio. BEPB bat (E.U. 14/13 eta 14/16ri dagozkienekin koordinatuta) eta Urbanizazio Lanen Proiektu bat formulatuko dira.

Jardun hori E.U. 14/16ri dagokionarekin koordinatu beharko da. Barne Erreformatarako Area bat da.

XVI. E.U. 14/16: Pablo Iglesias etorbidea, 15 zk. - R.M.^a de Azkue kalea, 16 zk.

Guneari dagokionez, unitate ez-jarraitua da. Helburua Pablo Iglesias etorbidean gaur egun dagoen eraikina kentzea da, esparru horri zuzkidura erabilerarako kalifikazio berria emanez. Aldi berean, R.M.^a de Azkue kaleko esparruari egoitza erabileraren kalifikazio berria ematen zaio. BEPB bat (E.U. 14/13 eta 14/16ri dagozkienekin koordinatuta) eta Urbanizazio Lanen Proiektu bat formulatuko dira.

Jardun hori E.U. 14/16ri dagokionarekin koordinatu beharko da. Barne Erreformatarako Area bat da.

VIII. U.I. 14/08: C/ Tomás López n.º 11 (trasera).

Recalificación residencial del ámbito en el que se dispone las instalaciones de la empresa «Arigala». Se deberá formular un Estudio de Detalle en el que, además del señalamiento de alineaciones y rasantes, quede establecido el régimen de dominio (público y privado), así como un Proyecto de Obras de Urbanización. Es un Area de Reforma Interior.

IX. U.I. 14/09: Gaztelutxo.

Mantenimiento del edificio existente adaptándolo al uso dotacional.

X. U.I. 14/10 C/ Miguel Alduncin n.º 7 y garaje.

Sustitución del edificio existente, de conformidad con las determinaciones que se establezcan en un PERI que regule las nuevas alineaciones y rasantes, aprovechamientos, etc. Incluye el ámbito del garaje previsto en el PERI de la U.I. 14/09 de las anteriores NNSS no ejecutado. Es un Area de Reforma Interior.

XI. U.I. 14/11: Aparcamiento en C/ Tomás López.

Resolución de un aparcamiento y un sistema general de espacios libres.

XII. U.I. 14/12: C/ Miguel Alduncin n.º 1, 2,3 4, 6.

Urbanización del espacio público.

XIII. U.I. 14/13: Antiguo Mercado - Avda. de Pablo Iglesias, n.º 11.

Consecución de sendos edificios de equipamiento. Se elaborará un PERI (coordinado con los correspondientes a las U.I. 14/15 y 14/16) así como un Proyecto de Obras de Urbanización. Se trata, en definitiva, de obtener un ámbito de equipamiento, incluyendo los suelos actualmente privados de la Avda. de Pablo Iglesias n.º 13 y 15.

XIV. U.I. 14/14: On Bide – C/ R.M.^a de Azkue, n.º 13, 15, 17.

Se trata de una Unidad espacialmente discontinua. El objetivo consiste en la supresión del actual edificio «On Bide» con recalificación de otro espacio como uso residencial (C/ R.M.^a de Azkue, n.º 13, 15, 17), edificio de aparcamiento (actual On Bide) y urbanización general con implantación de un nuevo vial, que sustituya al tramo de la C/ Tomás López colindante con el antiguo cementerio. Esta actuación está condicionada a que con anterioridad al derribo del On Bide se hayan previamente implantado las salas de cine en la U.I. 14/21. Se formulará un PERI así como un Proyecto de Obras de Urbanización. Es un Area de Reforma Interior.

XV. U.I. 14/15: Avda. de Pablo Iglesias n.º 13 - C/ R.M.^a de Azkue, n.º 14.

Se trata de una unidad espacialmente discontinua. El objetivo consiste en la supresión del actual edificio existente en el Avda. de Pablo Iglesias, con recalificación de ese ámbito para uso dotacional. Simultáneamente se recalifica el ámbito de la C/ R.M.^a de Azkue como uso residencial. Se formulará un PERI (coordinado con los correspondientes a las U.I. 14/13 y 14/16) así como un Proyecto de Obras de Urbanización.

Esta actuación deberá coordinarse con la correspondiente a la U.I. 14/16. Es un Area de Reforma Interior.

XVI. U.I. 14/16: Avda. de Pablo Iglesias n.º 15 - C/ R.M.^a de Azkue, n.º 16.

Se trata de una unidad espacialmente discontinua. El objetivo consiste en la supresión del actual edificio existente en el Avda. de Pablo Iglesias, con recalificación de ese ámbito para uso dotacional. Simultáneamente se recalifica el ámbito de la C/ R.M.^a de Azkue como uso residencial. Se formulará un PERI (coordinado con los correspondientes a las U.I. 14/13 y 14/15) así como un Proyecto de Obras de Urbanización.

Esta actuación deberá coordinarse con la correspondiente a la U.I. 14/15. Es un Area de Reforma Interior.

- XVII. E.U. 14/17: Viteri kalea, 12, 14, 16 zk.
Atzealdeko lerrokadurei dagokienez, eraikuntza aprobetxamenduen eta gune askeen arautzea. BEPB bat prestatuko da. Barne Erreformarako Area bat da.
- XVIII. E.U. 14/18: Viteri Eskolak.
Se mantienen los objetivos de la 14.ª Modificación de las anteriores NNSS.
- XIX. U.I. 14/19: Avda. de Navarra n.º 65.
Aurreko AASS-ren 14. Aldaketaren helburuak mantentzen dira.
- XX. E.U. 14/21: Niessen Lantegi Zaharra.
Aurreko AASSren 14. Aldakuntzaren helburuak mantentzen dira.
- XXI. Santa Clara kalea, 9 zk.n kokatutako eraikina.
Lehendik dauden hiru goiko solairuen erabilera, hirugarren mailako erabileraz gain, egoitza erabilera gisakoa ahalbidetzen da, dagoen komunikazio gune bertikala mantenduz eta behar adinekotzat onartuz.
- XXII. E.U. 14/22: M. Alduncin kalea, 13 zk.
Esparruaren egoitza kalifikazio berria. Xehetasunezko Azterlan bat zein Urbanizazio Lanen Proiektu bat formulatu beharko dira.
- XXIII. E.U. 14/23: T. López kalea- R. M.ª de Azkue kalea.
Tomás López kalearen ordeaz, partzialki ordezkatzeko duen bide elementu bat lortzea.
- III.2. Eraikuntza erregimena:
E.U. 14/01: Gune Historikoa.
EPBCHren Aldaketan ezarri beharrekoa.
E.U. 14/02: Santa Clara kalea, 17, 19, 21 zk.
EEG/2: Zabalgunearen Egoitza Erabilerako Guneari dago-kiona.
E.U. 14/03: Santa Clara kalea, 25, 27 zk.
EEG/2: Zabalgunearen Egoitza Erabilerako Guneari dago-kiona.
E.U. 14/04: Lehendakari Agirre plaza.
SSe Eraikuntza profila.
E.U. 14/05: Santa Clara kalea, 20, 22 zk.
EEG/2: Zabalgunearen Egoitza Erabilerako Guneari dago-kiona.
S/BS/4GS + 5. atzera eramana Eraikuntza Profila.
E.U. 14/06: Santa Clara kalea, 24 zk.
EEG/2: Zabalgunearen Egoitza Erabilerako Guneari dago-kiona.
S/BS/4GS + 5. atzera eramana Eraikuntza Profila.
E.U. 14/07: Santa Clara kalea, 12, 14 zk.
EEG/2: Zabalgunearen Egoitza Erabilerako Guneari dago-kiona.
E.U. 14/08: Tomás López kalea, 11 zk. (atzealdea).
Azalera: 393 m².
— Lerrokadurak: Xehetasunezko azterlanean ezarri beharrekoa.
— Gehieneko Profila: ES/SA/GS1/TA.

- XVII. U.I. 14/17: C/ Viteri n.º 12, 14, 16.
Regulación de los aprovechamientos edificatorios y espacios libres en lo que se refiere a las alineaciones traseras. Se elaborará un PERI. Es un Area de Reforma Interior.
- XVIII. U.I. 14/18: Escuelas Viteri.
Se mantienen los objetivos de la 14.ª Modificación de las anteriores NNSS.
- XIX. U.I. 14/19: Avda. de Navarra n.º 65.
Se mantienen los objetivos de la 14.ª Modificación de las anteriores NNSS.
- XX. U.I. 14/21: Antigua Fábrica Niessen.
Se mantienen los objetivos de la 14.ª Modificación de las anteriores NNSS.
- XXI. Edificio sito en la calle Santa Clara n.º 9.
Se posibilita la utilización de las tres plantas altas existentes, además del uso terciario, como uso residencial, manteniéndose y aceptándose como suficiente el núcleo de comunicación vertical existente.
- XXII. U.I. 14/22: C/ M. Alduncin, n.º 13.
Recalificación residencial del ámbito. Se deberá formular un Estudio de Detalle, así como un Proyecto de Obras de Urbanización.
- XXIII. U.I. 14/23: C/ T. López-C/ R. M.ª de Azcue.
Consecución de un elemento viario que sustituya, parcialmente, a la C/ Tomás López.
- III.2. Régimen de Edificación:
U.I. 14/01: Casco Histórico.
A establecer en la Modificación del PERCH.
U.I. 14/02: C/ Santa Clara n.º 17, 19, 21.
El correspondiente a la Zona de Uso Residencial ZUR/2: Ensanche.
U.I. 14/03: C/ Santa Clara n.º 25, 27.
El correspondiente a la Zona de Uso Residencial ZUR/2: Ensanche.
U.I. 14/04: Plaza del Lehendakari Agirre.
Perfil de edificación: NPS.
U.I. 14/05: C/ Santa Clara n.º 20, 22.
El correspondiente a la Zona de Uso Residencial ZUR/2: Ensanche.
Perfil de edificación: S/PB/4PA + 5.ª retranqueada.
U.I. 14/06: C/Santa Clara n.º 24.
El correspondiente a la Zona de Uso Residencial ZUR/2: Ensanche.
Perfil de edificación: S/PB/4PA + 5.ª retranqueada.
U.I. 14/07: C/ Santa Clara n.º 12, 14.
El correspondiente a la Zona de Uso Residencial ZUR/2: Ensanche.
U.I. 14/08: C/ Tomás López n.º 11 (trasera).
Superficie: 393 m².
— Alineaciones: A establecer en el Estudio de Detalle.
— Perfil máximo: SS/E/1PA/BC.

Hirigintza aprobetxamendua:	
	<u>Eraikitako m²(t)</u>
Egoitza erakoa: BOE:	0
Egoitza erakoa: Sustapen askea:	865
BOEko Garajea:	0
BOEko Eranskinak:	0
Sustapen askeko garajea:	390
Sustapen askeko eranskinak:	0
Merkataritza:	0
Guztira:	1.255

Zuzkidura aprobetxamendua.

Zuzkidura azalera: 0.

Homogeneo bilakatutako aprobetxamendua:

	<u>m²(t) k</u>
Egoitza erakoa: BOE:	0,00
Egoitza erakoa: Sustapen askea:	865,00
BOEko Garajea:	0,00
BOEko Eranskinak:	0,00
Sustapen askeko garajea:	27,30
Sustapen askeko eranskinak:	0,00
Merkataritza:	0,00
Guztira:	892,30

Esku hartzeko Unitatea Banaketa Area bat da: BA/BU16.

Batez besteko aprobetxamendua: 2,27 m²(t)k/m².

E.U. 14/09: Gaztelutxo.

Lehendik dagoen eraikina sendotzea.

E.U. 14/10 Miguel Alduncin kalea, 7 zk. eta garajea.

Lehendik dagoen eraikina ordezkatzeari, lerrokadura eta sestra berriak arautzen dituen Barne Erreformatarako Plan Berezi batean ezartzen diren zehaztapenei jarraiki.

Azalera: 1.373 m².

— Lerrokadurak: Plan Berezian ezarri beharrekoa.

— Gehieneko profila: S/ES/SA/3GS.

Hirigintza aprobetxamendua:

	<u>Eraikitako m²(t)</u>
Egoitza erakoa: BOE:	0
Egoitza erakoa: Sustapen askekoa:	1.674
BOEko Garajea:	0
BOEko Eranskinak:	0
Sustapen askeko garajea:	1.700
Sustapen askeko eranskinak:	0
Merkataritza:	0
Guztira:	3.374

Zuzkidura aprobetxamendua.

Zuzkidura azalera: 0.

Homogeneo bilakatutako aprobetxamendua:

	<u>m²(t) k</u>
Egoitza erakoa: BOE:	0,00
Egoitza erakoa: Sustapen askekoa:	1.674,00
BOEko Garajea:	0,00
BOEko Eranskinak:	0,00
Sustapen askeko garajea:	119,00
Sustapen askeko eranskinak:	0,00
Merkataritza:	0,00
Guztira:	1.793,00

Aprovechamiento urbanístico:

	<u>m²(t) construido</u>
Residencial VPO:	0
Residencial promoción libre:	865
Garaje VPO:	0
Anejos VPO:	0
Garaje promoción libre:	390
Anejos promoción libre:	0
Comercial:	0
Total:	1.255

Dotacional.

Superficie dotacional: 0.

Aprovechamiento homogeneizado:

	<u>m²(t) k</u>
Residencial VPO:	0,00
Residencial promoción libre:	865,00
Garaje VPO:	0,00
Anejos VPO:	0,00
Garaje promoción libre:	27,30
Anejos promoción libre:	0,00
Comercial:	0,00
Total:	892,30

La Unidad de Intervención constituye un Area de Reparto: AR/UR16.

Aprovechamiento medio: 2,27 m²(t)k/m².

U.I. 14/09: Gaztelutxo.

Consolidación del edificio existente.

U.I. 14/10 C/ Miguel Alduncin n.º 7 y garaje.

Sustitución del edificio existente, de conformidad con las determinaciones que se establezcan en un Plan Especial de Reforma Interior que regule las nuevas alineaciones y rasantes.

Superficie: 1.373 m².

— Alineaciones: A establecer en el Plan Especial.

— Perfil máximo: S/SS/E/3PA.

Aprovechamiento urbanístico:

	<u>m²(t) construido</u>
Residencial VPO:	0
Residencial promoción libre:	1.674
Garaje VPO:	0
Anejos VPO:	0
Garaje promoción libre:	1.700
Anejos promoción libre:	0
Comercial:	0
Total:	3.374

Dotacional.

Superficie dotacional: 0.

Aprovechamiento homogeneizado:

	<u>m²(t) k</u>
Residencial VPO:	0,00
Residencial promoción libre:	1.674,00
Garaje VPO:	0,00
Anejos VPO:	0,00
Garaje promoción libre:	119,00
Anejos promoción libre:	0,00
Comercial:	0,00
Total:	1.793,00

Esku hartzeko Unitatea Banaketa Area bat da: BA/BU17.

Batez besteko aprobetxamendua: 1,31 m²(t)k/m².

E.U. 14/11: Tomás López kaleko aparkalekua.

Ez da ezartzen.

E.U. 14/12: Miguel Alduncin kalea, 1, 2, 3, 4, 6 zk.

Ez da ezartzen.

E.U. 14/13: Azoka Zaharra - Pablo Iglesias etorbidea, 11 zk.

Azoka: Lehendik dagoen eraikina sendotzea.

Pablo Iglesias etorbidea: Lehendik dagoen eraikinaren zati bat kentzea, eta eraikuntza berriaren bitartez zabaltzea E.U. 14/15 eta 14/16-ren esparruetan.

E.U. 14/14: On Bide - R.M.^a de Azkue kalea, 13, 15, 17 zk.

Azalera: 4.335 m².

— Lerrokadurak: Plan Berezian ezarri beharrekoak.

— Gehieneko profila: ES/SA/5GS.

Hirigintza aprobetxamendua:

	<i>Eraikitako m²(t)</i>
Egoitza erakoa: BOE:	0
Egoitza erakoa: Sustapen askekoa:	3.672
BOEko Garajea:	0
BOEko Eranskinak:	0
Sustapen askeko garajea:	2.884
Sustapen askeko eranskinak:	361
Merkataritza:	0
Guztira:	6.917

Zuzkidura aprobetxamendua.

Zuzkidura azalera: 0.

Homogeneo bilakatutako aprobetxamendua:

	<i>m²(t) k</i>
Egoitza erakoa: BOE:	0,00
Egoitza erakoa: Sustapen askekoa:	3.672,00
BOEko Garajea:	0,00
BOEko Eranskinak:	0,00
Sustapen askeko garajea:	201,85
Sustapen askeko eranskinak:	32,51
Merkataritza:	0,00
Guztira:	3.906,36

Esku hartzeko Unitatea Banaketa Area bat da: BA/BU18.

Batez besteko aprobetxamendua: 0,90 m²(t)k/m².

E.U. 14/15: Pablo Iglesias etorbidea, 13 zk. -R.M.^a de Azkue kalea, 14 zk.

Azalera: 940 m².

— Lerrokadurak: Plan Berezian ezarri beharrekoak.

— Gehieneko profila: S/ES/SA/5GS.

Hirigintza aprobetxamendua:

	<i>Eraikitako m²(t)</i>
Egoitza erakoa: BOE:	0
Egoitza erakoa: Sustapen askekoa:	1.566
BOEko Garajea:	0
BOEko Eranskinak:	0
Sustapen askeko garajea:	1.078
Sustapen askeko eranskinak:	154
Merkataritza:	0
Guztira:	2.798

La Unidad de Intervención constituye un Area de Reparto: AR/UR17.

Aprovechamiento medio: 1,31 m²(t)k/m².

U.I. 14/11: Aparcamiento C/ Tomás López.

No se establece.

U.I. 14/12: C/ Miguel Alduncin n.º 1, 2, 3, 4, 6.

No se establece.

U.I. 14/13: Antiguo Mercado - Avda. de Pablo Iglesias, n.º 11.

Mercado: Consolidación del edificio existente.

Avda. de Pablo Iglesias: Supresión de parte del edificio existente, y ampliación final del mismo mediante la nueva edificación en los ámbitos de las U.I. 14/15 y 14/16.

U.I. 14/14: On Bide - C/ R.M.^a de Azkue, n.º 13, 15, 17.

Superficie: 4.335 m².

— Alineaciones: A establecer en el Plan Especial.

— Perfil máximo: SS/E/5PA.

Aprovechamiento urbanístico:

	<i>m²(t) construido</i>
Residencial VPO:	0
Residencial promoción libre:	3.672
Garaje VPO:	0
Anejos VPO:	0
Garaje promoción libre:	2.884
Anejos promoción libre:	361
Comercial:	0
Total:	6.917

Dotacional.

Superficie dotacional: 0.

Aprovechamiento homogeneizado:

	<i>m²(t) k</i>
Residencial VPO:	0,00
Residencial promoción libre:	3.672,00
Garaje VPO:	0,00
Anejos VPO:	0,00
Garaje promoción libre:	201,85
Anejos promoción libre:	32,51
Comercial:	0,00
Total:	3.906,36

La Unidad de Intervención constituye un Area de Reparto: AR/UR18.

Aprovechamiento medio: 0,90 m²(t)k/m².

U.I. 14/15: Avda. de Pablo Iglesias n.º 13 - C/ R.M.^a de Azkue, n.º 14.

Superficie: 940 m².

— Alineaciones: A establecer en el Plan Especial.

— Perfil máximo: S/SS/E/5PA.

Aprovechamiento urbanístico:

	<i>m²(t) construido</i>
Residencial VPO:	0
Residencial promoción libre:	1.566
Garaje VPO:	0
Anejos VPO:	0
Garaje promoción libre:	1.078
Anejos promoción libre:	154
Comercial:	0
Total:	2.798

Zuzkidura aprobetxamendua.

Zuzkidura azalera: Bide horren parean, Pablo Iglesias etorbideko kota gainditzen ez duen eraikuntzako gehieneko profil bat aplikatuztik ondorioztatzen dena.

Homogeneo bilakatutako aprobetxamendua:

	<u>m²(t) k</u>
Egoitza erakoa: BOE:	0,00
Egoitza erakoa: Sustapen askekoa:	1.566,00
BOEko Garajea:	0,00
BOEko Eranskinak:	0,00
Sustapen askeko garajea:	75,47
Sustapen askeko eranskinak:	13,86
Merkataritza:	0,00
Guztira:	1.655,33

Esku hartzeko Unitatea Banaketa Area bat da: BA/BU19.

Batez besteko aprobetxamendua: 1,76 m²(t)k/m².

E.U. 14/16: Pablo Iglesias etorbidea, 15 zk.- R.M.^a de Azkue kalea, 16 zk.

Azalera: 817 m².

— Lerrokadurak: Plan Berezian ezarri beharrekoak.

— Gehieneko profila: S/ES/SA/5GS.

Hirigintza aprobetxamendua:

	<u>Eraikitako m²(t)</u>
Egoitza erakoa: BOE:	0
Egoitza erakoa: Sustapen askekoa:	1.566
BOEko Garajea:	0
BOEko Eranskinak:	0
Sustapen askeko garajea:	1.078
Sustapen askeko eranskinak:	154
Merkataritza:	0
Guztira:	2.798

Zuzkidura aprobetxamendua.

Zuzkidura azalera. Bide horren parean, Pablo Iglesias etorbideko kota gainditzen ez duen eraikuntzako gehieneko profil bat aplikatuztik ondorioztatzen dena.

Homogeneo bilakatutako aprobetxamendua:

	<u>m²(t) k</u>
Egoitza erakoa: BOE:	0,00
Egoitza erakoa: Sustapen askekoa:	1.566,00
BOEko Garajea:	0,00
BOEko Eranskinak:	0,00
Sustapen askeko garajea:	75,47
Sustapen askeko eranskinak:	13,86
Merkataritza:	0,00
Guztira:	1.655,33

Esku hartzeko Unitatea Banaketa Area bat da: BA/BU20.

Batez besteko aprobetxamendua: 2,03 m²(t)k/m².

E.U. 14/17: Viteri kalea, 12, 14, 16 zk.

EEG/2: Zabalgunea Egoitza Erabilerako Guneari dago-kiona.

Dotacional.

Superficie dotacional: La resultante de aplicar un perfil máximo de edificación que no supere la cota de la Avda. Pablo Iglesias, en el frente de dicho vial.

Aprovechamiento homogeneizado:

	<u>m²(t) k</u>
Residencial VPO:	0,00
Residencial promoción libre:	1.566,00
Garaje VPO:	0,00
Anejos VPO:	0,00
Garaje promoción libre:	75,47
Anejos promoción libre:	13,86
Comercial:	0,00
Total:	1.655,33

La Unidad de Intervención constituye un Area de Reparto: AR/UR19.

Aprovechamiento medio: 1,76 m²(t)k/m².

U.I. 14/16: Avda. de Pablo Iglesias n.º 15 - C/ R.M.^a de Azkue, n.º 16.

Superficie: 817 m².

— Alineaciones: A establecer en el Plan Especial.

— Perfil máximo: S/SS/E/5PA.

Aprovechamiento urbanístico:

	<u>m²(t) construido</u>
Residencial VPO:	0
Residencial promoción libre:	1.566
Garaje VPO:	0
Anejos VPO:	0
Garaje promoción libre:	1.078
Anejos promoción libre:	154
Comercial:	0
Total:	2.798

Dotacional.

Superficie dotacional: La resultante de aplicar un perfil máximo de edificación que no supere la cota de la Avda. Pablo Iglesias, en el frente de dicho vial.

Aprovechamiento homogeneizado:

	<u>m²(t) k</u>
Residencial VPO:	0,00
Residencial promoción libre:	1.566,00
Garaje VPO:	0,00
Anejos VPO:	0,00
Garaje promoción libre:	75,47
Anejos promoción libre:	13,86
Comercial:	0,00
Total:	1.655,33

La Unidad de Intervención constituye un Area de Reparto: AR/UR20.

Aprovechamiento medio: 2,03 m²(t)k/m².

U.I. 14/17: C/ Viteri n.º 12, 14, 16.

El correspondiente a la Zona de Uso Residencial ZUR/2: Ensanche.

E.U. 14/18: Viteri Eskolak.

Aurreko AASSen 14. Aldaketan ezarritakoa.

E.U. 14/19: Nafarroa etorbidea, 65 zk.

Aurreko AASSen 14. Aldaketan ezarritakoa.

E.U. 14/21: Niessen Lantegi Zaharra.

Aurreko AASSen 14. Aldaketan ezarritakoa.

Viteri kalea, 18 zk.n kokatutako eraikinaren atzealdean, beheko solairu baten eraikuntza ahalbidetzen da, 60 m²(t)-ko hirigintza aprobetxamendurekin, egin daitezkeen terrazak kontuan hartuta.

E.U. 14/22: M. Alduncin kalea, 13 zk.

Azalera: 1.143 m².

— Lerrokadurak: Xehetasunezko Azterlanean ezarri beharrekoa.

— Gehieneko profila: ES/SA/3GS.

Hirigintza aprobetxamendua:

	<i>Eraikitako m²(t)</i>
Egoitza erakoa: BOE:	0
Egoitza erakoa: Sustapen askekoa:	1.260
BOEko Garajea:	0
BOEko Eranskinak:	0
Sustapen askeko garajea:	420
Sustapen askeko eranskinak:	120
Merkataritza:	0
Guztira:	1.800

Zuzkidura aprobetxamendua.

Zuzkidura azalera: 0.

Homogeneo bilakatutako aprobetxamendua:

	<i>m²(t) k</i>
Egoitza erakoa: BOE:	0,00
Egoitza erakoa: Sustapen askekoa:	1.260,00
BOEko Garajea:	0,00
BOEko Eranskinak:	0,00
Sustapen askeko garajea:	29,40
Sustapen askeko eranskinak:	10,80
Merkataritza:	0,00
Guztira:	1.300,20

Esku hartzeko Unitatea Banaketa Area bat da: BA/BU21.

Batez besteko aprobetxamendua: 1,14 m²(t)k/m².

E.U. 14/23: T. López kalea - R. M.^a de Azkue kalea.

Ez da ezartzen.

III.3. Erabilera erregimena:

Apartekotasunez, Santa Clara kaleko 5, 7, 9, 11, 13 eta 15 zenbakidun higiezinak behoko solairuaren esparruan, beren ezaugarri bereziak direla eta, Taberna, Kafetegi, Dantzaleku, Bingo, Joko Areto, Atsedean Areto eta antzekoen Ordenantzaren bitartez arautzen diren establezimenduetako lizentziak ematea ez da egongo Ordenantza horietan ezarritako aldean mugen pean egongo.

U.I. 14/18: Escuelas Viteri.

El establecido en la 14.^a Modificación de las anteriores NNSS.

U.I. 14/19: Avda. de Navarra n.º 65.

El establecido en la 14.^a Modificación de las anteriores NNSS.

U.I. 14/21: Antigua Fábrica Niessen.

El establecido en la 14.^a Modificación de las anteriores NNSS.

En la trasera del edificio sito en la C/ Viteri n.º 18, se posibilita la construcción de una planta baja con un aprovechamiento urbanístico de 60 m²(t) con sus terrazas practicables.

U.I. 14/22: C/ M. Alduncin, n.º 13.

Superficie: 1.143 m².

— Alineaciones: A establecer en el Estudio de Detalle.

— Perfil máximo: SS/E/3PA.

Aprovechamiento urbanístico:

	<i>m²(t) construido</i>
Residencial VPO:	0
Residencial promoción libre:	1.260
Garaje VPO:	0
Anejos VPO:	0
Garaje promoción libre:	420
Anejos promoción libre:	120
Comercial:	0
Total:	1.800

Dotacional.

Superficie dotacional: 0.

Aprovechamiento homogeneizado:

	<i>m²(t) k</i>
Residencial VPO:	0,00
Residencial promoción libre:	1.260,00
Garaje VPO:	0,00
Anejos VPO:	0,00
Garaje promoción libre:	29,40
Anejos promoción libre:	10,80
Comercial:	0,00
Total:	1.300,20

La Unidad de Intervención constituye un Area de Reparto: AR/UR21.

Aprovechamiento medio: 1,14 m²(t)k/m².

U.I. 14/23: C/ T. López-C/ R. M.^a de Azcue.

No se establece.

III.3. Régimen de Uso:

Excepcionalmente, en el ámbito de la planta baja de los inmuebles sitios en la calle Santa Clara n.º 5, 7, 9, 11, 13 y 15, por sus características singulares, la concesión de licencias de los diferentes establecimientos cuya regulación se efectúa a través de la Ordenanza de Bares, Cafeterías, Discotecas, Bingos, Salones de Juego, Salones Recreativos y similares no estarán sujetas a las limitaciones de distancias establecidas en dichas Ordenanzas.

Edonola ere, apartekotasun hori baldintzatuta egongo da, hain zuzen ere, Eusko Jaurlaritzako Barne Sailaren 1997ko abenduaren 16ko 296/1997 Dekretuan ezarritako II Taldeko jatetxe arloko jarduerak instalatu ahal izango baitira, soil-soilik.

Salbuespen gisa, aldeztu aurretik proiektu tekniko bat aurkeztuta eta hirigintza erregimen orokorraren aldaketa ekarri gabe, Santa Clara kaleko 5,7,9 eta 11 zenbakietan, Nafarroa etorbideko 29 zk.ko higiezinaren ondo-ondoan dagoen kale itsuaren gunean kokatutako eraikinean dagoen ataripea ixtea baimendu ahal izango da, goialdean kanpoko elementu transluzido baten bidez itxitako fabrikako itxiera baten bitartez, exekutatu aurretik, udalari erasandako finkako Jabeen Erkidegoaren adostasuna aurkezteko baldintzarekin.

E.U. 14/01: Gune historikoa.

GHEPBn ezarritakoa.

E.U. 14/02: Santa Clara kalea, 17, 19, 21zk.

EEG/2: Zabalgunea Egoitza Erabilerako Guneari dago-kiona.

E.U. 14/03: Santa Clara kalea, 25, 27 zk.

EEG/2: Zabalgunea Egoitza Erabilerako Guneari dago-kiona.

E.U. 14/04: Lehendakari Agirre plaza.

Gune askearen azpiko garajeari dagokiona.

E.U. 14/05: Santa Clara kalea, n.º 20, 22.

EEG/2: Zabalgunea Egoitza Erabilerako Guneari dago-kiona. HAPG behin-behinekotasunez onartu zeneko 2003ko apirilaren 8ko Udal Batzarreko akordioari jarraiki (9. atala), garapen dokumentuan aurreikusitako etxebizitzaren sustapen erregimena ezarriko da.

E.U. 14/06: Santa Clara kalea, 24 zk.

EEG/2: Zabalgunea Egoitza Erabilerako Guneari dago-kiona. HAPG behin-behinekotasunez onartu zeneko 2003ko apirilaren 8ko Udal Batzarreko akordioari jarraiki (9. atala), garapen dokumentuan aurreikusitako etxebizitzaren sustapen erregimena ezarriko da.

E.U. 14/07: Santa Clara kalea, 12, 14 zk.

EEG/2: Zabalgunea Egoitza Erabilerako Guneari dago-kiona.

E.U. 14/08: Tomás López kalea, 11 zk. (atzealdea).

Etxebizitzak:

	<i>Unitateak</i>
Babes ofizialeko etxebizitzak (%0):	0
Sustapen askeko etxebizitzak (%100):	9
Guztira:	9

ES Erabilera: Garaje eta eranskinak.

SA/GS1/TA Erabilera: Egoitza erabilera.

Apartekotasunez, TA-ko Egoitza erabilera baimenduko da, GS1etik aparte.

E.U. 14/09: Gaztelutxo.

Ekipamendu Komunitarioko Sistema Orokorrari dago-kiona.

En cualquier caso esta excepcionalidad estará condicionada a que, únicamente, podrán instalarse actividades recreativas de restauración del Grupo II establecido en el Decreto 296/1997 de 16 de diciembre del Departamento de Interior del Gobierno Vasco.

Excepcionalmente se podrá autorizar, previa presentación de un proyecto técnico, y sin que ello signifique la modificación del régimen urbanístico general, el cierre mediante un cierre de fábrica rematado en su parte superior por un elemento traslúcido exterior, del porche existente en el edificio sito en la calle Santa Clara números 5,7,9 y 11, en la zona en «fondo de saco» dispuesta en la colindancia con el inmueble de la avenida de Navarra n.º29, condicionado a que previamente a su ejecución se presente en el Ayuntamiento la conformidad de la Comunidad de Propietarios de la finca afectada.

U.I. 14/01: Casco Histórico.

El establecido en el PERCH.

U.I. 14/02: C/ Santa Clara n.º 17, 19, 21.

El correspondiente a la Zona de Uso Residencial ZUR/2: Ensanche.

U.I. 14/03: C/ Santa Clara n.º 25, 27.

El correspondiente a la Zona de Uso Residencial ZUR/2: Ensanche.

U.I. 14/04: Plaza del Lehendakari Agirre.

El correspondiente a Garaje bajo espacio libre.

U.I. 14/05: C/ Santa Clara n.º 20, 22.

El correspondiente a la Zona de Uso Residencial ZUR/2: Ensanche. A tenor del acuerdo del Pleno de la Corporación de 8 de abril de 2003 por el que se aprobó provisionalmente el PGOU (apartado 9.º) en el documento de desarrollo se establecerá el régimen de promoción de las viviendas previstas.

U.I. 14/06: C/Santa Clara n.º 24.

El correspondiente a la Zona de Uso Residencial ZUR/2: Ensanche. A tenor del acuerdo del Pleno de la Corporación de 8 de abril de 2003 por el que se aprobó provisionalmente el PGOU (apartado 9.º) en el documento de desarrollo se establecerá el régimen de promoción de las viviendas previstas.

U.I. 14/07: C/ Santa Clara n.º 12, 14.

El correspondiente a la Zona de Uso Residencial ZUR/2: Ensanche.

U.I. 14/08: C/ Tomás López n.º 11 (trasera).

Viviendas:

	<i>Unidades</i>
Viviendas de protección oficial (0%):	0
Viviendas de promoción libre (100%):	9
Total:	9

Uso SS: Garajes y anejos.

Uso E/IPA/BC: Residencial.

Excepcionalmente, se autorizará el Uso Residencial en BC, de manera independiente a IPA.

U.I. 14/09: Gaztelutxo.

El correspondiente al Sistema General de Equipamiento Comunitario.

E.U: 14/10 Miguel Alduncin kalea, 7 zk. eta Garajea.

Egoitza erabilerari dagokiona.

Etxebizitzak:

	<u>Unitateak</u>
Babes ofizialeko etxebizitzak (%0):	0
Sustapen askeko etxebizitzak (%100):	18
Guztira:	18

S/ES Erabilera: Garaje eta eranskinak.

BS/3GS Erabilera: Egoitza erabilera.

E.U. 14/11: Tomás López kaleko aparkalekua.

Ez da ezartzen.

E.U. 14/12: Miguel Alduncin kalea, 1, 2, 3, 4, 6 zk.

Ez da ezartzen.

E.U. 14/13: Azoka Zaharra - Pablo Iglesias etorbidea, 11 zk.

Ekipamendu Komunitarioko Sistema Orokorrari dagokiona.

E.U. 14/14: On Bide - R.M.^a de Azkue kalea, 13, 15, 17 zk.

Egoitza erabilerari dagokiona. Beheko solairuko merkataritza erabilera debekatuta dago.

Etxebizitzak:

	<u>Unitateak</u>
Babes ofizialeko etxebizitzak (%0):	0
Sustapen askeko etxebizitzak (%100):	36
Guztira:	36

S/ES Erabilera: Garaje eta eranskinak.

SA/5GS Erabilera: Egoitza erabilera.

E.U: 14/15: Pablo Iglesias etorbidea, 13 zk. - R.M.^a de Azkue kalea, 14 zk.

Pablo Iglesias etorbidea, 13 zk.-ren esparrua: Ekipamendu Komunitarioko Sistema Orokorrari dagokiona.

R.M.^a de Azkue kalea, 14 zk.-ren esparrua: EEG/3 Egoitza Erabilerako Guneari dagokiona: Eraikuntza eraikia. Beheko solairuko merkataritza erabilera debekatuta dago.

Etxebizitzak:

	<u>Unitateak</u>
Babes ofizialeko etxebizitzak (%0):	0
Sustapen askeko etxebizitzak (%100):	15
Guztira:	15

S/ES Erabilera: Garaje eta eranskinak.

SA/5GS Erabilera: Egoitza erabilera.

E.U. 14/16: Pablo Iglesias etorbidea, 15 zk. - R.M.^a de Azkue kalea, 16 zk.

Pablo Iglesias etorbidea, 15 zk.-ren esparrua: Ekipamendu Komunitarioko Sistema Orokorrari dagokiona.

R.M.^a de Azkue kalea, 16 zk.-ren esparrua: EEG/3 Egoitza Erabilerako Guneari dagokiona: Eraikuntza irekia. Beheko solairuko merkataritza erabilera debekatuta dago.

Etxebizitzak:

	<u>Unitateak</u>
Babes ofizialeko etxebizitzak (%0):	0
Sustapen askeko etxebizitzak (%100):	15
Guztira:	15

U.I. 14/10 C/ Miguel Alduncin n.º 7 y Garaje.

El correspondiente al uso residencial.

Viviendas:

	<u>Unidades</u>
Viviendas de protección oficial (0%):	0
Viviendas de promoción libre (100%):	18
Total:	18

Uso S/SS: Garajes y anejos.

Uso PB/3PA: Residencial.

U.I. 14/11: Aparcamiento C/ Tomás López.

No se establece.

U.I. 14/12: C/ Miguel Alduncin n.º 1, 2, 3, 4, 6.

No se establece.

U.I. 14/13: Antiguo Mercado - Avda. de Pablo Iglesias, n.º 11.

El correspondiente al Sistema General de Equipamiento Comunitario.

U.I. 14/14: On Bide - C/ R.M.^a de Azkue, n.º 13, 15, 17.

El correspondiente al uso residencial. Se prohíbe el uso comercial en planta baja.

Viviendas:

	<u>Unidades</u>
Viviendas de protección oficial (0%):	0
Viviendas de promoción libre (100%):	36
Total:	36

Uso SS: Garajes y anejos.

Uso E/5PA: Residencial.

U.I. 14/15: Avda. de Pablo Iglesias n.º 13 - C/ R.M.^a de Azkue n.º 14.

Ambito Avda. de Pablo Iglesias n.º 13: El correspondiente al Sistema General de Equipamiento Comunitario.

Ambito de C/R.M.^a de Azkue n.º 14: El correspondiente a la Zona de Uso Residencial ZUR/3: Edificación abierta. Se prohíbe el uso comercial en planta baja.

Viviendas:

	<u>Unidades</u>
Viviendas de protección oficial (0%):	0
Viviendas de promoción libre (100%):	15
Total:	15

Uso S/SS: Garajes y anejos.

Uso E/5PA: Residencial.

U.I. 14/16: Avda. de Pablo Iglesias n.º 15 - C/ R.M.^a de Azkue n.º 16.

Ambito Avda. de Pablo Iglesias n.º 15: El correspondiente al Sistema General de Equipamiento Comunitario.

Ambito de C/R.M.^a de Azkue n.º 16: El correspondiente a la Zona de Uso Residencial ZUR/3: Edificación abierta. Se prohíbe el uso comercial en planta baja.

Viviendas:

	<u>Unidades</u>
Viviendas de protección oficial (0%):	0
Viviendas de promoción libre (100%):	15
Total:	15

S/ES Erabilera: Garaje eta eranskinak.
 SA/5GS Erabilera: Egoitza erabilera.
 E.U. 14/17: Viteri kalea, 12, 14, 16 zk.
 EEG/2: Zabalgunea Egoitza Erabilerako Guneari dago-
 kiona.
 E.U. 14/18: Viteri Eskolak.
 Aurreko AASS-ren 14. Aldaketan ezarritakoa.
 E.U. 14/19: Nafarroa etorbidea, 65 zk.
 Aurreko AASS-ren 14. Aldaketan ezarritakoa.
 E.U. 14/21: Niessen Lantegi Zaharra.
 Aurreko AASS-ren 14. Aldaketan eta Xehetasunezko
 Azterlanean ezarritakoa.
 E.U. 14/22: M. Alduncin kalea, 13 zk.
 Etxebizitzak:

	<u>Unitateak</u>
Babes ofizialeko etxebizitzak (%0):	0
Sustapen askeko etxebizitzak (%100):	12
Guztira:	12

ES Erabilera: Garaje eta eranskinak.
 Egoitza erako SA/3GS erabilera.
 E.U. 14/23: T. López kalea- R. M.^a de Azkue kalea.
 III.4. Zehaztapen lotesleak:
 Kosten legean eta Lurreko Garraioen Antolamenduaren
 Legean jasotakoak.
 III.5. Jabari erregimena:
 — Egoitza Erabilerako Lursaila (EEL).
 Sestra gainean eta azpian eraikigarria EEL/1: Jabari pribatua,
 erabilera pribatua.
 Sestra gainean eta azpian eraikigarria EEL/1: Jabari pribatua,
 ataripetako erabilera publikoko zortasunez.
 Sestra azpian eraikigarria: EEL/2: Jabari pribatua, erabilera
 pribatua.
 Sestra azpian eraikigarria: EEL/2: Jabari pribatua, azale-
 rako erabilera publikoko zortasunez.
 — Hirugarren Sektoreko Erabilerako Lursaila (HSEL).
 Sestra gainean eta azpian eraikigarria HSEL/1: Jabari pri-
 batua, erabilera pribatua.
 Sestra gainean eta azpian eraikigarria HSEL/1. Jabari pribatua,
 ataripetako erabilera publikoko zortasunez.
 Sestra azpiko eraikigarria: HSEL/2: Jabari pribatua, azale-
 rako erabilera publikoko zortasunez.
 — Bide multzoa (B).
 Hiri banatzailea: B/2: Jabari publikoa, erabilera publikoa.
 Oinezkoentzat: B/3: Jabari publikoa, erabilera publikoa.
 Gune askeen azpiko garajea: B/4: Jabari publikoa, erabilera
 publikoa.
 — Gune askeak (GA).
 Parke eta lorategiak: GA/1: Jabari publikoa, erabilera publi-
 koa.
 Oinezkoentzako areak: GA/2: Jabari publikoa, erabilera
 publikoa.

Uso S/SS: Garajes y anejos.
 Uso E/5PA: Residencial.
 U.I. 14/17: C/ Viteri n.º 12, 14, 16.
 El correspondiente a la Zona de Uso Residencial ZUR/2:
 Ensanche.
 U.I. 14/18: Escuelas Viteri.
 El establecido en la 14.^a Modificación de las anteriores
 NNSS.
 U.I. 14/19: Avda. de Navarra n.º 65.
 El establecido en la 14.^a Modificación de las anteriores
 NNSS.
 U.I. 14/21: Antigua Fábrica Niessen.
 El establecido en la 14.^a Modificación de las anteriores
 NNSS y en el Estudio de Detalle.
 U.I. 14/22: C/ M. Alduncin, n.º 13.
 Viviendas:

	<u>Unidades</u>
Viviendas de protección oficial (0%):	0
Viviendas de promoción libre (100%):	12
Total:	12

Uso SS: Garajes y anejos.
 Uso E/3PA: Residencial.
 U.I. 14/23: C/ T. López-C/ R. M.^a de Azcue.
 III.4. Determinaciones vinculantes:
 Las contenidas en la Ley de Costas y en la Ley de
 Ordenación de los Transportes Terrestres.
 III.5. Régimen de dominio:
 — Parcela de Uso Residencial (PUR).
 Edificable sobre y bajo rasante: PUR/1: Dominio privado,
 uso privado.
 Edificable sobre y bajo rasante: PUR/1: Dominio privado
 con servidumbre de uso público en porches.
 Edificable bajo rasante: PUR/2: Dominio privado, uso pri-
 vado.
 Edificable bajo rasante: PUR/2: Dominio privado, servi-
 dumbre de uso público en superficie.
 — Parcela de Uso Sector Terciario (PUT).
 Edificable sobre y bajo rasante: PUT/1: Dominio privado,
 uso privado.
 Edificable sobre y bajo rasante: PUT/1: Dominio privado,
 servidumbre de uso público en porche.
 Edificable bajo rasante: PUT/2: Dominio privado, servi-
 dumbre de uso público en superficie.
 — Viario (V).
 Distribuidor urbano: V/2: Dominio público, uso público.
 Peatonal: V/3: Dominio público, uso público.
 Garaje bajo espacios libres: V/4: Dominio público, uso
 público.
 — Espacios Libres (EL).
 Parques y Jardines: EL/1: Dominio público, uso público.
 Areas Peatonales: EL/2: Dominio público, uso público.

— Jabari Publikoa (JP).

Itsas eta Lurreko Jabari Publikoa: JP/1: Jabari publikoa, erabilera publikoa.

— Ekipamendu Komunitarioko Lursaila (EKL).

Administrazioko publikoa: EKL/1: Jabari publikoa, erabilera publikoa.

Azoka: EKL/2: Jabari publikoa, erabilera publikoa lagapenez.

Irakaskuntza: EKL/3: Jabari publikoa, erabilera publikoa.

Kultura: EKL/4: Jabari publikoa, erabilera publikoa.

Asistentzia eta beste zerbitzu batzuk: EKL/6: Jabari pribatua, erabilera publikoa.

— Instalazio eta Azpiegituretako Saila (IAS).

Saneamendua: IAS/3: Jabari pribatua, erabilera publikoa.

IV. Exekuzioa.

IV.1. Hirigintza jarduneko erregimena:

E.U. 14/01: Gune Historikoa.

GHEPBren Aldaketan ezarri beharrekoa.

Edonola ere, Euskotreneko trenbide trazadura bitan banatzea ahalbidetzearren, Magdalena kalea, 27 eta 42 zk.-etan kokatutako eraikinei dagozkien esparruak Jardun Isolatuetan dira, hurrenez-hurren.

E.U. 14/02: Santa Clara kalea, 17, 19, 21 zk.

Ez da behar.

E.U. 14/03: Santa Clara kalea, 25, 27 zk.

Ez da behar.

E.U. 14/04: Lehendakari Agirre plaza.

Hiri lurzoruko Jardun Isolatua da.

E.U. 14/05: Santa Clara kalea, 20, 22 zk.

Ez da behar.

E.U. 14/06: Santa Clara kalea, 24 zk.

Ez da behar.

E.U. 14/07: Santa Clara kalea, 12, 14 zk.

Ez da behar.

E.U. 14/08: Tomás López kalea, 11 zk. (atzealdea).

Ez da behar.

E.U. 14/09: Gaztelutxo.

Ez da behar.

E.U. 14/10 Miguel Alduncin kalea, 7 zk. eta Garajea.

Ez da behar.

E.U. 14/11: Tomás López kaleko aparkalekua.

Ez da behar.

E.U. 14/12: Miguel Alduncin kalea, 1, 2, 3, 4, 6 zk.

Hiri lurzoruko Jardun Isolatua da.

E.U. 14/13: Azoka Zaharra - Pablo Iglesias etorbidea, 11 zk.

Ez da behar.

E.U. 14/14: On Bide - R.M.^a de Azkue kalea, 13, 15, 17 zk.

Ez da behar.

E.U. 14/15: Pablo Iglesias etorbidea, 13 zk. - R.M.^a de Azkue kalea, 14 zk.

Ez da behar.

— Dominio Público (DP).

Dominio Público Marítimo Terrestre: DP/1: Dominio público, uso público.

— Parcela de Equipamiento Comunitario (PEC).

Administrativo Público: PEC/1: Dominio público, uso público.

Mercado: PEC/2: Dominio público, uso público con concesión.

Docente: PEC/3: Dominio público, uso público.

Cultural: PEC/4: Dominio público, uso público.

Asistencial y otros servicios: PEC/6: Dominio privado, uso público.

— Parcela de Instalaciones e Infraestructuras (PII).

Saneamiento: PII/3: Dominio privado, uso público.

IV. Ejecución.

IV.1. Régimen de actuación urbanística:

U.I. 14/01: Casco Histórico.

A establecer en la Modificación del PERCH.

En cualquier caso, a los efectos de posibilitar el desdoblamiento de la traza ferroviaria de Euskotren, los ámbitos correspondientes a los edificios sitos en la calle Magdalena nos. 27 y 42 constituyen sendas Actuaciones Aisladas.

U.I. 14/02: C/ Santa Clara n.º 17, 19, 21.

No se requiere.

U.I. 14/03: C/ Santa Clara n.º 25, 27.

No se requiere.

U.I. 14/04: Plaza del Lehendakari Agirre.

Es una Actuación Aislada en suelo urbano.

U.I. 14/05: C/ Santa Clara n.º 20, 22.

No se requiere.

U.I. 14/06: C/Santa Clara n.º 24.

No se requiere.

U.I. 14/07: C/ Santa Clara n.º 12, 14.

No se requiere.

U.I. 14/08: C/ Tomás López n.º 11 (trasera).

No se requiere.

U.I. 14/09: Gaztelutxo.

No se requiere.

U.I. 14/10 C/ Miguel Alduncin n.º 7 y Garaje.

No se requiere.

U.I. 14/11: Aparcamiento C/ Tomás López.

No se requiere.

U.I. 14/12: C/ Miguel Alduncin n.º 1, 2, 3, 4, 6.

Es una Unidad Aislada en suelo urbano.

U.I. 14/13: Antiguo Mercado - Avda. de Pablo Iglesias, n.º 11.

No se requiere.

U.I. 14/14: On Bide - C/ R.M.^a de Azkue, n.º 13, 15, 17.

No se requiere.

U.I. 14/15: Avda. de Pablo Iglesias n.º 13 - C/ R.M.^a de Azkue n.º 14.

No se requiere.

E.U. 14/16: Pablo Iglesias etorbidea, 15 zk. - R.M.^a de Azkue kalea, 16 zk.

Ez da behar.

E.U. 14/17: Viteri kalea, 12, 14, 16 zk.

Ez da behar.

E.U. 14/18: Viteri Eskolak.

Aurreko AASSren 14. Aldaketan ezarritako ezarpenak mantentzen dira.

E.U. 14/19: Nafarroa etorbidea, 65 zk.

Aurreko AASSren 14. Aldaketan ezarritako ezarpenak mantentzen dira.

E.U. 14/21: Niessen Lantegi Zaharra.

Hiri Lurzoruko Jardun Isolatua da.

E.U. 14/22: M. Alduncin kalea, 13 zk.

Ez da behar.

E.U. 14/23: T. López kalea - R. M.^a de Azkue kalea.

Ez da behar.

IV.2. Jardun sistema:

E.U. 14/01: Gune Historikoa.

Euskotreneko trenbide trazadura bitan banatzea ahalbidetzearren, Magdalena kalea, 27 eta 42.zk.etan kokatutako eraikinei dagozkien esparruak lortzeko, Desjabetzea.:

E.U. 14/02: Santa Clara kalea, 17, 19, 21 zk.

Ez da behar.

E.U. 14/03: Santa Clara kalea, 25, 27 zk.

Ez da behar.

E.U. 14/04: Lehendakari Agirre plaza: Desjabetzea.

E.U. 14/05: Santa Clara kalea, 20, 22 zk.

BEPBn ezarri beharrekoa.

E.U. 14/06: Santa Clara kalea, 24 zk.

BEPBn ezarri beharrekoa.

E.U. 14/07: Santa Clara kalea, 12, 14 zk.

Ez da behar.

E.U. 14/08: Tomás López kalea, 11 zk. (atzealdea).

Xehetasunezko Azterlanean ezarri beharrekoa.

E.U. 14/09: Gaztelutxo.

Ez da behar.

E.U. 14/10 Miguel Alduncin kalea, 7 zk. eta Garajea.

Plan Berezian ezarri beharrekoa.

E.U. 14/11: Tomás López kaleko aparkalekua.

Ez da behar.

E.U. 14/12: Miguel Alduncin kalea, 1, 2, 3, 4, 6 zk. Desjabetzea.

E.U. 14/13: Azoka Zaharra - Pablo Iglesias etorbidea, 11 zk.

Ez da behar.

E.U. 14/14: On Bide - R.M.^a de Azkue kalea, 13, 15, 17 zk.

Plan Berezian ezarri beharrekoa.

E.U. 14/15: Pablo Iglesias etorbidea, 13 zk. - R.M.^a de Azkue kalea, 14 zk.

Plan Berezian ezarri beharrekoa.

U.I. 14/16: Avda. de Pablo Iglesias n.º 15 - C/ R.M.^a de Azkue n.º 16.

No se requiere.

U.I. 14/17: C/ Viteri n.º 12, 14, 16.

No se requiere.

U.I. 14/18: Escuelas Viteri.

Se mantienen las determinaciones establecidas en la 14.^a Modificación de las anteriores NNSS.

U.I. 14/19: Avda. de Navarra n.º 65.

Se mantienen las determinaciones establecidas en la 14.^a Modificación de las anteriores NNSS.

U.I. 14/21: Antigua Fábrica Niessen.

Es una Actuación Aislada en suelo urbano.

U.I. 14/22: C/ M. Alduncin, n.º 13.

No se requiere.

U.I. 14/23: C/ T. López-C/ R. M.^a de Azcue.

No se requiere.

IV.2. Sistema de actuación:

U.I. 14/01: Casco Histórico.

A los efectos de posibilitar el desdoblamiento de la traza ferroviaria de Euskotren, para la consecución de los ámbitos correspondientes a los edificios sites en la calle Magdalena nos. 27 y 42: Expropiación.

U.I. 14/02: C/ Santa Clara n.º 17, 19, 21.

No se requiere.

U.I. 14/03: C/ Santa Clara n.º 25, 27.

No se requiere.

U.I. 14/04: Plaza del Lehendakari Agirre: Expropiación.

U.I. 14/05: C/ Santa Clara n.º 20, 22.

A establecer en el PERI.

U.I. 14/06: C/Santa Clara n.º 24.

A establecer en el PERI.

U.I. 14/07: C/ Santa Clara n.º 12, 14.

No se requiere.

U.I. 14/08: C/ Tomás López n.º 11 (trasera).

A establecer en el Estudio de Detalle.

U.I. 14/09: Gaztelutxo.

No se requiere.

U.I. 14/10 C/ Miguel Alduncin n.º 7 y Garaje.

A establecer en el Plan Especial.

U.I. 14/11: Aparcamiento C/ Tomás López.

No se requiere.

U.I. 14/12: C/ Miguel Alduncin n.º 1, 2, 3, 4, 6: Expropiación.

U.I. 14/13: Antiguo Mercado - Avda. de Pablo Iglesias, n.º 11.

No se requiere.

U.I. 14/14: On Bide - C/ R.M.^a de Azkue, n.º 13, 15, 17.

A establecer en el Plan Especial.

U.I. 14/15: Avda. de Pablo Iglesias n.º 13 - C/ R.M.^a de Azkue n.º 14.

A establecer en el Plan Especial.

E.U. 14/16: Pablo Iglesias etorbidea, 15 zk. - R.M.^a de Azkue kalea, 16 zk.

Plan Berezian ezarri beharrekoa.

E.U. 14/17: Viteri kalea, 12, 14, 16 zk.

Ez da behar.

E.U.14/18: Viteri Eskolak.

Aurreko AASSren 14. Aldaketan ezarritako ezarpenak mantentzen dira.

E.U: 14/19: Nafarroa etorbidea, 65 zk.

Aurreko AASSren 14. Aldaketan ezarritako ezarpenak mantentzen dira.

E.U: 14/21: Niessen Lantegi Zaharra: Desjabetzea.

E.U. 14/22: M. Alduncin kalea, 13 zk.

Ez da behar.

E.U. 14/23: T. López kalea - R. M.^a de Azkue kalea.

Ez da behar.

IV.3. Antolamenduz kanpoko eraikin eta instalazioak:

E.U. 14/01: Gune Historikoa.

GHEPBren Aldaketan ezarritakoak.

Magdalena kalea, 17, 19, 21-23, 27 eta 42 zenbakietan kokatutako eraikinak.

Magdalena kalea, 25 zenbakian kokatutako eraikinaren atzealdea.

E.U. 14/02: Santa Clara kalea, 17, 19, 21 zk.

Ez da ezartzen.

E.U. 14/03: Santa Clara kalea, 25, 27 zk.

Ez da ezartzen.

E.U. 14/04: Lehendakari Agirre plaza.

Nafarroa etorbidean dagoen eraikina (Batzokia).

E.U. 14/05: Santa Clara kalea, 20, 22 zk.

Dauden bi eraikinak.

E.U. 14/06: Santa Clara kalea, 24 zk.

Dagoen eraikina.

E.U. 14/07: Santa Clara kalea, 12, 14 zk.

Ez da ezartzen.

E.U. 14/08: Tomás López kalea, 11 zk. (atzealdea).

Dagoen eraikina (Talleres Arigala).

E.U. 14/09: Gaztelutxo.

Ez da ezartzen.

E.U. 14/10 Miguel Alduncin kalea, 7 zk. eta Garajea.

Dagoen eraikina.

E.U. 14/11: Tomás López kaleko aparkalekua.

Erremerteriako eraikinak.

E.U. 14/12: Miguel Alduncin kalea, 1, 2, 3, 4, 6 zk.

Eraikin nagusiekin arkitektura unitaterik osatzen ez duten eraikinak (txabolak eta erantsitakoak).

E.U. 14/13: Azoka Zaharra - Pablo Iglesias etorbidea, 11 zk.

Zuzkidura eraikinaren zati bat (Jasokunde Andre Mariaren Lanbide Heziketako Zentro zaharra).

U.I. 14/16: Avda. de Pablo Iglesias n.º 15 - C/ R.M.^a de Azkue n.º 16.

A establecer en el Plan Especial.

U.I. 14/17: C/ Viteri n.º 12, 14, 16.

No se requiere.

U.I. 14/18: Escuelas Viteri.

Se mantienen las determinaciones establecidas en la 14.^a Modificación de las anteriores NNSS.

U.I. 14/19: Avda. de Navarra n.º 65.

Se mantienen las determinaciones establecidas en la 14.^a Modificación de las anteriores NNSS.

U.I. 14/21: Antigua Fábrica Niessen: Expropiación.

U.I. 14/22: C/ M. Alduncin, n.º 13.

No se requiere.

U.I. 14/23: C/ T. López-C/ R. M.^a de Azcue.

No se requiere.

IV.3. Edificios e instalaciones fuera de ordenación:

U.I. 14/01: Casco Histórico.

Los establecidos en la Modificación del PERCH.

Edificios sitios en la calle Magdalena números 17, 19, 21-23, 27 y 42.

Trasera del edificio sito en la calle Magdalena n.º 25.

U.I. 14/02: C/ Santa Clara n.º 17, 19, 21.

No se establece.

U.I. 14/03: C/ Santa Clara n.º 25, 27.

No se establece.

U.I. 14/04: Plaza del Lehendakari Agirre.

El edificio existente (Batzoki) en la Avenida de Navarra.

U.I. 14/05: C/ Santa Clara n.º 20, 22.

Los dos edificios existentes.

U.I. 14/06: C/Santa Clara n.º 24.

El edificio existente.

U.I. 14/07: C/ Santa Clara n.º 12, 14.

No se establece.

U.I. 14/08: C/ Tomás López n.º 11 (trasera).

El edificio existente (Talleres Arigala).

U.I. 14/09: Gaztelutxo.

No se establece.

U.I. 14/10 C/ Miguel Alduncin n.º 7 y Garaje.

El edificio existente.

U.I. 14/11: Aparcamiento C/ Tomás López.

Los edificios de la «herrería».

U.I. 14/12: C/ Miguel Alduncin n.º 1, 2, 3, 4, 6.

Las edificaciones que no conforman un unidad arquitectónica con las principales (Chabolas y añadidos).

U.I. 14/13: Antiguo Mercado - Avda. de Pablo Iglesias, n.º 11.

Parte del edificio dotacional (antiguo C.F.P. N.º Sra. de la Asunción).

E.U. 14/14: On Bide - R.M.^a de Azkue kalea, 13, 15, 17 zk.
«On Bide» eraikina.

E.U. 14/15: Pablo Iglesias etorbidea, 13 zk. - R.M.^a de Azkue kalea, 14 zk.
Pablo Iglesias etorbidea, 13 zenbakian dagoen eraikina.

E.U. 14/16: Pablo Iglesias etorbidea, 15 zk. - R.M.^a de Azkue kalea, 16 zk.
Pablo Iglesias etorbidea, 15 zenbakian dagoen eraikina.

E.U. 14/17: Viteri kalea, 12, 14, 16 zk.
Ez da ezartzen.

E.U. 14/18: Viteri Eskolak.
Ez da ezartzen.

E.U. 14/19: Nafarroa etorbidea, 65 zk.
Ez da ezartzen.

E.U. 14/21: Niessen Lantegi Zaharra.
Udal Pilotalekua.
Arte plastikoetako tailerra.

E.U. 14/22: M. Alduncin kalea, 13 zk.
Ez da ezartzen.

E.U. 14/23: T. López kalea - R. M.^a de Azkue kalea.
Ez da ezartzen.

IV.4. Derrigorrezko lagapenak:
Irizpide orokor gisa, kasu guztietan: Urbanizazio kargez aske den irabazizko aprobetxamenduaren %10 (11/1998 Legearen artikulua bakarria).

E.U. 14/01: Gune Historikoa.
GHEPBren Aldaketan ezarritakoak.
Magdalena kalea, 17, 19, 21-23, 27 eta 42 zenbakietako lursailen antolamendu berriko eraikuntzariki gabeko lurzorua.

E.U. 14/02: Santa Clara kalea, 17, 19, 21 zk.
Ez da ezartzen.

E.U. 14/03: Santa Clara kalea, 25, 27 zk.
Santa Clara kalea, 27 zenbakiko lursailaren antolamendu berriko eraikuntzarik gabeko lurzorua.

E.U. 14/04: Lehendakari Agirre plaza.
Ez da ezartzen.

E.U. 14/05: Santa Clara kalea, 20, 22 zk.
Barne Erreformatarako esparru guztietan: Urbanizazio kargez aske den irabazizko aprobetxamenduaren %10 (11/1998 Legearen artikulua bakarria) eta erabilera eta jabari publikoko eraikuntzak okupatu gabeko lurzorua.

E.U. 14/06: Santa Clara kalea, 24 zk.
Barne Erreformatarako esparru guztietan: Urbanizazio kargez aske den irabazizko aprobetxamenduaren %10 (11/1998 Legearen artikulua bakarria) eta erabilera eta jabari publikoko eraikuntzak okupatu gabeko lurzorua.

E.U. 14/07: Santa Clara kalea, 12, 14 zk.
Ez da ezartzen.

E.U. 14/08: Tomás López kalea, 11 zk. (atzealdea).
Antolamendu berriko eraikuntzarik gabeko lurzorua.

E.U. 14/09: Gaztelutxo.
Ez da ezartzen.

U.I. 14/14: On Bide - C/ R.M.^a de Azkue, n.º 13, 15, 17.
El edificio «On Bide».

U.I. 14/15: Avda. de Pablo Iglesias n.º 13 - C/ R.M.^a de Azkue n.º 14.
El edificio existente en la Avda. de Pablo Iglesias n.º 13.

U.I. 14/16: Avda. de Pablo Iglesias n.º 15 - C/ R.M.^a de Azkue n.º 16.
El edificio existente en la Avda. de Pablo Iglesias n.º 15.

U.I. 14/17: C/ Viteri n.º 12, 14, 16.
No se establece.

U.I. 14/18: Escuelas Viteri.
No se establece.

U.I. 14/19: Avda. de Navarra n.º 65.
No se establece.

U.I. 14/21: Antigua Fábrica Niessen.
Frontón municipal.
Taller de artes plásticas.

U.I. 14/22: C/ M. Alduncin, n.º 13.
No se establece.

U.I. 14/23: C/ T. López-C/ R. M.^a de Azcue.
No se establece.

IV.4. Cesiones obligatorias:
Como criterio general, en todos los casos: 10% del aprovechamiento lucrativo libre de cargas de urbanización (artículo único Ley 11/1998).

U.I. 14/01: Casco Histórico.
Las establecidas en la Modificación del PERCH.
Suelo no edificado en la nueva ordenación de las parcelas de la calle Magdalena números 17, 19, 21-23, 27 y 42.

U.I. 14/02: C/ Santa Clara n.º 17, 19, 21.
No se establece.

U.I. 14/03: C/ Santa Clara n.º 25, 27.
Suelo no edificado en la nueva ordenación de la parcela de la calle Santa Clara número 27.

U.I. 14/04: Plaza del Lehendakari Agirre.
No se establece.

U.I. 14/05: C/ Santa Clara n.º 20, 22.
En todos los ámbitos de Reforma Interior: 10% de aprovechamiento lucrativo libre de cargas de urbanización (artículo único Ley 11/1998) y suelo no ocupado por la edificación, de uso y dominio público.

U.I. 14/06: C/Santa Clara n.º 24.
En todos los ámbitos de Reforma Interior: 10% de aprovechamiento lucrativo libre de cargas de urbanización (artículo único Ley 11/1998) y suelo no ocupado por la edificación, de uso y dominio público.

U.I. 14/07: C/ Santa Clara n.º 12, 14.
No se establece.

U.I. 14/08: C/ Tomás López n.º 11 (trasera).
Suelo no edificado en la nueva ordenación.

U.I. 14/09: Gaztelutxo.
No se establece.

E.U. 14/10 Miguel Alduncin kalea, 7 zk. eta Garajea.

Antolamendu berriko eraikuntzarik gabeko lurzorua.

E.U. 14/11: Tomás López kaleko aparkalekua.

Ez da ezartzen.

E.U. 14/12: Miguel Alduncin kalea, 1, 2, 3, 4, 6 zk.

Ez da ezartzen.

E.U. 14/13: Azoka Zaharra - Pablo Iglesias etorbidea, 11 zk.

Ez da ezartzen.

E.U. 14/14: On Bide - R.M.^a de Azkue kalea, 13, 15, 17 zk.

Gune Historikoaren, Santa Clara kaleko atzealdearen, Patxiku zelaiaren eta Miguel Alduncin kalearen artean dagoen esparruaren lagapena, gaur egun On bide zineak okupatutako lurzorua barne (aurreko AASS-etako E.U.14/11), aparkaleku berriak okupatzen duena salbu. Aparkaleku horren azalera titularitate pribatukoa izango da, baina azalera erabilera publikoko zortasunez.

Unitate horren hirigintza kudeaketa, garapeneko hirigintza dokumentuetan jasota geratuko dena, honela oinarrituko da:

Egoitza aprobetxamenduaren gauzatzea R.M.^a de Azkue kalea, 13, 15, 17 zenbakietan egingo da, eta aurreko E.U.14/11ren jabeek dagokie (lagapenaren %10 izan ezik).

E.U. horri urbanizazio karga gisa, bere esparrua berritzeaz gain, E.U.14/23n aurreikusitako bidearen exekuzioan ehuneko berrogeita hamarreko (50) partaidetza lotzen zaio.

E.U. 14/15: Pablo Iglesias etorbidea, 13 zk. - R.M.^a de Azkue kalea, 14 zk.

Unitate horren hirigintza kudeaketa honako alderdi hauetan oinarrituko da:

Egoitza aprobetxamenduaren gauzatzea R.M.^a de Azkue kalea, 14 zenbakian egingo da eta Pablo Iglesias, 13 zenbakian kokatutako lursailaren jabeek dagokie (lagapenaren %10 izan ezik); jabe horiek, beren aldetik, Pablo Iglesias, 13 zenbakian kokatutako lursailen aurreikusitako Ekipamendua udalari lagako diote.

E.U. horri urbanizazio karga gisa, bere esparrua berritzeaz gain, E.U.14/23n aurreikusitako bidearen exekuzioan ehuneko berrogeita hamarreko (50) partaidetza lotzen zaio.

E.U. 14/16: Pablo Iglesias etorbidea, 15 zk. - R.M.^a de Azkue kalea, 16 zk.

Unitate horren hirigintza kudeaketa honako alderdi hauetan oinarrituko da:

Egoitza aprobetxamenduaren gauzatzea R.M.^a de Azkue kalea, 16 zenbakian egingo da eta Pablo Iglesias, 15 zenbakian kokatutako lursailaren jabeek dagokie (lagapenaren %10 izan ezik); jabe horiek, beren aldetik, Pablo Iglesias, 15 zenbakian kokatutako lursailen aurreikusitako Ekipamendua udalari lagako diote.

E.U. horri urbanizazio karga gisa, bere esparrua berritzeaz gain, E.U.14/23n aurreikusitako bidearen exekuzioan ehuneko hogeita bosteko (25) partaidetza lotzen zaio.

E.U. 14/17: Viteri kalea, 12, 14, 16 zk.

Ez da behar.

E.U. 14/18: Viteri Eskolak.

Ez da behar.

U.I. 14/10 C/ Miguel Alduncin n.º 7 y Garaje.

Suelo no edificado en la nueva ordenación.

U.I. 14/11: Aparcamiento C/ Tomás López.

No se establece.

U.I. 14/12: C/ Miguel Alduncin n.º 1, 2, 3, 4, 6.

No se establece.

U.I. 14/13: Antiguo Mercado - Avda. de Pablo Iglesias, n.º 11.

No se establece.

U.I. 14/14: On Bide - C/ R.M.^a de Azkue, n.º 13, 15, 17.

Cesión del ámbito existente entre el Casco Histórico, la trasera de la calle Santa Clara, la campa Patxiku y la trasera de la calle Miguel Alduncin, incluido el suelo ocupado actualmente por el cine On Bide (U.I. 14/11 de las anteriores NNSS), salvo el que se ocupe por el nuevo aparcamiento. La superficie de ese aparcamiento será de titularidad privada, pero con servidumbre de uso público en superficie.

La gestión urbanística de esta Unidad, que quedará recogida en los documentos urbanísticos de desarrollo, se fundamentará de la manera siguiente:

La materialización del aprovechamiento residencial se efectuará en la c/ R.M.^a de Azkue n.º 13, 15, 17 y le corresponderá (salvo el 10% de cesión) a los propietarios de la anterior U.I. 14/11.

A esta U.I. se le vincula como carga de urbanización, además de la reposición de su ámbito, una participación en la ejecución del vial previsto en la U.I. 14/23 del cincuenta (50) por ciento.

U.I. 14/15: Avda. de Pablo Iglesias n.º 13 - C/ R.M.^a de Azkue n.º 14.

La gestión urbanística de esta Unidad se fundamentará en los siguientes aspectos:

La materialización del aprovechamiento residencial se efectuará en la c/ R.M.^a de Azkue n.º 14 y le corresponderá (salvo el 10% de cesión) a los propietarios de la finca sita en la Avda. de Pablo Iglesias n.º 13; estos, por su parte, cederán al Ayuntamiento el Equipamiento previsto en la finca sita en la Avda. de Pablo Iglesias n.º 13.

A esta U.I. se le vincula como carga de urbanización, además de la reposición de su ámbito, una participación en la ejecución del vial previsto en la U.I. 14/23 del veinticinco (25) por ciento.

U.I. 14/16: Avda. de Pablo Iglesias n.º 15 - C/ R.M.^a de Azkue n.º 16.

La gestión urbanística de esta Unidad se fundamentará en los siguientes aspectos:

La materialización del aprovechamiento residencial se efectuará en la c/ R.M.^a de Azkue n.º 16 y le corresponderá (salvo el 10% de cesión) a los propietarios de la finca sita en la Avda. de Pablo Iglesias n.º 15; estos, por su parte, cederán al Ayuntamiento el Equipamiento previsto en la finca sita en la Avda. de Pablo Iglesias n.º 15.

A esta U.I. se le vincula como carga de urbanización, además de la reposición de su ámbito, una participación en la ejecución del vial previsto en la U.I. 14/23 del veinticinco (25) por ciento.

U.I. 14/17: C/ Viteri n.º 12, 14, 16.

No se requiere.

U.I. 14/18: Escuelas Viteri.

No se requiere.

E.U. 14/19: Nafarroa etorbidea, 65 zk.

Ez da behar.

E.U. 14/21: Niessen Lantegi Zaharra.

Ez da behar.

E.U. 14/22: M. Alduncin kalea, 13 zk.

Ez da behar.

E.U. 14/23: T. López kalea - R. M.^a de Azkue kalea.

Ez da behar.

16 AREA
ALTZATE

I. Mugapena.

I.1. Azalera: 57.494 m².

Errenteriako udalerriko azalera (%75,24): 43.261 m².

Lezoko udalerriko azalera (%24,76): 14.233 m².

II. Hirigintza erregimen orokorra.

II.1. Lurzoruaren sailkapena: Hiri lurzorua.

II.2. Kalifikazio Orokorra:

Egoitza Erabilerako Gunea: Eraikuntza irekia: EEG/3: 43.327 m².

Komunikazioen S. Orokorra: Hiri banatzailea: KSO/2.2: 889 m².

Gune Askeen S. Orokorra: Oinezkoentzako Areak: GASO/2. 1.965 m².

Itsas eta Lurreko Jabari Publikoko S. Orokorra: ILJPSO/1: 11.313 m².

II.3. Hirigintza Esku hartzeko Erregimena:

— Barne Erreformatarako Area.

Egoitza Erabilerako Gunea: Zabalgunea: EEG/2: BEA.

Barne Erreformatarako Plan Berezi bat eta Urbanizazio Lanen Proiektu bat formulatzeko eskatzen da.

— Antolamendu Bereziko Sistema Orokorretako Area.

Komunikazioen S. Orokorra: Hiri banatzailea: KSO/2.2: ABSOA.

Gune Askeen S. Orokorra: Parke eta lorategiak: GASO/1: ABSOA.

Gune Askeen S. Orokorra: Oinezkoentzako Areak: GASO/2: ABSOA.

Itsas eta Lurreko Jabari Publikoko S. Orokorra: ILJPSO/1: ABSOA.

Plan Berezi bat eta Urbanizazio Lanen Proiektu bat formulatzeko eskatzen da.

Area garatzeko, modu koordinatuan, Errenteria eta Lezoko hirigintza planeamendu orokorrak doitu beharko dira. Hain zuzen ere, 12 eta 28 eremuekiko Lezoko AASSren Aldakuntza egiteari ekin beharko zaio.

II.4. Aurreko planeamenduko arauetara igortzea:

Areak ez du aurreko planeamendurik.

Kosten Legearen, Lurreko Garraioen Antolamenduaren Legearen eta Errepideen Foru Arauaren zehaztapenek erasandakoa da area.

U.I. 14/19: Avda. de Navarra n.º 65.

No se requiere.

U.I. 14/21: Antigua Fábrica Niessen.

No se requiere.

U.I. 14/22: C/ M. Alduncin, n.º 13.

No se requiere.

U.I. 14/23: C/ T. López-C/ R. M.^a de Azcue.

No se requiere.

AREA 16
ALTZATE

I. Delimitación.

I.1. Superficie: 57.494 m².

Superficie término municipal de Errenteria (75,24%): 43.261 m².

Superficie término municipal de Lezo (24,76%): 14.233 m².

II. Régimen urbanístico general.

II.1. Clasificación del Suelo: Urbano.

II.2. Calificación General:

Zona de Uso Residencial: Edificación Abierta: ZUR/3: 43.327 m².

S. Gral. de Comunicaciones: Distribuidor Urbano: SGCS/2.2: 889 m².

S. General de Espacios Libres: Areas Peatonales: SGEL/2. 1.965 m².

S. Gral. de Dominio Público Marítimo Terrestre: SGMT/1: 11.313 m².

II.3. Régimen de Intervención Urbanística:

— Area de Reforma Interior.

Zona de Uso Residencial: Ensanche: ZUR/2: ARI.

Se exige la formulación de un Plan Especial de Reforma Interior y un Proyecto de Obras de Urbanización.

— Area de Sistemas Generales de Ordenación Especial.

S. Gral. Comunicaciones: Distribuidor urbano: SGCS/2.2: ASGOE.

S. General de Espacios Libres: Parques y jardines: SGEL/1: ASGOE.

S. General de Espacios Libres: Areas Peatonales: SGEL/2: ASGOE.

S. Gral. de Dominio Público Marítimo Terrestre: SGMT/1: ASGOE.

Se exige la formulación de un Plan Especial y un Proyecto de Obras de Urbanización.

Para el desarrollo de este Area se deberán ajustar, coordinadamente, los planeamientos urbanísticos generales de Errenteria y de Lezo. En concreto se deberá proceder a la Modificación de las NNSS de Lezo en relación con los polígonos 12 y 28.

II.4. Remisión normativa a planeamiento anterior:

El Area carece de planeamiento anterior.

El Area se ve afectada por las determinaciones de la Ley de Costas, de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y de la Norma Foral de Carreteras.

II.5. Esku hartzeko unitateak:

Area Esku hartzeko Unitate batez osatuta dago.

III. Zehaztutako antolamendua.

III.1. Irizpide eta helburuak:

I. Aurreko AASSk honela definitzen zituzten esparruek osatutako unitate ez-jarraitua da, alegia, 16. Area: Campsa; 17. Area: Larrañaga eta 18. Areako E.U.18/01: Panier Fleuri. Bestalde, Lezoko udalerriko lurzorua ere jasotzen da, hain zuzen ere, ondorengo hirigintza esparru hauek: Udallerri horretako AASSren 12. eta 28. esparrua. Area osorako Barne Erreformatarako Plan Berezi bakar bat egingo da.

II. Lezoko AASSren 17. Area eta 28. Esparrua. Area horretarako aurreikusten den oinarritzko irizpidea Erreteriarako aurreko AASSren 16. Areari zein Lezoko AASSren 28. Esparruari dagokienez, aurreko hirigintzako erregimena funtsean aldatzea da, eta Egoitza Erabilerako Guneari atxikitako beste berri bat erabiltzea, Zabalgunea, EEG/2, alegia. Horrela, udalerriko biztanleentzat arrisku handia dakarren Hidrokarburoen Konpainia Logistikak (CAMPSAk) garatzen duen jarduera ezabatzeaz gain, bere topografia zein Oiartzun ibaiaren parean duen kokapena dela eta, oso ezaugarri onak dituen esparru baten hirigintza integrazioa ahalbidetuko da. Era berean, Hotel bat (50 logela) jasotzeko Hirugarren Sektoreko Erabilerari atxikitako lursail bat aurreikusten da. Ostalaritza jarduera hori aurrera egin ezean, dagokion aprobetxamendua egoitza erabilerarako izan daiteke, baina, hori bai, esparru horretan aurreikusitako etxebizitza kopurua handitu gabe.

Kosten Legearen zehaztapenak betetz, Oiartzun ibai ertzeko 20 metro (20) zabalera duen oinezkoentzako paseabide zabal bat lortu nahi da. Era berean, Arearako irisgarritasuna konpondu beharko da, ibaiaren ezkerreko ertzetik 15. Arearekin lotutako ibilgailuentzako zubi berri bat eraikiz: Iztietan, zein aurreko GI2638 errepidetik. Bestalde, Estatuko Administrazioak, Ingurumeneko Ministerioaren bidez, 15. Arearekin lotutako oinezkoentzako zubi bat eraikiko du, trenbideko zubitik hurbil.

«EAEko lurzorua kutsa dezaketzen jarduerak dituzten kokalekuen Inbentarioan» jasota dagoen Areako jardueren ezaugarriak direla eta, lurzorua kalitatearekiko erasan maila definitzen duen ikerketa bat egin beharko da.

III. Panier Fleuri. Aurreko AASSren zehaztapenak aldatzen dira, Kalifikazio Orokorreko erregimen berria Egoitza Erabilerako Guneko Eraikuntza Irekiari dagokiona izan dadin, eta Zehaztatutako Antolamenduari dagokiona Oinezkoentzako Arearena izango da. Era berean, 20 metroko zabalera (20) duen ibai ertzeko oinezkoentzako pasealeku bat aurreikusten da.

IV. Larrañaga. Bi udalerrietako aurreko AASSren zehaztapenak aldatzen dira, Kalifikazio Orokorreko aurreko erregimena alda dadin. Hala erregimen berria Egoitza Erabilerako Guneko Eraikuntza Irekiari dagokiona izango da, eta Zehaztatutako Antolamenduari dagokiona BEPBn ezartzen dena.

III.2. Eraikuntza Erregimena:

— Lerrokadurak: Plan Bereziaren ezarri beharrekoa.

— Gehieneko profila: ES/SA/5GS.
S/BS/5GS.

II.5. Unidades de Intervención:

El Area está compuesta de una Unidad de Intervención.

III. Ordenación pormenorizada.

III.1. Criterios y objetivos:

I. Se trata de una unidad discontinua conformada por los tres ámbitos que las anteriores NNSS se definían como Area 16: Campsa; Area 17: Larrañaga y Area 18, U.I. 18/01: Panier Fleuri. Además se incluye suelo del término municipal de Lezo, concretamente los ámbitos urbanísticos siguientes: Polígono 12 y 28 de las NNSS de ese municipio. Se elaborará un único Plan Especial de Reforma Interior para todo el Area.

II. Area 17 y Polígono 28 de las NNSS de Lezo. El criterio fundamental que se prevé para este Area es el de modificar sustancialmente el anterior régimen urbanístico en los que se refiere al Area 16 de las anteriores NNSS de Erretereria, así como al Polígono 28 de las NNSS de Lezo, por otro nuevo adscrito a la Zona de Uso Residencial: Ensanche, ZUR/2. De esta manera, además de suprimir la actividad que desarrolla la Compañía Logística de Hidrocarburos (anteriormente CAMPSA) que implica un alto riesgo para los residentes de este municipio, se posibilitará la integración urbanística de un ámbito que presenta unas muy adecuadas características, tanto por su topografía como por su localización dando frente a la ría del Oiartzun. Asimismo, se prevé una parcela, adscrita al Uso Sector Terciario, destinada a acoger un Hotel (50 habitaciones). En el supuesto de que esta actuación hostelera no prospere, el aprovechamiento correspondiente se podrá destinar al uso residencial, pero, eso sí, sin incrementar el número de viviendas previstas en este ámbito.

En cumplimiento de las determinaciones de la Ley de Costas se pretende la consecución de un amplio paseo peatonal de borde de la ría del Oiartzun de veinte (20) metros de anchura. Asimismo, se deberá resolver la accesibilidad a este Area tanto desde la margen izquierda de la ría mediante la construcción de un nuevo puente rodado, en relación con el Area 15: Iztietan, como desde la anterior GI 2638. Además, la Administración del Estado, a través del Ministerio de Medio Ambiente, construirá un puente peatonal de enlace con el Area 15, en la proximidad del puente del ferrocarril.

Por las características de la actividad que se desarrolla en el Area, incluida en el «Inventario de emplazamientos con actividades potencialmente contaminantes del suelo de la CAPV», se deberá proceder a una investigación que defina el nivel de afectación a la calidad del suelo.

III. Panier Fleuri. Se modifica las determinaciones de las anteriores NNSS, de manera que el nuevo régimen de Calificación General será el correspondiente a Zona de Uso Residencial, Edificación Abierta, siendo el correspondiente a la Ordenación Pormenorizada el de Areas Peatonales. Asimismo se prevé un paseo peatonal de borde de la ría de veinte (20) metros de anchura.

IV. Larrañaga. Se modifican las determinaciones de las anteriores NNSS, de ambos municipios, de manera que se modifica el anterior régimen de Calificación General siendo el nuevo el correspondiente a Zona de Uso Residencial, Edificación Abierta, siendo el correspondiente a la Ordenación Pormenorizada el que se establezca en el PERI.

III.2. Régimen de Edificación:

— Alineaciones: A establecer en el Plan Especial.

— Perfil máximo: SS/E/5PA.
S/PB/5PA.

Hirigintza aprobetxamendua:	
	<u>Eraikitako m²(t)</u>
Egoitza erakoa: BOE:	5.220
Egoitza erakoa: Sustapen askea:	21.401
BOEko Garajea:	1.560
BOEko Eranskinak:	0
Sustapen askeko garajea:	7.367
Sustapen askeko eranskinak:	0
Merkataritza	600
Hirugarren mailakoa:	2.654
Guztira:	38.803

Zuzkidura aprobetxamendua:	
	<u>Eraikitako m²(t)</u>
Zuzkidura azalera:	2.000
Profil orientagarria:	S/BS/2GS

Homogeneo bilakatutako aprobetxamendua:	
	<u>m²(t) k</u>
Egoitza erakoa: BOE:	1.618,20
Egoitza erakoa: Sustapen askea:	21.401,28
BOEko Garajea:	171,59
BOEko Eranskinak:	0,00
Sustapen askeko garajea:	515,72
Sustapen askeko eranskinak:	0
Merkataritza:	144,00
Hirugarren mailakoa:	716,58
Guztira:	24.567,37

Dentsitatea: 45,56 Etx./Ha.

Areak Banaketa Area bat osatzen du: EA/EU21.

Batez besteko aprobetxamendua: 0,43 m²(t)/m².

III.3. Erabilera erregimena:

Etxebizitzak:

	<u>Unitateak</u>
Babes ofizialeko etxebizitzak (%20):	52
Sustapen askeko etxebizitzak (%80):	210
Guztira:	262

S/ES erabilera: Garaje eta eranskinak.

BS erabilera: Merkatartitza.

SA erabilera: Egoitza erakoa.

5GS erabilera: Egoitza erakoa.

Hirugarren mailako aprobetxamendua:

Hirugarren mailako Sektoreko Erabilerako Lursailtarako Erabilera eta Eraikuntza Ordenantzei dagokiena.

III.4. Zehaztapen lotesleak:

Kosten Legean, Lurreko Garraioen Antolamenduaren Legean eta Errepideetako Foru Arauan jasotakoak.

III.5. Jabari erregimena:

— Egoitza Erabilerako Lursaila (EEL).

Sestra gainean eta azpian eraikigarria EEL/1: Jabari pribatua, erabilera pribatua.

Sestra azpian eraikigarria: EEL/2: Jabari pribatua, erabilera pribatua.

Sestra azpian eraikigarria: EEL/2: Jabari pribatua, azalera erabilera publikoko zortasunez.

Aprovechamiento urbanístico:	
	<u>m²(t) construido</u>
Residencial VPO:	5.220
Residencial promoción libre:	21.401
Garaje VPO:	1.560
Anejos VPO:	0
Garaje promoción libre:	7.367
Anejos promoción libre:	0
Comercial:	600
Terciario:	2.654
Total:	38.803

Dotacional:	
	<u>m²(t) construido</u>
Superficie dotacional:	2.000
Perfil orientativo:	S/PB/2PA

Aprovechamiento homogeneizado:	
	<u>m²(t) k</u>
Residencial VPO:	1.618,20
Residencial promoción libre:	21.401,28
Garaje VPO:	171,59
Anejos VPO:	0,00
Garaje promoción libre:	515,72
Anejos promoción libre:	0
Comercial:	144,00
Terciario:	716,58
Total:	24.567,37

Densidad: 45,56 Viv/Ha.

El Area constituye un Area de Reparto: AR/UR21.

Aprovechamiento medio: 0,43 m²(t)/m².

III.3. Régimen de Uso:

Viviendas:

	<u>Unidades</u>
Viviendas de protección oficial (20%):	52
Viviendas de promoción libre (80%):	210
Total:	262

Uso S/SS: Garajes y anejos.

Uso PB: Comercial.

Uso E: Residencial.

Uso SPA: Residencial.

Terciario:

El correspondiente a las Ordenanzas de Uso y Edificación para las Parcelas de Uso del Sector Terciario.

III.4. Determinaciones vinculantes:

Las contenidas en la Ley de Costas, en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y en la Norma Foral de Carreteras.

III.5. Régimen de dominio:

— Parcela de Uso Residencial (PUR).

Edificable sobre y bajo rasante: PUR/1: Dominio privado, uso privado.

Edificable bajo rasante: PUR/2: Dominio privado, uso privado.

Edificable bajo rasante: PUR/2: Dominio privado, servidumbre de uso público en superficie.

— Bide multzoa (B).

Hiri banatzailea: B/2: Jabari publikoa, erabilera publikoa.

Bizikleta sarea: B/5: Jabari publikoa, erabilera publikoa.

— Gune askeak (GA).

Parke eta Lorategiak: GA/1: Jabari publikoa, erabilera publikoa.

Oinezkoentzako Areak: GA/2: Jabari publikoa, erabilera publikoa.

— Jabari publikoa (JP).

Itsas eta Lurreko Jabari Publikoa: JP/1: Jabari publikoa, erabilera publikoa.

— Ekipamendu Komunitarioko Lursaila (EKL).

Administrazioko publikoa: EKL/1: Jabari publikoa, erabilera publikoa.

IV. Exekuzioa.

IV.1. Hirigintza jarduneko erregimena: Ez da behar.

IV.2. Jardun sistema: Edonola ere, Plan Berezian ezarri beharreko konpentsazioa.

IV.3. Antolamenduz kanpoko eraikin eta instalazioak:

Area dauden guztiak.

IV.4. Derrigorrezko lagapenak:

Urbanizazio kargez aske den irabazizko aprobetxamenduaren %10en zein zuzkidura lurzorua eta eraikuntza okupatu gabeko lurzorua lagapena (11/1998 Legearen artikulua bakarra).

21 AREA: LARTZABAL

I. Mugapena.

I.1. Azalera: 2.470 m².

II. Hirigintza erregimen orokorra.

II.1. Lurzorua sailkapena: Hiri lurzoru.

II.2. Kalifikazio Orokorra:

Egoitza Erabilerako Gunea: Eraikuntza irekia: EEG/3: 2.470 m².

II.3. Hirigintza Esku hartzeko Erregimena:

— Sendotutako Antolamenduko Area.

Egoitza Erabilerako Gunea: Eraikuntza irekia: EEG/3: SAA.

II.4. Aurreko planeamenduko arauetara igortzea:

Area ez du aurreko planeamendurik.

Esparrua Komunikazioen Sistema Orokorra: Hiri arteko Errepidearekiko mugakidea da, eta, beraz, Errepideetako Foru Araua aplikatzekoa da.

Esparrua Oiartzun ibaiarekiko mugakidea da, eta Uren Legearen zehaztapenak aplikatzekoak dira.

II.5. Esku hartzeko unitateak:

Area Esku hartzeko Unitate bat jasotzen du bere baitan.

III. Zehaztutako antolamendua.

III.1. Irizpide eta helburuak:

I. Lehendik dagoen antolamendua sendotzea.

— Viario (V).

Distribuidor urbano: V/2: Dominio público, uso público.

Red ciclista: V/5: Dominio público, uso público.

— Espacios Libres (EL).

Parques y Jardines: EL/1: Dominio público, uso público.

Areas Peatonales: EL/2: Dominio público, uso público.

— Dominio Público (DP).

Dominio Público Marítimo Terrestre: DP/1: Dominio público, uso público.

— Parcela de Equipamiento Comunitario (PEC).

Administrativo Público: PEC/1: Dominio público, uso público.

IV. Ejecución.

IV.1. Régimen de actuación urbanística: No se requiere.

IV.2. Sistema de actuación: Compensación a establecer, en cualquier caso, en el Plan Especial.

IV.3. Edificios e instalaciones fuera de ordenación:

Todos los existentes en el Area.

IV.4. Cesiones obligatorias:

Cesión del 10% de aprovechamiento lucrativo libre de cargas de urbanización (artículo único Ley 11/1998), así como el suelo dotacional y el suelo no ocupado por la edificación.

AREA 21 LARZABAL

I. Delimitación.

I.1. Superficie: 2.470 m².

II. Régimen urbanístico general.

II.1. Clasificación del Suelo: Urbano.

II.2. Calificación General:

Zona de Uso Residencial: Edificación Abierta: ZUR/3: 2.470 m².

II.3. Régimen de Intervención Urbanística:

— Area de Ordenación Consolidada.

Zona de Uso Residencial: Edificación Abierta: ZUR/3: AOC.

II.4. Remisión normativa a planeamiento anterior:

El Area carece de planeamiento anterior.

El ámbito es colindante con el Sistema General de Comunicaciones: Carretera Interurbana y, por tanto, es de aplicación la Norma Foral de Carreteras.

El ámbito es colindante con el río Oiartzun, siendo de aplicación las determinaciones de la Ley de Aguas.

II.5. Unidades de Intervención:

El Area está compuesta de una Unidad de Intervención.

III. Ordenación pormenorizada.

III.1. Criterios y objetivos:

I. Consolidación de la ordenación existente.

III.2. Eraikuntza erregimena:

Teilatupekoa gaitzea eta Egoitza Erabilerarako txapitulen eraikuntza baimentzen dira, bloke bakoitzerako Arkitektura Proiektu bateratuen aurkezpena baldintzatuz. Eraikuntza Proiektuak ez du erlaitzaren altueraren ezta eraikinaren altuera osoaren gehitzerik ekarriko.

III.3. Erabilera erregimena:

Bigarren mailako Sektoreko erabilerako jardura, Industria erabilerakoa, eta ibilgailuen konponketakoa behe solairuetan (BS)debeztatzen da.

Igogailurik ez duten eraikinetan, eta, igogailuak instalatzeko higiezinaren barnealdean ezartzea ahalbidetzen duen irtenbide teknikorik ez dagoenean, eraikinaren lerrokaduratik kanpo ezarri ahal izango da, betiere, oinezkoen kanpoko igarotzeak oztopatzen ez badira. Horretarako, Udalak dagokion baimena emango du.

III.4. Zehaztapen lotesleak:

Errepideetako Foru Arauan eta Uren legean jasotakoak.

III.5. Jabari erregimena:

— Egoitza Erabilerako Lursaila (EEL).

Sestra gainean eta azpian eraikigarria EEL/1: Jabari pribatua, erabilera pribatua.

— Gune askeak (GA).

Oinezkoentzako areak: GA/2: Jabari publikoa, erabilera publikoa.

IV. Exekuzioa.

IV.1. Hirigintza jardun erregimena: Ez da behar.

IV.2. Jardun sistema: Ez da behar.

IV.3. Antolamenduz kanpoko eraikin eta instalazioak: Ez da behar.

IV.4. Derrigorrezko lagapenak: Ez da behar.

22 AREA
AGUSTINDARRAK

I. Mugapena.

I.1. Azalera: 100.947 m².

II. Hirigintza erregimen orokorra.

II.1. Lurzoruaren sailkapena: Hiru lurzorua.

II.2. Kalifikazio orokorra:

Egoitza Erabilerako Gunea: Eraikuntza Irekia: EEG/3: 48.869 m².

Egoitza Erabilerako Gunea: Eraikuntza Isolatua: EEG/4: 17.620 m².

Komunikazioen S. Orokorra: Hiri arteko errepidea: KSO/2.1: 355 m².

Komunikazioen S. Orokorra: Hiri banatzailea: KSO/2.2: 9.105 m².

Komunikazioen S. Orokorra: Oinezkoentzat: KSO/2.3: 527 m².

Komunikazioen S. Orok. Gune aske azpiko garajea: KSO/2.4: 1.314 m².

Gune Askeen S. Orokorra: Parke eta lorategiak: GASO/1: 4.806 m².

III.2. Régimen de Edificación:

Se autoriza la habilitación del bajo cubierta y la construcción de buhardillas para Uso Residencial, condicionándose a la presentación de Proyectos arquitectónicos unitarios para cada bloque. El Proyecto de edificación no supondrá incremento de altura de cornisa y altura total del edificio.

III.3. Régimen de Uso:

Se prohíbe la actividad de uso Sector Secundario: Industrial y la de reparación de vehículos en plantas bajas (PB).

En los edificios en los que no se dispone de ascensor y que para su instalación no exista solución técnica que posibilite su implantación en el interior del inmueble, se podrá disponer el mismo, fuera de la alineación del edificio, siempre y cuando no se obstaculicen los tránsitos peatonales: Exteriores. A esos efectos, el Ayuntamiento concederá la oportuna autorización.

III.4. Determinaciones vinculantes:

Las contenidas en la Norma Foral de Carreteras y en la Ley de Aguas.

III.5. Régimen de dominio:

— Parcela de Uso Residencial (PUR).

Edificable sobre y bajo rasante: PUR/1: Dominio privado, uso privado.

— Espacios Libres (EL).

Areas Peatonales: EL/2: Dominio público, uso público.

IV. Ejecución.

IV.1. Régimen de actuación urbanística: No se requiere.

IV.2. Sistema de actuación: No se requiere.

IV.3. Edificios e instalaciones fuera de ordenación: No se requiere.

IV.4. Cesiones obligatorias: No se requiere.

AREA 22
LAS AGUSTINAS

I. Delimitación.

I.1. Superficie: 100.947 m².

II. Régimen urbanístico general.

II.1. Clasificación del Suelo: Urbano.

II.2. Calificación General:

Zona de Uso Residencial: Edificación Abierta: ZUR/3: 48.869 m².

Zona de Uso Residencial: Edificación Aislada: ZUR/4: 17.620 m².

S. Gral. Comunicaciones: Carretera Interurbana: SGCS/2.1: 355 m².

S. Gral. de Comunicaciones: Distribuidor Urbano: SGCS/2.2: 9.105 m².

S. General de Comunicaciones: Peatonal: SGCS/2.3: 527 m².

S. Gral. Comunic. Garaje bajo espacio libre: SGCS/2.4: 1.314 m².

S. Gral. de Espacios Libres: Parques y Jardines: SGEL/1: 4.806 m².

Ekipamendu Komunitarioko S. Orokorra: Irakaskuntza: EKSO/3: 16.223 m².

Ekipamendu Komunitarioko S. Orok.: Asist. eta beste zerbitzu batzuk: EKSO/6: 2.128 m².

II.3. Hirigintza Esku Hartzeko Erregimena:

— Sendotutako Antolamenduko Area.

Egoitza Erabilerako Gunea: Eraikuntza irekia: EEG/3: SAA.

Egoitza Erabilerako Gunea: Eraikuntza isolatua: EEG/4: SAA.

— Zuzeneko exekuzioko area.

Egoitza Erabilerako Gunea: Eraikuntza irekia: EEG/3: ZEA.

Egoitza Erabilerako Gunea: Eraikuntza isolatua: EEG/4: ZEA.

Xehetasunezko Azterlan bat eta Urbanizazio Lanen Proiektu bat formulatzeko eskatzen da.

— Sendotutako Antolamenduko Sistema Orokorretako Area.

Komunikazioen S. Orokorra: Hiri banatzailea: KSO/2.2: SASOA.

Komunikazioen S. Orok. Gune aske azpiko garajea: KSO/2.4: SASOA.

Ekipamendu Komunitarioko S. Orokorra: Irakaskuntza: EKSO/3: SASOA.

Ekipamendu Komunitarioko S. Orokorra: Asistentzia eta beste zerbitzu batzuk: EKSO/6: SASOA.

— Zuzeneko Exekuzioko Sistema Orokorretako Areak.

Komunikazioen S. Orokorra: Oinezkoentzat: KSO/2.3: ZESOA.

Zehaztutako Antolamenduko Irizpide eta Helburuekiko Urbanizazio Lanen Proiektua eskatzen da.

Ekip. Komunitarioko S. Orok. Asis. eta beste zerbitzu batzuk: EKSO/6: ZESOA.

Xehetasunezko Azterlan bat eta Zehaztutako Antolamenduko Irizpide eta Helburuekiko Urbanizazio Lanen Proiektu bat eskatzen dira.

— Antolamendu Bereziko Sistema Orokorretako Area.

Komunikazioen S. Orok. Hiri arteko Errepidea: KSO/2.1: ABSOA.

Zehaztutako Antolamenduko Irizpide eta Helburuekiko Urbanizazio Lanen Proiektu bat eskatzen da.

II.4. Aurreko planeamenduko arauetara igortzea:

Besteak beste, E.U.22/01ri dagokion AASSren 17. Aldaketa: Iztieta ikastetxe zaharra. M.E. 30.04.02.

— Agustindarretako Plan Partziala: M.E. 26.02.65.

— Agustindarretako Plan Partzialaren Aldaketa: M.E. 19.12.69.

— Agustindarretako Plan Partzialaren Aldaketa berria: M.E. 18.08.71.

— Elías Salaberria kaleko 12 eta 22 bitarteko lursailen. Xehetasunezko Azterlana: M.E. 31.01.90.

— 22 Areako Barne Erreformarako Plan Berezia: M.E. 12.09.95.

— E.U. 22/05ko Barne Erreformarako Plan Berezia: M.E. 10.11.92.

S. Gral. de Equipamiento Comunitario: Docente: SGEC/3: 16.223 m².

S. Gral. de Equip. Comunit. Asist. y otros servicios: SGEC/6: 2.128 m².

II.3. Régimen de Intervención Urbanística:

— Area de Ordenación Consolidada.

Zona de Uso Residencial: Edificación Abierta: ZUR/3: AOC.

Zona de Uso Residencial: Edificación Aislada: ZUR/4: AOC.

— Area de Ejecución Directa.

Zona de Uso Residencial: Edificación Abierta: ZUR/3: AED.

Zona de Uso Residencial: Edificación Aislada: ZUR/4: AED.

Se exige la formulación de un Estudio de Detalle y un Proyecto de Obras de Urbanización.

— Area de Sistemas Generales de Ordenación Consolidada

S. Gral. Comunicaciones: Distribuidor urbano: SGCS/2.2: ASGOC.

S. Gral. Comunic. Garaje bajo espacio libre: SGCS/2.4: ASGOC.

S. Gral. de Equipamiento Comunitario: Docente: SGEC/3: ASGOC.

S. Gral. Equip. Comunitario: Asis. y otros servicios: SGEC/6: ASGOC.

— Areas de Sistemas Generales de Ejecución Directa.

S. General de Comunicaciones: Peatonal: SGCS/2.3: ASGED.

Se exige Proyecto de Obras de Urbanización en relación con los Criterios y Objetivos de la Ordenación Pormenorizada.

S. Gral. Equip. Comunitario: Asis. y otros servicios: SGEC/6: ASGED.

Se exige un Estudio de Detalle y un Proyecto de Obras de Urbanización en relación con los Criterios y Objetivos de la Ordenación Pormenorizada.

— Area de Sistemas Generales de Ordenación Especial.

S. Gral. Comunicaciones: Carretera Interurbana: SGCS/2.1: ASGOE.

Se exige Proyecto de Obras de Urbanización en relación con los Criterios y Objetivos de la Ordenación Pormenorizada.

II.4. Remisión normativa a planeamiento anterior:

17.º Modificación de las NNSS relativa, entre otros, a la U.I. 22/01: Antiguo colegio Iztieta. A.D. 30.04.02.

— Plan Parcial de Agustinas: A.D. 26.02.65.

— Reforma del Plan Parcial de Agustinas: A.D. 19.12.69.

— Nueva Reforma del Plan Parcial de Agustinas: A.D. 18.08.71.

— Estudio de Detalle de las parcelas 12 a 22 de Elías Salaberria: A.D. 31.01.90.

— Plan Especial de Reforma Interior del Area 22: A.D. 12.09.95.

— Plan Especial de Reforma Interior de la U.I. 22/05: A.D. 10.11.92.

— Barne Erreformatarako Plan Bereziaren 1. Aldaketa: M.E. Tramitaziopean.

— E.U. 22/05: EKL 3/2 Lursaila izeneko unitatearen Plan Berezia: M.E. 21.01.05.

Bertako zehaztapenak mantentzen dira, Plan Orokor honean ezarritakoen aurka egiten dutenak izan ezik.

«Egoitza erako hiri lurzoruko sendotutako hainbat esparrutan kokatutako lokaletan, hirugarren mailako erabileratik egoitza erabilerarako aldaketarako jardunen ordenantza arautzailea» aplikatzeko da.

Esparrua eta Euskotrenen Lasarte-Hendaia lineari dagokion Trenbide motako Komunikazioen Sistema Orokorra elkarren mugakideak dira. Horretarako, bitan banatzea aurreikusten da, edo, hala balegokio, lurrazpian sartzea. Beraz, Lur gaineko Garraioen Antolamenduaren Legea aplikatzeko da.

II.5. Esku hartzeko unitateak:

Esparru orokorraz gain, areak ondorengo Esku hartzeko Unitateak ere jasotzen ditu bere baitan:

E.U. 22/01: Iztieta ikastetxe zaharra: 3.914 m².

E.U. 22/02: Agustindarrak: 79 m².

E.U. 22/03: Hombrados Oñativia, 2 zk. 718 m².

E.U. 22/04: Etxeberri: 698 m².

E.U. 22/05: EKS 3/2 Ekipamenduko Lursaila: 2.128 m².

III. Zehaztutako antolamendua.

III.1. Irizpide eta helburuak:

I. E.U. 22/01: Iztieta Ikastetxe Zaharra.

Hiri Banatzailearen Irtenbidea: Agustindarretako etorbideko pendiz berria. Urbanizazio Lanen Proiektu bat eskatzen da.

II. E.U. 22/02: Agustindarrak.

La Fandería 37 Arearanzko irisgarritasunari irtenbidea ematea ET/Fvren trazaduraren gaineko oinezkoentzako pasabide bat ezarri.

Urbanizazio Lanen Proiektu bat eskatzen da, eta, bertan, 22 eta 37 Areen artean aurreikusitako pasabidearen kokapenari irtenbidea emango zaio.

III. E.U. 22/03: Hombrados Oñativia, 2 zk.

Kale horretako 4 zk.n dagoen eraikinaren mehelinari irtenbidea ematea, egoitza eraikin berri bat eraikiz. Xehetasunezko Azterlan bat eta Urbanizazio Lanen Proiektu bat formulatzeko eskatzen da. Barne Erreformatarako Area bat da.

Lursailaren eraketaren berezko arrazoiak direla eta, erabilerak publikoko zortasuna duen gune ez-eraikigarrian garaje arrapala bat eraikitzea ahalbidetuko da.

IV. E.U. 22/04: Etxeberri.

Lehendik dagoen eraikina sendotzea eta bost etxebizitzako (5) programa bat garatzea. Miguel Alduncin kalearen eta Lousada kalearen arteko oinezkoentzako komunikazio bat ezartzea.

Xehetasunezko Azterlan bat eta Urbanizazio Lanen Proiektu bat formulatzeko eskatzen da.

V. E.U. 22/05: EKS 3/2 Ekipamenduko Lursaila.

Ekipamendu Komunitarioko programa bat bere baitan hartzeko gai den esparru baten mugapena: Asistentzia eta beste zerbitzu batzuk. Xehetasunezko Azterlan bat eta Urbanizazio Lanen Proiektu bat eskatzen dira. Barne Erreformatarako Area bat da.

— 1.ª Modificación del Plan Especial de Reforma Interior: A.D. En tramitación.

— Plan Especial de la unidad U.I. 22/05: Parcela SEC 3/2: A.D. 21.01.05.

Cuyas determinaciones se mantienen, salvo aquéllas que contradigan las establecidas en el presente Plan General.

Es de aplicación la «Ordenanza reguladora de las actuaciones tendentes a la modificación de uso, de terciario a residencial, en locales ubicados en determinados ámbitos consolidados de suelo urbano residencial».

El ámbito es colindante con el Sistema General de Comunicaciones: Ferroviario correspondiente a la línea Lasarte - Hendaia de Euskotren, para la que se prevé su desdoblamiento o, en su caso, soterramiento. Por tanto, es de aplicación la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

II.5. Unidades de Intervención:

El Area, además del ámbito general, contiene las Unidades de Intervención siguientes:

U.I. 22/01: Antiguo Colegio Iztieta: 3.914 m².

U.I. 22/02: Las Agustinas: 79 m².

U.I. 22/03: Hombrados Oñativia, n.º 2: 718 m².

U.I. 22/04: Etxeberri: 698 m².

U.I. 22/05: Parcela de Equipamiento SEC 3/2: 2.128 m².

III. Ordenación pormenorizada.

III.1. Criterios y objetivos:

I. U.I. 22/01: Antiguo Colegio Iztieta.

Resolución del Distribuidor Urbano: Nueva glorieta en la Avenida de Las Agustinas. Se exige un Proyecto de Obras de Urbanización.

II. U.I. 22/02: Las Agustinas.

Resolución de la accesibilidad hacia el Area 37: La Fandería mediante la implantación de una pasarela peatonal por encima de la traza de ET/FV.

Se exige un Proyecto de Obras de Urbanización, en el que se resolverá la localización concreta de la pasarela prevista entre las Areas 22 y 37.

III. U.I. 22/03: Hombrados Oñativia, n.º 2.

Resolución de la medianera del edificio existente en el n.º 4 de esa calle, mediante la construcción de un nuevo edificio residencial. Se exige la formulación de un Estudio de Detalle y un Proyecto de Obras de Urbanización. Es un Area de Reforma Interior.

Por motivos propios de la configuración de la parcela se permitirá la construcción de la rampa de garaje en espacio no edificable privado con servidumbre de uso público.

IV. U.I. 22/04: Etxeberri.

Consolidación del edificio existente y desarrollo de un programa de cinco (5) viviendas. Establecimiento de una comunicación peatonal entre la c/Miguel Alduncin y la c/Lousada.

Se exige la formulación de un Estudio de Detalle y un Proyecto de Obras de Urbanización.

V. U.I. 22/05: Parcela de Equipamiento SEC 3/2.

Delimitación de un ámbito capaz para poder acoger un programa de Equipamiento Comunitario: Asistencial y otros servicios. Se exige un estudio de Detalle y un Proyecto de Obras de Urbanización. Es un Area de Reforma Interior.

VI. Bigarren Ingurabidea.

Bigarren Ingurabidea eta gaur egungo A-8 autobidea lotzeko bide adar bat eraikitzeko aurreikuspena.

Eraikitako elementuen eta, beren arte, kultura, historia edo natura interesa dela eta, suntsipen edo narriadura eragin lezake ten esku hartzerik ezin burutzeko babes berezia behar duten eta Errenteriako udalerrian dauden natura gune eta elementuen zerrenda jasotzen duen Katalogoan, ondorengo higiezin hauek jasota daude, alegia, Ama Agustindarren Komentua eta Etxeberri baserria.

III.2. Eraikuntza Erregimena:

E.U. 22/01: Iztieta Ikastetxe Zaharra.

Ez da behar.

E.U. 22/02: Agustindarrak.

Ez da behar.

E.U. 22/03: Hombrados Oñativia, 2 zk.:

Azalera: 718 m².

— Lerrokadurak: Xehetasunezko Azterlanean ezarri beharrekoak.

— Gehieneko profila: ES/SA/5GS.

Hirigintza aprobetxamendua:

	<i>Eraikitako m²(t)</i>
Egoitza erakoa: BOE:	0
Egoitza erakoa: Sustapen askea:	648
BOEko Garajea:	0
BOEko Eranskinak:	0
Sustapen askeko garajea:	238
Sustapen askeko eranskinak:	0
Merkataritza:	0
Guztira:	886

Zuzkidura aprobetxamendua.

Zuzkidura azalera: 0.

Homogeneo bilatutako aprobetxamendua:

	<i>m²(t) k</i>
Egoitza erakoa: BOE:	0,00
Egoitza erakoa: Sustapen askea:	648,00
BOEko Garajea:	0,00
BOEko Eranskinak:	0,00
Sustapen askeko garajea:	16,63
Sustapen askeko eranskinak:	0,00
Merkataritza:	0,00
Guztira:	664,63

Esku hartzeko Unitateak Banaketa Area bat osatzen du: BA/BU26.

Batez besteko aprobetxamendua: 1,32 m²(t)k/m².

E.U. 22/04: Etxeberri.

Azalera: 698 m².

— Lerrokadurak: Gaur egun daudenak.

— Gehieneko profila: Dagoena.

VI. Segundo Cinturón.

Previsión de construcción de parte de un ramal de enlace entre el Segundo Cinturón y la actual autopista A-8.

En el Catálogo que contiene la relación de los elementos construidos y de espacios y elementos naturales existentes en el Término Municipal de Errenteria que por su interés artístico, cultural, histórico o naturalístico deben ser objeto de una especial protección de manera que no sea posible efectuar sobre ellos intervenciones destructivas o degradantes están incluidos los inmuebles siguientes: Convento de las Madres Agustinas y caserío Etxeberri.

III.2. Régimen de Edificación:

U.I. 22/01: Antiguo Colegio Iztieta.

No se requiere.

U.I. 22/02: Las Agustinas.

No se requiere.

U.I. 22/03: Hombrados Oñativia n.º 2:

Superficie: 718 m².

— Alineaciones: A establecer en el Estudio de Detalle.

— Perfil máximo: SS/E/5PA.

Aprovechamiento urbanístico:

	<i>m²(t) construido</i>
Residencial VPO:	0
Residencial promoción libre:	648
Garaje VPO:	0
Anejos VPO:	0
Garaje promoción libre:	238
Anejos promoción libre:	0
Comercial:	0
Total:	886

Dotacional.

Superficie dotacional: 0.

Aprovechamiento homogeneizado:

	<i>m²(t) k</i>
Residencial VPO:	0,00
Residencial promoción libre:	648,00
Garaje VPO:	0,00
Anejos VPO:	0,00
Garaje promoción libre:	16,63
Anejos promoción libre:	0,00
Comercial:	0,00
Total:	664,63

La Unidad de Intervención constituye un Area de Reparto: AR/UR26.

Aprovechamiento medio: 1,32 m²(t)k/m².

U.I. 22/04: Etxeberri.

Superficie: 698 m².

— Alineaciones: Las actualmente existentes.

— Perfil máximo: El existente.

Hirigintza aprobetxamendua:

	<u>Eraikitako m²(t)</u>
Egoitza erakoa: BOE:	0
Egoitza erakoa: Sustapen askea:	Dagoena
BOEko Garajea:	0
BOEko Eranskinak:	0
Sustapen askeko garajea:	0
Sustapen askeko eranskinak:	0
Merkataritza:	0
Guztira:	Dagoena

Zuzkidura aprobetxamendua.

Zuzkidura azalera: 0.

Esku hartzeko unitateak Banaketa Area bat osatzen du: BA/BU27.

E.U. 22/05: EKS 3/2 Ekipamenduko Lursaila.

Azalera: 2.128 m².

— Lerrokadurak: Xehetasunezko Azterlanean ezarri beharrekoak.

— Gehieneko profila: ES/BS/3GS.

Hirigintza aprobetxamendua:

	<u>Eraikitako m²(t)</u>
Egoitza erakoa: BOE:	0
Egoitza erakoa: Sustapen askea:	0
BOEko Garajea:	0
BOEko Eranskinak:	0
Sustapen askeko garajea:	0
Sustapen askeko eranskinak:	0
Merkataritza:	0
Guztira:	0

Zuzkidura aprobetxamendua.

Zuzkidura azalera (sestra ganean): 3.000.

Homogeneo bilakatutako aprobetxamendua:

	<u>m²(t) k</u>
Egoitza erakoa: BOE:	0,00
Egoitza erakoa: Sustapen askea:	0,00
BOEko Garajea:	0,00
BOEko Eranskinak:	0,00
Sustapen askeko garajea:	0,00
Sustapen askeko eranskinak:	0,00
Merkataritza:	0,00
Guztira:	0,00

Esku hartzeko Unitateak Banaketa Area bat osatzen du: BA/BU28.

Batez besteko aprobetxamendua: 1,41 m²(t)k/m².

III.3. Erabilera erregimena:

Igogailurik ez duten eraikinetan, eta, igogailuak instalatzeko higiezinaren barnealdean ezartzea ahalbidetzen duen irtenbide teknikorik ez dagoenean, eraikinaren lerrokaduratik kanpo ezarri ahal izango da, betiere, oinezkoen kanpoko igarotzeak oztopatzen ez badira. Horretarako, Udalak dagokion baimena emango du.

Irizpide orokor gisa, Bigarren mailako Sektorearen erabilerrako jarduera: Industrial (IGOKA) eta beheko solairuetan (BS) ibilgailuen konponketa debekatuta daude.

Aprovechamiento urbanístico:

	<u>m²(t) construido</u>
Residencial VPO:	0
Residencial promoción libre:	El existente
Garaje VPO:	0
Anejos VPO:	0
Garaje promoción libre:	0
Anejos promoción libre:	0
Comercial:	0
Total:	El existente

Dotacional.

Superficie dotacional: 0.

La Unidad de Intervención constituye un Area de Reparto: AR/UR27.

U.I. 22/05: Parcela de Equipamiento SEC 3/2.

Superficie: 2.128 m².

— Alineaciones: A establecer en el Estudio de Detalle.

— Perfil máximo: PS/PB/3PA.

Aprovechamiento urbanístico:

	<u>m²(t) construido</u>
Residencial VPO:	0
Residencial promoción libre:	0
Garaje VPO:	0
Anejos VPO:	0
Garaje promoción libre:	0
Anejos promoción libre:	0
Comercial:	0
Total:	0

Dotacional.

Superficie dotacional (sobre rasante): 3.000.

Aprovechamiento homogeneizado:

	<u>m²(t) k</u>
Residencial VPO:	0,00
Residencial promoción libre:	0,00
Garaje VPO:	0,00
Anejos VPO:	0,00
Garaje promoción libre:	0,00
Anejos promoción libre:	0,00
Comercial:	0,00
Total:	0,00

La Unidad de Intervención constituye un Area de Reparto: AR/UR28.

Aprovechamiento medio: 1,41 m²(t)k/m².

III.3. Régimen de Uso:

En los edificios en los que no se dispone ascensor y que para su instalación no existe solución técnica que posibilite su implantación en el interior del inmueble, se podrá disponer el mismo, fuera de la alineación del edificio, siempre y cuando no se obstaculicen los tránsitos peatonales exteriores. A esos efectos, el Ayuntamiento concederá la oportuna autorización.

Como criterio general, se prohíbe la actividad de uso Sector Secundario: Industrial (MINP) y la de reparación de vehículos en plantas bajas (PB).

E.U. 22/03: Hombrados Oñativia, 2 zk.:	
Etxebizitzak:	
	<u>Unitateak</u>
Babes ofizialeko etxebizitzak (%0):	0
Sustapen askeko etxebizitzak (%100):	7
Guztira:	7
ES Erabilera: Garajeak/Eranskinak.	
SA/5GS Erabilera: Egoitza erakoa.	
E.U. 22/04: Etxeberri.	
Etxebizitzak:	
	<u>Unitateak</u>
Babes ofizialeko etxebizitzak (%0):	0
Sustapen askeko etxebizitzak (%100):	5
Guztira:	5
BS/GS1/TA Erabilera: Egoitza erakoa.	
E.U. 22/05: EKS 3/2 Ekipamenduko Lursaila.	
Ekipamendu komunitarioa: Nagusiki, Asistentzia eta beste zerbitzu batzuk.	
III.4. Zehaztaperen lotesleak:	
Lurreko Garraioen Antolamenduaren Legean jasotakoak.	
III.5. Jabari erregimena:	
— Egoitza Erabilera Lursaila (EEL).	
Sestra gainean eta azpian eraikigarria EEL/1: Jabari pribatua, erabilera pribatua.	
Sestra azpian eraikigarria: EEL/2: Jabari pribatua, erabilera pribatua.	
Sestra azpian eraikigarria: EEL/2: Jabari pribatua, azalera erabilera publikoko zortasunez.	
Ez-eraikigarria: EEL/3: Jabari pribatua, erabilera pribatua.	
— Bide multzoa (B).	
Hiri arteko errepidea: B/1: Jabari publikoa, erabilera publikoa.	
Hiri banatzailea: B/2: Jabari publikoa, erabilera publikoa.	
Oinezkoentzat: B/3: Jabari publikoa, erabilera publikoa.	
Gune askeen azpiko garajea: B/4: Jabari publikoa, erabilera publikoa.	
Bizikleta sarea: B/5: Jabari publikoa, erabilera publikoa.	
— Gune askeak (GA).	
Parke eta Lorategiak: GA/1: Jabari publikoa, erabilera publikoa.	
Oinezkoentzako Areak: GA/2: Jabari publikoa, erabilera publikoa.	
— Ekipamendu Komunitarioko Lursaila (EKL).	
Irakaskuntza: EKL/3: Jabari publikoa, erabilera publikoa.	
Asistentzia eta beste zerbitzu batzuk: EKL/6: Jabari pribatua, erabilera pribatua.	
IV. Ejekuzioa.	
IV.1. Hirigintza jarduneko erregimena:	
E.U. 22/01: Iztieta Ikastetxe Zaharra.	
Hiri banatzaileari atxikitze lurzorua lortzeak Unitate Isolatu bat osatzen du.	

U.I. 22/03: Hombrados Oñativia n.º 2:	
Viviendas:	
	<u>Unidades</u>
Viviendas de protección oficial (0%):	0
Viviendas de promoción libre (100%):	7
Total:	7
Uso SS: Garajes/Anejos.	
Uso E/5PA: Residencial.	
U.I. 22/04: Etxeberri.	
Viviendas:	
	<u>Unidades</u>
Viviendas de protección oficial (0%):	0
Viviendas de promoción libre (100%):	5
Total:	5
Uso PB/1PA/BC: Residencial.	
U.I. 22/05: Parcela de Equipamiento SEC 3/2.	
Equipamiento Comunitario: Preferentemente Asistencial y otros servicios.	
III.4. Determinaciones vinculantes:	
Las contenidas en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.	
III.5. Régimen de dominio:	
— Parcela de Uso Residencial (PUR).	
Edificable sobre y bajo rasante: PUR/1: Dominio privado, uso privado.	
Edificable bajo rasante: PUR/2: Dominio privado, uso privado.	
Edificable bajo rasante: PUR/2: Dominio privado, servidumbre de uso público en superficie.	
No edificable: PUR/3: Dominio privado, uso privado.	
— Viario (V).	
Carretera Interurbana: V/1: Dominio público, uso público.	
Distribuidor urbano: V/2: Dominio público, uso público.	
Peatonal: V/3: Dominio público, uso público.	
Garaje bajo espacios libres: V/4: Dominio público, uso público.	
Red ciclista: V/5: Dominio público, uso público.	
— Espacios Libres (EL).	
Parques y Jardines: EL/1: Dominio público, uso público.	
Areas Peatonales: EL/2: Dominio público, uso público.	
— Parcela de Equipamiento Comunitario (PEC).	
Docente: PEC/3: Dominio publico, uso público.	
Asistencial y otros servicios: PEC/6: Dominio privado, uso privado.	
IV. Ejecución.	
IV.1. Régimen de actuación urbanística:	
U.I. 22/01: Antiguo Colegio Iztieta.	
La consecución del suelo para su adscripción al distribuidor urbano constituye una Unidad Aislada.	

E.U. 22/02 Agustindarrak.
Ez da behar.

E.U. 22/03: Hombrados Oñativia, 2 zk.
Ez da behar.

E.U. 22/04: Etxeberri.
Ez da behar.

E.U. 22/05: EKS 3/2 Ekipamenduko Lursaila.
Ez da behar.

IV.2. Jardun Sistema:
E.U. 22/01: Iztieta Ikastetxe Zaharra: Desjabetzea.
2002ko irailaren 30ean Foru Aldundiko Garraioetako eta Errepideetako departamentuarekin Hegoaldeko Bidea garatzeko izenpetutako Hitzarmena zein 35 Sektorea: Agustindarretako Biltokiko Plan Partziala kontuan hartu beharko dira: Lurzoruaren eskuragarritasunerako.

E.U. 22/02 Agustindarrak.
2001eko urriaren 10ean 38 Sektorea: Markola garatzeko izenpetutako Hitzarmena kontuan hartu beharko da.

E.U. 22/03: Hombrados Oñativia, 2 zk.
Ez da behar.

E.U. 22/04: Etxeberri.
Ez da behar.

E.U. 22/05: EKS 3/2 Ekipamenduko Lursaila.
Ez da behar.

IV.3. Antolamenduz kanpoko eraikin eta instalazioak.
E.U. 22/01: Iztieta Ikastetxe Zaharra.
Ez da ezartzen.

E.U. 22/02 Agustindarrak.
Behin betiko onartutako Plan Berezian ezarritakoa.

E.U. 22/03: Hombrados Oñativia, 2 zk.
Ez da ezartzen.

E.U. 22/04: Etxeberri.
Eraikin nagusiaren atzealdean atxikitako eraikuntza.

E.U. 22/05: EKS 3/2 Ekipamenduko Lursaila.
Lehendik dagoen eraikina.

IV.4. Derrigorrezko lagapenak.
: E.U. 22/01: Iztieta Ikastetxe Zaharra.
Ez da behar.

E.U. 22/02 Agustindarrak.
Behin betiko onartutako Plan Berezian ezarritakoak.

E.U. 22/03: Hombrados Oñativia, 2 zk.
Urbanizazio kargez aske den irabazizko aprobetxamenduaren eta eraikuntzak okupatu gabeko lurzoruaen %10en lagapena (11/1998 Legearen artikulua bakarra).

E.U. 22/04: Etxeberri.
Lursailaren alboko aldea, Miguel Alduncin kalearen eta Lousada kalearen arteko oinezkoentzako lotura ahalbidetzeko.

E.U. 22/05: EKS 3/2 Ekipamenduko Lursaila.
Urbanizazio kargez aske den irabazizko aprobetxamenduaren %10en lagapena (11/1998 Legearen artikulua bakarra).

Lursailaren aurrealdean Agustindarren etorbideko espaloia zabaltzeko.

U.I. 22/02 Las Agustinas.
No se requiere.

U.I. 22/03: Hombrados Oñativia n.º 2.
No se requiere.

U.I. 22/04: Etxeberri.
No se requiere.

U.I. 22/05: Parcela de Equipamiento SEC 3/2.
No se requiere.

IV.2. Sistema de actuación:
U.I. 22/01: Antiguo Colegio Iztieta: Expropiación.
Deberá tenerse en cuenta el Convenio suscrito con fecha 30 de setiembre de 2002 con el Departamento de Transportes y Carreteras de la Diputación Foral para el desarrollo del Vial Sur, así como el Plan Parcial del Sector 35: Depósito de Las Agustinas para la disponibilidad del suelo.

U.I. 22/02 Las Agustinas.
Deberá tenerse en cuenta el Convenio suscrito con fecha 10 de octubre de 2001 para el desarrollo del Sector 38: Markola.

U.I. 22/03: Hombrados Oñativia n.º 2.
No se requiere.

U.I. 22/04: Etxeberri.
No se requiere.

U.I. 22/05: Parcela de Equipamiento SEC 3/2.
No se requiere.

IV.3. Edificios e instalaciones fuera de ordenación.
U.I. 22/01: Antiguo Colegio Iztieta.
No se establece.

U.I. 22/02 Las Agustinas.
Lo establecido en el Plan Especial aprobado definitivamente.

U.I. 22/03: Hombrados Oñativia n.º 2.
No se establece.

U.I. 22/04: Etxeberri.
La edificación adosada en la trasera del edificio principal.

U.I. 22/05: Parcela de Equipamiento SEC 3/2.
El edificio existente.

IV.4. Cesiones obligatorias.
U.I. 22/01: Antiguo Colegio Iztieta.
No se requiere.

U.I. 22/02 Las Agustinas.
Las establecidas en el Plan Especial aprobado definitivamente.

U.I. 22/03: Hombrados Oñativia n.º 2.
Cesión del 10% de aprovechamiento lucrativo libre de cargas de urbanización (artículo único Ley 11/1998) y suelo no ocupado por la edificación.

U.I. 22/04: Etxeberri.
Lateral de la parcela para posibilitar la conexión peatonal entre la c/Miguel Alduncin y la c/Lousada.

U.I. 22/05: Parcela de Equipamiento SEC 3/2.
Cesión del 10% de aprovechamiento lucrativo libre de cargas de urbanización (artículo único Ley 11/1998).

Frente de la parcela para ampliación de la acera de la Avenida de Las Agustinas.

28 AREA
EGIBURU*I. Mugapena.*

I.1. Azalera: 32.388 m².

II. Hirigintza erregimen orokorra.

II.1. Lurzoruaren sailkapena: Hiri lurzorua.

II.2. Kalifikazio Orokorra:

Bigarren Mailako Sektorearen Erabilerako Gunea: Industrial: BEG/1: 30.268 m².

Egoitza Erabilerako Gunea: Eraikuntza Isolatua: BEG/4: 1.437 m².

Komunikazioen S. Orok. Hiri arteko errepidea: KSO/2.1: 683 m².

II.3. Hirigintza Esku hartzeko Erregimena:

— Barne Erreformatarako Area.

Bigarren Mailako Sektorearen Erabilerako Gunea: Industrial: BEG/1: BEA.

Plan Berezi bat eta Zehaztutako Antolamenduko Irizpide eta Helburuekiko Urbanizazio Proiektu bat eskatzen dira.

— Antolamendu Bereziko Sistema Orokorretako Area.

Komunikazioen S. Orokorra: Hiri arteko errepidea: KSO/1: ABSOA.

Zehaztutako Antolamenduko Irizpide eta Helburuekiko Urbanizazio Lanen Proiektua exkatzen da.

— Sendotutako Antolamenduko Area.

Egoitza Erabilerako Gunea: Eraikuntza Isolatua: EEG/4: SAA.

II.4. Aurreko planeamenduko arauetara igortzea:

— AASSren 20. Aldaketa: M.E. 17.12.02.

Esparrua Komunikazioen Sistema Orokorra: Hiri arteko Errepidearekiko mugakidea da, eta, beraz, Errepideetako Foru Araua aplikatzekoa da.

II.5. Esku hartzeko unitateak:

Area Esku hartzeko Unitate batek osatutakoa da.

III. Zehaztutako antolamendua.

III.1. Irizpide eta helburuak:

I. Arearen mugapena, esparruaren kontrol eza saihesteko.

II. Berez dagoen egoera legeztatzea.

III. Arearen urbanizazioa bere ingurunearekiko (60 Sektorea: Egiburuberrri) azpiegitura sareak zuzen eginez.

IV. GI-3672 errepidearen trazadura hobetzea.

III.2. Eraikuntza erregimena:

— Blokea PI.01.: «Onex eraikina».

Erabilera: BEG/1.

Profila: ES+BS+2GS.

Altuera: 12,20 mt.

Aprobetxamendua: Lehendik dagoen eraikina sendotzen da, baita gaur egungo 2.083 m²(t)-ko aprobetxamendua ere.

AREA 28
EGIBURU*I. Delimitación.*

I.1. Superficie: 32.388 m².

II. Régimen urbanístico general.

II.1. Clasificación del Suelo: Urbano.

II.2. Calificación General:

Zona de Uso Sector Secundario: Industrial: ZUS/1: 30.268 m².

Zona de Uso Residencial: Edificación Aislada: ZUR/4: 1.437 m².

S. Gral. Comunicaciones: Carretera Interurbana: SGCS/2.1: 683 m².

II.3. Régimen de Intervención Urbanística:

— Area de Reforma Interior.

Zona de Uso Sector Secundario: Industrial: ZUS/1: ARI.

Se exige un Plan Especial y un Proyecto de Urbanización en relación con los Criterios y Objetivos de la Ordenación Pormenorizada.

— Area de Sistemas Generales de Ordenación Especial.

S. Gral. Comunicaciones: Carretera Interurbana: SGCS/1: ASGOE.

Se exige Proyecto de Obras de Urbanización en relación con los Criterios y Objetivos de la Ordenación Pormenorizada.

— Area de Ordenación Consolidada.

Zona de Uso Residencial: Edificación Aislada: ZUR/4: AOC.

II.4. Remisión normativa a planeamiento anterior:

— 20.ª Modificación de las NNSS: A.D. 17.12.02.

El ámbito es colindante con el Sistema General de Comunicaciones: Carretera Interurbana y, por tanto, es de aplicación la Norma Foral de Carreteras.

II.5. Unidades de Intervención:

El Area está compuesta de una Unidad de Intervención.

III. Ordenación pormenorizada.

III.1. Criterios y objetivos:

I. Delimitación del Area a fin de evitar un descontrol del ámbito.

II. Legalización de la situación de hecho existente.

III. Urbanización del Area en relación con su entorno (Sector 60: Egiburuberrri) mediante la correcta realización de las redes de infraestructura.

IV. Mejora del trazado de la carretera GI-3672.

III.2. Régimen de Edificación:

— Bloque: PI.01.: «Edificio Onex».

Uso: ZUS/1.

Perfil: SS+PB+2PA.

Altura: 12,20 mts.

Aprovechamiento: Se consolida el edificio existente así como el aprovechamiento actual de 2.083 m²(t).

— Blokea PI.02. Eraikuntza berria.
 Erabilera: BEG/1.
 Profila: BS+1GS*.
 Altuera: 16 mt*.
 Aprobetxamendua: 1.660 m²(t).
 (*) Plan Berezian definitu beharreko parametro orientagarria.

— Blokea PI.03.: Eraikuntza berria.
 Erabilera: BEG/1.
 «Pebasa» ordezkatzan du. Profila: ES+BS*.
 Altuera: 16 mt*.
 Aprobetxamendua: «Pebasa» enpresaren gaur egungo eraikina antolamenduz kanpo geratzen da, eta, bere ordeztan, 1.150 m²(t)-ko aprobetxamenduko eraikuntza bat ezarriko da.
 (*) Plan Berezian definitu beharreko parametro orientagarria.

— Blokea PI.04.: «Jaizubia».
 Erabilera: BEG/1.
 Profila: ES+BS.
 Altuera: 10 mt.
 Aprobetxamendua: Lehendik dagoen eraikina zein gaur egungo 1.350 m²(t) aprobetxamendua sendotzen dira.

— Blokea PI.05.: «Obenak».
 Azalera: 840 m².
 Profila: BS+GS1.
 Altuera: 16 mt.
 Aprobetxamendua: Lehendik dagoen eraikina zein gaur egungo 580 m²(t)-ko aprobetxamendua sendotzen dira.

— Blokea PI.06.: Eraikuntza berria.
 Erabilera: BEG/1.
 «Butano» ordezkatzan du. Profila: ES+BS*.
 Altuera: 16 mt*.
 Aprobetxamendua: «Butano» enpresaren gaur egungo eraikina antolamenduz kanpo geratzen da, eta, bere ordeztan, 2.725 m²(t)-ko aprobetxamenduko eraikuntza bat ezarriko da.
 (*) Plan Berezian definitu beharreko parametro orientagarria.

— Blokea PI.07.: «Talleres Talde».
 Erabilera: BEG/1.
 Profila: BS+GS1(bulegoak).
 Altuera: 10 mt.
 Aprobetxamendua: Lehendik dagoen eraikina zein gaur egungo 907 m²(t)-ko aprobetxamendua sendotzen dira.

— Blokea PI.08.: «Talleres Zamalbide».
 Erabilera: BEG/1.
 Profila: BS+2GS(bulegoak).
 Altuera: 10 mt.
 Aprobetxamendua: Lehendik dagoen eraikina zein gaur egungo 1.080 m²(t)-ko aprobetxamendua sendotzen dira.

— Bloque PI.02.: Nueva edificación.
 Uso: ZUS/1.
 Perfil: PB+1PA*.
 Altura: 16 mts*.
 Aprovechamiento: 1.660 m²(t).
 (*) Parámetro orientativo a definir en el Plan Especial.

— Bloque PI.03.: Nueva edificación.
 Uso: ZUS/1.
 Sustituye a «Pebasa». Perfil: SS+PB*.
 Altura: 16 mts*.
 Aprovechamiento: El actual edificio de la empresa «Pebasa» queda fuera de ordenación sustituyéndose por una edificación con un aprovechamiento de 1.150 m²(t).
 (*) Parámetro orientativo a definir en el Plan Especial.

— Bloque PI.04.: «Jaizubia».
 Uso: ZUS/1.
 Perfil: SS+PB.
 Altura: 10 mts.
 Aprovechamiento: Se consolida el edificio existente así como el aprovechamiento actual de 1.350 m²(t).

— Bloque PI.05.: «Obenak».
 Superficie: 840 m².
 Perfil: PB+1PA.
 Altura: 16 mts.
 Aprovechamiento: Se consolida el edificio existente así como el aprovechamiento actual de 580 m²(t).

— Bloque PI.06.: Nueva edificación.
 Uso: ZUS/1.
 Sustituye a «Butano». Perfil: SS+PB*.
 Altura: 16 mts*.
 Aprovechamiento: El actual edificio de la empresa «Butano» queda fuera de ordenación sustituyéndose por una edificación con un aprovechamiento de 2.725 m²(t).
 (*) Parámetro orientativo a definir en el Plan Especial.

— Bloque PI.07.: «Talleres Talde».
 Uso: ZUS/1.
 Perfil: PB+1PA(oficinas).
 Altura: 10 mts.
 Aprovechamiento: Se consolida el edificio existente así como el aprovechamiento actual de 907 m²(t).

— Bloque PI.08.: «Talleres Zamalbide».
 Uso: ZUS/1.
 Perfil: PB+2PA(oficinas).
 Altura: 10 mts.
 Aprovechamiento: Se consolida el edificio existente así como el aprovechamiento actual de 1.080 m²(t).

— BlokeaPI.09.: «Belen Baserria».

Erabilera: BEG/1.

Profila: ES+BS+GS1+TA.

Altuera: Gaur egungoa.

Aprobetxamendua: Lehendik dagoen eraikina zein gaur egungo 525 m²(t)-ko aprobetxamendua sendotzen dira.

— BlokeaPR.10.: «Egiburu B.».

Erabilera: BEG/4.

Perfil: BS+GS1+TA.

Altuera: Gaur egungoa.

Aprobetxamendua: Lehendik dagoen eraikina zein gaur egungo 300 m²(t)-ko aprobetxamendua sendotzen dira, %15eko handitzea ahalbidetuz. Kasu horretan Xehetasunezko Azterlan bat tramitatuko da.

Areak Banaketa Area bat osatzen du: BA/BU 30.

III.3. Erabilera erregimena:

Barne Erreformarako Plan Berezian ezarri beharrekoa.

III.4. Zehaztapen lotesleak:

Errepideetako Foru Arauan jasotakoak.

III.5. Jabari erregimena:

— Egoitza Erabilerako Lursaila (EEL).

Sestra gainean eta azpian eraikigarria EEL/1: Jabari pribatua, erabilera pribatua.

Ez-eraikigarria: EEL/3: Jabari pribatua, erabilera pribatua.

— Industria erako Bigarren mailako Sektoreko Lursaila (IBSL).

Sestra gainean eta azpian eraikigarriaIBSL/1: Jabari pribatua, erabilera pribatua.

Sestra azpian eraikigarria: IBSL/2: Jabari pribatua, erabilera pribatua.

Ez-eraikigarria: IBSL/3: Jabari pribatua, erabilera pribatua.

— Bide multzoa (B).

Hiri arteko errepidea: B/1: Jabari publikoa, erabilera publikoa.

Hiri banatzailea: B/2: Jabari publikoa, erabilera publikoa.

Bizikleta sarea: B/5: Jabari publikoa, erabilera publikoa.

IV. Exekuzioa.

IV.1. Hirigintza jarduneko erregimena: Ez da behar.

IV.2. Jardun sistema: Plan Berezian ezarri beharrekoa.

IV.3. Antolamenduz kanpoko eraikin eta instalazioak: Plan Berezian ezarritakoez gain, «Pebasa» eraikina, «Butano» eraikina, eta dauden aireko linea elektriko zein transformazio zentro guztiak ere.

IV.4. Derrigorrezko lagapenak: Urbanizazio kargez aske den irabazizko aprobetxamenduaren zein eraikuntzak okupatu gabeko lurzoruaen %10en lagapena (11/1998 Legearen artikulua bakarra) eta GI-3672 errepideko pendizen exekuzorako behar diren lurrak ere.

— Bloque PI.09.: «Caserío Belen».

Uso: ZUS/1.

Perfil: SS+PB+1PA+BC.

Altura: Actual.

Aprovechamiento: Se consolida el edificio existente así como el aprovechamiento actual de 525 m²(t).

— Bloque PR.10.: «C. Egiburu».

Uso: ZUR/4.

Perfil: PB+1PA+BC.

Altura: Actual.

Aprovechamiento: Se consolida el edificio existente así como el aprovechamiento actual de 300 m²(t). posibilitándose un aumento del 15% en cuyo caso se tramitará un Estudio de Detalle.

El Area constituye un Area de Reparto: AR/UR30.

III.3. Régimen de Uso:

A establecer en el Plan Especial de Reforma Interior.

III.4. Determinaciones vinculantes:

Las contenidas en la Norma Foral de Carreteras.

III.5. Régimen de dominio:

— Parcela de Uso Residencial (PUR).

Edificable sobre y bajo rasante: PUR/1: Dominio privado, uso privado.

No edificable: PUR/3: Dominio privado, uso privado.

— Parcela de Uso Sector Secundario Industrial (PUS).

Edificable sobre y bajo rasante: PUS/1: Dominio privado, uso privado.

Edificable bajo rasante: PUS/2: Dominio privado, uso privado.

No edificable: PUS/3: Dominio privado, uso privado.

— Viario (V).

Carretera Interurbana: V/1: Dominio público, uso público.

Distribuidor urbano: V/2: Dominio público, uso público.

Red ciclista: V/5: Dominio público, uso público.

IV. Ejecución.

IV.1. Régimen de actuación urbanística: No se requiere.

IV.2. Sistema de actuación: A establecer en el Plan Especial.

IV.3. Edificios e instalaciones fuera de ordenación: Además de los establecidos en el Plan Especial el edificio de «Pebasa», Edificio «Butano» así como todos los tendidos aéreos y centro de transformación existentes.

IV.4. Cesiones obligatorias: Cesión del 10% del aprovechamiento lucrativo libre de cargas de urbanización (artículo único Ley 11/1998) y suelo no ocupado por la edificación, así como los terrenos necesarios para la ejecución de la glorieta en la GI-3672.

39 SEKTOREA
LARTZABAL/ARRAGUA

I. *Mugapena.*

I.1. Azalera osoa: 55.876 m².

II. *Hirigintza erregimen orokorra.*

II.1. Lurzoruaren Sailkapena: Hiritargaria.

II.2. Kalifikazio Orokorra:

Egoitza Erabilerako Gunea: Eraikuntza irekia: EEG/3: 32.441 m².

Komunikazioen S. Orokorra: Trenbidea: KSO/1: 2.605 m².

Komunikazioen S. Orokorra: Hiri arteko errepidea: KSO/2.1: 10.368 m².

Gune Askeen S. Orokorra: Parke eta lorategiak: GASO/1: 4.923 m².

Ibai Ubideen S. Orokorra: Ibai Ubideak: IUSO/1: 5.539 m².

II.3. Hirigintzako Esku hartzeko Erregimena:

Sektore bat da. Plan Partzial bat eta Urbanizazio Proiektu bat idazteko eskatzen da.

II.4. Aurreko planeamenduko arauetara igortzea:

— AASSren 7. Aldaketa: M.E. 30.03.99.

— AASSren 17. Aldaketa: M.E. 03.07.02.

Bertako zehaztapenak mantendu egiten dira, Plan Orokorraren honetan ezarritakoaren aurka egiten dutenak izan ezik.

Esparrua eta Euskotrenen Lasarte-Hendaia lineari dagokion Trenbide motako Komunikazioen Sistema Orokorra elkarren mugakideak dira. Horretarako, bitan banatzea aurreikusten da, edo, hala balegokio, lurrazpian sartzea. Beraz, Lur gaineko Garraioen Antolamenduaren Legea aplikatzekoa da.

Esparrua eta Hiri arteko Errepide motako Sistema Orokorra elkarren mugakideak dira, eta, beraz, Errepubliketako Foru Araua aplikatzekoa da.

Esparrua eta Oiartzun ibaia elkarren mugakideak dira, beraz, Uren Legearen zehaztapenak aplikatzekoak dira.

II.5. Jardun unitateak:

Sektorea Jardun Unitate bakar batek osatutakoa da.

III. *Zehaztutako antolamendua.*

III.1. Irizpide eta helburuak:

I. Sektoreko mugaren aldaketa, Errenteria/Oiartzun esparrua izeneko 62 Sektorea bereiziz.

II. Hirugarren mailako erabilerari dagokion eta indarrean dagoen hirigintza erregimenaren aldaketa partziala.

III. Talaia, industrialaren izeneko 40. Sektorea kalifikaziotik kanpo uztea.

IV. Komunikazioen Sistema Orokorra: «Hegoaldeko Bidea» izenekoaren esparruan eratzea eta Donostiako Bigarren Ingurubidearen aurreikuspenen arabera egokitzea.

V. Babes ofizialeko etxebizitzaren eta etxebizitzaren askeen egoitza jardun baten garapena (17/1994 Legearen 2. artikulua eta 142/1997 Dekretuaren 3. artikulua).

VI. Hirugarren mailako jardun baten garapena.

VII. ET/FV trenbide trazadura bitan banatzea ahalbidetzea.

SECTOR 39
LARZABAL/ARRAGUA

I. *Delimitación.*

I.1. Superficie Total: 55.876 m².

II. *Régimen urbanístico general.*

II.1. Clasificación del Suelo: Urbanizable.

II.2. Calificación General:

Zona de Uso Residencial: Edificación Abierta: ZUR/3: 32.441 m².

S. Gral. Comunicaciones: Ferroviario: SGCS/1: 2.605 m².

S. Gral. Comunicaciones: Carretera Interurbana: SGCS/2.1: 10.368 m².

S. General de Espacios Libres: Parques y jardines: SGEL/1: 4.923 m².

S. Gral. de Cauces Fluviales: Cauces Fluviales: SGCF/1: 5.539 m².

II.3. Régimen de Intervención Urbanística:

Es un Sector. Se exige la redacción de un Plan Parcial y un Proyecto de Urbanización.

II.4. Remisión normativa a planeamiento anterior:

— 7.ª Modificación de las NNSS: AD: 30.03.99.

— 17.ª Modificación de las NNSS: AD: 03.07.02.

Cuyas determinaciones se mantienen, salvo aquéllas que contradigan las establecidas en el presente Plan General.

El ámbito es colindante con el Sistema General de Comunicaciones: Ferroviario correspondiente a la línea Lasarte - Hendaia de Euskotren, para la que se prevé su desdoblamiento o, en su caso, soterramiento. Por tanto, es de aplicación la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

El ámbito es colindante con el Sistema General de Comunicaciones: Carretera Interurbana y, por tanto, es de aplicación la Norma Foral de Carreteras.

El ámbito es colindante con el río Oiartzun, siendo de aplicación las determinaciones de la Ley de Aguas.

II.5. Unidades de Actuación:

El Sector está compuesto de una única Unidad de Actuación.

III. *Ordenación pormenorizada.*

III.1. Criterios y objetivos:

I. Modificación del límite del Sector, diferenciando el Sector 62: Polígono Errenteria/Oiartzun.

II. Modificación parcial del régimen urbanístico vigente en lo que se refiere al uso terciario.

III. Descalificación del Sector 40: Talaya, industrial.

IV. Sistema General de Comunicaciones: Conformación en el ámbito del denominado «Vial Sur» y adecuación a las previsiones del Segundo Cinturón de Donostia/San Sebastián.

V. Desarrollo de una actuación residencial de viviendas de protección oficial y de viviendas libres (artículo 2 Ley 17/1994 y artículo 3 Decreto 142/1997).

VI. Desarrollo de una actuación terciaria.

VII. Posibilitar el desdoblamiento de la traza ferroviaria de ET/FV.

VIII. Gune Askeen Sistemaren azalera zabaltzea (Talaia parkea) (49.2 LS artikulua) sektoreko toki sistemaren zuzkidura gisa eska daitezkeenez aparte.

IX. Oinezkoentzako eta bizikletetarako sareko esparruan konpontzea, ahal delarik, Arditurriko mehategiko trenbidearen trazadura zaharra aprobetxatuz.

X. Ibai ertzen tratamendua, bi aldeetan, oinezkoentzako pasabide baten eraikuntza barne.

III.2. Eraikuntza erregimena:

— Lerrokadurak: Plan Partzialean ezarri beharrekoak.

— Gehieneko profila: SS/BS/5GS.
ES/SA/Aldakorra:3/4/5GS.

Hirigintza aprobetxamendua:

	<i>Eraikitako m²(t)</i>
Egoitza erakoa: BOE:	15.639
Egoitza erakoa: Sustapen askea:	8.421
BOEko garajea eta eranskinak:	7.860
Sustapen askeko garajea eta eranskinak:	4.232
Merkataritza:	450
Hirugarren mailakoa:	2.000
Guztira:	38.602

Zuzkidura aprobetxamendua.

Zuzkidura azalera: 250.

Homogeneo bilakatutako aprobetxamendua:

	<i>m²(t) k</i>
Egoitza erakoa: BOE:	15.639,00
Egoitza erakoa: Sustapen askea:	25.263,00
BOEko garajea eta eranskinak:	2.751,00
Sustapen askeko garajea eta eranskinak:	1.904,40
Merkataritza:	522,00
Hirugarren mailakoa:	1.800,00
Guztira:	47.879,40

Dentsitatea: 36,86 Etx./Ha.

Sektoreak Banaketa Area bat osatzen du: BA/BU05.

Ereduzko aprobetxamendua: 0,86 m²(t)k/m².

III.3. Erabilera erregimena:

Etxebizitzak:

	<i>Unitateak</i>
Babes ofizialeko etxebizitzak (65,68%):	134
Sustapen askeko etxebizitzak (34,32%):	72
Guztira:	206

SS/ES erabilera: Garaje eta eranskinak.

BS erabilera: Merkataritza erakoa.

SA erabilera: Egoitza erakoa.

GSk erabilera: Egoitza erakoa.

Hirugarren mailako lrusaila.

SS erabilera: Garaje eta eranskinak.

SA/GSk erabilera: Hirugarren mailako erabilera.

Industria erako eta esparruko ibilgailuen konponketari dago-kion Bigarren mailako sektorearen erabilera debekatzen da.

VIII. Ampliación de la superficie del Sistema de Espacios Libres (parque de Talaya) (artículo 49.2 LS) al margen de los exigibles como dotación del sistema local del sector.

IX. Resolución en el ámbito de la red peatonal y ciclista, aprovechando, en lo posible la antigua traza del ferrocarril minero a Arditurri.

X. Tratamiento de los bordes del río, en ambas márgenes, incluyendo la construcción de una pasarela peatonal.

III.2. Régimen de Edificación:

— Alineaciones: A establecer en el Plan Parcial.

— Perfil máximo: PS/PB/5PA.
SS/E/Variable:3/4/5PA.

Aprovechamiento urbanístico:

	<i>m²(t) construido</i>
Residencial VPO:	15.639
Residencial promoción libre:	8.421
Garaje y anejos VPO:	7.860
Garaje y anejos promoción libre:	4.232
Comercial:	450
Terciario:	2.000
Total:	38.602

Dotacional.

Superficie dotacional: 250.

Aprovechamiento homogeneizado:

	<i>m²(t) k</i>
Residencial VPO:	15.639,00
Residencial promoción libre:	25.263,00
Garaje y anejos VPO:	2.751,00
Garaje y anexos promoción libre:	1.904,40
Comercial:	522,00
Terciario:	1.800,00
Total:	47.879,40

Densidad: 36,86 Viv/Ha.

El Sector constituye en Area de Reparto: AR/UB05.

Aprovechamiento tipo: 0,86 m²(t)k/m².

III.3. Régimen de Uso:

Viviendas:

	<i>Unidades</i>
Viviendas de protección oficial (65,68%):	134
Viviendas de promoción libre (34,32%):	72
Total:	206

Uso PS/SS: Garajes y anejos.

Uso PB: Comercial.

Uso E: Residencial.

Uso nPA: Residencial.

Parcela terciaria.

Uso PS: Garajes y anejos.

Uso E/nPA: Uso terciario.

Se prohíbe el uso Sector Secundario: Industrial, y de reparación de vehículos en el ámbito.

III.4. Zehaztapen lotesleak:

Errepidetako Foru Arauan, Uren Legean eta Lurreko Garriotako Antolamendu Legean jasotakoak.

Teknikoki justifikatuz, Plan Partzialean etxebizitza kopurua handitzea ahalbidetuko da, aprobetxamendua mantenduz, aurreko AASSen 4.1.05.9 artikuluan ezarritakoari jarraiki. Edonola ere, 17/1994 Legearen 2. artikulua aplikatzekoa da.

IV. Exekuzioa.

IV.1. Hirigintzako jardun erregimena: Sektorea.

IV.2. Jardun sistema: Konpentsazioa Plan Partzialean zehaztuko dena.

2002ko irailaren 30ean Hegoaldeko Bidea garatzeko Foru Aldundiko Garraioetako eta Errepideetako departamentuarekin izenpetutako Hitzarmena kontuan hartu beharko da.

AES39 esparrua Errenteriako Udalak desjabetutakoa izan daiteke 37 Sektoreak 39 Sektorearekiko duen mendekotasunari irtenbidea emateko, jasotzen duen hiri banatzaile zatia exekutatuz, eta Sektorearen garapenean esparru horren baitan dagoen lurzoruaren partaidetza osoaren kaltetan gabe, planeamendutik ondorioztatutako onura eta kargen hainbanaketa lortze aldera eta lurzoru horri egotz dakizkiokeen hirigintza kargatzat exekutatzen diren bide lanen kontsiderazioaren kaltetan gabe. Errenteriako udala desjabetze horren onuraduna izan daiteke, eta, beraz, aipatutako bide zati horren exekuziorako hirigintza entitatea den 37 Sektoreko Konpentsazio Batzarrak aipatutako eskubide eta betebeharrak. Entitate hori, hala balegokio, Udalak egindako esleipena onartzera derrigorlortuta geratuko da, baita lurraren eskurapen kostuak eta bidea exekutatuzetik ondorioztatutakoak ordaintzeari dagokionez dakartzan ondorioak ere.

IV.3. Antolamenduz kanpoko eraikin eta instalazioak:

— Lartzabalgo futbol zelaia.

— Aireko linea elektrikoak.

IV.4. Derrigorrezko lagapenak:

Urbanizazio kargez aske den irabazizko aprobetxamenduaren %10 (11/1998 Legearen artikulua bakarra).

Komunikazioen Sistema Orokorrari lotutako lurzoru osoa.

Gune Askeen Sistema Orokorrari lotutako lurzoru osoa.

Plan Partzialean erabilera eta jabari publikokotzat definitzen den lurzoru osoa.

2001eko urriaren 11n izenpetutako Hirigintza Hitzarmenean ezarritakoak.

III.4. Determinaciones vinculantes:

Las contenidas en la Norma Foral de Carreteras, en la Ley de Aguas y en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Mediante justificación técnica, se posibilitará en el Plan Parcial el incrementar el número de viviendas, manteniendo el aprovechamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1.05.9 de las anteriores NNSS, siendo de aplicación, en cualquier caso el artículo 2 de la Ley 17/1994.

IV. Ejecución.

IV.1. Régimen de actuación urbanística: Sector.

IV.2. Sistema de actuación: Compensación, cuestión que se determinará en el Plan Parcial.

Deberá tenerse en cuenta el Convenio suscrito con fecha 30 de setiembre de 2002 con el Departamento de Transportes y Carreteras de la Diputación Foral para el desarrollo del Vial Sur.

El ámbito A.E.S. 39 podrá ser expropiado por el Ayuntamiento de Errenteria para resolver la dependencia viaria del Sector 37 respecto al Sector 39, ejecutando el tramo de distribución urbano que incluye y sin perjuicio de la plena participación del suelo comprendido en este ámbito en el desarrollo del Sector a los efectos de equidistribución de los beneficios y las cargas derivadas del planeamiento y sin perjuicio de la consideración de las obras del vial que se ejecutan como cargas urbanísticas satisfechas imputables a dicho suelo. El Ayuntamiento de Errenteria podrá hacer beneficiaria de esa expropiación, y por lo tanto de los derechos y deberes del suelo al que se refiere, a la Junta de Compensación del Sector 37 en tanto que es la entidad urbanística precisada de la ejecución de dicho tramo viario. Esta entidad quedará en tal caso, obligada a la aceptación de la adjudicación de que le hace objeto el Ayuntamiento así como de las consecuencias que conlleva en cuanto a la satisfacción de los costes de adquisición del suelo y de los derivados de la ejecución del vial en cuestión.

IV.3. Edificios e instalaciones fuera de ordenación:

— Campo de fútbol de Larzabal.

— Tendidos eléctricos aéreos.

IV.4. Cesiones obligatorias:

El 10% del aprovechamiento lucrativo libre de cargas de urbanización (artículo único Ley 11/1998).

La totalidad del suelo vinculado al Sistema General de Comunicaciones.

La totalidad del suelo vinculado al Sistema General de Espacios Libres.

La totalidad del suelo que en el Plan Parcial se defina como de uso y dominio público.

Las establecidas en el Convenio Urbanístico suscrito con fecha 11 de octubre de 2001.

**LANDA INGURUNEAREN GARAPENERAKO
DEPARTAMENTUA**

Ehiza eta arrantza gaietako espedienteen ebazpeni buruzko jakinarazpenak.

Beheko zerrendako zigor espedientearen Foru Aginduek jakinarazten saiatu arren, horrek ondorioz izan ez duenez, iragarki honen bidez jakinarazten da, 1992ko azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legeak 59. artikuluko 5. zenbakian agintzen duenaren arabera. Interesatuek jakin dezaten ematen da horren berri eta interesatu horientzat banakako jakinarazpen balioa izan behar du. Era berean, adierazten zaie nork bere espedientea eskueran duela Basozaintza eta Natura Ingurune Zerbizuan.

— *Espediente zk.*: 1/17/06.

Izen-abizenak: Esteban Zendoia Aristi.

Urratutako araudia: 1.2.18 artikulua (*).

Zigorra: 180,31 euroko isuna eta urtebeteko epean ehizan ibiltzeko debekua.

Identifikazio gakoak:

(*) 1989ko apirilaren 13ko 1/89 legea, ehiza eta arrantza gaietako arau-hauste administratibo buruzkoa.

Bestalde, jakinarazten da Foru Agindu hori behin betikoa dela eta amaiera ematen diola administrazio bideari. Interesatuek foru agindu honen aurka zuzenean administrazioarekiko auzi errekurtsioa aurkez dezakete Administrazioarekiko Auzietako Donostiako Epaitegietan, jakinarazpenaren biharamunetik hasita bi hilabeteko epean.

Hala ere, partikularrek aukera dute horren aurretik berraztertze hautazko errekurtsioa aurkezteko foru diputatu honi, jakinarazpenaren biharamunetik hasita hilabeteko epean. Hori eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi errekurtsioarekiko aurkeztu harik eta berraztertzearen berariazko ebazpena eman edo ustezko ezespina gertatu arte. Dena dela, egoki iritzitako beste edozein errekurtsio aurkez daiteke.

Donostia, 2007ko maiatzaren 7a.—Alfonso Acarreta Rodríguez, idazkari teknikoa.

(3580)

(5378)

Mendiko gaietan espedienteak ireki direla adierazteko jakinarazpenak.

Beheko zerrendako zigor espedienteen irekitzea jakinarazten saiatu arren, horrek ondorioz izan ez duenez, iragarki honen bidez jakinarazten dira, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legeak, azaroaren 26koak, 59. artikuluko 5. zenbakian agintzen duenaren arabera. Interesatuek jakin dezaten ematen da horren berri eta interesatu horientzat banakako jakinarazpen balioa izan behar du; interesatuei adierazten zaie departamentu honen aurrean eta hamabost eguneko epearen barruan beren alde egoki derizkiotena alegatzeko eskubidea dutela, baita egokitzat jotzen dituzten frogak aurkeztu edota, kasua bada, proposatzeko. Era berean, jakinarazten zaie espedientea eskueran dutela Basozaintza eta Natura Ingurune Zerbizuan.

**DEPARTAMENTO PARA EL DESARROLLO
DEL MEDIO RURAL**

Notificaciones de resolución de expedientes en materia de caza y pesca.

Habiéndose intentado sin efecto la notificación de la Orden Foral correspondiente al expediente sancionador que se relaciona, se procede a su práctica mediante el presente anuncio, según dispone el art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992, lo que se hace público para conocimiento de los interesados, a quienes debe servir de notificación individual, con indicación de que el expediente en cuestión se encuentra a disposición de los mismos en el Servicio Forestal y del Medio Natural.

— *Espediente n.º*: 1/17/06.

Nombre y apellidos: Esteban Zendoia Aristi.

Normativa infringida: Artículo 1.2.18 (*).

Sanción: Multa de 180,31 euros, anulación de la licencia de caza durante 1 año.

Claves de identificación:

(*) Ley 1/1989, de 13 de abril, sobre infracciones administrativas en materia de caza y pesca fluvial.

Igualmente, se comunica que dicha Orden Foral es definitiva y pone fin a la vía administrativa. Los interesados podrán interponer directamente contra ella recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Donostia-San Sebastián, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación.

No obstante, los particulares, con carácter previo, podrán interponer recurso potestativo de reposición ante este Diputado Foral, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación. En este caso, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya producido su desestimación presunta. Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que se estime pertinente.

Donostia-San Sebastián, a 7 de mayo de 2007.—El secretario técnico, Alfonso Acarreta Rodríguez.

(3580)

(5378)

Notificaciones de incoación de expedientes en materia de montes.

Habiéndose intentado sin efecto la notificación de incoación de los expedientes sancionadores que se relacionan, se procede a su práctica mediante el presente anuncio, según dispone el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo que se hace público para conocimiento de los interesados, a quienes debe servir de notificación individual, haciéndoles saber el derecho que les asiste de alegar por escrito ante este Departamento y en el plazo de quince días cuanto estimen conveniente en su defensa, con aportación o proposición, en su caso, de las pruebas que consideren oportunas. Igualmente, se comunica a los interesados que el expediente en cuestión se encuentra a disposición de los mismos en el Servicio Forestal y del Medio Natural.

— *Espediente zk.*: 4/01/07.

Izen-abizenak: Salvador Escudero Iriarte.

Urratutako araudia: 67.h) eta 68.3 (*).
57, 104.4, 105.3 eta 106 (**).

Identifikazio gakoak:

(*) Mendiei buruzko 2003ko azaroaren 21eko 43/2003 Legearen.

(**) Gipuzkoako Mendiei buruzko 2007ko urriaren 20ko 7/2006 Foru Araua.

Donostia, 2007ko maiatzaren 7a.—Alfonso Acarreta Rodríguez, idazkari teknikoa.

(3582) (5379)

Mendiko gaietan espedienteak ireki direla adierazteko jakinarazpenak.

Beheko zerrendako zigor espedienteen irekitzea jakinarazten saiatu arren, horrek ondorioz izan ez duenez, iragarki honen bidez jakinarazten dira, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legeak, azaroaren 26koak, 59. artikuluko 5. zenbakian agintzen duenaren arabera. Interesatuek jakin dezaten ematen da horren berri eta interesatu horientzat banakako jakinarazpen balioa izan behar du; interesatuei adierazten zaie departamentu honen aurrean eta hamabost eguneko epearen barruan beren alde egoki derizkiotena alegatzeko eskubidea dutela, baita egokitzat jotzen dituzten frogak aurkeztu edota, kasua bada, proposatzeko. Era berean, jakinarazten zaie espedienteak eskueran dutela Basozaintza eta Natura Inguruneko Zerbitzuan.

— *Espediente zk.*: 4/02/07.

Izen-abizenak: Jose Luis Garayar Zapirain.

Urratutako araudia: 67.h) eta 68.3 (*).
57, 104.4, 105.3 eta 106 (**).

Identifikazio gakoak:

(*) Mendiei buruzko 2003ko azaroaren 21eko 43/2003 Legearen.

(**) Gipuzkoako Mendiei buruzko 2007ko urriaren 20ko 7/2006 Foru Araua.

Donostia, 2007ko maiatzaren 7a.—Alfonso Acarreta Rodríguez, idazkari teknikoa.

(3582) (5383)

Mendiko gaietako espedienteen ebazpenei buruzko jakinarazpenak.

Beheko zerrendako zigor espedienteen Ebazpenak jakinarazten saiatu arren, horrek ondorioz izan ez duenez, iragarki honen bidez jakinarazten dira, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legeak, azaroaren 26koak, 59. artikuluko 5. zenbakian agintzen duenaren arabera. Interesatuek jakin dezaten ematen da horren berri eta interesatu horientzat banakako jakinarazpen balioa izan behar du. Era berean, adierazten zaie nork bere espedienteak eskueran duela Basozaintza eta Natura Inguruneko Zerbitzuan.

— *Espediente n.º*: 4/01/07.

Nombre y apellidos: Salvador Escudero Iriarte

Normativa infringida: Artículos 67.h) y 68.3. (*).
57, 104.4, 105.3 y 106 (**).

Claves de identificación:

(*) Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

(**) Norma Foral 7/2006, de 20 de octubre, de Montes de Gipuzkoa.

Donostia-San Sebastián, a 7 de mayo de 2007.—El secretario técnico, Alfonso Acarreta Rodríguez.

(3582) (5379)

Notificaciones de incoación de expedientes en materia de montes.

Habiéndose intentado sin efecto la notificación de incoación de los expedientes sancionadores que se relacionan, se procede a su práctica mediante el presente anuncio, según dispone el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo que se hace público para conocimiento de los interesados, a quienes debe servir de notificación individual, haciéndoles saber el derecho que les asiste de alegar por escrito ante este Departamento y en el plazo de quince días cuanto estimen conveniente en su defensa, con aportación o proposición, en su caso, de las pruebas que consideren oportunas. Igualmente, se comunica a los interesados que el expediente en cuestión se encuentra a disposición de los mismos en el Servicio Forestal y del Medio Natural.

— *Espediente n.º*: 4/02/07.

Nombre y apellidos: Jose Luis Garayar Zapirain.

Normativa infringida: Artículos 67.h) y 68.3. (*).
57, 104.4, 105.3 y 106 (**).

Claves de identificación:

(*) Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

(**) Norma Foral 7/2006, de 20 de octubre, de Montes de Gipuzkoa.

Donostia-San Sebastián, a 7 de mayo de 2007.—El secretario técnico, Alfonso Acarreta Rodríguez.

(3582) (5383)

Notificaciones de resolución de expedientes en materia de montes.

Habiéndose intentado sin efecto la notificación de las Resoluciones correspondientes a los expedientes sancionadores que se relacionan, se procede a su práctica mediante el presente anuncio, según dispone el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo que se hace público para conocimiento de los interesados, a quienes debe servir de notificación individual, con indicación de que el expediente en cuestión se encuentra a disposición de los mismos en el Servicio Forestal y del Medio Natural.

— *Espediente zk.*: 4/29/06.

Izen-abizenak: Ignacio Arruabarrena Odriozola.

Urratutako araudia: 76.2.a) artikulua (*) eta 67.h) eta 21.B artikulua (**)

Zigorra: 60,10 euroko isuna.

Identifikazio gakoak:

(*) Euskal Herriko Natura Babesteko 1994ko ekainren 30eko 16/94 Legea.

(**) Aiako-Harria aldeko Natur Baliabideen Antolamendurako Plana onartzen duen 1995eko apirilaren 11ko 24/95 Dekretua.

Bestalde, jakinarazten da Foru Agindu hori behin betikoa dela eta amaiera ematen diola administrazio bideari. Interesatuek foru agindu honen aurka zuzenean administrazioarekiko auzi errekurtsua aurkez dezakete Euskadiko Justiziako Auzitegi Nagusiak Bilbon duen Administrazioarekiko Auzietako Salan, jakinarazpenaren biharamunetik hasita bi hilabeteko epean.

Hala ere, partikularrek aukera dute horren aurretik berraztertze hautazko errekurtsua aurkezteko foru diputatu honi, jakinarazpenaren biharamunetik hasita hilabeteko epean. Hori eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi errekurtsorik aurkeztu harik eta berraztertzearen berriazko ebazpena eman edo ustezko ezespina gertatu arte. Dena dela, egoki irizitako beste edozein errekurtsu aurkez daiteke.

Donostia, 2007ko maiatzaren 7a.—Alfonso Acarreta Rodríguez, idazkari teknikoa.

(3582)

(5384)

— *Espediente n.º*: 4/29/06.

Nombre y apellidos: Ignacio Arruabarrena Odriozola.

Normativa infringida: Artículo 76.2.a) (*) y artículo 21.B (**).

Sanción: Multa de 60,10 euros.

Claves de identificación:

(*) Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.

(**) Decreto 240/1995, de 11 de abril, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del área de Aiako Harria.

Igualmente, se comunica que dicha Orden Foral es definitiva y pone fin a la vía administrativa. Los interesados podrán interponer directamente contra ella recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en Bilbao, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación.

No obstante, los particulares, con carácter previo, podrán interponer recurso potestativo de reposición ante este Diputado Foral, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación. En este caso, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya producido su desestimación presunta. Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que se estime pertinente.

Donostia-San Sebastián, a 7 de mayo de 2007.—El secretario técnico, Alfonso Acarreta Rodríguez.

(3582)

(5384)

5

ESTATUKO ADMINISTRAZIOA / ADMINISTRACION DEL ESTADO

5

GOBERNUAREN ORDEZKARIORDEZTA GIPUZKOAN

Idazkaritza Nagusia

Ediktua

Erakunde honek Mosin Mohamed Adoul Jn.-ari 62007701153 0 zkiko. prozedura santzionatzailea hasiarazteko Akordioaren jakiarazpena saiatu eta ondorioz izan ez duenez, berau trenbide-garraioaren legedi arautzailearen urraketen ondorioz (azaroaren 17-ko, Trenbide Sektorearen 39/2003 Legea eta 2004-12-30ko bere aplikazioko Araudia), honako Ediktu hau argitaratzen da Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Arruntaren, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59. Art.-ren 4. atalak xedatutakoarekin bat etorritik, Ediktu hau argitaratu eta hurrengo egunetik hasita hamabost laneguneko epearen barnean Gobernuaren Ordezkariordeztza honetan dagoen espedientera irixteko eta norberaren defentsan egoki erizten dituen alegazioak aurkezteko ahalmena izango duelarik. Aipatu epea alegaziorik gabe igaro baldin bada prozeduraren hasiarazte erabaki hau ebazpen proposamentzat hartuko da.

Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Arruntaren, azaroaren 26ko, 30/1992 Legearen 42.4 artikulua adierazitakoari jarraiki, urtarrilaren 13ko 4/1999 legeak aldatzen duena, jakinarazten da, ezen alde aurretik egoki ezarritako prozedura iraungitze kasuan izan ezik, espediente honi amaiera ematen dioten ezbazpena eman eta jakinarazteko epea sei hilabetekoa dela bere hasieratik zenbaturik; aipatu epea igaroko balitz, aurreko egoera eman gabe, ukapen

SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN GIPUZKOA

Secretaría General

Edicto

Intentada sin efecto la notificación de Acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador n.º 62007701153 0 formulado por este Centro a D. Mosin Mohamed Adoul, por infracción de la normativa reguladora del transporte ferroviario (Ley 39/2003 del Sector Ferroviario, de 17 de noviembre y su Reglamento de aplicación de 30-12-2004), se publica el presente Edicto en cumplimiento de lo prevenido en el apartado 4 del Art. 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, concediéndole audiencia para que en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este Edicto, alegue cuantas razones estime convenientes en su defensa teniendo a la vista el expediente en esta Subdelegación del Gobierno. Transcurrido dicho plazo sin efectuarlo este acuerdo de iniciación del procedimiento podrá ser considerado como propuesta de resolución.

De acuerdo con lo indicado en el artículo 42.4. de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica que, salvo suspensión del procedimiento debidamente establecida, el plazo para resolver y notificar la resolución que ponga fin al presente expediente será de seis meses a contar desde su iniciación; en caso de que transcurra dicho plazo sin haberse pro-

prozedura iraungituztat joko da eta beste izapiderik gabe artxi-batuko da.

Donostia, 2007ko apirilaren 23a.—M.^a Luisa Zaldúa Inchauspe, Idazkariorde Nagusia.

(194) (5320)

Idazkaritza Nagusia

Ediktua

Erakunde honek Iker Saez Blazquez Jn.-ari 62007701156 6 zkiko. prozedura santzionatzailea hasiarazteko Akordioaren jakiarazpena saiatu eta ondorioz izan ez duenez, berau trenbide-garraioaren legedi arautzailearen urraketaren ondorioz (azaroaren 17-ko, Trenbide Sektorearen 39/2003 Legea eta 2004-12-30ko bere aplikazioko Araudia), honako Ediktu hau argitaratzen da Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Arruntaren, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59. Art.-ren 4. atalak xedatutakoarekin bat etorritik, Ediktu hau argitaratu eta hurrengo egunetik hasita hamabost laneguneko epearen barnean Gobernuaren Ordezkariorde eta honetan dagoen espedientera irixteko eta norberaren defentsan egoki erizten dituen alegazioak aurkezteko ahalmena izango duenari. Aipatu epea alegaziorik gabe igaro baldin bada prozeduraren hasiarazte erabaki hau ebazpen proposamentzat hartuko da.

Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Arruntaren, azaroaren 26ko, 30/1992 Legearen 42.4 artikuluko adierazitakoari jarraiki, urtarrilaren 13ko 4/1999 legeak aldatzen duena, jakinarazten da, ezen alde zuzeneko egoki ezarritako prozedura iraungitze kasuan izan ezik, espediente honi amaiera ematen dion ez-bapena eman eta jakinarazteko epea sei hilabetekoa dela bere hasieratik zenbaturik; aipatu epea igaroko balitz, aurreko egoera eman gabe, ukapen prozedura iraungituztat joko da eta beste izapiderik gabe artxi-batuko da.

Donostia, 2007ko apirilaren 23a.—M.^a Luisa Zaldúa Inchauspe, Idazkariorde Nagusia.

(195) (5321)

ducido la circunstancia anterior, se declarará caducado el procedimiento denegatorio y se archivará sin más trámite.

Donostia-San Sebastián, a 23 de abril de 2007.—La Vicesecretaria General, M.^a Luisa Zaldúa Inchauspe.

(194) (5320)

Secretaría General

Edicto

Intentada sin efecto la notificación de Acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador n.º 62007701156 6 formulado por este Centro a D. Iker Saez Blazquez, por infracción de la normativa reguladora del transporte ferroviario (Ley 39/2003 del Sector Ferroviario, de 17 de noviembre y su Reglamento de aplicación de 30-12-2004), se publica el presente Edicto en cumplimiento de lo prevenido en el apartado 4 del Art. 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, concediéndole audiencia para que en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este Edicto, alegue cuantas razones estime convenientes en su defensa teniendo a la vista el expediente en esta Subdelegación del Gobierno. Transcurrido dicho plazo sin efectuarlo este acuerdo de iniciación del procedimiento podrá ser considerado como propuesta de resolución.

De acuerdo con lo indicado en el artículo 42.4. de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica que, salvo suspensión del procedimiento debidamente establecida, el plazo para resolver y notificar la resolución que ponga fin al presente expediente será de seis meses a contar desde su iniciación; en caso de que transcurra dicho plazo sin haberse producido la circunstancia anterior, se declarará caducado el procedimiento denegatorio y se archivará sin más trámite.

Donostia-San Sebastián, a 23 de abril de 2007.—La Vicesecretaria General, M.^a Luisa Zaldúa Inchauspe.

(195) (5321)

6

AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

6

EUSKO JAURLARITZA

INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

Gipuzkoako Lurralde Bulegoa

Iragarkia, 2007ko maiatzaren 7koa, Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko Gipuzkoako Lurralde Bulegoko buruarena; horren bidez, jendakarean jartzen da 132 kV-ko aireko zirkuitu simple eta bikoitzeko eta lurrazpiko zirkuitu bikoitzeko linea elektrikoaren proiektua, Abadiano-Azpeitia 2 eta Ormaiztegi-Abadiano 1 linea elektrikoaren eta Arrasate Transformazio Azpiestazioaren artean, Bergarako eta Arrasateko udal-mugarteetan.

282/2002 Dekretuan –abenduarien 3koa da (2002-12-23ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria) eta horren bidez

GOBIERNO VASCO

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO

Oficina Territorial de Gipuzkoa

Anuncio de 7 de mayo de 2007, del Jefe de la Oficina Territorial de Gipuzkoa, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por el que se somete a información Pública el proyecto de la Línea eléctrica aérea en simple y doble circuito y subterránea en doble circuito a 132 kV, entre las líneas eléctricas Abadiano-Azpeitia 2 y Ormaiztegi-Abadiano 1 y la S.T. Mondragón, en los términos municipales de Bergara y Arrasate.

A los efectos previstos en el Decreto 282/2002, de 3 de diciembre (Boletín Oficial del País Vasco de 23-12-2002), por

honako instalazio hauek eraikitze, aldatze, ustiatze, eskualdatze eta ixteko administrazio-baimenerako prozedurak arautzen dira: Argindarra ekoitzi, garraiatu nahiz banatzeko instalazioak, baita kontsumitzaileak konektatzeko hartuneak, zuzeneko lineak eta instalazioak ere—, eta sektore elektrikoari buruzko azaroaren 27ko 54/1997 Legearen 53. artikuluan (1997-11-28ko *Estatuko Aldizkari Ofiziala*), 1957ko apirilaren 27ko Nahitaez Desjabetzeko Legearen Arautegiaren 17. artikuluan (1957-6-20ko *Estatuko Aldizkari Ofiziala*), Euskadiko ingurumena babesteari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean eta ingurumen-inpaktuaren ebaluazioari buruzko araudia betearazteko arautegia onartzen duten irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretuaren 15. artikuluan xedaturikoari jarraiki, honako linea elektriko hau jartzen da jendaurrean ikusgai, linea elektriko horretarako administrazio-baimena, erabilerako publikoaren deklarazioa, egikaritze-proiektuaren onarpena eta ingurumen-inpaktuko deklarazioa eskatuta:

Eskatzailea:

Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, honako helbide hau duela: Axpeko erribera, 5 - 48950 Erandio (Bizkaia).

Erreferentzia:

R.I. 24074/ AT-H-2007-13.

Linearen ezaugarriak:

132 kV-ko tentsioa, 6392 m-ko aireko tartea, eta horietatik 962 m zirkuitu sinplean eta 5430 m zirkuitu bikoitzean, eta 265 m-ko lurrazpiko tartea aluminiozko eroaleekin (XLPE-PE motakoak, 1200 mm²-ko sekziokoak lur azpian) eta aluminio-altzairuzko hari-eroaleekin (HAWK motakoak, 281,1 mm²-ko sekziokoak), eta altzairuzko euskarriekin.

Linearen hasiera:

Abadiano-Azpeitia 2 lineako 44. euskarria zirkuitu sinplean eta Ormaiztegi-Abadiano 1 linearen 62. euskarritik zirkuitu bikoitzean.

Linearen amaiera:

Arrasate Transformazio Azpiestazioa (AT).

Linearen ibilbidea:

Bergarako eta Arrasateko udal-mugarteak.

Xedea:

Arrasateko eta inguruetako zonan gertatzen ari den industria-hazkundeak eraginda sortutako eskariari erantzutea.

Aurrekontua:

1.992.161,35 euro.

Denek jakin eta ezagutu dezaten argitaratzen da iragarki hau, batez ere lursailen jabeek eta proiektuaren eraginpeko gainerako titularrek, zeinen zerrenda iragarki honen amaieran adierazten baita. Espedientea aztergai egongo da Donostiako Easo kaleko 10. zenbakian, hor baitago Eusko Jaurlaritzaren Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko Gipuzkoako Lurralde Bulegoa. Bulego horretan aurkeztu ahal izango dira egokitzat jotako alegazioak, bi aletan, hoguei eguneko epean, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita.

Donostia, 2007ko maiatzaren 7a.—Javier López Larrinaga, Lurralde Bulegoko Burua.

(460/10348)

(5369)

el que se regulan los procedimientos de autorización administrativa para la construcción, modificación, explotación, transmisión y cierre de las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica, así como de las acometidas, las líneas directas e instalaciones de conexión de consumidores, y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 53 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (*Boletín Oficial del Estado* de 28-11-1997), en el art. 17 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957 (*Boletín Oficial del Estado* de 20-6-1957) y en la Ley 3/98 de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco y en el art. 15 del R.D. 1131/1988, de 30 de setiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la normativa sobre evaluación del Impacto Ambiental, se somete a información pública la siguiente línea eléctrica para la que se solicita Autorización Administrativa, Declaración en Concreto de la Utilidad Pública, Aprobación del Proyecto de Ejecución y Declaración de Impacto Ambiental.

Peticionario:

Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., con domicilio en Ribera de Axpe n.º 5 - 48950 Erandio (Bizkaia).

Referencia:

R.I. 24074/AT-H-2007-13.

Características de la línea:

Tensión de 132 kV., tramo aéreo de 6392 m. de los cuales 962 m. en simple circuito y 5430 m. en doble circuito, y el tramo subterráneo de 265 m. con conductores de Aluminio compacto tipo XLPE-PE de 1200 mm² de sección en subterráneo y con conductores de cable aluminio-acero tipo HAWK de 281,1 mm² de sección y apoyos de acero.

Origen de la línea:

Apoyo 44 de la Línea Abadiano- Azpeitia 2 en simple circuito y desde el Apoyo 62 de la línea Ormaiztegi- Abadiano 1 en doble circuito.

Fin de la línea:

S.T. Mondragón.

Recorrido de la línea:

Términos municipales de Bergara y Arrasate.

Objeto:

Satisfacer el incremento de demanda que se está produciendo en el área de Arrasate y sus alrededores, debido al crecimiento industrial que se está dando en la zona.

Presupuesto:

1.992.161,35 euros.

Lo que se hace público para el conocimiento general y especialmente de los propietarios de los terrenos y demás titulares afectados por el proyecto, cuya relación se inserta al final de este anuncio, para que pueda ser examinado el expediente, en la Oficina Territorial de Gipuzkoa, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, del Gobierno Vasco, sita en la calle Easo n.º 10 de Donostia-San Sebastián y presentar por duplicado en dicho centro las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de veinte días, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Donostia-San Sebastián, a 7 de mayo de 2007.—El Jefe de la Oficina Territorial, Javier López Larrinaga.

(460/10348)

(5369)

ONDASUN ETA ESKUBIDEN ERLAZIOA. AKZESOAK: Bergarako Udal Eremua
RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. ACCESOS: Término Municipal de Bergara
Abandiano-Azpetitia 2 eta Ormaiztegi-Abadiano 1 eta Arrasate ST arteko LE/132 kV zirkuitu bikoitza
LE/132 kV, doble circuito, entre las líneas eléctricas Abadiano-Azpetitia 2 y Ormaiztegui-Abadiano 1 y la ST Mondragón

Finca Proiektua	Katastroa Catastro		Jabea Titular	Helbidea Domicilio	Zortasuna Servidumbre				Behin behineko okupazioa Ocupación Temporal m ²	Izera Naturaleza
	Poligonoa	Parzela			Hegala Vuelo	Bab. eta lur: eraztuna Apoyos y anillo de puesta a tierra	Luze-er Longitud (m.l.)	Proiektzioa Proyección (m ²)		
1	5	155	Victoriano Arizabaleta Padilla	Bolintxo Baserria (San Juan Auzoa) Bergara					744 m ²	Pinos de 20m tala 1010 m ²
3	5	30	Miguel Arregi Ibarguren	Idurio Berriaserio (Goianzoa)					500 m ²	Pasto
5	5	26	José Andrés Garitano Astigarraga	Matxiategi 30-6.º B Bergara					3.500 m ²	Pasto y M.B.
19	5	181	Angel Gasmendia Eguren	Zabarte Baserria 65 (Angiozar)					2.000 m ²	Pinos de 8m tala 861 m ²
32	6	18	José Ignacio Agirre Bergareche	Garitano Aldekoa Baserria (Aldategia)					1.500 m ²	Pinos de 25m tala 10.337 m ²
33	6	16	Gregoria Echevarria Erostarbe	Garitano Gainekoa Baserria (Aldategia)					808 m ²	Pinos de 18m
74	11	151	Ayuntamiento	Plaza Martin Aguirre 1 (Bergara)					1000 m ²	Pinos de 15m tala 2.060 m ²

ONDASUN ETA ESKUBIDEEN ERLAZIOA. AIREKO TARTEA: Bergarako Udal Eremua
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. TRAMO AÉREO: Término Municipal de Bergara
Abandiano-Azpeitia 2 eta Ormaiztegi-Abadiano 1 eta Arrasate ST arteko LE/132 kV zirkuitu bikoitza
LE/132 kV, doble circuito, entre las líneas eléctricas Abadiano-Azpeitia 2 y Ormaiztegui-Abadiano 1 y la ST Mondragón

Finca Proyecto	Katastro Catastro		Jabea Titular	Helbidea Domicilio	Zortasuna Servidumbre			Behin behineko okupazioa m ²	Izaera Naturaleza
	Poligonoa	Partzela			Hegala Yuelo	Bab. eta lur: eraztuna Apoyos y anillo de puesta a tierra	zk n°		
1	5	155	Victoriano Arizabaleta Padilla	Bolintxo Baserría (San Juan Auzoa) Bergara	68	1277	44(0)	191,82	Pinos de 20m tala 1010 m ²
2	5	156	Victoriano Arizabaleta Padilla	Bolintxo Baserría (San Juan Auzoa) Bergara	95	1879			Pinos de 20m tala 1874 m ²
3	5	30	Miguel Arregi Ibarguren	Idurio Berri Baserría (Goianzoa)	39	566	1	128,98	Pasto
4	5	112	Jesús Agirre Lamarain	Aranguren-Gazeta baserría (Elorrio)	0	0			Pasto
5	5	26	José Andrés Garitano Astigarraga	Matxiategi, 30-6° B Bergara	211	4475	2	128,98	Pasto y m.b.
6	5	31	Miguel Arregi Ibarguren	Idurio Berri (Goianzoa)	22	490			Pasto
7	5	23	Javier Unceta Urguizu	Avda. de la Libertad 20-4ª Donostia	94	3123			Pinos de 20m tala 3133 m ²
8	5	182	José M. Ugalde Olalde	Moina Bidea, 4 Bergara	0	0			Pinos de 4m
9	5	180	Ramon Eguren Zangitu	Simon Arrieta, 2-2a Bergara	0	0			Pinos de 4m
10	5	24	Encarnación Garitano Astigarraga	Idara Baserría (Goianzoa)	62	1413			Pinos de 4m
11	5	25	José Andrés Garitano Astigarraga	Matxiategi, 30-6° B	69	1388			Pinos de 4m
12	5	28	Micaela Ecenano Larrañaga	Hazkatzu Azpikoa Baserría (Goianzoa)	36	844			Pinos de 4m
13	5	171	Miguel Arregi Ibarguren	Idurio Berri Baserría (Goianzoa)	40	901			Pinos de 4m
14	5	172	Donato Igarza Iñarra	Albisuabaso Baserría (San Jaun Auzoa)	23	426	3	155,42	Pinos de 4m
15			Ayuntamiento	Plaza Martin Aguirre, 1 (Bergara)	3	58			Camino rural
16	5	217	Dolores Zumelaga Ajuria	Matxiategi, 5-1° D Bergara	38	758			Pinos de 25m tala 756 m ²
17	5	176	José Antonio Elcorro Unzueta	S. Lorentzo 1-4° B Bergara	78	2025			Pinos de 25m tala 1591 m ²
18	5	29	M. Angeles Agirrezabal Garmendia	Aldape Auzoa 3 (Elorrio)	148	2983			Pinos de 4m tala 88 m ²

Finca Proiektua	Katastroa		Jabea Titular	Helbidea Domicilio	Zortasuna Servidumbre			Behin behineko okupazioa m ²	Izaera Naturaleza	
	Poligonoa	Parzela			Hegala Yuelo		Bab. eta lur: eraztuna Apoyos y anillo de puesta a tierra			
					Luzero Longitud (m.L.)	Proiektioa Proyección (m ²)	zk n ^o			m ²
19	5	181	Angel Garmendia Eguren	Zabarte Baserría 65 (Angiozar)	65	1010	62(4)	213,45	Pinos de 8m tala 861 m ²	
20			Iberdrola, S.A.	Gardoki, 8 (Bilbao)	0	0			Linea de 132kv	
21	5	214	Ayuntamiento	Plaza Martin Aguirre, 1 (Bergara)	121	2285			Robles de 3m	
22	5	34	Miguel Arregi Iburguren	Idurio Berri (Goianzoa)	0	0			Pinos de 8m	
23	5	187	Victor Cerqueira Fernandez	Gure Ameisa baserría, 41-1º D (Zubillaga-Oñati)	26	426			Pinos de 6m tala 426 m ²	
24	5	106	Juan Lonbide Elorza	Altzuaran Gainekoa Baserría (Angiozar)	2	80			Pinos de 7m	
25	5	216	Justina Eizagirre Saenz	Desconocido	50	878	5	270,1	Monte bajo	
26	7	253	Desconocido	Desconocido	25	369			Pasto	
27	7	227	José Ramon Mendiarte Agirre	Osintzu, 23 Bergara	48	1021			Pasto	
28	7	254	Jesús Agirre Unamuno	Lugarri Etxea, 83 (San Juan Auza) Bergara	85	2455			Abt. Pinos 5m	
29	6	1	José Antonio Garitano Osoro	Unamuno Berri Baserría, 15 (Aldategia)	0	0			Abt. Pinos 5m	
30	6	149	Lia Altuna Elorza	Ignacio Zuloaga, 4-4º Izq. (Arrasate)	348	10410	6	246,83	Abt. Pinos 5m	
31	6	5	Arrate Azkarate Askasra Elkoro Iribe	Berezibar Barrena Baserría (Aldategia)	0	0			Pinos de 25m	
32	6	18	José Ignacio Agirre Bergareche	Garitano Aldekoa Baserría (Aldategia)	325	11280			Pinos de 25m tala 10337 m ²	
33	6	16	Gregoria Echevarria Erostarbe	Garitano Gainekoa Baserría (Aldategia)	99	2352	7	230,64	Pinos de 18m tala 2049 m ²	
34	6	179	M. Teresa Agirrezabal Aranzabal	Gaztelu Baserría (Azkaruntz)	76	2983			Pinos de 10m	
35	6	184	Joseba Mikel Cortabarría Echezarraga	Toki-Eder, 3-1º B Bergara	86	2954			Pinos de 10m	
36			Telefonica, S.A.	Gran Via, 28 (Madrid)	0	0			Inea tlf.	
37			Diputación Foral de Guipuzcoa	Gipuzkoa Plaza (Donostia)	5	278			Carretera	
38	10	181	Joseba Mikel Cortabarría Echezarraga	Toki-Eder, 3-1º B Bergara	0	85			(L.) arces 20m	
39	10	79	Gregoria Echevarria Erostarbe	Garitano Gainekoa Baserría (Aldategia)	21	1247			Arces de 20m	

Finca Proiekta	Katastroa Catastro		Jabea Titular	Helbidea Domicilio	Zortasuna Servidumbre			Behin behineko okupazioa m ²	Izara Naturaleza
	Poligonoa	Parzela			Hegala Yieho	Bab. eta lur: eraztuna Apoyos y anillo de puesta a tierra			
						Luzero Longitud (m.l.)	Proiekzioa Proyección (m ²)		
40			Servicio Territorial Aguas de Guipuzcoa	C/ Fueros, 1 (Donostia)	4	221		Arroyo	
41			Iberdrola, S.A.	C/ Gardoki, 8 (Bilbao)	0	0		Linea de b/t	
42			Iberdrola, S.A.	C/ Gardoki, 8 (Bilbao)	0	0		L. De 13,2kv	
43	10	181	Joseba Mikel Cortabarría Echezarraga	Toki-Eder, 3-1º B Bergara	98	4861		P y fruit de 4m	
44	10	179	José Antonio Alvarez Echeverría	Desconocido	125	6056		Rob y cast 15m	
45	10	100	Gregoria Echevarria Erostarbe	Garitano Gainekoa Baserria (Aldategia)	0	0		Pinos de 10m	
46	10	183	Luis Arregi Lazpiur	Espoloia, 12-4ºB	47	4415		Pinos de 10m tala 3301 m ²	
47	10	31	M. Concepción Elcoroibe Agirre	Berezibar Barrena Baserria (Aldategia)	0	0		Pinos de 10m	
48	10	54	M. Pilar Garitano Elcoroibe	Ederbegi Baserria (Aldategia)	0	0		Pinos de 10m	
49	10	150	Julian Garitano Elcoroibe	Ederbegi Baserria (Aldategia)	112	2708	8	808 m ² Pinos de 10m tala 2371 m ²	
50	10	100	Gregoria Echevarria Erostarbe	Garitano Gainekoa Baserria (Aldategia)	9	75		Pinos de 10m tala 69 m ²	
51	10	170	Ana San Vicente Bergoa	Espoloia, 6-2ºD Bergara	0	0		Pinos de 10m	
52	10	178	Carmelo Mendibil Maiztegi	Espoloia, 12-5ºB Bergara	19	222		Pinos de 10m tala 222 m ²	
53	10	29	M. Concepción Elcoroibe Agirre	Berezibar Barrena Baserria (Aldategia)	56	849		Pinos de 20m tala 849 m ²	
54	10	55	M. Pilar Garitano Elcoroibe	Ederbegi Baserria (Aldategia)	0	160		Pinos de 20m tala 153 m ²	
55	10	53	M. Pilar Garitano Elcoroibe	Ederbegi Baserria (Aldategia)	0	0		Pinos de 20m	
56	10	28	M. Pilar Garitano Elcoroibe	Ederbegi Baserria (Aldategia)	5	116		Pinos de 20m tala 115 m ²	
57	10	50	Angeles Elorza Goronaeta	El Koro-Berezibar (Aldategia)	32	668		Pinos de 20m tala 668 m ²	
58	10	48	M. Pilar Garitano Elcoroibe	Ederbegi Baserria (Aldategia)	0	0		Pinos de 30m	
59	10	96	Carmelo Mendibil Maiztegi	Espoloia, 12-5ºB Bergara	0	0		Pinos de 30m	

Finca Proiektua	Katastroa Catastro		Jabea Titular	Helbidea Domicilio	Zortasuna Servidumbre			Behin behineko okupazioa m ²	Izazera Naturaleza
	Poligonoa	Parzela			Hegala Yieho		Bab. eta lur: eraztuna Apoyos y anillo de puesta a tierra		
					Luzero Longitud (m.l.)	Proiektzioa Proyección (m ²)			
60	10	121	Bibiano Garitano Astigarra	San Cristobal (An giozar)	272	6340	9	138,25	Monte bajo tala 4417 m ²
61	10	49	M. Pilar Garitano Elcoroiribe	Ederbegi Baserría (Aldategia)	0	0			Pinos de 30m
62	10	56	M. Pilar Garitano Elcoroiribe	Ederbegi Baserría (Aldategia)	0	0			Monte bajo
63	10	6	José Guridi Ezeurra	Biteri Etorbidea, 8 (Arrasate)	44	862			Castaños 15m tala 830 m ²
64	10	136	Fco. Javier Irizar Gallastegi	Julio Urkijo, 8-2ºB (Bilbao)	56	860	10	287,6	Pinos de 2m tala 538 m ²
65	10	7	José Guridi Ezeurra	Biteri Etorbidea, 8 (Arrasate)	184	5705			Pinos de 2m tala 1865 m ²
66	10	90	M. Teresa Agirrezabal Aranzabal	Gaztelu Baserría (Azkaruntz)	39	829			Pinos de 2m
67	10	147	Carmelo Mendibil Maiztegi	Espoloia, 12-5ºB	90	1982	11	180,09	Pinos de 2m
68	10	162	Fundación Murua Balzube	Garibai, 13 (Donostia)	0	0			Pinos de 2m
69	11	176	Carmelo Mendibil Maiztegi	Espoloia, 12-5ºB Bergara	26	596			Pinos de 2m
70	11	147	Juan Antonio Igarza Azcarate	Masterreka, 18-1º Bergara	91	2429			Pinos de 2m tala 2421 m ²
71	11	68	Miguel Angel Garitano Lamarain	Artiguri, 3-4ºB Bergara	62	1720			Pinos de 20m
72	11	151	Ayuntamiento	Plaza Martin Aguirre, 1 (Bergara)	0	0			Monte bajo
73	11	139	Aitor Aristegi Larrañaga	Jamaino Etxeberri (Goiauzoa)	97	3097			Monte bajo
74	11	151	Ayuntamiento	Plaza Martin Aguirre, 1 (Bergara)	455	12490	12	227,43	Pinos de 15m tala 2060 m ²
75	11		Enagas, S.A.	Paseo de los Olmos, 19 (Madrid)	0	0			Gasoducto
76	11	108	Hermanes Aguirre Iriarte Cb	Okendo, 5-5ºD (Arrasate)	0	0			Pinos de 2m
77	11	93	Regina Murguzur Aeta	Zubillaga Auzoa, 32 (Oñati)	134	3584	13	16900	Pinos de 2m tala 632 m ²
78	11	107	Hermanas Aguirre Iriarte Cb	Okendo, 5-5ºD (Arrasate)	0	205			Pinos de 2m tala 140 m ²
79	11	118	Faustino Aguirre Aldai	Zabaldo Baserría (Elorregi)	79	3367			Pinos de 10m
80	11	106	Hermanas Aguirre Iriarte Cb	Okendo, 5-5ºD (Arrasate)	55	2128			Pinos de 15m
81	11	105	Hermanas Aguirre Iriarte Cb	Okendo, 5-5ºD (Arrasate)	0	20			Pinos de 15m
82	11	123	José Mugica Mugica	Prim, 7-1º (Donostia)	0	11			Pinos de 15m

Finca Proiektua	Katastroa Catastro		Jabea Titular	Helbidea Domicilio	Zortasuna Servidumbre				Behin behineko okupazioa m ²	Izaera Naturaleza
	Poligonoa	Parzela			Hegala Yuelo	Proiektzioa Proyección (m ²)	Bab. eta lur: eraztuna Apoyos y anillo de puesta a tierra	zk nº		
83	11	104	José Mugica Mugica	Prim, 7-1º (Donostia)	343	9415	14	151,29	576 m ²	Pinos de 15m tala 5591 m ²
84	11	123	José Mugica Mugica	Prim, 7-1º (Donostia)	261	5773	15	220,52	681 m ²	Pinos de 15m tala 5292 m ²
85			Iberdrola, S.A.	C/ Gardoki, 8 (Bilbao)	0	0				Linea de b/t
86			Ayuntamiento	Plaza Martin Aguirre, 1 (Bergara)	4	96				Camino rural
87	11	123	José Mugica Mugica	Prim, 7-1º (Donostia)	228	4966	16	165,5	673 m ²	Pinos de 15m tala 4803 m ²
88			Servicio Territorial Aguas de Guipuzcoa	C/Fueros, 1 (Donostia)	3	91				Arroyo
89	11	67	Felipe Altuna Egidazu	Barrena Beri Baseria (Elorregi)	472	14478	17	158,5	650 m ²	Pinos de 25m tala 13909 m ²
90	11	168	Felipe Altuna Egidazu	Barrena Beri Baseria (Elorregi)	0	0				Pinos de 25m
91	11	183	Felipe Altuna Egidazu	Berezibar Barrena Baseria (Aldategia)	166	4901				Pinos de 25m tala 4268 m ²
92	11	88	Martin Arregi Uzaola	Llartubi Baseria, 11 (Elorregi)	0	0				Pinos de 25m
93			Ayuntamiento	Plaza Martin Aguirre, 1 (Bergara)	4	86				Camino rural
94			Telefonica, S.A.	Gran Via, 28 (Madrid)	0	0				L. Telefonica
95			Ayuntamiento	Plaza Martin Aguirre, 1 (Bergara)	3	61				Camino rural
96	11	91	Martin Arregi Uzaola	Llartubi Baseria, 11 (Elorregi)	170	4627	18	138,25	579 m ²	Pinos de 15m
97			Ayuntamiento	Plaza Martin Aguirre, 1 (Bergara)	8	182				Camino rural
98			Diputación Foral de Guipuzcoa	Gipuzkoa Plaza (Donostia)	59	1830				Carretera
99			Iberdrola, S.A.	Gardoki, 8 (Bilbao)	0	0				Linea de b/t
100	11	91	Martin Arregi Uzaola	Llartubi Baseria, 11 (Elorregi)	34	882				Acacias de 8m
101			Servicio Territorial Aguas de Guipuzcoa	C/ Fueros, 1 (Donostia)	3	154				Arroyo

ONDASUN ETA ESKUBIDEEN ERLAZIOA. AKZESOAK: Arrasateko Udal Eremua
 RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. ACCESOS: Término Municipal de Mondragón
 Abandiano-Azpeitia 2 eta Ormaiztegi-Abadiano 1 eta Arrasate ST arteko LE/132 kV zirkuitu bikoitza
 LE/132 kV, doble circuito, entre las líneas eléctricas Abadiano-Azpeitia 2 y Ormaiztegui-Abadiano 1 y la ST Mondragón

Finca Proiektua	Katastroa		Jabea Titular	Helbidea Domicilio	Zortasuna Servidumbre			Behin behineko okupazioa Ocupación Temporal m ²	Izaera Naturaleza
	Poligonoa Poligono	Partzela Parcela			Hegala Yuelo		Bab. eta lur: eraztuna Apoyos y anillo de puesta a tierra		
					Luzero Longitud (m.l.)	Proiekzioa Proyección (m ²)			
102			Telefonica, S.A.	Gran Via, 28 (Madrid)	0	0			Telefonica
103	6	86	Sabino Garay Arregui	Aozaratzka km 9,3 (Ohati)	32	722			
104	6	82	Isabel Gorosabel Plazaola	Musakola A.3 Acesikua (Arrasate)	135	2650	19	246,83	Tala 1608 m ²
105			Iberdrola, S.A.	Gardoki, 8 (Bilbao)	0	0			
106	6	80	Ricardo Gorosabel Plazaola	Musakola A.17 Zabaleta (Arrasate)	0	10			
107	6	81	Ricardo Gorosabel Plazaola	Musakola A.17 Zabaleta (Arrasate)	61	1148			Tala 883 m ²
108	6	64	Isabel Gorosabel Plazaola	Musakola A.3 Acesikua (Arrasate)	5	69	20	215,5	613 m ²

ONDASUN ETA ESKUBIDEEN ERLAZIOA. LURRAZPIKO ZATIA: Arrasateko Udal Eremua
 RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. TRAMO SUBTERRANEO: Término Municipal de Mondragón
 Abandiano-Azpeitia 2 eta Ormaiztegi-Abadiano 1 eta Arrasate ST arteko LE/132 kV zirkuitu bikoitza
 LE/132 kV, doble circuito, entre las líneas eléctricas Abadiano-Azpeitia 2 y Ormaiztegui-Abadiano 1 y la ST Mondragón

Finca Proiektua	Katastroa		Jabea Titular	Helbidea Domicilio	Zortasuna Servidumbre			Behin behineko okupazioa Ocupación Temporal m ²	Izaera Naturaleza
	Poligonoa Poligono	Partzela Parcela			Kanalizazio Canalización		Erregistroak Registros		
					Luzero Longitud (m.l.)	Proiekzioa Proyección (m ²)			
108	6	64	Isabel Gorosabel Plazaola	Musakola A.3 Acesikua (Arrasate)	12	48	0	0	500 m ²
109			Ayuntamiento	Herriko Plaza, z/g 20500 Arrasate (Gipuzkoa)	255	1.020			1.020 Camino rural

**ETXEBIZITZA ETA GIZARTE
GAJETAKO SAILA**

Gipuzkoako Lurralde-Ordezkaritza

Iragarkia

2007ko apirilaren 20an, Jose Angel Prieto Gimenezren kontra izapidetutako EB3-15/07-VP zehapen-espediterearen instrukzio-egileak ebazpen-proposamena eman du.

Interesdunak bost egun izango ditu Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak Donostian duen Lurralde Ordezkaritzara azaltzeko (Andia kalea 13). Horrela, ebazpen-proposamenaren eduki osoa ezagutu ahal izango du, bai eta espediterean dauden agiri guztien kopiak eskuratu ere. Ordezkaritzara azaltzen den egunetik aurrera, hamabost egun izango ditu egoki iriztitako alegazio guztiak aurkezteko.

Donostia, 2007ko maiatzaren 7a.—Susana Acedo García, Instrukzio Egilea.

(144914)

(5385)

**DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y
ASUNTOS SOCIALES**

Delegación Territorial de Gipuzkoa

Anuncio

Con fecha 20 de abril de 2007 ha sido emitida por la Instructora del expediente sancionador EB3-15/07-VP, que se sigue contra Jose Angel Prieto Gimenez, propuesta de resolución.

El interesado podrá comparecer en el plazo de cinco días en la Delegación Territorial de Vivienda y Asuntos Sociales en Gipuzkoa sita en Donostia-San Sebastián, calle Andia 13, para conocer el contenido íntegro de la propuesta de resolución, consultar el expediente y obtener copias de los documentos que obren en el mismo y en el plazo de quince días desde la comparecencia podrá formular las alegaciones que estime pertinentes.

Donostia-San Sebastián, a 7 de mayo de 2007.—La Instructora, Susana Acedo García.

(144914)

(5385)

KULTURA SAILA

Euskal Kultura Ondarearen Zentrua

AGINDUA, 2007ko maiatzaren 2koa, Kultura sailburuarena, Urnietako (Gipuzkoa) Aierdi baserria, Kultura Ondasun gisa, Monumentu izendapenaz Euskal Kultura Ondarearen Zerrenda Orokorrean sartzeko dena.

Euskal Autonomia Erkidegoak, Konstituzioaren 148.1.16. eta Estatutuaren 10.19. artikuluen babesean, eskumen osoa bereganatu zuen Kultura Ondarearen gaiari dagokionez. Aipatutako eskumen horretan oinarrituz, Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legea onartu zen, kultura-interesa duten Euskal Autonomia Erkidegoko ondasunak deklaratzeko prozedurak arautzen dituen.

2007ko urtarrilaren 31ko Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordearen Ebazpenaren bidez Urnietako (Gipuzkoa) Aierdi baserriak aurkezten zuten balio kulturala eta indarrean dagoen legedia ikusirik, Euskal Kultura Ondarearen Zerrenda Nagusian Sartzeko espeditereari hasiera eman zitzaion. Ebazpen hau 2007ko otsailaren 28ko 42. zk.a duen *Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian* argitaratua izan zen.

Aipatutako espediterearen administrazio-tramitazioak espediterea jendaurrean jartzera eta interesdunei entzutera behartu zuen, aipatutako 7/1990 Legeko 17. eta 11.3. artikuluetan eta artikulua horiekin erlazionatutako beste xedapenetan ezarritakoarekin bat etorritz.

Legeak agintzen duen izapideak bete ondoren, ez da alegaziorik aurkeztu.

Hori guztia dela eta, aipaturiko Legearen 17. artikuluan oinarrituz, Euskal Kultura Ondarearen Zerbitzu Teknikoek egindako txostena aztertu ondoren, eta Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordearen proposamena aintzat hartuz, honako hau,

EBATZI DUT

Lehena: Urnietako (Gipuzkoa) Aierdi baserria Kultura Ondasun gisa, Monumentu izendapenaz, Euskal Kultura Ondarearen Zerrenda Orokorrean sartzeko.

DEPARTAMENTO DE CULTURA

Centro de Patrimonio Cultural Vasco

ORDEN, de 2 de mayo de 2007, de la Consejera de Cultura, por la que se inscribe el Caserío Aierdi en Urnieta (Gipuzkoa) como Bien Cultural, con la categoría de Monumento, en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco.

La Comunidad Autónoma del País Vasco, al amparo del artículo 148.1.16 de la Constitución y a tenor del artículo 10.19 del Estatuto de Autonomía, asumió la competencia exclusiva en materia de Patrimonio Cultural, en cuyo ejercicio se aprueba la Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco.

El Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, a la vista del interés cultural del caserío Aierdi en Urnieta (Gipuzkoa), fundamentado en su valor cultural, y a tenor de lo dispuesto por la normativa legal aplicable, resolvió incoar mediante Resolución de 31 de enero de 2007, publicada en *Boletín Oficial del País Vasco* n.º 42, de 28 de febrero, el expediente para su inclusión en el Inventario General de Patrimonio Cultural Vasco.

La tramitación administrativa del referido expediente implicó, de conformidad a lo previsto en los artículos 17 y 11.3 de la mencionada Ley 7/1990 y en las demás disposiciones concordantes, el sometimiento de dicho expediente al trámite de información pública, durante el cual, también, se concedió audiencia a los interesados.

Habiéndose dado correcto cumplimiento a los trámites legales establecidos al efecto, no se han presentado alegaciones.

Es por todo lo que antecede y, a tenor de lo establecido por el artículo 17 de la mencionada Ley, visto el informe del caserío Servicios Técnicos del Centro de Patrimonio Cultural Vasco y a propuesta del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes,

RESUELVO

Primero: Inscribir el Caserío Aierdi en Urnieta (Gipuzkoa), como Bien Cultural, con la categoría de Monumento, en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco.

Bigarrena: Euskal Kultura Ondarearen Legeak aurreikusten dituen ondorioetarako Sailkatutako Ondasunaren deskribapen formala egitea, agindu honen II. Eranskinean agertzen den bezala eta I. Eranskinean azaltzen den mugaketarekin bat etorritz.

Hirugarrena: Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 26. artikuluan aurreikusten diren ondorioetarako Jabego Erregistroari Agindu honen berri ematea.

Laugarrena: Urnietako Udalari bere hirigintza-araudia ondasun horrentzat egokitu dezan eskatzea Euskal Kultura Ondarearen Legeak xedatutakoa betez.

Bosgarrena: Espedienteko interesdunei, Urnietako Udalari, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura eta Lurralde Antolamendu eta Sustapenerako Sailei eta Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailari Agindu hau jakinaraztea.

Seigarrena: Ondasuna Euskal Kultura Ondarearen Zerrenda Orokorrean sartzen duen Agindua *Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian* eta Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaraztea.

AZKEN XEDAPENAK

Lehena: Inskribatzeko den Agindu honek *Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian* argitaratzen den egunetik izango du ondorioak.

Bigarrena: Administrazio-bidea amaitzen duen Agindu honen aurka, interesdunek aukerako berraztertze errekurtsoa jar diezaiokete Kultura sailburuari hilabeteko epean, edo bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzietarako salari bi hilabeteko epean, Agindu hau argitaratzen edo jakinarazten den egunaren biharamunetik hasita.

Gasteiz, 2007ko maiatzaren 2a.—Miren Azkarate Villar, Kultura sailburua.

(434)

(5327)

I. ERANSKINA

MUGAKETA

a) *Mugaketaren nondik norakoa.*

Bi eremu mugatzen dira; alde batetik, baserria bera, eta, bestetik, baserri-ingurua. Horrenbestez, hauek dira mugaketa-eremuaren mugak: SEn, fatxadatik 30 metrora dagoen lerro paraleloa; barne hartzen du alde horretatik doan herri-bidearen zati bat. Ez doa monumentuaren barnean alde horretan dagoen terraza. NEn, fatxadatik 30 metrora dagoen lerro paraleloa; barne hartzen du alde horretatik igarotzen den herri-bidearen zati bat. Ez da sartzen monumentuaren barnean alde horretan dagoen eranskina. NWn, fatxadatik 30 metrora dagoen lerro paraleloa. Eta, azkenik, SWn, fatxadatik 21 metrora dagoen lerro paraleloa; ez dira sartzen monumentuaren barruan alde horretan dauden teilapea eta zementuzko siloa.

b) *Mugaketaren arrazoiak.*

Aierdi baserriko ingurumen-balioak eta ikusizko balioak zaintzea beharrezkotzat jo delako proposatu da mugaketa hori. Baserri hori Goiburu auzoko bizkar zabal baten gainean dago. Ingurua mugatu beharra dago ondasun katalogatua behar bezala zaintzeko eta balioa emateko, eta, horretarako, zaindu egin behar dira baserriaren aldamenak —hau da, inguruko lur-sailak eta baserriko bidea—, baserriak berezkoa duen izaerari eusteko. Horregatik, mugaketa horren barruan doa baserriaren eraikina, baina baita haren ingurua ere.

Segundo: Proceder a la descripción formal del mencionado Bien conforme a la delimitación que se indica en el Anexo I y en los términos expresados en el Anexo II de la presente Orden.

Tercero: Comunicar la resolución al Registro de la Propiedad, a los efectos previstos en el artículo 26 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco.

Cuarto: Instar al Ayuntamiento de Urnieta para que proceda a la protección de dicho inmueble contemplándolo en su instrumento de planeamiento urbanístico municipal.

Quinto: Notificar la presente Orden a los interesados, así como al Ayuntamiento de Urnieta, a los Departamentos de Cultura y Ordenación y Promoción Territorial de la Diputación Foral de Gipuzkoa y al Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco.

Sexto: Publicar la presente Orden de inclusión en el *Boletín Oficial del País Vasco* y en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: La presente Orden de inscripción surtirá efectos a partir del día de su publicación en el *Boletín Oficial del País Vasco*.

Segunda: Contra la presente Orden que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer, en su caso, previamente Recurso potestativo de Reposición ante la Consejera de Cultura en el plazo de un mes, o bien, directamente, Recurso Contencioso-Administrativo ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dentro del plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su última publicación.

Vitoria-Gasteiz, a 2 de mayo de 2007.—La Consejera de Cultura, Miren Azkarate Villar.

(434)

(5327)

ANEXO I


DELIMITACION

a) *Descripción de la delimitación.*

La delimitación incluye, por un lado, el propio edificio en sí, y por otro, el entorno que lo rodea. Así el área de la delimitación queda definida con los siguientes límites: Al SE una línea paralela distante 30 metros de la fachada principal, que incluye un sector del camino público que discurre por este lado. No se incluye en el monumento la terraza situada en este lado. Al NE una línea paralela situada a 30 metros de la fachada, incluyendo un sector del camino público que discurre por este lado. No se incluye en el monumento el anejo situado en este lado. Al NW una línea paralela distante 30 metros de la fachada y finalmente al SW, una línea paralela distante 21 metros de la fachada. No se incluye dentro del monumento la tejavana y el silo de cemento situados en este lado.

b) *Justificación de la delimitación.*

La delimitación propuesta viene justificada por la necesidad de preservar los valores ambientales y visuales del entorno del caserío Aierdi situado sobre una ancha loma del barrio Goiburu. La delimitación del entorno necesaria para la debida protección y puesta en valor del bien catalogado, implica la protección de los espacios adyacentes al caserío ocupados por los terrenos circundantes y acceso al edificio, a fin de preservar el carácter propio del caserío. Por ello esta delimitación incluye no solamente la edificación propiamente dicha sino también el entorno que lo rodea.



ESKALA / ESCALA



Planoa / Plano: **ANERDI BASERRIA
BABES ERREGULARAREN MUGAKETA
DELIMITACION DEL ENTORNO
DE PROTECCION**

KULTURA SAILA
Kultura Ondarearen Zuzendaritza
Kultura Ondarearen Zentrua

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

DEPARTAMENTO DE CULTURA
Departamento de Patrimonio Cultural
Centro de Patrimonio Cultural

Lurrakidea / Teritorio:

GIPUZKOA

Udalentzia / Municipio:

URNIETA

Data / Fecha: 11/01/2007

Eskala / Escala: 1:3000

II. ERANSKINA

DESKRIPZIOA

Familia bakarreko baserria da, 20 x 21 m-ko oin karratukoa, eta bi solairu eta ganbara ditu. Bi isurkiko estalkia du eta hark gailur perpendikularra dauka SEra begira dagoen fatxada nagusiarekiko. Hodi-teila du 540 m²-ko azaleran. Fatxada nagusiaren beheko solairuan harlanduzko gotikoa dago; kareharriz egina dago eta junturak zementuz berdinduta ditu. Sarrera nagusia dobeladun arku zorrotza da eta fatxadaren erdiko ardatzaren gainean desbideratuta dago. Fatxada horretan bertan, beste ojiba-arku erdi itxi bat dauka, eta erantsitako terraza ere bai, zementuz egina eta fatxadari atxikita. Lehenengo solairuko forjatutik aurrera, hormak harlangaitzezkoak dira eta harlanduzko eskantzuak dituzte. Fatxada horretan, pieza bakarreko hiru zutoin ditu horma gotikoaren gainean. Gainera, bost leiho-bao ditu irekita zuriz margotutako fatxadaren gainean. Horma pikoan bi leiho-zulo daude. Estalkiaren teilategalean, beso batek sendotzen du gailurra. NEko fatxada ere harlanduzko gotikoz egina dago. Hango sarrera dobeladun erdi-puntuko arku da, eta alboan, kanoi-zuloa izan zena ikusten da itxita. Horren azpian beste zulo bat dago, harlanduzko ezpadura duen leihoarena, hain zuzen. Erantsirik duen egiturak itxi egiten du, hein batean, fatxada. SWko fatxada lehen deskribaturiko bien antzekoa da, eta horma gotikoa du beheko solairuan eta harlangaitzezkoa lehenengoan. Fatxada horretan hiru leiho-zulo daude irekita. Erantsita duen egurrezko teilapeak eta siloak fatxadaren zati bat ixten dute. Atzeko fatxada NWn dago, eta beheko solairuan, zulo bat ageri da: Arku zorrotz batek eta erai-kina bermatu eta sendotzeko kontrahorma handi batek osatzen dute. Fatxada horretako lehen solairuan, hiru leiho-zulo daude irekita, eta harlanduzko ezpadura dute. Arku nagusitik sartuta, baserriak bebarrua du; batik bat, harlauza handiz egina dago. Sarrera horren ezkerrean, arrasto batzuk daude, tximiniarik gabeko beheko sua izan zenaren arrastoak. Eskuinaldean, gaur egungo sukaldea eta logelak daude. Hala ere, logeletara NEko fatxadako arkutik zehar ere joan zaitezke.

Sarreratik, atzean dagoen ukuilura ere joango zara. Eskaileretan gora, lehenengo solairura iritsiko zara; irekia da, zatitu gabea. Eskuinaldean, mihizatutako oholtzaz itxitako hormatala ageri da; metrailaz hondatua dago, gerra karlisten ondorioz. Ezkerrean beste itxitura bat egon zen, hormatal horrekiko simetrikoa, baina urteak dira haizealdi batek eraitsi zuela. Hormatal horiez gain, lau logela daude SEko fatxada nagusian.

Baserriaren egiturak euskarri hauek ditu: Bost ardatz-zutoin eta lau bernia, baserriak duen dolare gotikoari dagozkionak. Zutoin horiek habe, beso, petral eta gapirioez mihizatuta daude, eta guztien artean baserriaren egitura osatzen dute. Zutoinetako batek hustura du eta armairu moduan erabiltzen da. Dolare gotikoko lau berniez gain, dolare horren azpila ere badauka dagozkion sobigainuetan bermatuta.

Aierdi XVI. mendeko baserria da eta bere horretan ditu oraindik jatorrizko bolumena eta egitura.

ANEXO II

DESCRIPCION

Caserío unifamiliar de planta casi cuadrada de 20 x 21, dos plantas y desván. Cubierta a dos aguas con gallur perpendicular a la fachada principal orientada al SE. Teja canal sobre una superficie de 540 m². En la planta baja de la fachada principal presenta sillarejo gótico en piedra caliza rejunteado de cemento. El acceso principal es de arco apuntado dovelado, desviado sobre el eje central de la fachada. En esta misma fachada posee otro pequeño arco ojival semicegado y una terraza anexa construida en cemento y adosada a la fachada. A partir del forjado de la primera planta los muros son de mampostería con los esquinales de sillería. En la citada fachada posee tres postes enterizos apoyados sobre el muro gótico. Además posee cinco vanos de ventana se abren sobre la fachada pintada de color blanco. El hastial presenta dos huecos de ventana. En el alero de la cubierta un jabalcón refuerza el gallur. La fachada NE es también de sillarejo gótico. En ella se abre un acceso en arco de medio pinto dovelado y junto a este se ve cegada el antiguo hueco de una tronera. Bajo esta se abre el hueco de una ventana recercada de sillar. Un anejo adosado ciega en parte esta fachada. La fachada SW es similar a las dos descritas anteriormente y está construida con muro gótico en planta baja y mampostería en la primera. En esta fachada se abren tres huecos de ventana. Un anejo tejavana de madera y un silo ciegan parte de esta fachada. La fachada trasera, NW, en la planta baja presenta un solo hueco formado por un arco apuntado y un gran contrafuerte de apoyo y refuerzo del edificio. En la primera planta de esta fachada se abren tres huecos de ventana recercados de sillería. Accediendo por el arco principal, el caserío tiene un zaguán, gran parte con grandes losas de piedra. A la izquierda de esta entrada existen restos de un antiguo hogar de fuego central que no poseía chimenea. A la derecha se sitúan la actual cocina y habitaciones a la que se accede también por el arco situado en la fachada NE.

Desde la entrada se accede también a la cuadra situada al fondo. Por las escaleras se accede a la primera planta, abierta y sin divisiones. A la derecha presenta un paño cerramiento en tabazón machihembrado, dañado por metralla consecuencia de las guerras carlistas. Simétrico a este paño existía otro cerramiento a la izquierda, pero hace años fue derribado por un golpe de viento. Además de estos paños existen cuatro habitaciones sobre la fachada principal SE.

La estructura del edificio se apoya en cinco postes-ejes y cuatro bernias del lagar gótico que posee este caserío. Estos postes se hallan ensamblados con vigas, tornapuntas, correas y cabrios que forman la estructura de este caserío. Uno de los postes posee un vaciado utilizado como armario. Además de las cuatro bernias del lagar gótico, posee también la masera de dicho lagar apoyada sobre los correspondientes sobigaños.

Aierdi es un caserío del siglo XVI que mantiene su volumen y estructura original.

**INGURUMEN ETA LURRALDE
ANTOLAMENDU SAILA**

Gipuzkoako Lurralde Bulegoa

Jendaurreko informazioa

Espediente zk.: V.20.0898.

Eskatzailea: Incubadoras Costa, S.L.L.

Jarduera: Hegaztitegia.

— *Isurketa gunea:*

Udal mugartea: Zumaia.

Lurralde Historikoa: Gipuzkoa.

Ibaia/arroa: Urola / Urola.

Goikoak baimena eskatu du instalazioak garbitzen, langileek higieanean eta etxebizitzan erabilitako hondakin-urak isurtzeko.

Hondakin-ur horiek tratatzeko iragazki biologikoa duen hobi septikoa erabiliko da.

Hori guztia jendaurrean jarriko da, iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera zenbatu beharreko jarraiko hogeita hamar (30) egunetan, jende guztiak horren berri jakin dezan. Epealdi horretan, isurketa horrek kalte egingo diela uste duten pertsona guztiak erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko Gipuzkoako Lurralde Bulegoan (Helbidea: Donostia, Infanta Cristina, 11 - Villa Begoña). Espedientea bertan izango da, jende ororen eskuragarri, nahi dutenek azter dezaten.

Donostia, 2007ko maiatzaren 2a.—J. Julen Goikoetxea Gurrutxaga, Gipuzkoako Lurralde Bulegoako Burua.

(115/1605)

(5325)

Gipuzkoako Lurralde Bulegoa

Jendaurreko informazioa

Espediente zk.: V.20.0896.

Eskatzailea: Tximela, S.A.

Jarduera: Makinak alokatzea.

— *Isurketa Gunea:*

Udal Mugartea: Beasain.

Lurralde Historikoa: Gipuzkoa.

Ibaia/arroa: Oria / Oria.

Goikoak baimena eskatu du makinak garbitzen eta langileen higieanean erabilitako ura isurtzeko.

Ur horiek tratatzeko begietsitako sistemak dekantagailu bat eta hidrokaburo bereizgailu bat izango du industriako uren kasuan eta iragazki biologikoa duen hobi septiko bat ur beltzen kasua.

Hori guztia jendaurrean jarriko da, iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera zenbatu beharreko jarraiko hogeita hamar (30) egunetan, jende guztiak horren berri jakin dezan. Epealdi horretan, isurketa horrek kalte egingo diela uste duten pertsona guztiak erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko Gipuzkoako Lurralde Bulegoan (Helbidea: Donostia, Infanta Cristina, 11 - Villa Begoña). Espedientea bertan izango da, jende ororen eskuragarri, nahi dutenek azter dezaten.

Donostia, 2007ko maiatzaren 2a.—J. Julen Goikoetxea Gurrutxaga, Gipuzkoako Lurralde Bulegoako Burua.

(115/1606)

(5326)

**DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y
ORDENACION DEL TERRITORIO**

Oficina Territorial de Gipuzkoa

Información pública

N.º expediente: V.20.0898.

Peticionario: Incubadoras Costa, S.L.L.

Actividad: Avícola.

— *Punto de vertido:*

Término Municipal: Zumaia.

Territorio Histórico: Gipuzkoa.

Río/cuenca: Urola / Urola.

El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las aguas de limpieza de las instalaciones, a las de uso higiénico del personal y a las domésticas de la vivienda.

El tratamiento corrector contemplado consiste en una fosa séptica con filtro biológico.

Lo que se hace público para general conocimiento, por el plazo de treinta (30) días naturales y consecutivos contados a partir del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa, a fin de que los que se consideren perjudicados con el citado vertido puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la Oficina Territorial de Gipuzkoa en Donostia-San Sebastián, (Infanta Cristina, n.º 11 - Villa Begoña) donde estará de manifiesto el expediente para que pueda ser examinado por quien lo desee.

Donostia-San Sebastián, a 2 de mayo de 2007.—El Jefe de la Oficina Territorial de Gipuzkoa, J. Julen Goikoetxea Gurrutxaga.

(115/1605)

(5325)

Oficina Territorial de Gipuzkoa

Información pública

N.º expediente: V.20.0896.

Peticionario: Tximela, S.A.

Actividad: Alquiler de maquinaria.

— *Punto de vertido:*

Término Municipal: Beasain.

Territorio Histórico: Gipuzkoa.

Río/Cuenca: Oria / Oria.

El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las aguas de limpieza de máquinas y a las de uso higiénico del personal.

El tratamiento corrector contemplado consiste en un decantador y separador específico de hidrocarburos para las aguas industriales y en una fosa séptica con filtro biológico para las aguas fecales.

Lo que se hace público para general conocimiento, por el plazo treinta (30) días naturales y consecutivos contados a partir del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa, a fin de que los que se consideren perjudicados con el citado vertido puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la Oficina Territorial de Gipuzkoa en Donostia-San Sebastián, (Infanta Cristina, n.º 11 - Villa Begoña) donde estará de manifiesto el expediente para que pueda ser examinado por quien lo desee.

Donostia-San Sebastián, a 2 de mayo de 2007.—El Jefe de la Oficina Territorial de Gipuzkoa, J. Julen Goikoetxea Gurrutxaga.

(115/1606)

(5326)

Gipuzkoako Lurralde Bulegoa*Jendaurreko informazioa*

Gipuzkoako Foru Aldundiko Garapen Iraunkorrerako Departamentuak, Asteasu eta Zizurkil udalerrietan (Gipuzkoa) Asteasu eta Zizurkil arteko (Gipuzkoa) bizikleta eta oinezkoen bide baten eraiketa lanak egin ahal izateko baimena eskatu du, Asteasu errekaostaren eskuin ertzeko ibilguen polizi aldean, ibai adar batzuen pasabideen bitartez gurutzaketa barne.

Bizikleta eta oinezkoentzat 3120 metro luzera eta 3 metro zabalerako bide bat egin nahi da Asteasu eta Zizurkil udalerrien artean, Asteasu errekaostaren eskuin ertzeko ibilguen polizi aldetik iraganez honekiko paralelo, pasabideen bitartez honen zenbait ibai adarren gurutzaketa eta Zabale errekaostaren ezker ertzean aisia gun bat ere proiektatzen dira.

Hori guztia orok jakin dezan ematen da argitara, iragarkia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta Asteasu eta Zizurkilgo udaletxetako iragarki-oholean jarri, eta biharamunetik aurrera kontatzen hasita hogeit egun natural eta jarraituko epean, obra horiek kalteak eragiten dizkietela irizten dutenek erreklamazioak aurkez ditzaten epe horren barruan, Asteasu eta Zizurkilgo udaletxetan eta Gipuzkoako Lurralde Bulegoan Donostiako (Infanta Cristinaren Hiribidea, 11 «Villa Begoña») Espedientea Uren Zerbitzuan izango dute nahi duenak ikusteko.

Donostia, 2007ko maiatzaren 4a.—J. Julen Goikoetxea Gurrutxaga, Gipuzkoako Lurralde Bulegoko Burua.

(115/1653)

(5381)

Gipuzkoako Lurralde Bulegoa*Jendaurreko informazioa*

Gipuzkoako Foru Aldundiko Garapen Iraunkorrerako Departamentuak, Segurako udalerrian (Gipuzkoa), Zeraingo GI-2637 errepidearen bidegurutzetik eta Segura artean bizikletari eta oinezkoentzako bidea egin ahal izateko baimena eskatu du, Oria ibaiaren ertzetik ibilguen polizi aldean eta hau iraganez bi pasabideen bitartez.

GI-2637 errepidearen ondoan, Zeraingo bidegurutzetik Segurako Kortaberria auzoko Sarbideraino bizikletari eta oinezkoentzako bidea egin nahi da, Oria ibaiaren ertzetik ibilguen polizi aldean eta hau iraganez egurrezko bi pasabideen bitartez.

Hori guztia orok jakin dezan ematen da argitara, iragarkia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta Segurako udaletxeko iragarki-oholean jarri, eta biharamunetik aurrera kontatzen hasita hogeit egun natural eta jarraituko epean, obra horiek kalteak eragiten dizkietela irizten dutenek erreklamazioak aurkez ditzaten epe horren barruan, Segurako udaletxean eta Gipuzkoako Lurralde Bulegoan Donostiako (Infanta Cristinaren Hiribidea, 11 «Villa Begoña») Espedientea Uren Zerbitzuan izango dute nahi duenak ikusteko.

Donostia, 2007ko maiatzaren 4a.—J. Julen Goikoetxea Gurrutxaga, Gipuzkoako Lurralde Bulegoko Burua.

(115/1657)

(5382)

Oficina Territorial de Gipuzkoa*Información pública*

El Departamento para el Desarrollo Sostenible de la Diputación Foral de Gipuzkoa solicita autorización para las obras de construcción de Bidegorri entre las localidades de Asteasu y Zizurkil, en zona de policía de cauces de la margen derecha de la regata Asteasu, incluyendo cruces de varios afluentes mediante pasarelas, en los términos municipales de Asteasu y Zizurkil (Gipuzkoa).

Las obras consisten en la construcción de un bidegorri de 3120 metros de longitud y 3 metros de anchura, entre las localidades de Asteasu y Zizurkil, que discurre prácticamente paralelo a ala regata Asteasu en zona de policía de cauces de su margen derecha, y se incluyen varios cruces de afluentes de la misma mediante pasarelas y una zona de ocio en la margen izquierda de la regata Zabale.

Lo que se hace público para general conocimiento, por el plazo de veinte días naturales y consecutivos contados a partir del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa y en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Asteasu y Zizurkil a fin de que los que se consideren perjudicados con las citadas obras puedan presentar sus reclamaciones durante el indicado plazo, en las citadas Alcaldía de Asteasu y Zizurkil, o en la Oficina Territorial de Gipuzkoa («Villa Begoña», Avda. Infanta Cristina, 11 - 20008 Donostia-San Sebastián), donde estará de manifiesto el expediente de que se trata para que pueda ser examinado por quien lo desee.

Donostia-San Sebastián, a 4 de mayo de 2007.—El Jefe de la Oficina Territorial de Gipuzkoa, J. Julen Goikoetxea Gurrutxaga.

(115/1653)

(5381)

Oficina Territorial de Gipuzkoa*Información pública*

El Departamento para el Desarrollo Sostenible de la Diputación Foral de Gipuzkoa solicita autorización para las obras de construcción de una vía ciclista-peatonal entre la intersección de la carretera GI-2637 de Zerain y Segura en zona de policía de cauces de ambas márgenes del río Oria y atravesando la misma a través de dos pasarelas, en el término municipal de Segura (Gipuzkoa).

Las obras consisten en la construcción de una vía ciclista-peatonal junto a la carretera GI-2637 desde la intersección de Zerain hasta el acceso al Barrio de Kortaberria en Segura, en zona de policía de cauces de ambas márgenes del río Oria y atravesando la misma a través de dos pasarelas de madera.

Lo que se hace público para general conocimiento, por el plazo de veinte días naturales y consecutivos contados a partir del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Segura a fin de que los que se consideren perjudicados con las citadas obras puedan presentar sus reclamaciones durante el indicado plazo, en la citada Alcaldía de Segura, o en la Oficina Territorial de Gipuzkoa («Villa Begoña», Avda. Infanta Cristina, 11 - 20008 Donostia-San Sebastián), donde estará de manifiesto el expediente de que se trata para que pueda ser examinado por quien lo desee.

Donostia-San Sebastián, a 4 de mayo de 2007.—El Jefe de la Oficina Territorial de Gipuzkoa, J. Julen Goikoetxea Gurrutxaga.

(115/1657)

(5382)

DONOSTIAKO UDALA

Isunen Unitatea

Iragarkia, zigor espediente hauei lotutako salaketa edo ebazpen proposamena jakinaraztea.

Herri Administrazioaren Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.4 eta 61. artikuluen arabera (ikus 1992ko azaroaren 27ko *Estatuko Aldizkari Ofiziala*, 285. zenbakia), iragarki honen bidez egiten dugu Trafiko, Zirkulazio eta Bide Segurtasun gaietan indarrean dauden arauen bat hautsi izanagatik irekitako zigor espediente hauen jakinarazpena, bestela jakinarazteko eginahalak egin arren ezain izan dugu eta.

Hala, bada, ororen jakinaren gainean jartzen dugu erabakia, interesatuak jakin dezan eta banan-banan jakinarazita bezala hartu dezan. Era berean, jakin beza bi eratara joka dezakeela:

A. *Salatutakoarekin konforme egonez gero:*

Iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera hogeitamar egun joan baino lehen isuna ordaintzea, bi bide hauek edozein aukeraturata:

1. Kutxan ordaintzea (2101/0381/06/0001530005 kontu zenbakian dirua sartuz), espedientearen zenbakia eta ibilgailuaren matrikula adierazita.

2. Posta igorpena edo txeke baimendun bat egitea Donostiako Udalaren izenean, eta Isunen Unitatera bidaltzea espedientearen zenbakia eta ibilgailuaren matrikula (jakinarazpen honetan ageri dira) adierazita, derrigor behar diren datuak baitira espedienteak identifikatzeko.

B. *Salatutakoarekin konforme egon ezean:*

Epe berean, iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera hogeitamar egun joan baino lehen, alegazio- edo arrazoibide- idatzi bat bidaltzea Donostiako alkateari, esateko diren arrazoibideak esanez eta esanak egiaztatzeko probak emanez. Era berean, espedientearen zenbakia eta ibilgailuaren matrikula ere adierazi egin behar dira (jakinarazpen honetan ageri dira). Idatzia aurkeztea edo bidaltzea Herri Administrazioaren Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 38.4 artikuluan adierazitako edozein erregistro edo bulegotan egin daiteke (ikus 1992ko azaroaren 27ko *Estatuko Aldizkari Ofiziala*). Gauzak azkarrago bideratze aldera, ordea, Udalaren erregistroetan aurkeztea da onena.

Salaketa jarri zuenak egiaztatuta zituen datuez gainera beste daturen batzuk emanez gero arrazoibide- idatzian, salaketa jarri zuenari bidaliko zaizkio datu horiek, 320/1994 Errege Dekretuko 12.2 artikulua agintzen duen txostena egin dezan hark. Dena dela, jakin ezazu —lehen esandako legeko 18.1 artikulua agintzen duenez— tramite hori egiteak eten egingo duela salaketaren preskripzioa.

Legeetan jarritako denboran ezerean arrazoibiderik aurkeztu ezean, berriz, jakinarazpen honek erabaki proposamena ekarriko du, salaketan adierazitakoari eutsiko diona, hala jartzen baitu abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekretuko 13.2 artikulua, eta dekretu hori da zigorra jartzeko ahalmena gauzatzeko bidea arautzen duena (ikus 93-08-09ko *Estatuko Aldizkari Ofiziala*), 320/1994 Errege Dekretuko artikulua eta paragrafo berberaren gainean.

AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

Unidad de Multas

Anuncio por el que se notifica la denuncia y/o propuesta de resolución de los siguientes expedientes sancionadores.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (*Boletín Oficial del Estado* n.º 285, de 27 de noviembre de 1992) se realiza la notificación mediante este anuncio al haber intentado sin efecto la notificación de la incoación de los procedimientos sancionadores que se relacionan por infracción a la normativa vigente en materia de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados a quienes debe servir de notificación individual pudiendo proceder del siguiente modo:

A. *Conformidad con la denuncia:*

El importe de la multa fijada será hecho efectivo durante el plazo de treinta días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, utilizando cualquiera de estos medios:

1. En las oficinas de la Kutxa en la c/c 2101/0381/06/0001530005, con indicación del número de expediente y matrícula del vehículo que figuran en esta notificación.

2. Por giro postal o mediante cheque nominativo y conformado a favor del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, remitidos a la Unidad de Multas, con indicación del número de expediente y matrícula del vehículo que figuran en esta notificación, datos imprescindibles para la debida identificación del expediente.

B. *Disconformidad con la denuncia:*

En el mismo plazo de treinta días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, deberá formular escrito de alegación dirigido al Alcalde-Presidente indicando el número de expediente y matrícula del vehículo que en la misma constan. Dicho escrito será presentado o remitido a cualquiera de los Registros u Oficinas a que hace referencia el art 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (*Boletín Oficial del Estado* de 27.11.92) y preferentemente, por razones de mayor agilidad, a los Registros del Ayuntamiento, aportando las pruebas necesarias para corroborar sus alegaciones.

Si las alegaciones formuladas en relación con el hecho denunciado aportan nuevos datos o distintos de los inicialmente constatados por el/la denunciante, se dará traslado de las mismas a éste, a fin de que emita el informe que, con carácter preceptivo, establece el art. 12.2 del citado Real Decreto 320/1994. La realización de este trámite interrumpirá la prescripción, lo que se pone en su conocimiento a los efectos previstos en el art 18.1 del mismo cuerpo legal.

En el supuesto de no efectuar alegaciones, dentro del plazo legalmente establecido, el contenido de la presente notificación conllevará propuesta de resolución, que será formulada en los términos que figuran en esta denuncia, de acuerdo con lo establecido en el art 13.2 del Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (*Boletín Oficial del Estado* de 09.08.93), en relación con el mismo artículo y apartado del Real Decreto 320/1994.

Araua hautsi zuena identifikatu ez bazuten (1A kasua), eta zu zerorri ez bazara araua hautsi zuena, identifikatu beharrean zaude araua hautsi zuena, idatzi bat aurkeztuta (haren izen-abizenak, nortasun agiriaren zenbakia eta helbidea jarrita) lehen esan dugun erregistro eta epean (hogeitamar egun). Horieta daturen bat falta baldin bada, ezin izango da identifikatu. Legearen agindu hori ez betetzeak (dela kasurik ez egiteagatik, dela daturen bat ez emateagatik), arau hauste oso larriari dagokion zigorra izango du (600 €ko isuna), hala jartzen du-eta 339/1990 Errege Dekretu Legegintzazkoak 72. artikuluan.

Era berean, baldin eta araua hautsi zuten garaian ibilgailuaren titularra zu ez bazinen (1A kasua), jabe berriaren datuak eman behar dizkiozu izapidegile honi. Hartarako ere, erregistro eta epe berberak dituzu; dena dela, Trafiko Buruzagitza Probintzialak emandako agiria ere aurkeztu behar duzu.

Donostia, 2007ko maiatzaren 2a.—Izapidegilea.
(2707)

(5332)

Si el infractor no fué identificado (Tipo: 1A), y Vd. no fué el conductor responsable de la infracción, está obligado a la identificación del mismo, a cuyo efecto deberá presentar escrito con: El nombre apellidos, D.N.I y domicilio del infractor, en alguno de los citados registros, en el indicado plazo de treinta días naturales, advirtiéndole que la omisión de cualquiera de los datos requeridos impedirá la identificación. El incumplimiento de esta obligación legal, por no atenderla o por omitir cualquiera de los datos requeridos, será sancionado como falta muy grave, de acuerdo con el art. 72 del citado Real Decreto Legislativo 339/1990, con multa de 600 €.

En el mismo caso (Tipo: 1A), si a la fecha de la comisión de la infracción, Vd no fuera el titular del vehículo, deberá facilitar a este instructor los datos del nuevo propietario, presentando en los citados registros, y en el mismo plazo, los datos del nuevo titular, aportando documentación acreditativa expedida por la Jefatura Provincial de Tráfico.

Donostia-San Sebastián, a 2 de mayo de 2007.—El Instructor.
(2707)

(5332)

Espediente zerrenda / Relación de expedientes

Salaketaren jakinarazpena / Notificación de denuncia

<i>Izen-abizenak</i> <i>Apellidos y nombre</i>	<i>Mota</i> <i>Tipo</i>	<i>Espediente zka.</i> <i>N.º expediente</i>	<i>Matrikula</i> <i>Matrícula</i>	<i>Hasiera data</i> <i>F. Incoación</i>	<i>Hautsitako araua</i> <i>Precepto infringido</i>	<i>Ordaintzeko</i> <i>Importe</i>
AÑO, GARCIA, FRANCISCO JAVIER	1A	2007/0312949	1389-DGX	2007-03-08	RD 1428/03 A117.1	105,00
ABAD, LOPEZ, IÑIGO	1A	2007/0313257	C-6964-BNR	2007-02-26	RD 1428/03 Ar94.2	30,00
ABAL, DURAN, JAVIER	1A	2007/0300861	B-7926-OG	2007-03-03	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
ABAL, PORTELA, JOSE MANUEL	1A	2007/0566631	4213-DPD	2007-02-27	OM 17/09/97 Ar39.4	21,00
ABAL, PORTELA, JOSE MANUEL	1A	2007/0519182	4213-DPD	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ABALOS, VAZQUEZ, JOSE MANUEL	1A	2007/0312119	8140-DNH	2007-03-09	RD 1428/03 Ar94.1	30,00
ABANDA, FERREIRO, JOSE IGOR	1A	2007/0554784	SS-4094-BK	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ABECIA, IRIGOYEN, IÑIGO	1A	2007/0830397	SS-8855-AJ	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ABECIA, IRIGOYEN, IÑIGO	1A	2007/0836284	SS-8855-AJ	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ABECIA, IRIGOYEN, IÑIGO	1A	2007/0836314	SS-8855-AJ	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ABECIA, IRIGOYEN, IÑIGO	1A	2007/0836323	SS-8855-AJ	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ABECIA, IRIGOYEN, IÑIGO	1A	2007/0836320	SS-8855-AJ	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.3	12,00
ABECIA, IRIGOYEN, IÑIGO	1A	2007/0836334	SS-8855-AJ	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
AGOTE, ASO, AINARA	1A	2007/0603649	SS-2073-BF	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
AGUADO, BARRERO, JOSE ANTONIO	1A	2007/0680198	SS-2190-BB	2007-02-26	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
AGUADO, BARRERO, JOSE ANTONIO	1A	2007/0561062	SS-2190-BB	2007-03-05	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
AGUADO, BARRERO, JOSE ANTONIO	1A	2007/0620694	SS-2190-BB	2007-03-08	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
AGUADO, DIEZ, ROBERTO	1A	2007/0662584	1901-CXP	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
AGUEDA, SEGAE, ALBERTO DAVID	1A	2007/0311624	SS-2849-BC	2007-03-06	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
AGUIRRE, ISASTI, ROBERTO	1A	2007/0578709	SS-9486-AJ	2007-02-26	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
AGUIRRE, ISASTI, ROBERTO	1A	2007/0578728	SS-9486-AJ	2007-02-27	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
AGUIRREGOICOA, ONA, CLAUDIO IGNACIO	1A	2007/0656729	SS-1371-AN	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
AIZARNA, CORTES, BAKARTXO	1A	2007/0800711	9214-CWC	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
AIZEAGA SL	1C	2007/0812751	0576-BZV	2007-02-24	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
AIZPURU, OKARIZ, LEIRE	1A	2007/0633003	8509-FFC	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
AIZPURUA, FLUGELMAN, SEBASTIAN MARTI	1A	2007/0752138	1017-BMN	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ALBAS, SEGUES, CARLOS	1A	2007/0566820	6362-CVN	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ALBIS, , IOAN	1A	2007/0776518	CS-5882-AL	2007-03-08	OM 17/09/97 Ar39.3	12,00

<i>Izen-abizenak</i> <i>Apellidos y nombre</i>	<i>Mota</i> <i>Tipo</i>	<i>Espediente zka.</i> <i>N.º expediente</i>	<i>Matrikula</i> <i>Matrícula</i>	<i>Hasiera data</i> <i>F. Incoación</i>	<i>Hautsitako araua</i> <i>Precepto infringido</i>	<i>Ordaintzeko</i> <i>Importe</i>
ALBISTUR, MARIN, FRANCISCO JAVIER	1A	2007/0312937	1133-DFN	2007-03-08	RD 1428/03 A117.1	105,00
ALCAIN, ALZA, XEBERO ION	1A	2007/0548665	SS-3722-AS	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ALCAIN, ALZA, XEBERO ION	1A	2007/0590663	SS-3722-AS	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ALCAIN, ARAMBURU, IGNACIO	1A	2007/0585194	0034-FDR	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ALCAIN, IPIÑAZAR, JOSE RAMON	1A	2007/0603238	SS-6198-AN	2007-02-27	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ALCAYADA, RODRIGO, IVAN	1A	2007/0674717	6624-DWS	2007-02-26	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ALCAYADA, RODRIGO, IVAN	1A	2007/0518897	6624-DWS	2007-03-01	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ALCAYADA, RODRIGO, IVAN	1A	2007/0554720	6624-DWS	2007-03-08	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ALCORTA, ARREGUI, AITZIBER	1A	2007/0584994	8340-DHF	2007-02-26	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ALDASORO, MANSO, JOSE JAVIER	1A	2007/0578910	SS-3143-AT	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ALDUNCIN, UROLA, IGNACIO	1A	2007/0519163	8663-DGP	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ALONSO, ARIAS, FEDERICO	1B	2007/0348129	SS-7353-BC	2007-03-13	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
ALONSO, BELZA, MIGUEL MARIA LADISLAO	1A	2007/0752108	SS-0206-BF	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ALONSO, CLEMENTE, ASIER	1A	2007/0800655	NA-6765-AF	2007-03-06	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ALONSO, TRIGO, JOSE IGNACIO	1D	2007/0349632/01	8740-DRD	2007-02-17	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
ALTUNA, APECECHEA, JOSE MARIA	1A	2007/0305788	6248-BXN	2007-02-24	RD 1428/03 Ar91.2	105,00
ALTUNA, ROYO, JOSE RAMON	1A	2007/0302786	7771-CBN	2007-02-21	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
ALVAREZ DE ARCAYA, PEREZ DE ARRILUCEA, M JE	1A	2007/0597023	1990-CHB	2007-02-26	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ALVAREZ DE ARCAYA, PEREZ DE ARRILUCEA, M JE	1A	2007/0692702	1990-CHB	2007-02-27	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ALVAREZ, BAZ, FRANCISCO JAVIER	1A	2007/0308492	7890-BRL	2007-03-08	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
ALVAREZ, FLORES, IÑIGO	1A	2007/0566777	8114-CWZ	2007-03-08	OM 17/09/97 Ar39.3	12,00
ALZUA, BLANCO, KEPA IOSEBA	1A	2007/0603425	9999-BWX	2007-03-03	OM 17/09/97 Ar39.3	12,00
AMARO, CAVERO, DOMINGO	1A	2007/0632939	SS-0968-BK	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
AMARO, CAVERO, DOMINGO	1A	2007/0800714	SS-0968-BK	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
AMARO, CAVERO, DOMINGO	1A	2007/0806411	SS-0968-BK	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
AMENABAR, ZABALETA, MIRARI	1A	2007/0301439	6843-CJJ	2007-03-01	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
AMIANO, ZULUETA, MARIA ANTONIA	1A	2007/0312512	3253-BDZ	2007-03-10	RD 1428/03 A132.1	30,00
AMILIBIA, BARRENA, M PILAR	1A	2007/0320311	5321-BFH	2007-03-13	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
AMONARRAIZ, GOMEZ, AITOR	1A	2007/0644663	SS-0272-AJ	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
AMONARRAIZ, GOMEZ, MARIA EVA	1A	2007/0578896	SS-2011-BH	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ANCEL, GROSCHEL, FRANCISCO DE BORJA	1D	2007/0348573/01	7361-FJF	2007-02-06	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
ANDUAGA, ETXABE, ASIER	1A	2007/0590641	NA-8973-BB	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ANDUAGA, ETXABE, ASIER	1A	2007/0501062	NA-8973-BB	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
APARICIO, SAGASTUME, LUIS	1A	2007/0303455	6618-BFV	2007-03-02	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
ARAIZ, RAMIREZ, ANA LUISA	1A	2007/0632985	NA-4764-AM	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ARAIZ, RAMIREZ, ANA LUISA	1A	2007/0566888	NA-4764-AM	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ARAMBURU, BIAIN, EIDER	1A	2007/0603753	0294-CHL	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ARAMBURU, GONZALEZ, XABIER	1A	2007/0554794	SS-7892-AX	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ARAMBURU, ORMAZABAL, JOSE MARIA	1A	2007/0312930	SS-1568-BH	2007-03-08	RD 1428/03 A117.1	105,00
ARAMBURU, REBE, IÑIGO	1A	2007/0644682	3603-CDB	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ARANJUELO, IRIGOYEN, LUIS MARIA	1A	2007/0662693	SS-0312-BH	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ARBIZU, GABILONDO, YON	1A	2007/0603686	8672-BXZ	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ARBIZU, SOTES, PABLO	1A	2007/0314443	5879-BXC	2007-02-28	RD 1428/03 Ar94.1	45,00
AREJULA, MENDOZA, SALVADOR	1A	2007/0312941	5409-CDH	2007-03-08	RD 1428/03 A117.1	105,00
ARENZANA, GARCIA, IGNACIO	1A	2007/0506582	4694-DWZ	2007-03-01	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
AREVALO, TELLO, ALDO FCO.	1A	2007/0303592	SS-3925-AV	2007-03-02	RD 1428/03 A132.1	45,00

<i>Izen-abizenak</i> <i>Apellidos y nombre</i>	<i>Mota</i> <i>Tipo</i>	<i>Espediente zka.</i> <i>N.º expediente</i>	<i>Matrikula</i> <i>Matrícula</i>	<i>Hasiera data</i> <i>F. Incoación</i>	<i>Hautsitako araua</i> <i>Precepto infringido</i>	<i>Ordaintzeko</i> <i>Importe</i>
ARGOTE, IGUARAN, IGNACIO	1A	2007/0692897	SS-6656-AV	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ARGOTE, IGUARAN, IGNACIO	1A	2007/0692910	SS-6656-AV	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ARIN, SANCHEZ, AROA	1A	2007/0566705	1943-DTZ	2007-03-03	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ARISTI, GALDONA, JOSE LUIS	1A	2007/0506736	SS-0042-AT	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ARIZMENDI, LEUNDA, JUAN JOSE	1A	2007/0578912	5424-DWB	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
AROCENA, ARANGUREN, JOSE LUIS	1A	2007/0307189	SS-1596-BK	2007-03-01	RD 1428/03 A117.1	105,00
AROCENA, URCELAY, MARIA	1A	2007/0716605	9923-DVV	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ARRAIZA, IRUJO, JUAN	1A	2007/0722789	7096-BMR	2007-03-02	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ARRAIZA, IRUJO, JUAN	1A	2007/0716547	7096-BMR	2007-03-08	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ARRATIBEL, MUNDUATE, MARIA PILAR	1A	2007/0512970	SS-7906-AG	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.3	12,00
ARRAZOLA, SCHLAMILCH, MARTA	1A	2007/0770076	4684-CCX	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ARRECHE, GONZALEZ, IÑIGO	1A	2007/0603581	SS-7406-BC	2007-03-10	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ARRECHEA, RECALDE, IÑAKI	1A	2007/0662604	SS-8123-BD	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ARRECHEA, RECALDE, IÑAKI	1A	2007/0662628	SS-8123-BD	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ARREGUI, HERRERO, ICIAR	1A	2007/0506705	SS-7264-BJ	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ARREGUI, OLAIZOLA, CONCEPCION	1A	2007/0597103	1593-BDF	2007-03-03	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ARREGUI, ORBEA, PATXI-ZALEZEKO	1A	2007/0603286	NA-6709-AX	2007-02-28	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ARREGUI, ORBEA, PATXI-ZALEZEKO	1A	2007/0603511	NA-6709-AX	2007-03-08	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ARREGUI, REGO, IÑIGO ASIER	1A	2007/0722996	2923-DTX	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ARREGUI, VICENTE, JOSU	1A	2007/0716589	VI-1039-X	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ARRIAGA, UGALDE, JON MIRENA	1D	2007/0746153/01	1392-DVK	2007-01-24	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ARRIARAN, ECHEVESTE, MIGUEL ANGEL	1A	2007/0662685	SS-1344-BC	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ARRIBAS, DEL CAMPO, PEDRO MARIA	1A	2007/0312505	SS-3411-AN	2007-03-09	RD 1428/03 A132.1	30,00
ARRIETA, OTAOLEA, MAIDER	1A	2007/0597282	IB-5292-CG	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ARRIETA, ZABALA, ALAITZ	1A	2007/0746479	2272-CBC	2007-03-05	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ARRIETA, ZABALA, ALAITZ	1A	2007/0770040	2272-CBC	2007-03-09	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ARRIETA, ZABALA, ALAITZ	1A	2007/0758618	2272-CBC	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ARRILLAGA, ALCORTA, AITOR	1A	2007/0698772	3581-FLR	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ARRILLAGA, IBAIETA, ESTEBAN	1A	2007/0806335	9300-CPK	2007-03-05	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ARRILLAGA, IBAIETA, ESTEBAN	1A	2007/0638894	9300-CPK	2007-03-10	OM 17/09/97 Ar39.4	21,00
ARRILLAGA, URRACA, PABLO	1A	2007/0776550	SS-0262-AV	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ARRIZABALAGA, GONZALEZ, JOSE MARIA	1A	2007/0572870	SS-2771-BH	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ARRONIZ, RESANO, JOSE LUIS	1A	2007/0320269	BI-5845-CF	2007-03-09	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
ARRONIZ, RESANO, JOSE LUIS	1A	2007/0585333	BI-5845-CF	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ARRONIZ, VILLA, GORKA	1A	2007/0585030	7506-CHG	2007-02-28	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ARRUABARRENA, MAZORRIAGA, MARTINA	1D	2005/0161968/04	2190-CJY	2007-02-07	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
ARRUTI, ARTOLA, LUIS	1A	2007/0312508	SS-2188-BF	2007-03-10	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
ARRUTI, EGUIAZABAL, RICARDO	1A	2007/0578882	SS-8241-AV	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ARRUTI, EGUIAZABAL, RICARDO	1A	2007/0578897	SS-8241-AV	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ARRUTI, EGUIAZABAL, RICARDO	1A	2007/0572821	SS-8241-AV	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ARRUTI, GUERRA, MIREN IOSUNE	1A	2007/0301486	6901-DRF	2007-03-05	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
ARRUTI, GUERRA, MIREN IOSUNE	1A	2007/0746589	6901-DRF	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ARTOLA, GOICOECHEA, MARIA BELEN	1A	2007/0674743	SS-9499-AN	2007-03-01	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ASCOZ, ARNAL, FERNANDO	1A	2007/0320989	SS-7249-AS	2007-03-17	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
ASEGUINOLAZA, IRIONDO, JOSE MARIA	1A	2007/0308625	2508-BZH	2007-03-02	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
ASOREY, SALGUEIRO, RAMON	1A	2007/0307184	1535-CPZ	2007-03-01	RD 1428/03 A117.1	105,00

<i>Izen-abizenak</i> <i>Apellidos y nombre</i>	<i>Mota</i> <i>Tipo</i>	<i>Espediente zka.</i> <i>N.º expediente</i>	<i>Matrikula</i> <i>Matrícula</i>	<i>Hasiera data</i> <i>F. Incoación</i>	<i>Hautsitako araua</i> <i>Precepto infringido</i>	<i>Ordaintzeko</i> <i>Importe</i>
ASTEINZA, CAYUELA, BEGOÑA	1A	2007/0758617	2843-BJT	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
AULESTIA, URRUTIA, KOLDOBIKA	1A	2007/0752103	9716-BFC	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
AUSIN, SANTAMARIA, MARIA CONSUELO	1A	2007/0308642	SS-8050-AV	2007-03-08	RD 1428/03 A132.1	45,00
AYALA, PEREZ, CARLOS ENRIQUE	1A	2007/0554783	SS-4230-BD	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
AYETE INSTALACIONES S.L.	1E	2006/0546480/01	SS-5277-AX	2007-04-18	RDL 339/90 Ar72.3	213,50
AYETE INSTALACIONES S.L.	1E	2006/0803628/01	SS-5277-AX	2007-04-18	RDL 339/90 Ar72.3	213,50
AYETE INSTALACIONES S.L.	1E	2006/0803636/01	SS-5277-AX	2007-04-18	RDL 339/90 Ar72.3	213,50
AYETE INSTALACIONES S.L.	1E	2006/0817410/01	SS-5277-AX	2007-04-18	RDL 339/90 Ar72.3	213,50
AYETE INSTALACIONES S.L.	1E	2006/0817496/01	SS-5277-AX	2007-04-18	RDL 339/90 Ar72.3	213,50
AZAGRA, VALVERDE, ANA CARMEN	1A	2007/0572835	M-9092-PL	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
AZCARATE, EZPELETA, ANA	1A	2007/0578954	8397-BSX	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
AZCONA, RUBIERA, LEOPOLDO MANUEL	1A	2007/0597222	SS-6277-AT	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
AZCONA, RUBIERA, LEOPOLDO MANUEL	1A	2007/0597255	SS-6277-AT	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
AZCONA, RUBIERA, LEOPOLDO MANUEL	1A	2007/0597262	SS-6277-AT	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
AZCONA, RUBIERA, LEOPOLDO MANUEL	1A	2007/0597278	SS-6277-AT	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
AZCONA, RUBIERA, LEOPOLDO MANUEL	1A	2007/0597303	SS-6277-AT	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
AZCONA, RUBIERA, LEOPOLDO MANUEL	1A	2007/0597329	SS-6277-AT	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
AZPIROZ, ARRUTI, JESUS MIGUEL	1B	2007/0308690	SS-1930-BH	2007-03-08	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
BACAICOA, SEQUEIROS, VICTOR	1B	2007/0300458	5689-CNF	2007-03-11	RD 1428/03 A132.1	45,00
BALERDI, SAN SEBASTIAN, TXOMIN	1A	2007/0561073	3801-BDN	2007-03-05	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
BANDULA, , MARGARETA	1D	2007/0764296/01	7035-BMR	2007-02-08	OM 17/09/97 Ar39.3	12,00
BARBEITO, LAGO, MARIA CARMEN	1A	2007/0716601	5048-DVG	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
BARBEITO, LAGO, MARIA CARMEN	1A	2007/0716617	5048-DVG	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
BARBEITO, LAGO, MARIA CARMEN	1A	2007/0722968	5048-DVG	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
BARCO, ALZAA, MIGUEL ANGEL	1A	2007/0608394	Z-1667-BJ	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.4	21,00
BARRENECHEA, AGUERREZABALAGA, JOSE MARIA	1A	2007/0812991	4533-BWT	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
BARRENECHEA, BUJANDA, JOSE MANUEL	1A	2007/0320811	SS-9569-AS	2007-03-18	RD 1428/03 Ar94.2	70,00
BARRETO, CESPEDES, IVAN	1A	2007/0626408	NA-7381-AN	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
BARRETO, CESPEDES, IVAN	1A	2007/0722963	NA-7381-AN	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
BARRIOLA, OTAEGUI, M CARMEN	1A	2007/0308694	M-1978-YS	2007-03-13	RD 1428/03 Ar94.2	70,00
BARRIOLA, OTAEGUI, M CARMEN	1A	2007/0542825	M-1978-YS	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
BARRIOLA, OTAEGUI, M CARMEN	1A	2007/0644672	M-1978-YS	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
BAS, MARTINEZ, ROGELIO	1A	2007/0590662	SS-7723-BB	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
BASAÑEZ, FORCEN, MARIA LUISA	1A	2007/0311664	SS-1995-AV	2007-02-22	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
BASHARAT, , AZIZ	1A	2007/0566896	8819-BDF	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
BASTON, , MARTIN PAUL	1A	2007/0306954	5607-DNG	2007-03-02	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
BAZTAN, CIRIZA, JOSE CARMELO	1A	2007/0548681	SS-1432-BH	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
BAZTAN, CIRIZA, JOSE CARMELO	1A	2007/0561227	SS-1432-BH	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
BELDARRAIN, APALATEGUI, MIREN JONE	1A	2007/0314773	SS-9385-AP	2007-03-05	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
BELERDAS, AIZPURUA, NAGORE	1A	2007/0644665	6949-DGK	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
BELLOSO, LINACISORO, JUGATZ AGURNE	1A	2007/0312939	C-3487-BCB	2007-03-08	RD 1428/03 Ar56.3	70,00
BENEITEZ, ZUGASTI, IKER	1A	2007/0597363	SS-0289-BJ	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
BENGOECHEA, ROGADO, JOSE MANUEL	1A	2007/0307981	SS-9626-AS	2007-03-05	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
BENGOECHEA, TOLOSA, JOSE ANTONIO	1A	2007/0633027	6729-BGD	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
BEOLA, OLAZIREGI, AINHOA	1A	2007/0662617	SS-6821-BJ	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
BERANOAGUIRRE, ORUE, JAVIER	1A	2007/0307192	4358-DSF	2007-03-05	RD 1428/03 Ar94.2	45,00

<i>Izen-abizenak</i> <i>Apellidos y nombre</i>	<i>Mota</i> <i>Tipo</i>	<i>Espediente zka.</i> <i>N.º expediente</i>	<i>Matrikula</i> <i>Matrícula</i>	<i>Hasiera data</i> <i>F. Incoación</i>	<i>Hautsitako araua</i> <i>Precepto infringido</i>	<i>Ordaintzeko</i> <i>Importe</i>
BERGER, SUBIJANA, DAVID	1A	2007/0306970	SS-6364-AL	2007-03-08	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
BESGA, CHAMIZO, OSCAR	1B	2007/0349292	6611-DWC	2007-02-21	RD 1428/03 Ar94.2	70,00
BIDEGUI, RODRIGUEZ, JUAN BAUTISTA	1A	2007/0548666	SS-4152-AT	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
BIENZOBAS, BUENO, MARIA IZASKUN	1A	2007/0314758	SS-3598-AT	2007-02-25	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
BLANCO, AROCENA, MARIA CARMEN	1A	2007/0566675	5872-BRN	2007-02-28	OM 17/09/97 Ar39.3	12,00
BLANCO, CAMPOLLO, MARIA PAZ	1A	2007/0536845	SS-1597-BH	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
BLANCO, LEGARDA, BORJA	1A	2007/0314435	0218-DRR	2007-02-26	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
BLANCO, LEGARDA, BORJA	1A	2007/0313348	0218-DRR	2007-02-28	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
BLAZQUEZ, SEGURA, CAROLINA	1A	2007/0313206	4796-CLY	2007-02-27	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
BOCOS, GARCIA, IÑAKI	1A	2007/0603630	SS-5125-AP	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
BOCOS, GARCIA, IÑAKI	1A	2007/0632988	SS-5125-AP	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
BOCOS, GARCIA, IÑAKI	1A	2007/0597313	SS-5125-AP	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
BRAVO, IRIARTE, TERESA	1A	2007/0770054	SS-0595-BK	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
BULMAN, MARTIN, TOMAS	1B	2007/0309423	1349-BGW	2007-02-27	RD 1428/03 Ar91.2	105,00
BURUTARAN, GARCIA, IDOIA	1D	2007/0794220/01	6533-CGH	2007-01-23	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
BUSTAMANTE, LEZAMA, RICARDO	1A	2007/0806394	7585-CXP	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
BUSTAMANTE, LEZAMA, RICARDO	1A	2007/0561213	7585-CXP	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
BUSTAMANTE, LEZAMA, RICARDO	1A	2007/0506694	7585-CXP	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
CAÑETE, LAZCANO, AMAYA	1D	2006/0259159/01	0299-FFG	2006-12-20	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
CABALEIRO, JIMENEZ, SERGIO	1A	2007/0776553	SS-4809-BG	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
CABALEIRO, JIMENEZ, SERGIO	1A	2007/0536887	SS-4809-BG	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
CABALLERO, NUÑEZ, JUAN	1A	2007/0311479	7801-CNJ	2007-01-31	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
CABRERA, CABALEIRO, JOSE ANTONIO	1A	2007/0590649	7284-FDW	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
CALDERERO, MARTIN, ANDRES	1A	2007/0674904	8825-DJN	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
CALDERON, LATASA, SERGIO	1A	2007/0308649	0456-DHJ	2007-03-13	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
CALLEJA, GARCES, MA ISABEL	1A	2007/0512949	8007-CFH	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
CALLEJA, GARCES, MA ISABEL	1A	2007/0519233	8007-CFH	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
CALVO, MARTINEZ, RAQUEL	1A	2007/0590528	6075-DKW	2007-03-03	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
CALVO, SOMARRIBIA, ROSA MARIA	1A	2007/0710915	SS-1687-BJ	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
CALZADA, MUGICA, IGOR	1B	2007/0314931	8788-CSP	2007-03-13	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
CAMINO, CASTRO, CRISTINA	1A	2007/0572804	SS-9711-BB	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
CANEBACOM S.L.	1E	2006/0697440/01	0924-DKM	2007-04-18	RDL 339/90 Ar72.3	213,50
CANTERA, DOMINGUEZ, EDUARDO	1A	2007/0644654	6964-DDD	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
CAPEROCHIPI, MORAL, XABIER	1A	2007/0603737	SS-0052-AP	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
CARMONA, FERNANDEZ, JOAQUIN	1A	2007/0662659	1312-DSS	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
CARNERO, JUVANTENY, AARON	1A	2007/0603452	6597-DVN	2007-03-05	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
CARNERO, JUVANTENY, AARON	1A	2007/0603550	6597-DVN	2007-03-09	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
CARRETERO, OFRETORIO, JOSE LUIS	1A	2007/0524979	4246-DHT	2007-03-06	OM 17/09/97 Ar39.3	12,00
CARRIZO, URANGA, EGOI	1A	2007/0307119	C-3998-BLV	2007-03-13	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
CARVALLO, GONZALO, CATALINA	1A	2007/0320990	2598-CZB	2007-03-17	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
CASADO, FRANCISCO, BERTA	1A	2007/0554731	5008-DZL	2007-03-08	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
CASAS, ANTON, JESUS	1A	2007/0548658	SS-6634-BF	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
CASCANTE, SAN SEBASTIAN, MANUEL	1A	2007/0554707	SS-9885-Z	2007-03-06	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
CASLA, URIARTE, MARTA MARIA	1A	2007/0644640	1946-CNM	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
CASLA, URIARTE, NICOLAS FCO.	1A	2007/0525119	SS-6972-BB	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
CASLA, URTEAGA, PAULA	1A	2007/0307039	3082-CHS	2007-03-09	RD 1428/03 Ar94.2	45,00

<i>Izen-abizenak</i> <i>Apellidos y nombre</i>	<i>Mota</i> <i>Tipo</i>	<i>Espediente zka.</i> <i>N.º expediente</i>	<i>Matrikula</i> <i>Matrícula</i>	<i>Hasiera data</i> <i>F. Incoación</i>	<i>Hautsitako araua</i> <i>Precepto infringido</i>	<i>Ordaintzeko</i> <i>Importe</i>
CASTRILLO, BARCENILLA, DIEGO	1A	2007/0301620	SS-9378-BG	2007-02-22	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
CASTRILLO, BARCENILLA, DIEGO	1B	2007/0348078	SS-9378-BG	2007-03-10	RD 1428/03 Ar94.2	30,00
CASTRO, GREÑO, SILVIA ISABEL	1A	2007/0572663	8856-FDP	2007-03-01	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
CASTRO, MOREA, JOSE IGNACIO	1A	2007/0585037	SS-9227-BB	2007-02-28	OM 17/09/97 Ar39.4	21,00
CASTRO, MOREA, JOSE IGNACIO	1A	2007/0561085	SS-9227-BB	2007-03-06	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
CASTRO, RUANA, JOSE RAMON	1B	2007/0313085	SS-1515-BG	2007-03-13	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
CASTRO, UBETAGOYENA, IKER	1A	2007/0542819	NA-8016-V	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
CATALAN, ARELLANO, RAMON	1A	2007/0674894	3612-BCR	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
CATALAN, ARELLANO, RAMON	1A	2007/0597330	3612-BCR	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
CAVA, GRANADOS, JOSEFA	1A	2007/0692917	4283-CWB	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
CAYETANO, LOYARTE, IKER	1A	2007/0597082	SS-3500-AZ	2007-03-02	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
CENOZ, AMIGO, ASIER	1A	2007/0692870	6336-DJH	2007-03-10	OM 17/09/97 Ar39.3	12,00
CEREZO, MORENO, NAHIKARI	1A	2007/0349490	7253-FLJ	2007-02-27	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
CEREZO, MORENO, NAHIKARI	1A	2007/0566712	7253-FLJ	2007-03-05	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
CERVO, ARAMENDI, IÑIGO	1A	2007/0320273	SS-1378-BK	2007-03-09	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
CHAPARTEGUI, HERNANDEZ, TATIANA	1A	2007/0306898	SS-8312-AM	2007-03-13	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
CHAPRESTO, CORTES, LOURDES	1A	2007/0536668	2898-CHW	2007-02-27	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
CHAPRESTO, CORTES, LOURDES	1A	2007/0536694	2898-CHW	2007-02-28	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
CHAPRESTO, CORTES, LOURDES	1A	2007/0536728	2898-CHW	2007-03-02	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
CHOPEITIA, URIARTE, JOSE MARIA	1A	2007/0312511	1064-CMS	2007-03-10	RD 1428/03 A132.1	30,00
CIAURRIZ, PEÑAGARICANO, MARTA	1A	2007/0512975	9587-CBC	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
COCA, PEREZ, JUAN JESUS	1A	2007/0566881	4572-DWC	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
COELLO, RONQUILLO, GRACIELA AURORA	1A	2007/0806414	SS-0976-AP	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
COLINA, DELGADO, DAVID	1B	2006/0231918	7414-DLV	2006-07-25	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
COLINA, DELGADO, DAVID	1B	2006/0234114	7414-DLV	2006-08-20	OM 17/09/97 Ar39.4	21,00
COLINA, DELGADO, DAVID	1B	2007/0310606	7414-DLV	2007-01-29	RD 1428/03 A132.1	45,00
CORCUERA, RUIZ, FRANCISCO JAVIER	1A	2007/0306258	2967-CSJ	2007-03-16	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
CORETTI, CERVO, HODEI	1A	2007/0303594	M-1034-NS	2007-03-02	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
CORTA, ROQUERO, GAIZKA	1A	2007/0512825	SS-6672-AX	2007-03-05	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
COSPEDAL, PORTU, MARTA	1A	2007/0603706	1353-FGL	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
COUSILLAS, BRION, JOSE MANUEL	1A	2007/0620665	SS-4132-BF	2007-03-05	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
CRESPO, MOZO, MARIA DEL MAR	1A	2007/0518843	SS-4366-AY	2007-02-26	OM 17/09/97 Ar39.3	12,00
CRESPO, MOZO, MARIA DEL MAR	1A	2007/0518860	SS-4366-AY	2007-02-27	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
CRESPO, MOZO, MARIA DEL MAR	1A	2007/0518963	SS-4366-AY	2007-03-05	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
CRESPO, MOZO, MARIA DEL MAR	1A	2007/0518987	SS-4366-AY	2007-03-06	OM 17/09/97 Ar39.3	12,00
CRESPO, MOZO, MARIA DEL MAR	1A	2007/0519100	SS-4366-AY	2007-03-09	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
CRESPO, MURILLO, ANGEL MARIA	1A	2007/0506598	0687-BJF	2007-03-06	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
CUBILLO, MARTINEZ, FCO.JAVIER	1A	2007/0561248	SS-3287-BB	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
DE ARCOS, AREVALILLO, CARLOS MARIANO	1A	2007/0782573	4247-BVN	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
DE ASSAS, YAGUES, EVA	1A	2007/0692890	SS-0689-BH	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
DE ASSAS, YAGUES, EVA	1A	2007/0692938	SS-0689-BH	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
DE DIEGO, , JUAN MANUEL	1D	2007/0305133/01	8457-DKR	2007-02-12	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
DE GUEVARA, GOMEZ, AITOR	1A	2007/0308533	C-7322-BPG	2007-03-06	RD 1428/03 Ar94.2	30,00
DE LA FUENTE, ALBISTUR, MAGDALENA	1A	2007/0764485	SS-7919-AL	2007-02-28	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
DE LA PEÑA, ENRIQUE, ELENA	1A	2007/0301484	5587-BKT	2007-03-05	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
DE LA SERNA, QUIROGA, MARIA LOURDES	1A	2007/0578752	SS-9354-AY	2007-03-01	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00

<i>Izen-abizenak</i> <i>Apellidos y nombre</i>	<i>Mota</i> <i>Tipo</i>	<i>Espediente zka.</i> <i>N.º expediente</i>	<i>Matrikula</i> <i>Matrícula</i>	<i>Hasiera data</i> <i>F. Incoación</i>	<i>Hautsitako araua</i> <i>Precepto infringido</i>	<i>Ordaintzeko</i> <i>Importe</i>
DE LA SERNA, QUIROGA, MARIA LOURDES	1A	2007/0578919	SS-9354-AY	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
DE LA SERNA, QUIROGA, MARIA LOURDES	1A	2007/0506725	SS-9354-AY	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
DE LAS HERAS, FERNANDEZ, JOSEBA	1D	2007/0692507/01	NA-3042-AM	2007-02-10	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
DE LAS HERAS, FERNANDEZ, JOSEBA	1D	2007/0800489/01	NA-3042-AM	2007-02-16	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
DE MIGUEL, CENTENO, PEDRO JOSE	1A	2007/0506608	2700-CJD	2007-03-06	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
DE MIGUEL, CENTENO, PEDRO JOSE	1A	2007/0578864	2700-CJD	2007-03-09	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
DE SANTIAGO, ORTEGA, CARLOS ANDONI	1A	2007/0662599	2350-DBV	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
DE SANTIAGO, ORTEGA, CARLOS ANDONI	1A	2007/0776551	2350-DBV	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
DE SANTIAGO, ORTEGA, CARLOS ANDONI	1A	2007/0692915	2350-DBV	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
DE SANTIAGO, ORTEGA, CARLOS ANDONI	1A	2007/0585309	2350-DBV	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
DE SANTIAGO, ORTEGA, CARLOS ANDONI	1A	2007/0770092	2350-DBV	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
DE SANTIAGO, ORTEGA, CARLOS ANDONI	1A	2007/0752146	2350-DBV	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
DE SANTIAGO, ORTEGA, CARLOS ANDONI	1A	2007/0758628	2350-DBV	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
DEL CAMPO, BAEZA, AINHOA	1A	2007/0770096	4534-BXW	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
DEL CAMPO, BAEZA, AINHOA	1A	2007/0311229	4534-BXW	2007-03-16	RD 1428/03 Ar91.2	140,00
DEL CAMPO, BAEZA, AINHOA	1A	2007/0692969	4534-BXW	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
DEL PRADO, BARBERO, EMILIO	1D	2007/0309373/01	SS-5059-BK	2007-02-02	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
DEL PRADO, BARBERO, EMILIO	1D	2007/0309376/01	SS-5059-BK	2007-02-02	RD 1428/03 Ar56.3	70,00
DIAZ DE ILARRAZA, LANGARICA, EDUARDO	1A	2007/0309017	SS-1624-BD	2007-03-13	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
DIAZ DE MENDIVIL, MIRANDA, LIDIA	1A	2007/0506654	SS-9703-BG	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
DIAZ, ALCANTARA, CLAUDIO	1D	2007/0506291/01	9734-BMH	2007-02-09	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
DIAZ, ALONSO, ANDER	1A	2007/0597342	7074-BBL	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
DIAZ, CANADO, ARENAS LAURA	1B	2007/0308315	7329-DVY	2007-02-07	RD 1428/03 Ar18.2	105,00
DIAZ, PIÑA, DEYSIS	1A	2007/0668600	2464-DNL	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
DIAZ, TREJO, RUBEN RAFAEL	1A	2007/0776557	LO-7489-N	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
DIAZ, TREJO, RUBEN RAFAEL	1A	2007/0752116	LO-7489-N	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
DIAZ, TREJO, RUBEN RAFAEL	1A	2007/0764579	LO-7489-N	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
DIAZ, TREJO, RUBEN RAFAEL	1A	2007/0776570	LO-7489-N	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
DIESTE, LAGO, JUAN MANUEL	1A	2007/0309521	8256-DPB	2007-02-05	RD 1428/03 Ar18.2	105,00
DIESTE, LAGO, JUAN MANUEL	1A	2007/0512785	8256-DPB	2007-03-01	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
DIEZ, BASAGOITI, AINARA	1D	2007/0303579/01	SS-4432-AZ	2007-02-17	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
DIEZ, CARRION, JUAN CARLOS	1B	2006/0236914	9953-DWW	2006-12-01	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
DIEZ, CARRION, JUAN CARLOS	1A	2007/0578763	9953-DWW	2007-03-02	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
DIEZ, CARRION, JUAN CARLOS	1A	2007/0301491	9953-DWW	2007-03-06	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
DIEZ, CARRION, JUAN CARLOS	1A	2007/0578857	9953-DWW	2007-03-09	OM 17/09/97 Ar39.4	21,00
ECHARRI, LARRAZA, MIGUEL	1A	2007/0301487	4592-DTC	2007-03-05	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
ECHEVERRIA, ALCORTA, MIGUEL IGNACIO	1A	2007/0311226	6735-FFR	2007-03-04	RD 1428/03 A132.1	45,00
ECHEVERRIA, ARRIET, BONIFACIO	1A	2007/0308537	6044-BTX	2007-03-05	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
ECHEVERRIA, MARTINEZ, MARIA CLARA	1A	2007/0716619	6621-DNW	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
EGUIBAR, , IKER	1D	2007/0301608/01	6969-DSS	2007-02-06	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
EGUIBAR, , IKER	1D	2007/0307846/01	8854-DRX	2007-02-13	RD 1428/03 Ar94.2	70,00
EGUILLOR, GUTIERREZ, JOSE IGNACIO	1A	2007/0566644	9664-BZM	2007-02-27	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
EGUILLOR, GUTIERREZ, JOSE IGNACIO	1A	2007/0590475	9664-BZM	2007-03-01	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
EGUILLOR, GUTIERREZ, JOSE IGNACIO	1A	2007/0572685	9664-BZM	2007-03-02	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
EGUILLOR, GUTIERREZ, JOSE IGNACIO	1A	2007/0530719	9664-BZM	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
EGUIMENDIA, PEREZ, NAIARA	1A	2007/0650607	1699-CJB	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00

<i>Izen-abizenak</i> <i>Apellidos y nombre</i>	<i>Mota</i> <i>Tipo</i>	<i>Espediente zka.</i> <i>N.º expediente</i>	<i>Matrikula</i> <i>Matrícula</i>	<i>Hasiera data</i> <i>F. Incoación</i>	<i>Hautsitako araua</i> <i>Precepto infringido</i>	<i>Ordaintzeko</i> <i>Importe</i>
EIROS, GARCIA, ANTOLIN	1A	2007/0692711	8834-DCV	2007-02-27	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
EIROS, GARCIA, ANTOLIN	1A	2007/0692723	8834-DCV	2007-02-28	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
EIROS, GARCIA, ANTOLIN	1A	2007/0692753	8834-DCV	2007-03-02	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
EIROS, GARCIA, ANTOLIN	1A	2007/0692757	8834-DCV	2007-03-02	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
EIROS, GARCIA, ANTOLIN	1A	2007/0692855	8834-DCV	2007-03-09	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
EIROS, GARCIA, ANTOLIN	1A	2007/0554753	SS-3944-AY	2007-03-10	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
EIZMENDI, APELLANIZ, M.FATIMA	1A	2007/0548675	0191-DKK	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
EL HADRI, , OMAR	1A	2007/0597005	SS-5998-AZ	2007-02-24	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
EL KHATTA, BI KADDUR, NOUR EDDIN	1B	2007/0311362	7472-CNM	2007-01-27	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
ELECTRICIDAD BIDE LUZ S.L.	1E	2006/0817367/01	SS-5257-BF	2007-04-18	RDL 339/90 Ar72.3	213,50
ELGUERO, SOLOGAISTOA, IZASKUN	1A	2007/0585013	0295-CDP	2007-02-27	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ELGUERO, SOLOGAISTOA, IZASKUN	1A	2007/0716428	0295-CDP	2007-02-27	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ELGUERO, SOLOGAISTOA, IZASKUN	1A	2007/0524864	0295-CDP	2007-02-28	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ELGUERO, SOLOGAISTOA, IZASKUN	1A	2007/0524876	0295-CDP	2007-03-01	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ELGUERO, SOLOGAISTOA, IZASKUN	1A	2007/0524898	0295-CDP	2007-03-02	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ELGUERO, SOLOGAISTOA, IZASKUN	1A	2007/0716473	0295-CDP	2007-03-02	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ELGUERO, SOLOGAISTOA, IZASKUN	1A	2007/0530611	0295-CDP	2007-03-05	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ELGUERO, SOLOGAISTOA, IZASKUN	1A	2007/0524973	0295-CDP	2007-03-06	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ELGUERO, SOLOGAISTOA, IZASKUN	1A	2007/0530666	0295-CDP	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ELICES, BALDA, UNAI	1A	2007/0692971	SS-4478-BD	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ELIZALDE, ANAUT, AINHOA	1A	2007/0608318	5807-BRN	2007-03-07	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ELIZONDO, ALONSO, IÑIGO	1A	2007/0585336	6013-BRD	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ELOSEGUI, ARIZNABARRETA, IRANTZU	1A	2007/0824447	1373-BDW	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ENCINAS, USPIRIANO, JUAN	1A	2007/0830342	SS-7202-BJ	2007-03-05	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ERASO, MENDILUCE, IÑIGO	1A	2007/0603191	9802-DYW	2007-02-26	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ERASO, MENDILUCE, IÑIGO	1A	2007/0603209	9802-DYW	2007-02-26	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ERASO, MENDILUCE, IÑIGO	1A	2007/0603619	9802-DYW	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ERASO, MENDILUCE, IÑIGO	1A	2007/0603653	9802-DYW	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ERASO, MENDILUCE, IÑIGO	1A	2007/0603690	9802-DYW	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ERASO, MENDILUCE, IÑIGO	1A	2007/0603718	9802-DYW	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ERAUNCETAMURGUIL, MUGICA, AITOR	1A	2007/0506701	1884-FFJ	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ERICE, GONZALEZ, MARIA LOURDES	1A	2007/0758598	BI-5306-CT	2007-03-10	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ESEBE TECNICOS S.L.	1E	2006/0619963/01	NA-7296-AH	2007-04-18	RDL 339/90 Ar72.3	213,50
ESNAL, ARRUTI, AMAYA	1A	2007/0303593	SS-4485-BB	2007-03-02	OM 17/09/97 Ar39.4	21,00
ESTALA, ARIZMENDI, IKER	1A	2007/0692883	1869-BCZ	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ESTEBAN, ARCELUS, JOSE MIGUEL	1A	2007/0585200	7731-BPR	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.4	21,00
ESTEVEZ, GONZALEZ, PEDRO MANUEL	1A	2007/0770053	2394-DLB	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ESTEVEZ, GONZALEZ, PEDRO MANUEL	1A	2007/0758619	2394-DLB	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ESTEVEZ, GONZALEZ, PEDRO MANUEL	1A	2007/0758629	2394-DLB	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
EZZOUBAIR, , MOHAMMED	1A	2007/0530607	0363-DCP	2007-03-05	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
FERNANDEZ MIRANDA, MARTIN, MARIA	1A	2007/0590643	3822-CFR	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
FERNANDEZ MIRANDA, MARTIN, MARIA	1A	2007/0501089	3822-CFR	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
FERNANDEZ, ALDARONDO, ALEJANDRO	1A	2007/0698612	7655-FBC	2007-03-02	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
FERNANDEZ, ALDARONDO, ALEJANDRO	1A	2007/0698706	7655-FBC	2007-03-10	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
FERNANDEZ, ALLEGUE, MARIA ROSARIO FATIMA	1A	2007/0746414	2903-CMM	2007-02-23	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
FERNANDEZ, ARRANZ, ALBERTO	1A	2007/0525150	5000-BNG	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00

<i>Izen-abizenak</i> <i>Apellidos y nombre</i>	<i>Mota</i> <i>Tipo</i>	<i>Espediente zka.</i> <i>N.º expediente</i>	<i>Matrikula</i> <i>Matrícula</i>	<i>Hasiera data</i> <i>F. Incoación</i>	<i>Hautsitako araua</i> <i>Precepto infringido</i>	<i>Ordaintzeko</i> <i>Importe</i>
FERNANDEZ, BUSNADIEGO, AINHOA	1A	2007/0638913	8977-DXL	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
FERNANDEZ, BUSNADIEGO, AINHOA	1A	2007/0626431	8977-DXL	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
FERNANDEZ, BUSNADIEGO, AINHOA	1A	2007/0626442	8977-DXL	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
FERNANDEZ, DELGADO, OLGA	1A	2007/0836286	SS-4974-AV	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
FERNANDEZ, DONNAY, ANTONIO	1A	2007/0620700	8634-BKG	2007-03-08	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
FERNANDEZ, ECHART, ION MIKEL	1A	2007/0301581	SS-0361-AX	2007-03-09	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
FERNANDEZ, ECHAVE, RAMON	1A	2007/0307195	2598-CZK	2007-03-05	RD 1428/03 A117.1	105,00
FERNANDEZ, GONZALEZ, MA ANTONIA	1A	2007/0626434	3640-BCX	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
FERNANDEZ, GUZMAN, ZOILA GABRIELA	1D	2007/0536336/01	2391-DYM	2007-02-03	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
FERNANDEZ, MONTERO, JOSE ALBERTO	1D	2007/0305881/01	5533-CWC	2007-02-03	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
FERNANDEZ, PEGO, JOSE CIPRIANO	1B	2007/0303917	M-8028-WF	2007-03-02	RD 1428/03 A132.1	45,00
FERNANDEZ, SAN SEBASTIAN, VICTOR	1A	2007/0626398	1853-BZP	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
FERNANDEZ, SAN SEBASTIAN, VICTOR	1A	2007/0320913	1853-BZP	2007-03-13	RD 1428/03 Ar91.2	140,00
FERNANDEZ, SAN SEBASTIAN, VICTOR	1A	2007/0674864	1853-BZP	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
FERNANDEZ, SAN SEBASTIAN, VICTOR	1A	2007/0674890	1853-BZP	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
FERNANDEZ, SANCHO, MARIA ICIAR	1A	2007/0782574	3826-CFR	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
FERNANDEZ, SANCHO, MARIA ICIAR	1A	2007/0794775	3826-CFR	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.3	12,00
FERNANDEZ, SANTAMARIA, AMAIA	1A	2007/0512959	SS-0047-AW	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
FERNANDEZ, VEGA, ANA CRISTINA	1A	2007/0320958	4440-CHT	2007-03-14	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
FLORENTIN, MORINIGO, SONINGO ELIZABET	1A	2007/0716550	SS-0598-AP	2007-03-08	OM 17/09/97 Ar39.4	21,00
FLORENTIN, MORINIGO, SONINGO ELIZABET	1A	2007/0716638	SS-0598-AP	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
FLORES, ROLIN, ANA ISABEL	1B	2007/0313231	SS-6595-AD	2007-03-02	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
FONTAÑA, PEREZ, NEREA	1A	2007/0314994	SS-7963-AM	2007-03-12	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
FRANCISCO, BARBEYTO, MIKEL	1A	2007/0656726	5868-BHT	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.4	21,00
FRANCISCO, ENCINAS, JOSE MANUEL	1A	2007/0310577	SS-2642-AY	2007-03-09	RD 1428/03 A132.1	45,00
FRANCO, BLAS, JOSE ANTONIO	1A	2007/0314424	SS-7761-AX	2007-02-23	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
FRANCO, LOPEZ, MARIA ISABEL	1A	2007/0638752	9518-BHC	2007-02-27	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
FRANCO, LORO, JUAN	1A	2007/0313011	SS-4629-BD	2007-03-13	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
FRANCO, SERRANO, CARLOS ALBERTO	1A	2007/0566839	8402-DPD	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.4	21,00
FREIRE, LESTON, MANUEL	1A	2007/0644645	SS-5594-AP	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
FRUTOS, GALLARDO, JUAN JOSE	1A	2007/0524989	0381-DKZ	2007-03-07	OM 17/09/97 Ar39.3	12,00
GALAN, OLAIZOLA, PAULINO	1A	2007/0614992	1077-BYV	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
GALAN, OLAIZOLA, PAULINO	1A	2007/0513013	1077-BYV	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GALAN, SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER	1A	2007/0536669	SS-3328-AT	2007-02-27	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
GALARRAGA, MANTEROLA, M.IDOIA	1A	2007/0308489	C-3965-BDL	2007-03-08	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
GALARZA, AZURMENDI, JUAN CARLOS	1A	2007/0542804	SS-7080-BH	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GALARZA, AZURMENDI, JUAN CARLOS	1A	2007/0548704	SS-7080-BH	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GANUZA, DEAN, JOSE IGNACIO	1D	2007/0668413/01	5621-DZK	2007-02-10	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GARAY, OTEGUI, PABLO FRANCISCO	1A	2007/0626400	6834-CZX	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
GARAY, OTEGUI, PABLO FRANCISCO	1A	2007/0674869	6834-CZX	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
GARAY, OTEGUI, PABLO FRANCISCO	1A	2007/0626422	6834-CZX	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
GARAY, OTEGUI, PABLO FRANCISCO	1A	2007/0578929	6834-CZX	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GARAY, OTEGUI, PABLO FRANCISCO	1A	2007/0644664	6834-CZX	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GARAY, OTEGUI, PABLO FRANCISCO	1A	2007/0644677	6834-CZX	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
GARAY, OTEGUI, PABLO FRANCISCO	1A	2007/0644680	6834-CZX	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GARBAYO, MONTERRUBIO, MARIA CARMEN	1A	2007/0812997	7801-BJF	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00

<i>Izen-abizenak</i> <i>Apellidos y nombre</i>	<i>Mota</i> <i>Tipo</i>	<i>Espediente zka.</i> <i>N.º expediente</i>	<i>Matrikula</i> <i>Matrícula</i>	<i>Hasiera data</i> <i>F. Incoación</i>	<i>Hautsitako araua</i> <i>Precepto infringido</i>	<i>Ordaintzeko</i> <i>Importe</i>
GARCIA DEL CERRO, CORREDERA, LUIS IGNACIO	ID	2007/0794264/01	7423-FGL	2007-01-27	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
GARCIA DEL CERRO, CORREDERA, LUIS IGNACIO	ID	2007/0836096/01	7423-FGL	2007-01-31	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GARCIA, AGUADO, JOSE HILARIO	1A	2007/0542761	5394-FFC	2007-03-07	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GARCIA, BAQUEDANO, PAULA ISABEL	1A	2007/0710962	4667-DFN	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.4	21,00
GARCIA, BERMEJO, JUAN CARLOS	1A	2007/0320902	7902-FJJ	2007-03-13	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
GARCIA, BUENO, ROSA MARIA	1A	2007/0313458	4917-CWY	2007-02-21	RD 1428/03 Ar94.2	70,00
GARCIA, CASADO, NAIARA	1A	2007/0752110	2856-DNY	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
GARCIA, CASADO, NAIARA	1A	2007/0782596	2856-DNY	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
GARCIA, GUERRERO, ROBERTO CARLOS	1A	2007/0656711	SS-6150-AN	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GARCIA, KOCH, JUSTINIANO	1A	2007/0572800	SS-1888-BB	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GARCIA, KOCH, JUSTINIANO	1A	2007/0650602	SS-1888-BB	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
GARCIA, KOCH, JUSTINIANO	1A	2007/0561233	SS-1888-BB	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GARCIA, MARINAS, IRENE	1A	2007/0542797	M-3241-TJ	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GARCIA, MARTIN, IMANOL	1A	2007/0692849	SS-3672-BD	2007-03-08	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GARCIA, MARTINEZ, ANDER	1A	2007/0585236	7334-DYW	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.4	21,00
GARCIA, MONEDERO, JOSE	1A	2007/0513057	6304-CTC	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
GARCIA, RETEGUI, AITOR	1A	2007/0800579	7791-DBT	2007-02-26	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GARCIA, RETEGUI, AITOR	1A	2007/0806280	7791-DBT	2007-02-27	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GARCIA, RETEGUI, AITOR	1A	2007/0800591	7791-DBT	2007-02-28	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GARCIA, RETEGUI, AITOR	1A	2007/0614855	7791-DBT	2007-03-03	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GARCIA, RETEGUI, AITOR	1A	2007/0806371	7791-DBT	2007-03-10	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
GARCIA, RODRIGO, JOAQUIN	1A	2007/0300054	9523-BZS	2007-01-29	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
GARCIA, RODRIGO, JOAQUIN	1A	2007/0578716	9523-BZS	2007-02-27	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GARCIA, RODRIGO, JOAQUIN	1A	2007/0578753	9523-BZS	2007-03-01	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GARCIA, SANCHEZ, MARIA ANTONIA	1A	2007/0818543	8734-FDR	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GARCIA, VAZQUEZ, LUIS ALBERTO	1A	2007/0566682	SS-1525-AY	2007-03-02	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GARMENDIA, BERRUEZO, ELSA	1A	2007/0585267	7152-CVV	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
GARMENDIA, DORRONSORO, JUAN RAMON	1A	2007/0584999	SS-7579-AM	2007-02-26	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
GARMENDIA, DORRONSORO, JUAN RAMON	1A	2007/0585182	SS-7579-AM	2007-03-10	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GARMENDIA, HERRERO, LUIS JOSE	1A	2007/0597354	SS-5325-BB	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
GARMENDIA, IRASTORZA, ANA M	1A	2007/0644657	6366-BJN	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
GARMENDIA, LOPEZ, GASTON MARIA	ID	2007/0566239/01	9368-DZH	2007-01-25	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
GAROÑA, PUELLES, JESUS LUIS	1A	2007/0585319	SS-0644-AU	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
GARRE, LOPEZ, RICARDO	1A	2007/0692909	4813-DTG	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GARRIDO, FEIJOO, OIHANA	1A	2007/0824455	6897-DRY	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GARRIDO, FEIJOO, OIHANA	1A	2007/0548695	6897-DRY	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
GARRO, FIGUEROA, GORKA M	1A	2007/0615042	0693-BMV	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GASTAMINZA, IBARBURU, FERNANDO	1A	2007/0308365	SS-6572-BC	2007-03-10	RD 1428/03 A117.1	105,00
GAZTAÑAGA, MONTERO, ANA	1A	2007/0307180	SS-8116-BB	2007-03-01	RD 1428/03 A132.1	45,00
GIL, JIMENEZ, SALVADOR	1A	2007/0603480	SS-3559-BC	2007-03-06	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
GIL, ZURICALDAY, MARIA CRISTINA	1A	2007/0722999	8731-FDB	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
GIRON, IBAÑEZ, JULIO ANTONIO	1A	2007/0548667	SS-4259-AZ	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
GIRON, MICHELENA, IÑIGO	1A	2007/0656776	7174-CXW	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GOÑI, ARRIETA, OIHAN	1A	2007/0566763	SS-7618-BG	2007-03-08	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GOÑI, LIZARZA, LORENZO	1A	2007/0312377	3765-DDH	2007-03-05	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
GOIENETXE, BILBAO, JESUS MARIA	1A	2007/0307181	8416-BPL	2007-03-01	RD 1428/03 A117.1	105,00

<i>Izen-abizenak</i> <i>Apellidos y nombre</i>	<i>Mota</i> <i>Tipo</i>	<i>Espediente zka.</i> <i>N.º expediente</i>	<i>Matrikula</i> <i>Matrícula</i>	<i>Hasiera data</i> <i>F. Incoación</i>	<i>Hautsitako araua</i> <i>Precepto infringido</i>	<i>Ordaintzeko</i> <i>Importe</i>
GOIKOETXEA, ETXABE, JAVIER	1A	2007/0603679	SS-1895-BK	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
GOIKOETXEA, ETXABE, JAVIER	1A	2007/0710965	SS-1895-BK	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
GOMEZ DE SEGURA, ALBENIZ, IÑIGO	1A	2007/0506700	SS-4621-AT	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GOMEZ, AGUADO, JUAN IGNACIO	1A	2007/0313009	SS-8025-BH	2007-03-13	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
GOMEZ, ALVAREZ, GERARDO	1D	2007/0302503/01	2940-FJF	2007-01-22	RD 1428/03 Ar94.3	70,00
GOMEZ, ARIZALETA, M.JOSE	1A	2007/0513067	6500-DZY	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GOMEZ, BLANCO, JOSE RAMON	1A	2007/0566825	SS-8854-AW	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
GOMEZ, BLANCO, JOSE RAMON	1A	2007/0530700	SS-8854-AW	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.3	12,00
GOMEZ, BLANCO, JOSE RAMON	1A	2007/0530714	SS-8854-AW	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
GOMEZ, BLANCO, RAFAEL	1A	2007/0674809	7077-DWB	2007-03-08	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
GOMEZ, BLANCO, RAFAEL	1A	2007/0554727	7077-DWB	2007-03-08	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GOMEZ, CALVO, RUBEN	1A	2007/0530712	6684-CSF	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GOMEZ, RODRIGUEZ, MARIA CRISTINA	1A	2007/0698712	SS-1059-AC	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GOMEZ, RODRIGUEZ, MARIA CRISTINA	1A	2007/0698735	SS-1059-AC	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GOMEZ, RODRIGUEZ, MARIA CRISTINA	1A	2007/0698751	SS-1059-AC	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GOMEZ, RODRIGUEZ, RUBEN	1A	2007/0318322	4290-DFT	2007-03-14	RD 1428/03 Ar91.2	105,00
GONZALEZ, ALVAREDO, SONIA	1A	2007/0542815	M-7255-YS	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
GONZALEZ, ANGULO, FCO.JAVIER	1A	2007/0561256	2356-BCC	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
GONZALEZ, ASTIZ, MARIA CONSOLACION	1A	2007/0794725	SS-2753-AY	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GONZALEZ, CAMARA, JOSE IGNACIO	1A	2007/0656575	3381-DRD	2007-03-02	OM 17/09/97 Ar39.4	21,00
GONZALEZ, CAMARA, JOSE IGNACIO	1A	2007/0308686	3381-DRD	2007-03-02	OM 17/09/97 Ar39.4	21,00
GONZALEZ, ESCUDERO, CIPRIANA	1A	2007/0806400	SS-3277-BC	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.4	21,00
GONZALEZ, FERNANDEZ, SEBASTIAN	1A	2007/0794566	6614-FKM	2007-02-26	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GONZALEZ, FERNANDEZ, SEBASTIAN	1A	2007/0794571	6614-FKM	2007-02-27	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GONZALEZ, FERNANDEZ, SEBASTIAN	1A	2007/0788123	6614-FKM	2007-02-28	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GONZALEZ, FERNANDEZ, SEBASTIAN	1A	2007/0794599	6614-FKM	2007-03-01	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GONZALEZ, FERNANDEZ, SEBASTIAN	1A	2007/0308245	5764-BSR	2007-03-01	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
GONZALEZ, FERNANDEZ, SEBASTIAN	1A	2007/0794619	6614-FKM	2007-03-02	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
GONZALEZ, FERNANDEZ, SEBASTIAN	1A	2007/0782507	6614-FKM	2007-03-05	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GONZALEZ, FERNANDEZ, SEBASTIAN	1A	2007/0782534	6614-FKM	2007-03-07	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GONZALEZ, FERNANDEZ, SEBASTIAN	1A	2007/0788133	6614-FKM	2007-03-09	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GONZALEZ, FERNANDEZ, SEBASTIAN	1A	2007/0782566	6614-FKM	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GONZALEZ, FERNANDEZ, SEBASTIAN	1A	2007/0794735	6614-FKM	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GONZALEZ, FERNANDEZ, SEBASTIAN	1A	2007/0782588	6614-FKM	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GONZALEZ, FERNANDEZ, SEBASTIAN	1A	2007/0782602	6614-FKM	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GONZALEZ, GONZALEZ, ROSA MARIA	1B	2007/0319501	SS-9717-AM	2007-03-14	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
GONZALEZ, GUIADO, FRANCISCO	1A	2007/0794780	3727-BVX	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
GONZALEZ, IÑARRA, SANTIAGO	1A	2007/0536850	3106-CDG	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GONZALEZ, MIGUELEZ, JOSE MANUEL	1D	2007/0782286/01	3784-DMJ	2007-01-31	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GONZALEZ, PUERTAS, M.CARMEN	1A	2007/0632970	8664-BHR	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
GONZALEZ, QUESADA, M.CRISTINA	1A	2007/0590400	6641-CJS	2007-02-22	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GONZALEZ, RODRIGUEZ, MARTA	1A	2007/0307075	SS-6251-AL	2007-02-27	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
GONZALEZ, SANTIAGO, GUSTAVO	1A	2007/0506730	8532-DEB	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GONZALEZ, VEGA, OSCAR	1D	2007/0674294/01	2585-DHC	2007-01-25	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
GONZALEZ, VEGA, OSCAR	1D	2007/0668348/01	2585-DHC	2007-02-05	OM 17/09/97 Ar39.3	12,00
GORDILLO, VEGA, JOSE JAVIER	1A	2007/0307553	8028-BYK	2007-02-02	RD 1428/03 Ar91.2	70,00

<i>Izen-abizenak</i> <i>Apellidos y nombre</i>	<i>Mota</i> <i>Tipo</i>	<i>Espediente zka.</i> <i>N.º expediente</i>	<i>Matrikula</i> <i>Matrícula</i>	<i>Hasiera data</i> <i>F. Incoación</i>	<i>Hautsitako araua</i> <i>Precepto infringido</i>	<i>Ordaintzeko</i> <i>Importe</i>
GORRIÑO, ARRIETA, ALBERTO	1A	2007/0530736	SS-2270-AX	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GRAÑA, TAMAYO, ROBERTO	1A	2007/0513033	7048-DKW	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GUERRA, ERREA, FRANCISCO JAVIER	1A	2007/0512916	5575-CSB	2007-03-09	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GUMBAO, ARCAY, GERMAN	1A	2007/0692666	C-7115-BF	2007-02-24	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
GUTIERREZ, VIÑUALES, M.BEGOÑA	1A	2007/0656700	3605-DBF	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
GUTIERREZ, VIÑUALES, M.BEGOÑA	1A	2007/0590646	3605-DBF	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
GUTIERREZ, VIÑUALES, M.BEGOÑA	1A	2007/0501064	3605-DBF	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
HERNANDEZ, DIAZ, MARIA PINO	1A	2007/0644692	4589-DWL	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
HERNANDEZ, FERNANDEZ, MODESTO	1A	2007/0716647	4485-CJL	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
HERNANDEZ, MARTINEZ, ALEJANDRO	1D	2007/0530145/01	6302-DZR	2007-01-23	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
HERNANDEZ, MARTINEZ, ALEJANDRO	1D	2007/0530181/01	6302-DZR	2007-01-25	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
HERNANDEZ, MARTINEZ, ALEJANDRO	1D	2007/0506198/01	6302-DZR	2007-01-27	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
HERNANDEZ, MARTINEZ, FERMIN	1A	2007/0561174	5872-CBM	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
HERNANDEZ, SANCHEZ, DAVID	1A	2007/0578899	8270-DPB	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
HERNANDO, UZKUDUN, M.AMAYA	1A	2007/0704570	3337-DXJ	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
HERNANDORENA, TELLECHEA, THIERRY	1A	2007/0585188	SS-6239-AP	2007-03-10	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
HOME TO TOWN S.L.	1E	2006/0236399/01	4825-DPR	2007-04-18	RDL 339/90 Ar72.3	213,50
HUEGUN, ITURZAETA, ANTONIO	1A	2007/0572842	SS-8291-AT	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
HUERTA, SANSIÑENA, JOSE JOAQUIN	1A	2007/0680251	6300-BWF	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
HUMADA, DIAZ, JUAN MARIA	1A	2007/0585339	SS-3361-AT	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
IÑARRA, ARCELUS, MARIA TERESA	1A	2007/0312237	7020-CSP	2007-03-14	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
IÑARRA, SANZBERRO, PATXI XABIER	1A	2007/0632948	SS-5052-AK	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
IÑURRITEGI, GALDOS, JOSE LUIS	1B	2007/0310927	SS-5760-BH	2007-02-25	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
IBARGUREN, AGUIRRE, JUANA VALENTINA	1A	2007/0304318	4150-BNY	2007-02-25	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
IBARGUREN, AGUIRRE, JUANA VALENTINA	1A	2007/0716650	4150-BNY	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.4	21,00
IBARRA, HORTELANO, JUAN MARIA	1A	2007/0662555	SS-5895-AU	2007-03-10	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
IBARRA, HORTELANO, JUAN MARIA	1A	2007/0632976	SS-5895-AU	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
IDIAQUEZ, BARKAIZTEGUI, IMANOL	1A	2007/0561169	8209-DDS	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
IDIAQUEZ, BARKAIZTEGUI, IMANOL	1A	2007/0506661	8209-DDS	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
IGLESIAS, ACOSTA, JOSE	1A	2007/0548707	SS-2452-BJ	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
IGLESIAS, DOMINGUEZ, IRIA	1B	2007/0300205	C-7106-BSL	2007-03-02	RD 1428/03 Ar94.1	45,00
IGLESIAS, FUENTES, JOSE LUIS	1A	2007/0561162	6684-BGD	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ILLARRAMENDI, JIMENO, JOSE MARIA	1A	2007/0830404	SS-8455-AC	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ILLARRAMENDI, JIMENO, JOSE MARIA	1A	2007/0830409	SS-8455-AC	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ILLARRAMENDI, JIMENO, JOSE MARIA	1A	2007/0836291	SS-8455-AC	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ILLARRAMENDI, JIMENO, JOSE MARIA	1A	2007/0836303	SS-8455-AC	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ILLARRAMENDI, JIMENO, JOSE MARIA	1A	2007/0836318	SS-8455-AC	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ILLARRAMENDI, LETURIA, M. ARRATE	1B	2007/0314555	9272-CBG	2007-02-13	RD 1428/03 A117.1	105,00
ILLARRAMENDI, LETURIA, M. ARRATE	1A	2007/0632869	9272-CBG	2007-03-09	OM 17/09/97 Ar39.3	12,00
ILLARRAMENDI, LETURIA, M. ARRATE	1A	2007/0632937	9272-CBG	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
IMAZ & ALVAREZ S.L.	1C	2007/0308578	8015-DFV	2007-02-19	RD 1428/03 Ar18.2	105,00
IMAZ, ARTOLA, FRANCISCO JAVIER	1A	2007/0301205	SS-3889-AY	2007-02-14	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
INCHAURBURU, CLEMENTE, MIKEL	1A	2007/0644641	2323-CSY	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
INCHAURBURU, CLEMENTE, MIKEL	1A	2007/0644658	2323-CSY	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
INCHAURBURU, CLEMENTE, MIKEL	1A	2007/0597296	2323-CSY	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
INCHAURBURU, CLEMENTE, MIKEL	1A	2007/0597318	2323-CSY	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00

<i>Izen-abizenak Apellidos y nombre</i>	<i>Mota Tipo</i>	<i>Espediente zka. N.º expediente</i>	<i>Matrikula Matrícula</i>	<i>Hasiera data F. Incoación</i>	<i>Hautsitako araua Precepto infringido</i>	<i>Ordaintzeko Importe</i>
INCHAUSTI, ARAMBURU, JON	1A	2007/0548694	4964-BFH	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
INCIARTE, BAYON, JOSE IGNACIO	1A	2007/0308257	1301-DPG	2007-02-28	RD 1428/03 Ar94.2	30,00
IONVE SL	1C	2007/0806260	4302-FDV	2007-02-23	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
IRADI, LIZARAZU, JUAN JOSE	1A	2007/0307355	8266-CTS	2007-03-13	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
IRAOLA, ESCRHUELA, FELIX FERNANDO	1A	2007/0656705	6119-DWH	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.4	21,00
IRAREGUI, VIDAL, FRANCISCA	1A	2007/0572758	SS-3743-AP	2007-03-08	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
IRASTORZA, EMBIL, DORLETA	1A	2007/0836290	2020-DNJ	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
IRIARTE, CORREA, ELENA	1A	2007/0525073	6574-DRC	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
IRIBARREN, MANGAS, JOSE MIGUEL	1A	2007/0518899	0897-BTW	2007-03-01	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
IRIGARAY, GUILLORME, JUAN MANUEL	1A	2007/0548709	SS-4648-AT	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
IRIZAR, ARCELUS, IÑIGO	1A	2007/0314475	SS-1313-BC	2007-02-22	RD 1428/03 A132.1	15,00
IRIZAR, GOYA, JUAN MIGUEL	1A	2007/0585285	3631-CMN	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.4	21,00
IRURETA, REY, JUAN MARIA	1A	2007/0305749	1257-BKL	2007-03-05	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
IRURETA, REY, JUAN MARIA	1A	2007/0692894	1257-BKL	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
IRURETA, REY, JUAN MARIA	1A	2007/0692951	1257-BKL	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ISIDORO, TREJO, RAMON	1D	2007/0566376/01	4652-DMR	2007-02-05	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ISTURIZ, MARQUINA, JUAN JESUS	1A	2007/0578942	M-1852-NY	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
IZAME FLOTACION S.L.	1E	2006/0552011/01	3609-CKF	2007-04-18	RDL 339/90 Ar72.3	213,50
IZQUIERDO, PEREZ, MIGUEL ANGEL	1A	2007/0530680	NA-5710-AD	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
JAIZKIBEL API AGENCIA INMOBILIARIA S.L.	1C	2007/0824302	4912-BSX	2007-02-22	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
JAKA, GOIKOETXEA, EÑAUT	1A	2007/0578886	6436-FKV	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
JAREÑO, BUTRON, MARIA CORO	1A	2007/0519177	SS-2951-AV	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
JAULAR, GONZALEZ, IGOR	1B	2007/0348912	2267-CJM	2007-03-13	RD 1428/03 Ar91.2	105,00
JIMENEZ, ARGOTE, M.CONCEPCION	1A	2007/0512848	6917-DCR	2007-03-06	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
JIMENEZ, CRIADO, JOSE MANUEL	1A	2007/0518988	SS-7537-AU	2007-03-06	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
JIMENEZ, PEREZ, CARLOS	1A	2007/0782576	SS-7752-AS	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
JIMENEZ, PEREZ, CARLOS	1A	2007/0782599	SS-7752-AS	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
JIMENEZ, PEREZ, CARLOS	1A	2007/0320997	SS-7752-AS	2007-03-17	RD 1428/03 A132.1	45,00
JIMENEZ, RUIZ, ROMAN	1A	2007/0813044	SS-3898-BG	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
JIMENEZ, SAGARAZU, NATIVIDAD	1A	2007/0311798	1687-DKR	2007-03-07	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
JIMENEZ, VELAZQUEZ, EDUARDO	1A	2007/0614990	2718-CNJ	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.4	21,00
JORDE, HERRERO, SANTIAGO	1A	2007/0782619	SS-1460-BK	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
JUARISTI, TAPIA, RAFAEL	1A	2007/0776549	NA-9630-AX	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
JUNCAL, PORTELA, CELESTINO	1A	2007/0304151	SS-3868-BD	2007-02-27	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
KIROL ESKLUSIBAK S.L.	1C	2006/0262033	7157-CKS	2006-12-28	RD 1428/03 Ar94.2	70,00
KOCH, COMIN, IGOR	1A	2007/0603551	0581-BCM	2007-03-09	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
KONSERTEL DONOSTI SL	1E	2006/0252880/01	4375-DBL	2007-04-18	RDL 339/90 Ar72.3	213,50
KONSERTEL DONOSTI SL	1E	2006/0252573/01	4375-DBL	2007-04-18	RDL 339/90 Ar72.3	213,50
KONSERTEL DONOSTI SL	1E	2006/0540003/01	4375-DBL	2007-04-18	RDL 339/90 Ar72.3	213,50
LACAMBRA, ALEGRE, MARIA ESPERANZA	1A	2007/0305583	8151-BHL	2007-03-08	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
LACAMBRA, CANILLAS, JOSE MANUEL	1A	2007/0312375	1378-DTC	2007-03-05	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
LACOSTE, LARREA, ITZIAR	1A	2007/0632914	C-4409-BMF	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
LACOSTE, LARREA, ITZIAR	1A	2007/0632953	C-4409-BMF	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
LACOSTE, LARREA, ITZIAR	1A	2007/0632990	C-4409-BMF	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
LACOSTE, LARREA, ITZIAR	1A	2007/0620763	C-4409-BMF	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
LACOSTE, LARREA, IZASKUN	1A	2007/0812981	2598-BTL	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00

<i>Izen-abizenak</i> <i>Apellidos y nombre</i>	<i>Mota</i> <i>Tipo</i>	<i>Espediente zka.</i> <i>N.º expediente</i>	<i>Matrikula</i> <i>Matrícula</i>	<i>Hasiera data</i> <i>F. Incoación</i>	<i>Hautsitako araua</i> <i>Precepto infringido</i>	<i>Ordaintzeko</i> <i>Importe</i>
LACOSTE, LARREA, IZASKUN	1A	2007/0776565	2598-BTL	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
LANDAZURI, HERNANDEZ, MIGUEL M	1A	2007/0561189	5660-BJX	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
LANDU ASISTENCIA DOMICILIARIA SLL	1E	2006/0607731/01	SS-2476-BH	2007-04-18	RDL 339/90 Ar72.3	213,50
LANDU ASISTENCIA DOMICILIARIA SLL	1E	2006/0607472/01	SS-2476-BH	2007-04-18	RDL 339/90 Ar72.3	213,50
LARRAÑAGA, RECIO, JULEN	1A	2007/0585350	SS-7434-AY	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
LARRAÑAGA, RECIO, JULEN	1A	2007/0626459	SS-7434-AY	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
LARRAYOZ, BARBERENA, JOSE JOAQUIN	1A	2007/0311623	SS-7090-AL	2007-03-06	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
LASA, ALDARONDO, RAIMUNDO	1A	2007/0800716	8517-CVX	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
LASA, ALDARONDO, RAIMUNDO	1A	2007/0764596	8517-CVX	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
LASA, IRULEGUI, IMANOL	1B	2007/0348677	7812-CLW	2007-02-12	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
LASA, IRULEGUI, IMANOL	1B	2007/0308695	7812-CLW	2007-03-13	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
LASHERAS, GALLEGO, CARLOS	1A	2007/0320953	6940-DTW	2007-03-13	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
LASPIUR, IBARGUTXI, ASIER	1A	2007/0501030	SS-1768-AX	2007-03-09	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
LATIEGUI, GURRUCHAGA, JOSE FRANCISCO	1A	2007/0824413	3567-BPF	2007-03-05	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
LATIEGUI, GURRUCHAGA, JOSE FRANCISCO	1A	2007/0818461	3567-BPF	2007-03-06	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
LATIEGUI, GURRUCHAGA, JOSE FRANCISCO	1A	2007/0818487	3567-BPF	2007-03-07	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
LATIEGUI, GURRUCHAGA, JOSE FRANCISCO	1A	2007/0818498	3567-BPF	2007-03-08	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
LATIEGUI, GURRUCHAGA, JOSE FRANCISCO	1A	2007/0824449	3567-BPF	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
LAVILLA, MARCO, M.JESUS	1A	2007/0698803	SS-1706-AP	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
LAZAGA, MENDIETA, MARIA ELENA	1A	2007/0710935	V-0367-CB	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
LAZCANO, ORBEGOZO, MIREN AITZPEA	1A	2007/0519289	3063-BWT	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
LECUBE, ALBERDI, CARLOS	1A	2007/0320264	SS-6314-BJ	2007-03-08	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
LEGARRA, ALFARO, ENRIQUE	1A	2007/0506724	2434-BHG	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
LEON, GALAZ, SATURNINO	1A	2007/0506612	BI-7209-CP	2007-03-07	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
LEON, GALAZ, SATURNINO	1A	2007/0501031	BI-7209-CP	2007-03-09	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
LERCHUNDI, MANZANO, FATIMA	1A	2007/0812984	3812-BLT	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
LERTXUNDI, PANADERO, MARIA ARANZAZU	1A	2007/0578913	SS-8671-AY	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
LETAMENDIA, BELZUNCE, NATALIA	1A	2007/0513049	1756-CKZ	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
LETEMENDIA, TELLECHEA, MIREN ELIXABETE	1A	2007/0578931	3295-FHZ	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
LIZARAZU, CEBERIO, MARIA GUADALUPE	1A	2007/0506695	SS-1806-AV	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
LIZARDI, ARISTIZABAL, LUIS	1A	2007/0312927	3887-FHV	2007-03-08	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
LIZARDI, IRIGOYEN, URKO	1A	2007/0585337	SS-9277-AS	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
LIZARRALDE, JAUREGUI, ANE MIREN	1A	2007/0561197	SS-8045-AG	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
LIZARRONDO, BERGARA, ARANTXA	1A	2007/0548668	7951-BJF	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
LIZARZA, PERURENA, JOSE RAMON	1A	2007/0656753	SS-0015-BD	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
LLERA, DIAZ, FERNANDO	1A	2007/0548653	SS-2933-AV	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
LLIBERIA, MONZO, ALBA MARIA	1A	2007/0315763	7726-FGL	2007-03-17	RD 1428/03 Ar94.3	70,00
LOMAS, LANZ, NIRIA	1A	2007/0566827	4596-BGS	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
LONDAIZ, CHURRUCA, IGNACIO	1A	2007/0662607	2135-CXG	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
LOPETEGI, MENDIZABAL, ANTTON	1A	2007/0578792	9773-DVL	2007-03-05	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
LOPETEGI, MENDIZABAL, ANTTON	1A	2007/0578817	9773-DVL	2007-03-06	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
LOPETEGI, MENDIZABAL, ANTTON	1A	2007/0578851	9773-DVL	2007-03-08	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
LOPETEGI, MENDIZABAL, ANTTON	1A	2007/0578860	9773-DVL	2007-03-09	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
LOPETEGUI, OLALDE, GORKA	1A	2007/0314776	SS-9296-AZ	2007-03-06	RD 1428/03 A132.1	45,00
LOPETEGUI, OLALDE, GORKA	1A	2007/0530686	SS-2176-BK	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
LOPEZ, APERRIBAI, JOSE M	1A	2007/0710902	8928-DBH	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00

<i>Izen-abizenak</i> <i>Apellidos y nombre</i>	<i>Mota</i> <i>Tipo</i>	<i>Espediente zka.</i> <i>N.º expediente</i>	<i>Matrikula</i> <i>Matrícula</i>	<i>Hasiera data</i> <i>F. Incoación</i>	<i>Hautsitako araua</i> <i>Precepto infringido</i>	<i>Ordaintzeko</i> <i>Importe</i>
LOPEZ, ECHEGARAY, JUAN LUIS	1A	2007/0590589	SS-8199-AX	2007-03-08	OM 17/09/97 Ar39.3	12,00
LOPEZ, ECHEVERRIA, JAVIER	1A	2007/0310571	NA-6356-AP	2007-03-05	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
LOPEZ, GALAN, M VICTORIA	1A	2007/0572840	A-7777-CX	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
LOPEZ, GARCIA, IÑIGO	1D	2007/0307830/01	NA-9406-AW	2007-02-08	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
LOPEZ, GARCIA, LUIS	1A	2007/0644649	SS-6341-AY	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
LOPEZ, GARCIA, MARIA ISABEL	1A	2007/0800719	2371-CCP	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
LOPEZ, MARTIN, EMILIO	1A	2007/0349493	BI-4844-CS	2007-02-27	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
LOPEZ, MAS, FRANCISCO	1A	2007/0566843	2533-FHS	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
LOPEZ, MAS, FRANCISCO	1A	2007/0519277	2533-FHS	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
LOPEZ, MUÑOZ, GABRIEL	1A	2007/0530683	SS-3988-BF	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
LOPEZ, PADRONES, FRANCISCO JAVIER	1A	2007/0566764	4142-BCC	2007-03-08	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
LOPEZ, PONGA, RUBEN	1A	2007/0692741	7113-CJR	2007-03-01	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
LOPEZ, ROMERO, XABIER	1A	2007/0311670	4471-FBS	2007-02-25	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
LORENZO, RUIZ, RICARDO	1A	2007/0560973	6873-BCV	2007-02-26	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
LORENZO, RUIZ, RICARDO	1A	2007/0566840	6873-BCV	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.4	21,00
LORENZO, RUIZ, RICARDO	1A	2007/0716656	6873-BCV	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
LOURIDO, OUJO, MANUEL	1A	2007/0548682	SS-4444-BH	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
LOYOLA, ZULOAGA, MIREN	1A	2007/0632925	2900-CKP	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
LUCAS, VAZQUEZ, JOSE	1A	2007/0311667	2966-BVX	2007-02-25	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
LUIS, DEL RIO, FERNANDO	1A	2007/0650651	SS-1223-BK	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
LUIS, PEREZ, JOSE ANTONIO	1A	2007/0512930	NA-7072-AY	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
LUIS, PEREZ, JOSE ANTONIO	1A	2007/0512942	NA-7072-AY	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
LUIS, PEREZ, JOSE ANTONIO	1A	2007/0561175	NA-7072-AY	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
LUIS, PEREZ, JOSE ANTONIO	1A	2007/0566836	NA-7072-AY	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
LUIS, PEREZ, JOSE ANTONIO	1A	2007/0530742	NA-7072-AY	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.3	12,00
LUQUIN, USTARIZ, MARIA DELIA	1A	2007/0812791	2123-CWK	2007-02-27	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MACHIO, MARTINEZ, IÑIGO	1D	2007/0300075/01	NA-9004-AY	2007-01-31	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
MACUSO, ARMISEN, AINHOA	1A	2007/0585224	7947-DFW	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MACUSO, PERURENA, GREGORIO	1D	2007/0542449/01	SS-8246-AW	2007-02-05	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
MAESO, MARTIN, MARIA ANGELES	1A	2007/0348122	SS-5613-AS	2007-03-02	RD 1428/03 Ar91.2	105,00
MAIDAGAN, AZPIAZU, JESUS	1A	2007/0536663	SS-3777-AT	2007-02-26	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MAINAR, BASA, IBON	1A	2007/0723001	SS-1486-BC	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MAIZ, EGUIBAR, MARIA TERESA	1A	2007/0311875	SS-8003-BD	2007-03-09	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
MAIZA, GONZALEZ, LUIS JAVIER	1A	2007/0597130	2232-CNX	2007-03-03	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MALLEA, RODRIGUEZ, MARIA JOSE	1A	2007/0710917	8627-DCC	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MALLEA, RODRIGUEZ, MARIA JOSE	1A	2007/0566846	8627-DCC	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MANCHADO, RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL	1A	2007/0554714	6422-BJN	2007-03-06	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MANERO, CORTES, JOSE MANUEL	1A	2007/0794719	8001-DFV	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MANERO, CORTES, JOSE MANUEL	1A	2007/0794741	8001-DFV	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MANOSALVAS, SERRANO, JOHNNY DAVID	1A	2007/0776491	3361-CJP	2007-03-03	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
MANOSALVAS, SERRANO, JOHNNY DAVID	1A	2007/0776532	3361-CJP	2007-03-09	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
MANTEROLA, LIZASO, M.TERESA	1B	2007/0312003	3857-DLC	2007-03-13	RD 1428/03 Ar35.1	45,00
MANZANO, GONZALEZ, MIGUEL ANGEL	1B	2007/0311622	SS-4063-BK	2007-03-06	RD 1428/03 Ar56.3	70,00
MANZANO, ORBEGOZO, JONE MIREN	1A	2007/0525092	SS-0983-BG	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.4	21,00
MARAURI, CHASCO, LUIS CARLOS	1D	2006/0265149/01	5011-DSB	2007-02-06	OM 17/09/97 Ar39.4	21,00
MARCULETA, MERA, MIGUEL ANGEL	1A	2007/0662615	5443-DVJ	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00

<i>Izen-abizenak</i> <i>Apellidos y nombre</i>	<i>Mota</i> <i>Tipo</i>	<i>Espediente zka.</i> <i>N.º expediente</i>	<i>Matrikula</i> <i>Matrícula</i>	<i>Hasiera data</i> <i>F. Incoación</i>	<i>Hautsitako araua</i> <i>Precepto infringido</i>	<i>Ordaintzeko</i> <i>Importe</i>
MARCULETA, MERA, MIGUEL ANGEL	1A	2007/0530679	5443-DVJ	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
MARCULETA, MERA, MIGUEL ANGEL	1A	2007/0519236	5443-DVJ	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MARCULETA, MERA, MIGUEL ANGEL	1A	2007/0536890	5443-DVJ	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
MARIN, MANGAS, ANA ISABEL	1A	2007/0603528	3138-FFJ	2007-03-08	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MARTIN, FERNANDEZ, LIDIA	1A	2007/0764567	AL-5310-AF	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
MARTIN, FERNANDEZ, LIDIA	1A	2007/0525121	AL-5310-AF	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MARTIN, GARCIA, EVA	1D	2007/0500536/01	2676-CZX	2007-01-30	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MARTIN, GARCIA, FRANCISCO JAVIER	1A	2007/0692914	9920-CKJ	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MARTIN, HERNANDO, JOSE EUGENIO	1A	2007/0710779	SS-3103-AL	2007-03-02	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MARTIN, MARTINEZ, SERGIO	1A	2007/0300857	7484-FGP	2007-02-26	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
MARTIN, MUÑOZ, JAVIER	1D	2007/0301916/01	SS-7994-AT	2007-01-25	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
MARTIN, MUÑOZ, JAVIER	1D	2007/0584504/01	SS-7994-AT	2007-01-29	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MARTIN, MUÑOZ, JAVIER	1D	2007/0578363/01	SS-7994-AT	2007-01-30	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
MARTIN, MUÑOZ, JAVIER	1D	2007/0302008/01	SS-7994-AT	2007-02-02	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
MARTIN, MUÑOZ, JAVIER	1D	2007/0692565/01	SS-7994-AT	2007-02-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
MARTIN, VILLAVERDE, IBAN	1A	2007/0770068	SS-6468-BH	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MARTIN, VILLAVERDE, IBAN	1A	2007/0312243	SS-6468-BH	2007-03-15	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
MARTINEZ, CABANELAS, IORITZ	1D	2007/0310010/01	SS-5722-AT	2007-02-23	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
MARTINEZ, CABANELAS, IORITZ	1B	2007/0911353	SS-5722-AT	2007-03-16	RD 1428/03 Ar20	336,00
MARTINEZ, EZQUERRO, MARIA AGUSTINA	1A	2007/0818534	6918-BRS	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
MARTINEZ, EZQUERRO, MARIA AGUSTINA	1A	2007/0824464	6918-BRS	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
MARTINEZ, FLOREZ, ALFREDO ENRIQUE	1A	2007/0320434	SS-2822-BJ	2007-03-16	RD 1428/03 Ar91.2	140,00
MARTINEZ, FRANCO, ISABEL	1A	2007/0692908	0826-DCD	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MARTINEZ, GOYA, ENRIQUE	1A	2007/0656714	8902-DLC	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MARTINEZ, LLANOS, JESUS FENANDO	1A	2007/0597223	SS-2310-AT	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MARTINEZ, LLANOS, JESUS FENANDO	1A	2007/0597244	SS-2310-AT	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MARTINEZ, LLANOS, JESUS FENANDO	1A	2007/0597264	SS-2310-AT	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MARTINEZ, LLANOS, JESUS FENANDO	1A	2007/0597286	SS-2310-AT	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MARTINEZ, LLANOS, JESUS FENANDO	1A	2007/0597300	SS-2310-AT	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MARTINEZ, PILLADO, VERONICA	1A	2007/0542806	6927-BHB	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
MARTINEZ, RODRIGUEZ, OSCAR	1A	2007/0310637	7055-DTZ	2007-02-25	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
MATEOS, ALONSO, PEDRO MARIA	1A	2007/0770100	8389-DTP	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MEDINA, CASCALLAR, IVAN	1A	2007/0300559	4703-BHK	2007-02-20	OM 31/01/06 Ar80	70,00
MELERO, GRAS, JOSE LUIS	1A	2007/0314593	SS-1878-AS	2007-03-12	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
MENAYO, MONTERO, FRANCISCO JAVIER	1A	2007/0656567	SS-6901-AV	2007-03-01	OM 17/09/97 Ar39.4	21,00
MENAYO, MONTERO, FRANCISCO JAVIER	1A	2007/0656574	SS-6901-AV	2007-03-02	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
MENDEZ, DE LA FUENTE, IVAN	1A	2007/0638910	5738-CMF	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MENDIBURU, JAUREGUI, AITZIBER	1A	2007/0525114	SS-1090-AU	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MENDIBURU, OTIÑANO, JOSE LEON	1B	2007/0314003	0715-BTW	2007-03-13	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
MENDIZABAL, AGUIRRE, JESUS	1A	2007/0512955	4694-CBJ	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MERINO, DOMINGUEZ, MARTIN	1A	2007/0824335	SS-9301-AU	2007-02-28	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
MERINO, DOMINGUEZ, MARTIN	1A	2007/0806334	SS-9301-AU	2007-03-05	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
MERINO, DOMINGUEZ, MARTIN	1A	2007/0800695	SS-9301-AU	2007-03-10	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MICHELENA, PEREZ, AMAIA	1A	2007/0674867	SS-3852-AX	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MINER, EGUILUZ, DAVID	1A	2007/0315769	2423-CKM	2007-03-17	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
MINTEGUI, MARTINEZ, RAFAEL	1A	2007/0525095	0896-BMP	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00

<i>Izen-abizenak</i> <i>Apellidos y nombre</i>	<i>Mota</i> <i>Tipo</i>	<i>Espediente zka.</i> <i>N.º expediente</i>	<i>Matrikula</i> <i>Matrícula</i>	<i>Hasiera data</i> <i>F. Incoación</i>	<i>Hautsitako araua</i> <i>Precepto infringido</i>	<i>Ordaintzeko</i> <i>Importe</i>
MIRANDA, PEÑA, JULIO	1A	2007/0320277	NA-9145-AG	2007-03-09	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
MIRAS, IRAZU, MARIA ISABEL	1A	2007/0554673	7141-CWV	2007-03-02	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MOITO PRODUCCIONES SL	1C	2007/0794540	NA-6192-AW	2007-02-23	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MOITO PRODUCCIONES SL	1C	2007/0644443	NA-6192-AW	2007-02-24	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
MONGELAN S.L.	1C	2007/0692660	SS-2334-BH	2007-02-23	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MONTABES, DURAN, JUAN MANUEL	1A	2007/0312756	A-3799-CZ	2007-03-13	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
MONTES, DE SANTIAGO, M.LUISA	1A	2007/0650655	0503-DTY	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MONTESINOS, ESCUDERO, FRANCISCO	1B	2007/0303110	VI-9758-M	2007-03-07	RD 1428/03 A130.1	45,00
MONTIEL, FUENTES, IGNACIO	1A	2007/0603657	5209-DSR	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
MONTIEL, FUENTES, IGNACIO	1A	2007/0603697	5209-DSR	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
MONTORIO, LARRAÑEGUI, CARLOS	1A	2007/0307120	3697-CZN	2007-03-13	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
MOREDA, AGUILAR, DAVID	1A	2007/0572762	5245-CCX	2007-03-08	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MOREDA, GONZALEZ, JOSE LUIS	1A	2007/0770061	0527-DRF	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
MORENO, ALZA, JOSE LUIS	1A	2007/0513047	SS-7894-AZ	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
MORENO, CUIEL, JOSE ANTONIO	1A	2007/0513039	SS-7081-AW	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
MORENO, LECUMBERRI, JOSE ANTONIO	1A	2007/0530653	0649-BMD	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MORENO, MARTINEZ, JOSE ANGEL	1A	2007/0566835	SS-4390-BG	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.4	21,00
MORENO, REBANAL, SUSANA	1A	2007/0302030	0927-FGX	2007-03-03	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
MUÑO, CAPRON-MANIEUX, AMALIA	1A	2007/0818433	5254-BFH	2007-03-02	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MUÑOZ-BAROJA, ARNAIZ, JUAN CARLOS	1A	2007/0603328	SS-0055-AT	2007-03-01	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
MUÑOZ, ALESANCO, PAULINO	1A	2007/0716602	SS-2338-BB	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.4	21,00
MUÑOZ, CORRAL, BEÑAT	1A	2007/0668570	SS-1805-AX	2007-03-06	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
MUÑOZ, OTEGUI, JULEN	1A	2007/0722734	SS-1689-AY	2007-02-27	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
MUÑOZ, PEREDA, JOSE IGNACIO	1A	2007/0626260	BI-8135-CV	2007-02-28	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MUÑOZ, PEREDA, JOSE IGNACIO	1B	2007/0306869	BI-8135-CV	2007-03-06	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
MUÑOZ, SANTIAGO, ALBERTO	1A	2007/0501087	4851-BPB	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MUGABURE, EMPERADOR, JAIME	1A	2007/0572812	7286-CGL	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MUGICA, AGUIRRE, EIDER	1A	2007/0561176	SS-8898-BC	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MUGICA, AGUIRRE, MARTIN	1A	2007/0310318	SS-2927-AN	2007-03-14	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
MUGICA, BERACOECHEA, HUGO	1A	2007/0590633	SS-3725-BD	2007-03-09	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
MUGICA, LASA, AGUR	1A	2007/0525034	7816-CYX	2007-03-08	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MUGICA, LOPETEGUI, JESUS	1A	2007/0794584	7571-BPR	2007-02-27	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MUGICA, LOPETEGUI, JESUS	1A	2007/0758546	7571-BPR	2007-03-02	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
MUGICA, LOPETEGUI, JESUS	1A	2007/0746490	7571-BPR	2007-03-06	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
MUGICA, LOPETEGUI, JESUS	1A	2007/0764598	7571-BPR	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
MUNIATEGUI, MAIZTEGUI, JUAN	1A	2007/0315759	SS-8800-AZ	2007-03-15	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
MURO, UGALDE, ENRIQUE	1A	2007/0542763	SS-5169-AN	2007-03-07	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
NAFARRATE, ALBERDI, JOSE LUIS	1A	2007/0313386	NA-8557-AF	2007-03-08	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
NARANJO, QUINTAS, JENNIFER	1A	2007/0303924	SS-2743-AM	2007-03-17	RD 1428/03 Ar91.2	140,00
NAVARRO, MARAÑON, JOSE IGNACIO	1A	2007/0519248	0447-DKR	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
NERECAN, GONZALEZ DE SUSO, SILVIA	1A	2007/0320921	3625-DBZ	2007-03-15	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
OCHOA, GARCIA, SARA	1A	2007/0524848	0316-DCF	2007-02-27	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
OCHOA, GARCIA, SARA	1A	2007/0506552	0316-DCF	2007-02-28	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
OCHOA, GARCIA, SARA	1A	2007/0308810	0316-DCF	2007-02-28	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ODRIOZOLA, BRACONIER, JUAN MARIA	1A	2007/0349976	7115-BRS	2007-03-13	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
ODRIOZOLA, BRACONIER, JUAN MARIA	1A	2007/0662629	7115-BRS	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00

<i>Izen-abizenak</i> <i>Apellidos y nombre</i>	<i>Mota</i> <i>Tipo</i>	<i>Espediente zka.</i> <i>N.º expediente</i>	<i>Matrikula</i> <i>Matrícula</i>	<i>Hasiera data</i> <i>F. Incoación</i>	<i>Hautsitako araua</i> <i>Precepto infringido</i>	<i>Ordaintzeko</i> <i>Importe</i>
OGIZALEAK SL	1C	2007/0674675	SS-3502-AV	2007-02-23	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
OLAIZOLA, MARTIN, HECTOR	1A	2007/0348696	SS-8568-AM	2007-03-02	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
OLAIZOLA, PILDAIN, IGNACIO	1D	2007/0560411/01	5393-CZW	2007-01-23	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
OLAIZOLA, ZABALA, MANUEL MARIA	1A	2007/0746576	0740-BMD	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
OLASO, ECHANIZ, ANDRES	1B	2007/0306897	SS-2334-BH	2007-03-13	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
OLASO, ECHANIZ, MONICA	1A	2007/0692891	7634-BFR	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
OLASO, ECHANIZ, MONICA	1A	2007/0692900	7634-BFR	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
OLIDEN, LANDETA, JOSE ASIER	1A	2007/0633004	6493-DWB	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
OLLOQUIEGUI, ARTEGAIN, RAQUEL M.	1A	2007/0530634	SS-0886-AL	2007-03-08	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ONDARRETA ALBAÑILERIA Y REFORMAS S.L.	1C	2007/0632696	4037-BVN	2007-02-23	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ONECA, PEREZ, MIGUEL ANGEL	1A	2007/0674858	NA-5889-AP	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ONECA, PEREZ, MIGUEL ANGEL	1A	2007/0674870	NA-5889-AP	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ONECA, PEREZ, MIGUEL ANGEL	1A	2007/0674883	SS-2592-BJ	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ORLANDO, MACHINBARRENA, ALBERTO SALVADOR	1A	2007/0306523	BI-9671-BZ	2007-03-08	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
ORLANDO, OLASO, PEDRO	1A	2007/0525127	M-6114-UF	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ORMAZABAL, APEZTEGUIA, PEDRO MARIA	1A	2007/0578718	8189-CRX	2007-02-27	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ORMAZABAL, FERNANDEZ, PURIFICACION	1A	2007/0752130	SS-2446-AW	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ORTIZ DE URBINA, ORTIZ, IÑIGO	1A	2007/0585216	1029-DJV	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.4	21,00
ORTIZ DE URBINA, ORTIZ, IÑIGO	1A	2007/0585281	1029-DJV	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ORTUÑO, COMESAÑA, CARLOS	1A	2007/0608338	7527-BHX	2007-03-09	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
OSINALDE, SANCHEZ, IÑIGO	1A	2007/0782591	SS-1988-BH	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
OTAÑO, UBARRECHENA, M.DOLORES	1A	2007/0603703	5057-CYG	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
OTAEGLI, KORTADI, JON JOSEBA	1A	2007/0566799	SS-0887-BD	2007-03-09	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
OTAEGUI, URRUTIA, MARIA VICTORIA	1A	2007/0518925	SS-3435-AL	2007-03-02	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
OTEGUI, BENGOA, JUAN IGNACIO	1D	2007/0578307/01	8869-BKG	2007-01-26	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
OTEGUI, GARCIA, ARITZ	1B	2007/0320955	7899-DYM	2007-03-13	RD 1428/03 Ar91.2	210,00
OTEGUI, MORENO, MARIA TERESA	1A	2007/0590680	SS-7052-BC	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
OUKAZI, , MOHAMMED	1A	2007/0674903	SS-8286-BH	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
OUKAZI, , MOHAMMED	1A	2007/0662665	SS-8286-BH	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
OUKAZI, , MOHAMMED	1A	2007/0644681	SS-8286-BH	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
OYAGA, ECHEVESTE, ARITZ	1A	2007/0656708	4706-DXW	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.4	21,00
OZCARIZ, OUTEIRAL, JUAN GONZALO	1A	2007/0590652	SS-6938-AM	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
PAC, VILLAHOZ, MARIA ISABEL	1A	2007/0309010	SS-2361-AP	2007-02-28	RD 1428/03 Ar91.2	140,00
PACHECO, DELGADO, MIGUEL ANGEL	1A	2007/0566661	3199-BZR	2007-02-28	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
PACHECO, DELGADO, MIGUEL ANGEL	1A	2007/0566771	3199-BZR	2007-03-08	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
PAIVA, SANTOS, AUGUSTO	1A	2007/0554773	SS-0979-AU	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
PAIVA, SANTOS, AUGUSTO	1A	2007/0542822	SS-0979-AU	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
PARRA, GONZALEZ, JOSE IGNACIO	1A	2007/0308485	SS-4786-AX	2007-03-08	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
PARRAGA, FRANCO, CANDIDO MARCOS	1A	2007/0518969	3309-FBV	2007-03-05	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
PARRAGA, FRANCO, CANDIDO MARCOS	1A	2007/0638855	3309-FBV	2007-03-07	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
PASTOR, CALVILLO, FCO.JAVIER	1A	2007/0313335	9531-DNJ	2007-02-28	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
PAULO AZKUE S.L.	1C	2007/0560961	5674-DRM	2007-02-24	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
PEÑA, PAVON, MANUEL	1A	2007/0548649	SS-3563-BJ	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
PEÑUELO, LAREQUI, JOSEBA	1D	2007/0578448/01	SS-7226-AL	2007-02-03	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
PENA, ZAPATERIA, MARIO ANTONIO	1A	2007/0536885	SS-9546-AW	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
PEREA, SANCHEZ, ANDRES JESUS	1A	2007/0506709	4737-BPX	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00

<i>Izen-abizenak</i> <i>Apellidos y nombre</i>	<i>Mota</i> <i>Tipo</i>	<i>Espediente zka.</i> <i>N.º expediente</i>	<i>Matrikula</i> <i>Matrícula</i>	<i>Hasiera data</i> <i>F. Incoación</i>	<i>Hautsitako araua</i> <i>Precepto infringido</i>	<i>Ordaintzeko</i> <i>Importe</i>
PEREDA, FERNANDEZ, ALEJANDRO	1A	2007/0314006	3343-BRR	2007-03-15	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
PEREDA, FERNANDEZ, ALEJANDRO	1A	2007/0650661	3343-BRR	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
PEREZ DE ARRIBA, DIAZ DE ARGANDOÑA, TERESA	1A	2007/0530698	VI-6940-V	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
PEREZ, ALONSO, JOSE RAMON	1D	2007/0776307/01	5139-CSY	2007-02-06	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
PEREZ, ALONSO, JOSE RAMON	1D	2007/0644303/01	5139-CSY	2007-02-10	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
PEREZ, ALVARO, PEDRO ANGEL	1A	2007/0603184	2253-BXF	2007-02-26	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
PEREZ, ARAMBURU, JULEN	1A	2007/0519160	5036-DKS	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
PEREZ, ARAMBURU, JULEN	1A	2007/0548674	5036-DKS	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
PEREZ, ARAMBURU, JULEN	1A	2007/0548696	5036-DKS	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
PEREZ, CASAS, ANA	1B	2006/0261116	7706-DRN	2006-12-17	RD 1428/03 Ar91.2	105,00
PEREZ, DE LEIVA, MARIA BELEN	1A	2007/0615011	SS-1103-BK	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
PEREZ, IRIGOYEN, IÑAKI TXOMIN	1A	2007/0560958	BI-4965-CK	2007-02-24	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
PEREZ, JIMENEZ, ANTONIO	1A	2007/0506619	0454-CMF	2007-03-07	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
PEREZ, MARTINEZ, ARANZAZU	1A	2007/0554694	SS-8821-BG	2007-03-05	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
PEREZ, MARTINEZ, RUTH	1A	2007/0597256	2829-DGX	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
PEREZ, MARTINEZ, RUTH	1A	2007/0597276	2829-DGX	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
PEREZ, MUÑIZ, CIPRIANO EUGENIO	1A	2007/0536597	B-3848-VX	2007-02-22	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
PEREZ, MUÑIZ, CIPRIANO EUGENIO	1A	2007/0512739	B-3848-VX	2007-02-23	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
PEREZ, PEÑA, M.CRISTINA	1A	2007/0674889	NA-0947-AS	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
PEREZ, ZUBIRI, JOSE M.	1A	2007/0536676	6764-BCV	2007-02-27	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
PERNAUT, SARNAGO, EMILIO	1A	2007/0722997	NA-2055-AS	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
PESCADOS DE MERTXE BRETXA SL	1C	2007/0306734	8332-CFK	2007-02-20	RD 1428/03 Ar56.3	70,00
PESTAÑA, GUERRERO, LUIS ARGIMIRO	1A	2007/0566885	SS-4269-AH	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
PIKABEA, BARBERENA, JESUS MARIA	1A	2007/0590630	NA-3534-AX	2007-03-09	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
PINTADO, CORREA, ANGEL ALNIBAL	1A	2007/0603647	5666-DXZ	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
PIZARRO, MORAN, RAFAELA FERNANDA	1A	2007/0305569	9419-FGP	2007-03-05	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
POLO, SAYAR, IKER	1A	2007/0626359	6696-DVK	2007-03-08	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
POLO, VA, ISABEL MARTA	1A	2007/0312929	1511-CCK	2007-03-08	RD 1428/03 A117.1	105,00
POLO, VILLAR, FCO JAVIER	1A	2007/0770055	SS-1665-BB	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
PORTAS, LOPEZ, MARIA RAQUEL	1A	2007/0308534	C-4204-BKM	2007-03-02	RD 1428/03 Ar94.2	30,00
POUSA, AZPIAZU, M.GEMMA	1A	2007/0585149	4049-BRB	2007-03-08	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
PRECIADO, GOMEZ, JESUS MARIA	1A	2007/0782587	3645-CWH	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
PRESA, LASTRA, FRANCISCO JAVIER	1A	2007/0722949	1828-DJS	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
PRIETO, RUEDA, ELIXABETE	1A	2007/0776568	6431-DLF	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.3	12,00
PRO, GONZALEZ, JOSE ROQUE	1A	2007/0692903	0290-DZX	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
PROTECCIONES SECURIED SL	1E	2006/0245349/01	4278-DVZ	2007-04-18	RDL 339/90 Ar72.3	213,50
PUENTE, URETA, M NIEVES GLORIA	1A	2007/0806398	VI-9065-U	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
PUJOL, AZKUE, ELENA	1A	2007/0519196	2708-BMC	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
QUEIRO, PAZ, AGUSTIN	1A	2007/0542714	6752-BCV	2007-03-02	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
QUEIRO, PAZ, AGUSTIN	1A	2007/0542738	6752-BCV	2007-03-05	OM 17/09/97 Ar39.3	12,00
RAMIRO, FELIPE, MARIFE	1A	2007/0506651	1329-DXG	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
RAMIRO, FELIPE, MARIFE	1A	2007/0506680	1329-DXG	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
RAMIRO, FELIPE, MARIFE	1A	2007/0572864	1329-DXG	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
RAMOS, SANZ, PEDRO ANTONIO	1A	2007/0312935	SS-3454-AH	2007-03-08	RD 1428/03 A117.1	105,00
RAVAZZANO, ALONSO, CARLOS ALBERTO	1A	2007/0554719	SS-1265-AN	2007-03-08	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
RAVAZZANO, ALONSO, CARLOS ALBERTO	1A	2007/0561186	SS-1265-AN	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00

<i>Izen-abizenak</i> <i>Apellidos y nombre</i>	<i>Mota</i> <i>Tipo</i>	<i>Espediente zka.</i> <i>N.º expediente</i>	<i>Matrikula</i> <i>Matrícula</i>	<i>Hasiera data</i> <i>F. Incoación</i>	<i>Hautsitako araua</i> <i>Precepto infringido</i>	<i>Ordaintzeko</i> <i>Importe</i>
RAYO, HERMO, MADELAIDA	1A	2007/0704552	2056-FBT	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
RECLUSA, GUIASOLA, ALBERTO	1A	2007/0608297	7202-DPC	2007-02-24	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
RECONDO, ALASTUEY, JOSEBA	1A	2007/0542656/01	SS-6139-AX	2007-02-23	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
RECONDO, ALASTUEY, JOSEBA	1A	2007/0554683/01	SS-6139-AX	2007-03-02	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
RECTIFICADOS DONOSTI SAL	1E	2006/0552159/01	SS-1117-AT	2007-04-18	RDL 339/90 Ar72.3	213,50
RECTIFICADOS DONOSTI SAL	1E	2006/0570117/01	SS-1117-AT	2007-04-18	RDL 339/90 Ar72.3	213,50
RECTIFICADOS DONOSTI SAL	1E	2006/0570121/01	SS-2680-BF	2007-04-18	RDL 339/90 Ar72.3	213,50
REY, GIGIREY, GEMMA HERMINIA	1A	2007/0710953	7117-CLS	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
REYES, AVILA, ANGEL MARIA	1A	2007/0561158	SS-4513-BB	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
RICO, LOPETEGUI, LETICIA MARTA	1A	2007/0306534	C-3024-BRS	2007-03-10	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
RINCON, TURRILLAS, OLGA	1A	2007/0597355	SS-2007-AZ	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
RODADO, PEREZ, ALEX	1B	2007/0310965	7402-CPB	2007-02-22	OM 31/01/06 Ar80	70,00
RODRIGUEZ, ALDACO, ALVARO GABRIEL	1D	2007/0620397/01	6143-CKP	2007-01-30	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
RODRIGUEZ, ALDACO, ALVARO GABRIEL	1A	2007/0650589	3619-BFL	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
RODRIGUEZ, ALDACO, ALVARO GABRIEL	1A	2007/0722953	3619-BFL	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
RODRIGUEZ, ALVAREZ, JOSE CARLOS	1A	2007/0554697	SS-1625-BH	2007-03-05	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
RODRIGUEZ, ARBIZU, JESUS MANUEL	1A	2007/0597166	SS-4488-AV	2007-03-07	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
RODRIGUEZ, ARBIZU, JESUS MANUEL	1A	2007/0603705	SS-4488-AV	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
RODRIGUEZ, ARBOLEDAS, FRANCISCA	1A	2007/0698588	8141-BNT	2007-02-27	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
RODRIGUEZ, ARBOLEDAS, FRANCISCA	1A	2007/0698593	8141-BNT	2007-02-28	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
RODRIGUEZ, ARBOLEDAS, FRANCISCA	1A	2007/0500944	8141-BNT	2007-03-02	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
RODRIGUEZ, ARBOLEDAS, FRANCISCA	1A	2007/0764510	8141-BNT	2007-03-03	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
RODRIGUEZ, ARBOLEDAS, FRANCISCA	1A	2007/0692854	8141-BNT	2007-03-09	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
RODRIGUEZ, ARBOLEDAS, FRANCISCA	1A	2007/0758595	8141-BNT	2007-03-10	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
RODRIGUEZ, AUGUSTO, CARLOS GUSTAVO	1B	2007/0311223	SS-5521-AS	2007-03-03	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
RODRIGUEZ, BURGUETE, MIGUEL MARIA	1A	2007/0818537	4231-DPD	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
RODRIGUEZ, BURGUETE, MIGUEL MARIA	1A	2007/0824460	4231-DPD	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
RODRIGUEZ, DE LA CRUZ, IVAN	1A	2007/0525065	7250-CHH	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
RODRIGUEZ, DE LA CRUZ, IVAN	1A	2007/0525099	7250-CHH	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
RODRIGUEZ, DE LA CRUZ, IVAN	1A	2007/0525144	7250-CHH	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
RODRIGUEZ, DUARTE, MARIA	1A	2007/0566719	2726-BMZ	2007-03-05	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
RODRIGUEZ, DUARTE, MARIA	1A	2007/0309287	2726-BMZ	2007-03-09	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
RODRIGUEZ, DUARTE, MARIA	1A	2007/0566802	2726-BMZ	2007-03-10	OM 17/09/97 Ar39.4	21,00
RODRIGUEZ, GONZALEZ, BENIGNO	1D	2007/0512311/01	9011-CVP	2007-01-24	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
RODRIGUEZ, GUILLORME, IGNACIO	1A	2007/0303757	4112-FGL	2007-03-11	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
RODRIGUEZ, IPARRAGUIRRE, URTZI	1A	2007/0310642	SS-6336-BB	2007-02-25	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
RODRIGUEZ, ZUFIRIA, JUAN JOSE	1A	2007/0572618	1591-DMD	2007-02-26	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ROLDAN, VIDAL, JOSE MARIA	1B	2007/0312115	6601-CVF	2007-03-09	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
ROMERO, CALLES, EMILIA	1A	2007/0585295	4819-BPB	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ROMERO, MARTINEZ, JOSE	1A	2007/0302031	SS-3931-AL	2007-03-03	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
ROMERO, TREUILLER, ROSA MARIA	1A	2007/0309596	SS-3638-BG	2007-03-08	RD 1428/03 Ar94.2	30,00
ROS, MUGICA, IÑIGO	1B	2007/0309874	3378-DVF	2007-03-09	RD 1428/03 Ar18.2	105,00
ROSENDE, BARREIRO, ALEJANDRO	1A	2007/0812975	3436-CZJ	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ROSENDE, BARREIRO, ALEJANDRO	1A	2007/0794731	3436-CZJ	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ROSENDE, BARREIRO, ALEJANDRO	1A	2007/0506702	3436-CZJ	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
RUBIO, CARRERA, HORTENSIA	1A	2007/0536891	4634-BRK	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00

<i>Izen-abizenak</i> <i>Apellidos y nombre</i>	<i>Mota</i> <i>Tipo</i>	<i>Espediente zka.</i> <i>N.º expediente</i>	<i>Matrikula</i> <i>Matrícula</i>	<i>Hasiera data</i> <i>F. Incoación</i>	<i>Hautsitako araua</i> <i>Precepto infringido</i>	<i>Ordaintzeko</i> <i>Importe</i>
RUBIO, NAVARRO, FRANCISCA	1A	2007/0312239	0675-CKP	2007-03-14	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
RUBIO, OTAÑO, IGNACIO	1A	2007/0662661	9648-CJX	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
RUIZ DE ALDA, RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER	1A	2007/0764599	NA-0379-AZ	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
RUIZ-CLAVIJO, CASERO, GUADALUPE	1A	2007/0314992	SS-4230-AU	2007-03-12	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
RUIZ, MARINO, FULGENCIO ESTEBAN	1A	2007/0307987	2537-DYX	2007-03-12	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
RUIZ, PINTO, DAVID	1A	2007/0824435	8036-DBX	2007-03-08	OM 17/09/97 Ar39.4	21,00
SA, CASADO, M.PAZ	1A	2007/0308648	SS-7042-BD	2007-03-13	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
SAGASTI, OSA, KOLDO	1A	2007/0620728	BI-9969-BL	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
SAINZ, YUSTA, JOSE LUIS	1A	2007/0312379	3863-BTC	2007-03-05	RD 1428/03 A132.1	45,00
SALEGUI, CHANTRE, FRANCISCO JAVIER	1B	2007/0320954	5912-CHS	2007-03-13	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
SALINAS, SOLANO, JOSE MARIA	1A	2007/0597306	BI-2750-BB	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
SALINAS, SOLANO, JOSE MARIA	1A	2007/0597331	BI-2750-BB	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
SALSAMENDI, FERNANDEZ, JUAN TOMAS	1A	2007/0812995	7390-CKV	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
SALSAMENDI, FERNANDEZ, JUAN TOMAS	1A	2007/0764572	7390-CKV	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
SALSAMENDI, FERNANDEZ, JUAN TOMAS	1A	2007/0782609	7390-CKV	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
SAMORA, MARIEZCURRENA, IDOIA	1A	2007/0313285	1243-DSG	2007-03-09	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
SAN JUAN, RESINES, MERCEDES	1A	2007/0506664	SS-8443-BF	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
SAN ROMAN, OCHOA, MARIA ROSARIO	1A	2007/0525152	SS-2335-BK	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
SANCHA, PEREZ, EVARISTO	1B	2007/0310756	SS-6370-AV	2007-02-25	RD 1428/03 Ar91.2	105,00
SANCHEZ MARCO, IRAZUSTA, LUIS	1B	2007/0304316	SS-2822-AT	2007-02-22	RD 1428/03 A121.5	45,00
SANCHEZ, GARACHANA, JAVIER	1A	2007/0519011	2787-DRX	2007-03-06	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
SANCHEZ, GONZALEZ, CANDIDO	1D	2007/0692382/01	6533-CGH	2007-02-02	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
SANCHEZ, MARTINEZ, IÑIGO	1A	2007/0512810	2633-CYJ	2007-03-03	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
SANCHEZ, MARTINEZ, IÑIGO	1A	2007/0585300	2633-CYJ	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
SANCHEZ, PULET, JOSE LUIS	1A	2007/0310930	6261-BZB	2007-03-16	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
SANCHEZ, ROGERIO, FCO JOSE	1B	2007/0305986	7442-BXZ	2007-02-02	RD 1428/03 Ar18.2	105,00
SANCHEZ, VEA, ANTONIO RICARDO	1A	2007/0638840	2552-DHR	2007-03-07	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
SANTANO, MARTIN, IBAN	1D	2007/0304713/01	5548-BZB	2007-01-31	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
SANTANO, MARTIN, IBAN	1D	2007/0584613/01	5548-BZB	2007-02-05	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
SANTIAGO, ALTUNA, ALEJANDRO	1A	2007/0644600	4006-CTS	2007-03-07	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
SANTOS, ARAMBURU, IÑAKI	1A	2007/0603635	7053-BHS	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
SANZ DE ARELLANO, RANSANZ, MARIA ANGELES	1A	2007/0620646	SS-0547-AP	2007-03-02	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
SANZ, DE GABIÑA, IKER	1A	2007/0578941	5066-CJL	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
SANZ, DE GABIÑA, IKER	1A	2007/0506746	5066-CJL	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
SANZ, LAPUENTE, CARMEN	1D	2007/0506228/01	3433-DTN	2007-01-30	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
SANZ, LAPUENTE, CARMEN	1D	2007/0584532/01	3433-DTN	2007-01-31	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
SANZ, LAPUENTE, CARMEN	1D	2007/0310619/01	3433-DTN	2007-02-03	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
SANZBERRO, ARBURUA, MIGUEL ANGEL	1D	2007/0314392/01	7807-BJF	2007-02-21	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
SARASA, FRANCES, ISIDRO	1A	2007/0513086	3208-BKY	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.3	12,00
SARASOLA, AGUIRREGOMEZCORTA, JOSEBA ANDONI	1B	2007/0308360	7436-CFH	2007-03-06	RD 1428/03 Ar18.2	105,00
SARASOLA, FRANCES, AINHOA	1A	2007/0615023	6422-DDY	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
SARRIGUREN, SUQUILBIDE, JUAN	1A	2007/0313283	SS-5125-AH	2007-03-09	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
SEGUIN, CAMPO, M.ROSA	1A	2007/0578926	0800-DDS	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
SEGURA, GONZALEZ, VIRGINIA	1A	2007/0585196	SS-5059-AV	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
SEGUROLA, MAYOR, MA DOLORES	1A	2007/0662626	8295-CZD	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00

<i>Izen-abizenak</i> <i>Apellidos y nombre</i>	<i>Mota</i> <i>Tipo</i>	<i>Espediente zka.</i> <i>N.º expediente</i>	<i>Matrikula</i> <i>Matrícula</i>	<i>Hasiera data</i> <i>F. Incoación</i>	<i>Hautsitako araua</i> <i>Precepto infringido</i>	<i>Ordaintzeko</i> <i>Importe</i>
SEMPA DE GESTION E INVERS	1C	2007/0674671	8453-BHL	2007-02-23	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
SENRA, VARELA, JOSE	1A	2007/0566756	0078-DHF	2007-03-07	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
SERNA, RIVAS, LILIANA	1A	2007/0824452	SS-4022-AW	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.4	21,00
SERNA, RIVAS, LILIANA	1A	2007/0626417	SS-4022-AW	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
SERRULLA, ROTETA, ERLANTZ	1B	2006/0910747	0181-BVH	2006-10-21	RD 1428/03 Ar20	217,00
SERRULLA, ROTETA, ERLANTZ	1A	2007/0310582	0181-BVH	2007-03-10	RD 1428/03 A132.1	30,00
SETIEN, LABOA, JOSEBA	1A	2007/0818526	4686-BWN	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
SIEIRA, MACIAS, JAVIER	1A	2007/0500987	0746-BVR	2007-03-07	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
SIERRA, POLO, DANIEL	1A	2007/0513017	SS-1490-BD	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
SILVA, LOPEZ, MARIANA	1A	2007/0572793	4926-DHV	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
SILVA, LOPEZ, MARIANA	1A	2007/0512957	4926-DHV	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
SILVEN, LOPEZ, IVAN	1A	2007/0530660	1773-FLP	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
SIMON, ZALACAIN, JUAN MANUEL	1A	2007/0632947	9907-CVJ	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
SIMON, ZALACAIN, JUAN MANUEL	1A	2007/0656779	9907-CVJ	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
SINERGOS S.L.	1C	2007/0596979	7733-FJL	2007-02-23	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
SISNIEGA, ZUMETA, MARIA PILAR	1A	2007/0311860	4675-BGS	2007-02-27	RD 1428/03 A132.1	45,00
SISNIEGA, ZUMETA, MARIA PILAR	1A	2007/0519078	4675-BGS	2007-03-08	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
SORALUCE, SARASOLA, MARIA JOSE	1A	2007/0578769	SS-0701-AZ	2007-03-02	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
SORAZU, OSTOLAZA, GERMAN	1D	2007/0758379/01	5538-CVR	2007-02-10	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
SOROETA, LICERAS, LAURA PATRICIA	1A	2007/0813009	3163-CVK	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
SOROETA, LICERAS, PEDRO JOSE	1A	2007/0620676	2329-CNR	2007-03-06	OM 17/09/97 Ar39.4	21,00
SOROZABAL, IJURCO, ITXASO	1A	2007/0309916	7300-CBK	2007-03-12	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
SOTILLA, DIEZ DE OÑATE, JOAQUIN JOSE	1A	2007/0800617	SS-0503-BD	2007-03-02	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
SOTILLA, DIEZ DE OÑATE, JOAQUIN JOSE	1A	2007/0800626	SS-0503-BD	2007-03-03	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
SOTO, GARCIA, MARIA MILAGROS	1A	2007/0309590	5270-CVV	2007-03-02	RD 1428/03 Ar94.1	45,00
SOUSA, MILLET, SERAFIN	1A	2007/0307352	6301-CVM	2007-03-10	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
STERN, TAULATS, ANNA	1A	2007/0597336	GI-6338-BN	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
TARRAGONA, LOPETEGUI, JAIONE	1A	2007/0506626	7849-BSZ	2007-03-08	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
TARRAGONA, LOPETEGUI, JAIONE	1A	2007/0506648	7849-BSZ	2007-03-10	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
TEIRA, LIJO, TOMAS	1A	2007/0310443	2613-CSR	2007-03-11	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
TEIRA, LIJO, TOMAS	1A	2007/0525112	2613-CSR	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
TEJADAS, BILBAO, JAIME	1A	2007/0548525	4814-DHH	2007-03-01	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
TENA, NUÑEZ, JOSE RICARDO	1A	2007/0597237	SS-3312-BB	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
TERZADO, COSTOYAS, MANUEL ANGEL	1A	2007/0320309	2105-CZY	2007-03-12	RD 1428/03 Ar91.2	105,00
TOBAR, DE BLAS, JUAN CARLOS	1A	2007/0698762	1062-DFX	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
TOLOSA, GONZALEZ, ANGEL M.	1A	2007/0597236	SS-5785-AK	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
TOLOSA, IZAGUIRRE, MA IZASKUN	1A	2007/0306958	SS-7172-BC	2007-03-05	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
TORRE, SANZ, JON JOSEBA	1A	2007/0512992	8245-BVP	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
TORRENTS, ULLASTRES, ANNA MARIA	1A	2007/0794779	2317-DHX	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
TORRES, RODRIGUEZ, JON IÑAKI	1A	2007/0513015	SS-9557-BF	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
TOVAR, BARRANCO, IOSU IGOR	1B	2007/0308728	8454-CKL	2007-03-05	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
TRASOBARES, GUERRERO, MARIA ISABEL	1A	2007/0626461	SS-8677-BH	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
TREVIJANO, BAJO, JOSE EMILIO	1A	2007/0554798	SS-9419-AU	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
TRIÑANES, OUTEDA, MANUEL LUIS	1A	2007/0597029	B-1269-ND	2007-02-27	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
TUDURI, TIJERO, IGOR IOKIN	1A	2007/0542670	SS-2321-BD	2007-02-26	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00

<i>Izen-abizenak</i> <i>Apellidos y nombre</i>	<i>Mota</i> <i>Tipo</i>	<i>Espediente zka.</i> <i>N.º expediente</i>	<i>Matrikula</i> <i>Matrícula</i>	<i>Hasiera data</i> <i>F. Incoación</i>	<i>Hautsitako araua</i> <i>Precepto infringido</i>	<i>Ordaintzeko</i> <i>Importe</i>
TUDURI, TIJERO, IGOR IOKIN	1A	2007/0512903	SS-2321-BD	2007-03-09	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
TUNG, SIU HUNG	1A	2007/0597314	1127-DRM	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
UDABERRI CLIMATIZACION S.L.	1E	2006/0253839/01	2455-BRS	2007-04-18	RDL 339/90 Ar72.3	213,50
UDAQUIOLA, ILLARRAMENDI, AMAIA	1A	2007/0307359	9119-DGW	2007-03-13	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
UGALDE, IBERO, AITOR	1A	2007/0603675	5046-DWG	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
UGALDE, SEMPERENA, XABIER	1A	2007/0782567	SS-4305-AT	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
UGARTE, AYESTARAN, IGNACIO	1A	2007/0519097	4731-CWF	2007-03-09	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
UNANUE, ZABALA, JOSE IGNACIO	1B	2007/0306974	9540-BNC	2007-03-08	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
UNZUETA, BERGANZOS, FCO.JAVIER	1A	2007/0312944	SS-2495-AW	2007-03-08	RD 1428/03 Ar35.1	45,00
UR TEATRO ANTZERKI SL	1E	2006/0570151/01	9660-DKZ	2007-04-18	RDL 339/90 Ar72.3	213,50
URANGA, ANTIA, ALFONSO	1A	2007/0312303	9692-DKZ	2007-03-05	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
URCOLA, ODRIOZOLA, MIKEL	1B	2007/0305649	SS-8300-AX	2007-02-15	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
URCOLA, ODRIOZOLA, MIKEL	1A	2007/0650601	SS-8300-AX	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
URIBE-ETXEBARRIA, IDIGORAS, AITOR	1D	2007/0572173/01	SS-9245-AZ	2007-01-29	OM 17/09/97 Ar39.3	12,00
URIBE-ETXEBERRIA, NAJERA, EDUARDO	1A	2007/0818535	8266-CPN	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
URIBE-ETXEBERRIA, NAJERA, EDUARDO	1A	2007/0824453	8266-CPN	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
URQUIA, MURO, CARLOS	1A	2007/0301485	4918-FGV	2007-03-05	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
URQUIJO, AZALDEGUI, CARLOS	1A	2007/0512999	SS-9992-BB	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
URQUIJO, AZALDEGUI, CARLOS	1A	2007/0513036	SS-9992-BB	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
URQUIJO, AZALDEGUI, CARLOS	1A	2007/0603747	SS-9992-BB	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
URQUIZU, LETAMENDI, M PILAR	1A	2007/0506538	9480-DGS	2007-02-26	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
URQUIZU, LETAMENDI, M PILAR	1A	2007/0301473	9480-DGS	2007-02-27	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
URQUIZU, LETAMENDI, M PILAR	1A	2007/0500884	9480-DGS	2007-02-27	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
URQUIZU, LETAMENDI, M PILAR	1A	2007/0764551	9480-DGS	2007-03-09	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
URQUIZU, LETAMENDI, M PILAR	1A	2007/0506659	9480-DGS	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
URQUIZU, LETAMENDI, M PILAR	1A	2007/0542833	9480-DGS	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
URREIZTI, GARMENDIA, BEÑAT YON	1A	2007/0561184	SS-9075-AD	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
URRESTARAZU, ARAMBURU, MIGUEL	1A	2007/0578888	7833-BPR	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.4	21,00
URRETA, CARRERA, MIREN HARBIL	1A	2007/0320285	4881-DZR	2007-03-09	RD 1428/03 Ar94.1	30,00
URREZ, ARRIETA, JUSTO LUIS	1A	2007/0764511	SS-6789-AG	2007-03-03	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
URREZ, ARRIETA, JUSTO LUIS	1A	2007/0513035	SS-6789-AG	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.4	21,00
URTIZBEREA, GONZALO, IGNACIO	1A	2007/0548499	SS-5627-AX	2007-02-28	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
UZCUDUN, IRIARTE, DANIEL	1A	2007/0704440	8344-FHP	2007-02-27	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
VALLEDOR, SAENZ, FERNANDO	1A	2007/0680258	9853-CCZ	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
VALLEJO, CIHUELO, VICTOR	1A	2007/0314476	7947-CNW	2007-02-22	RD 1428/03 A132.1	45,00
VALOR, CABALLERO, MANUEL	1A	2007/0301483	3427-CLK	2007-03-05	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
VAQUELAR S.L.	1C	2007/0836235	7990-DYV	2007-02-23	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
VARELA, RODRIGUEZ, EMILIO JOSE	1A	2007/0542752	NA-9136-AM	2007-03-06	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
VARONA, SIMON, SILVIA	1A	2007/0307985	SS-0070-BB	2007-03-06	RD 1428/03 Ar94.2	70,00
VAZQUEZ, ESCUDERO, ELENA	1A	2007/0307360	5789-DZK	2007-03-13	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
VAZQUEZ, GONZALEZ, SANTIAGO	1A	2007/0698664	1630-BLF	2007-03-07	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
VEENS, SEVERINE	1A	2007/0561254	SS-8129-AW	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
VEGA, MICHELENA, IMANOL	1A	2007/0312307	SS-5176-BF	2007-03-05	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
VEGA, MICHELENA, IMANOL	1A	2007/0306546	SS-5176-BF	2007-03-13	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
VEGA, MORENO, NICASIO	1A	2007/0662652	M-3353-TW	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00

<i>Izen-abizenak</i> <i>Apellidos y nombre</i>	<i>Mota</i> <i>Tipo</i>	<i>Espediente zka.</i> <i>N.º expediente</i>	<i>Matrikula</i> <i>Matrícula</i>	<i>Hasiera data</i> <i>F. Incoación</i>	<i>Hautsitako araua</i> <i>Precepto infringido</i>	<i>Ordaintzeko</i> <i>Importe</i>
VELARDE, ALTOLAGUIRRE, RAFAEL J.	1A	2007/0536839	SS-6165-AM	2007-03-10	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
VELAZ, GONZALEZ, OIHANA	1A	2007/0525107	2350-BIY	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
VERANO, IRIONDO, MARIA CARMEN	1A	2007/0603629	5867-DYH	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
VERGARA, ARRONDO, OLGA	1A	2007/0585092	4582-DPT	2007-03-02	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
VIÑUELA, PRIETO, ANA MARIA	1A	2007/0530682	1048-DBP	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.4	21,00
VICARIO, MARTINEZ, JUAN GABRIEL	1A	2007/0746442	1637-CDD	2007-02-28	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
VICENTE, REDONDO, JESUS ANGEL	1A	2007/0578968	SS-9191-AS	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.3	12,00
VICENTE, ZUBICOA, ANTONIO JOSE	1A	2007/0710905	0411-DDC	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
VICENTE, ZUBICOA, ANTONIO JOSE	1A	2007/0554779	0411-DDC	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
VICIOSO, DOCTOR, JOSE MARTIN	1A	2007/0578806	6604-DFR	2007-03-05	OM 17/09/97 Ar39.4	21,00
VIEITES, GOMEZ, JOSE MARIA	1A	2007/0776572	8978-BGL	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
VILLALBA, GARCIA-CUEVAS, MANUEL	1A	2007/0513002	9977-DWV	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
VILLAR, MONTES, EVA	1D	2007/0524455/01	SS-8693-AU	2007-02-01	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
VILLAR, ROS, JUAN	1A	2007/0597339	SS-2935-BG	2007-03-17	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
VILLAR, VALLE, MARIA MERCEDES	1A	2007/0830294	7576-BXS	2007-02-23	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
VILLAR, VALLE, MARIA MERCEDES	1A	2007/0650555	7576-BXS	2007-03-08	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
VILLAR, VALLE, MARIA MERCEDES	1A	2007/0638856	7576-BXS	2007-03-09	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
VILLAREJO, GARCIA, ELOY	1A	2007/0524906	8313-FHW	2007-03-02	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
VILLARON, GARCIA, ANGEL	1A	2007/0518980	7039-BRS	2007-03-05	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
VILLARON, GARCIA, ANGEL	1A	2007/0312928	7039-BRS	2007-03-08	RD 1428/03 A117.1	105,00
VILLAVERDE, BLANCO, JULIAN	1A	2007/0500928	5465-DGW	2007-03-01	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
VILLAVERDE, BLANCO, JULIAN	1A	2007/0536768	5465-DGW	2007-03-05	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
VILLAVERDE, BLANCO, JULIAN	1A	2007/0590594	5465-DGW	2007-03-08	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
VILLAVERDE, VERDUGO, JOSE IGNACIO	1A	2007/0608393	1776-FLR	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
VILLORIA, FERNANDEZ, GREGORIO	1A	2007/0572844	1945-CTV	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
VOGELI, MUÑOZ, MIGUEL ANGEL	1A	2007/0674861	7670-CRJ	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
WASEEM, , ABBAS	1A	2007/0620738	SS-0911-AU	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
WOOD, , IAN	1A	2007/0308490	6050-DXD	2007-03-08	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
ZALACAIN, SAGARZAZU, MIREN LORE	1A	2007/0302044	SS-6201-BK	2007-03-15	RD 1428/03 A132.1	45,00
ZALDUA, MUGICA, ELIZABET	1A	2007/0310574	6916-BRS	2007-03-09	RD 1428/03 A132.1	45,00
ZAMORANO, ARRIZABALAGA, FERNANDO	1A	2007/0310570	SS-7414-AT	2007-03-01	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
ZARAGUETA, BILBAO, PILAR	1A	2007/0506723	5949-CNX	2007-03-16	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ZARAMALILEA, BARRIOCANAL, ANGEL	1A	2007/0536662	SS-4489-AB	2007-02-26	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ZORRILLA, PEREZ, NATALIA	1A	2007/0614891	BI-5251-CT	2007-03-07	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ZOUAGUI, , SANDRINE LOUISE	1A	2007/0614968	3797-FHX	2007-03-12	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ZOUAGUI, , SANDRINE LOUISE	1A	2007/0656734	SS-1611-BC	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ZUBELDIA, DAMBORENEA, ANA ISABEL	1A	2007/0554715	0631-BMP	2007-03-06	OM 17/09/97 Ar39.2	12,00
ZUBELDIA, ZUBELDIA, ASIER	1A	2007/0308615	8921-BCH	2007-02-27	RD 1428/03 Ar94.2	45,00
ZUBELDIA, ZUBELDIA, ASIER	1A	2007/0308718	8921-BCH	2007-03-01	RD 1428/03 Ar91.2	70,00
ZUBILLAGA, LOPEZ, MARIA	1A	2007/0632993	SS-3329-BB	2007-03-15	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ZUBIZARRETA, DELGADO, MAITE	1A	2007/0572822	SS-3372-AU	2007-03-13	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ZUMETA, VITORIA, JULIO	1A	2007/0650599	8588-FBJ	2007-03-14	OM 17/09/97 Ar39.1	15,00
ZUZEN AHOLKULARITZA SL	1C	2007/0300783	NA-6120-BB	2007-01-28	RD 1428/03 Ar91.2	70,00

Isunen Unitatea

Iragarkia, zerrendan ageri diren zigor espedienteetan zehapenak ezarri direla jakinaraztekoa.

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.4 eta 61. artikuluei jarraiki (ikus 1992ko azaroaren 27ko *Boletín Oficial del Estado*, 285. zenbakia), iragarki honen bidez jakinarazten dugu zerrendan ageri diren zigor espedienteetan zehapenak ezarri direla, trafiko, zirkulazio eta bide segurtasun gaitan indarrean dauden arauen bat hautsi izanagatik. Bestela jakinarazteko eginahalak egin arren, ezin izan dugu.

Hala, bada, ororen jakinaren gainean jartzen dugu erabakia, interesatuak jakin dezan eta banan-banan jakinarazita bezala har dezan. Era berean, abisu hauek egiten dizkiogu:

1. Ebazpenari aurka egiteko bi bide daude: Hilabeteko epean Zerbitzu Orokorretako ordezkariarengana jo eta berraztertze-errekurtsoa aurkeztea edo, bestela, bi hilabeteko epean Donostiako Administrazioarekiko Auzietako Epaitegira jo eta zuzenean ezartzea ebazpenaren aurkako errekurtsoa.

Ebazpenaren jakinarazpena jaso eta hurrengo egunean hasiko dira epeak.

2. Hauexek dituzu isuna ordaintzeko epeak: Jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hamabost lanegun iragan arte edo jakinarazpen honetan bertan zehazten den ordainketarako azken eguna arte. Epe horien barruan isuna zure borondatez ordaintzen ez baduzu, derrigorrez ordaindu beharko duzu gero, errekar-guak, berandu ordaintzeagatik sortutako interesak eta, halakorik egonez gero, kostuak ere gaineratuko zaizkizularik, beti ere martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuko 84. artikulua agintzen duenari jarraituz (dekretu hori trafikolari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide segurtasunari buruzkoa da eta 1990eko martxoaren 14an argitaratu zen *Estatuko Aldizkari Ofizialean*). Bi modu hauek dituzu ordainketa egiteko:

1. Kutxan ordaintzea (2101/0381/06/0001530005 kontu zenbakian dirua sartuz), espedientearen zenbakia eta ibilgailuaren matrikula adierazita (jakinarazpen honetan ageri dira).

2. Posta igorpena edo txeke baimendun bat egitea Donostiako Udalaren izenean, eta Isunen Unitatera bidaltzea espedientearen zenbakia eta ibilgailuaren matrikula adierazita, derrigor behar diren datuak baitira espedienteak identifikatzeko.

Donostia, 2007ko maiatzaren 2a.—Izapidegilea.

(2708)

(5333)

Unidad de Multas

Anuncio por el que se notifica la sanción recaída en los siguientes expedientes sancionadores.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (*Boletín Oficial del Estado* n.º 285, de 27 de noviembre de 1992) se realiza la notificación mediante este anuncio al haber intentado sin efecto la notificación de la sanción de los procedimientos sancionadores que se relacionan por infracción a la normativa vigente en materia de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados a quienes debe servir de notificación individual con las siguientes advertencias:

1. Contra la presente resolución podrá interponer recurso de reposición ante la Delegada de Servicios Generales en el plazo de un mes, o impugnarla directamente, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Donostia-San Sebastián.

Los plazos que se indican se computarán a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación de la presente resolución».

2. El importe de la multa fijada será hecho efectivo durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la recepción de la presente notificación o hasta el último día de pago que figura en la presente notificación, utilizando cualquiera de los medios que a continuación se especifican, advirtiéndole que el vencimiento del plazo de pago voluntario, determinará el inicio del periodo ejecutivo, devengándose los recargos correspondientes, intereses de demora y en su caso, las costas que se produzcan. (art. 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo, sobre Tráfico Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, *Boletín Oficial del Estado* de 14.03.90).

1. En las oficinas de la Kutxa en la c/c 2101/0381/06/0001530005, con indicación del número de expediente y matrícula del vehículo que figuran en esta notificación.

2. Por giro postal o mediante cheque nominativo y conformado a favor del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, remitidos a la Unidad de Multas, con indicación del número de expediente y matrícula del vehículo que figuran en esta notificación, datos imprescindibles para la debida identificación del expediente.

Donostia-San Sebastián, a 2 de mayo de 2007.—El Instructor.

(2708)

(5333)

Espediente zerrenda / Relación de expedientes**Zehapenaren jakinarazpena / Notificación de sanción**

<i>Izen-abizenak</i> <i>Apellidos y nombre</i>	<i>Mota</i> <i>Tipo</i>	<i>Espediente zka.</i> <i>N.º expediente</i>	<i>Matrikula</i> <i>Matrícula</i>	<i>Hasiera data</i> <i>F. Incoación</i>	<i>Hautsitako araua</i> <i>Precepto infringido</i>	<i>Ordaintzeko</i> <i>Importe</i>
ABANDA, FERREIRO, JOSE IGOR	4A	2007/0542272	SS-4094-BK	2007-01-22	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
ALCAYADA, RODRIGO, IVAN	4A	2006/0803838	6624-DWS	2006-12-28	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
ALCAYADA, RODRIGO, IVAN	4A	2007/0656166	6624-DWS	2007-01-17	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
ALCAYADA, RODRIGO, IVAN	4A	2007/0638217	6624-DWS	2007-01-17	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
ALONSO, SANCHEZ, JOSE MARIA	4A	2006/0264608	7588-BVV	2007-01-19	RD 1428/03 Ar94.2	90,00
ALVAREZ, ERRONDOSORO, MIGUEL	4A	2006/0245342/01	1882-CPH	2006-11-08	RD 1428/03 Ar94.2	90,00
ALVAREZ, GARCIA, ESTIBALIZ	4A	2006/0263510	SS-0671-AH	2006-12-22	RD 1428/03 Ar91.2	100,00

<i>Izen-abizenak</i> <i>Apellidos y nombre</i>	<i>Mota</i> <i>Tipo</i>	<i>Espediente zka.</i> <i>N.º expediente</i>	<i>Matrikula</i> <i>Matrícula</i>	<i>Hasiera data</i> <i>F. Incoación</i>	<i>Hautsitako araua</i> <i>Precepto infringido</i>	<i>Ordaintzeko</i> <i>Importe</i>
AMARO, RAMOS, MANUEL	4A	2006/0807764	8108-DKF	2006-12-12	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
AMARO, RAMOS, MANUEL	4A	2006/0245404	8108-DKF	2006-12-30	RD 1428/03 Ar91.2	100,00
ANZA, ECHEGOYEN, IMANOL MIRENA	4A	2006/0546696	SS-6500-AX	2006-12-22	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
ARABOLAZA, LIZARRALDE, JUAN JOSE	4A	2006/0677986	SS-3089-BF	2006-12-14	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
ARALAR, BEOBIDE, JON MIKEL	4A	2006/0263502	SS-2655-BJ	2006-12-21	RD 1428/03 Ar91.2	100,00
ARAMENDI, URCHIPIA, XABIER	4A	2006/0660833	8843-FFS	2006-12-16	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
ARAMENDI, URCHIPIA, XABIER	4A	2006/0660927	8843-FFS	2006-12-23	OM 17/09/97 Ar39.3	24,00
ARBELAIZ, ACERO, IKER	4A	2006/0858331	6242-DCX	2006-12-15	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
ARIZTEGUI, CAÑAMERO, JAVIER	4A	2006/0205002	3934-BXZ	2006-12-13	RD 1428/03 Ar94.2	90,00
ARRECHE, GONZALEZ, IÑIGO	4A	2006/0261463	SS-7406-BC	2006-12-17	RD 1428/03 A132.1	90,00
ARRIAGA, UGALDE, JON MIRENA	4A	2006/0523620/01	1392-DVK	2006-11-06	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
ARRIAGA, UGALDE, JON MIRENA	4A	2006/0652437/01	1392-DVK	2006-11-11	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
ARRIETA, LAZCANO, JOSE LUIS	4A	2006/0546692	3456-CVL	2006-12-22	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
ARRILLAGA, IBAIETA, ESTEBAN	4A	2006/0642154	9300-CPK	2006-12-21	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
ARROITA, GOMEZ, NORA	4A	2006/0254749	SS-9154-AW	2006-12-11	RD 1428/03 Ar91.2	100,00
ARTOLA, GOICOECHEA, MARIA BELEN	4A	2006/0570064	SS-9499-AN	2006-11-30	OM 17/09/97 Ar39.4	42,00
ARTOLA, GOICOECHEA, MARIA BELEN	4A	2006/0678079	SS-9499-AN	2006-12-21	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
ARTOLA, GOICOECHEA, MARIA BELEN	4A	2006/0593750	SS-9499-AN	2006-12-28	OM 17/09/97 Ar39.4	42,00
ARTOLA, GOICOECHEA, MARIA BELEN	4A	2007/0566016	SS-9499-AN	2007-01-04	OM 17/09/97 Ar39.4	42,00
ARTOLA, GOICOECHEA, MARIA BELEN	4A	2007/0674082	SS-9499-AN	2007-01-09	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
ARTOLA, GOICOECHEA, MARIA BELEN	4A	2007/0674127	SS-9499-AN	2007-01-11	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
ATORRASAGASTI, URDANIBIA, M.AMAYA	4A	2006/0817703	8838-CSP	2006-12-28	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
BAÑUELOS, AGUDO, YOLANDA	4A	2006/0252994	1526-DYB	2006-12-15	RD 1428/03 Ar94.2	90,00
BACALE, ANDEME, LORENZO	4A	2006/0858378	SS-6160-BD	2006-12-18	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
BARES, ENCARNACION, MIGUEL	4A	2006/0237289	SS-0179-AL	2006-12-28	RD 1428/03 Ar94.2	60,00
BARRENECHEA, AGUERREZABALAGA, JOSE MARIA	4A	2007/0812220	4533-BWT	2007-01-18	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
BECERRA, OTERO, JOSE MANUEL	4A	2006/0670826	0942-BMD	2006-12-30	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
BENITEZ, CENTENO, MARIA DEL SEÑOR	4A	2006/0509876	SS-3637-AU	2006-12-19	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
BERGARECHE, PRADERA, MONICA	4A	2006/0854590	4731-DRR	2006-12-19	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
BERGARECHE, PRADERA, MONICA	4A	2006/0264354	4731-DRR	2006-12-20	RD 1428/03 Ar94.2	90,00
BERGARECHE, PRADERA, MONICA	4A	2006/0670746	0919-BWM	2006-12-21	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
BERRUETA, LADRON, ANTONIO	4A	2006/0798520	9316-CGM	2006-12-15	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
BESGA, CHAMIZO, OSCAR	4A	2006/0248391	6611-DWC	2006-09-19	RD 1428/03 Ar18.2	150,00
BESGA, CHAMIZO, OSCAR	4A	2006/0262625	6611-DWC	2006-12-14	RD 1428/03 Ar91.2	100,00
BLANCO, ROMA, JOSE LUIS	4A	2006/0263960	SS-0738-BF	2006-12-31	RD 1428/03 Ar94.2	60,00
CARBALLO, GONZALEZ, MANUEL	4A	2006/0265357	SS-6997-BH	2006-12-27	RD 1428/03 Ar91.2	100,00
CARVALHO, , VICTOR JORGE	4A	2006/0261181	0875-BZY	2006-12-31	RD 1428/03 A132.1	90,00
CENOZ, AMIGO, ASIER	4A	2006/0697405	6336-DJH	2006-12-13	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
CENOZ, AMIGO, ASIER	4A	2006/0697428	6336-DJH	2006-12-15	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
CENOZ, AMIGO, ASIER	4A	2006/0697659	6336-DJH	2006-12-30	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
CENOZ, AMIGO, ASIER	4A	2007/0692074	6336-DJH	2007-01-09	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
CENOZ, AMIGO, ASIER	4A	2007/0692123	6336-DJH	2007-01-12	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
CHAVES, GARCIA, MANUEL	4A	2006/0540172	3407-FCL	2006-12-21	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
CHAVEZ, VACA, WILSON AMILCAR	4A	2007/0910843	SS-4353-AX	2007-01-28	RD 1428/03 Ar20	360,00

<i>Izen-abizenak</i> <i>Apellidos y nombre</i>	<i>Mota</i> <i>Tipo</i>	<i>Espediente zka.</i> <i>N.º expediente</i>	<i>Matrikula</i> <i>Matrícula</i>	<i>Hasiera data</i> <i>F. Incoación</i>	<i>Hautsitako araua</i> <i>Precepto infringido</i>	<i>Ordaintzeko</i> <i>Importe</i>
CILLERO, ARES, BEATRIZ	4A	2006/0817560	SS-8185-AY	2006-12-19	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
CILLERO, ARES, BEATRIZ	4A	2006/0817609	SS-8185-AY	2006-12-21	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
DACOSTA, MONTES, ALBERTO	4A	2006/0258869/01	2434-FFV	2006-10-27	RD 1428/03 Ar94.2	100,00
DIAZ, MUNETA, MARIA CORO	4A	2006/0852838	1617-DFB	2006-12-13	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
ELGUERO, SOLOGAISTOA, IZASKUN	4A	2007/0524082	0295-CDP	2007-01-08	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
ELGUERO, SOLOGAISTOA, IZASKUN	4A	2007/0524126	0295-CDP	2007-01-10	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
ELGUERO, SOLOGAISTOA, IZASKUN	4A	2007/0590110	0295-CDP	2007-01-12	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
ELGUERO, SOLOGAISTOA, IZASKUN	4A	2007/0776100	0295-CDP	2007-01-16	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
ELGUERO, SOLOGAISTOA, IZASKUN	4A	2007/0524271	0295-CDP	2007-01-18	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
EMPARANZA, CASAL, ALVARO	4A	2006/0229031	SS-8507-BC	2006-11-23	OM 31/01/06 Ar80	100,00
ESCRIBANO, PRECIADOS, MARIA	4A	2006/0670693	SS-3032-Z	2006-12-18	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
ESCRIBANO, PRECIADOS, MARIA	4A	2007/0668136	SS-3032-Z	2007-01-17	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
ESCRIBANO, PRECIADOS, MARIA	4A	2007/0668154	SS-3032-Z	2007-01-18	OM 17/09/97 Ar39.3	24,00
ESCRIBANO, PRECIADOS, MARIA	4A	2007/0668151	SS-3032-Z	2007-01-18	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
ESCUDERO, JIMENEZ, AQUILINO	4A	2006/0862158	2219-BJH	2006-12-28	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
EZZOUBAIR, , MOHAMMED	4A	2006/0517984	0363-DCP	2006-12-12	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
EZZOUBAIR, , MOHAMMED	4A	2006/0529598	0363-DCP	2006-12-15	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
EZZOUBAIR, , MOHAMMED	4A	2006/0529722	0363-DCP	2006-12-28	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
EZZOUBAIR, , MOHAMMED	4A	2006/0529782	0363-DCP	2006-12-30	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
FERNANDEZ, ECHEVESTE, MIKEL	4A	2006/0701396	SS-3498-AZ	2006-12-16	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
FERNANDEZ, GONSALVES, JOSEFINA	4A	2006/0697467	2822-DGW	2006-12-16	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
FORMOSO, DEL CAÑO, ALFONSO	4A	2006/0252921	2775-CNW	2006-11-29	RD 1428/03 Ar18.2	150,00
FRUTOS, GALLARDO, JUAN JOSE	4A	2006/0253722	0381-DKZ	2006-12-14	RD 1428/03 Ar94.2	90,00
FRUTOS, GALLARDO, JUAN JOSE	4A	2006/0850898	0381-DKZ	2006-12-14	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
GIRALDES, GOMEZ, MANUEL	4A	2007/0800135	SS-3865-AL	2007-01-16	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
GIRALDES, GOMEZ, MANUEL	4A	2007/0542262	SS-2636-AP	2007-01-19	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
GOICOECHEA, YANCI, YUNE	4A	2006/0558856	SS-6293-BH	2006-12-02	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
GOMARA, MADURGA, FRANCISCO JAVIER	4A	2006/0852864	SS-9913-BH	2006-12-14	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
GOMEZ, BLANCO, RAFAEL	4A	2006/0678050	7077-DWB	2006-12-18	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
GOMEZ, BLANCO, RAFAEL	4A	2006/0678169	7077-DWB	2006-12-26	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
GOMEZ, BORRERO, BRUNO	4A	2007/0524210	9074-DRV	2007-01-16	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
GONZALEZ, BERRUEZO, JOSE ANTONIO	4A	2006/0259160	4344-DYB	2006-12-27	RD 1428/03 Ar91.2	100,00
GONZALEZ, FERNANDEZ, SEBASTIAN	4A	2006/0820750	SS-8762-AZ	2006-12-23	OM 17/09/97 Ar39.4	42,00
GONZALEZ, FERNANDEZ, SEBASTIAN	4A	2006/0790178	SS-8762-AZ	2006-12-27	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
GONZALEZ, GALLO, JESUS	4A	2006/0255955	2997-CSK	2006-12-14	RD 1428/03 A132.1	90,00
GONZALEZ, MONTES, MARIELA	4A	2006/0263111	LO-6432-N	2006-12-24	RD 1428/03 Ar94.3	100,00
GONZALEZ, VAZQUEZ, JULIAN	4A	2006/0254346/01	8664-DHM	2006-11-19	RD 1428/03 Ar91.2	100,00
GONZALEZ, VAZQUEZ, JULIAN	4A	2006/0858173/01	8664-DHM	2006-12-07	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
GUAL, CRUZ, DANIEL	4A	2006/0667015	9129-DFH	2006-12-30	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
GUERRA, ERREA, FRANCISCO JAVIER	4A	2006/0681353	5575-CSB	2006-12-23	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
HERNANDEZ, QUEVEDO, JAVIER	4A	2006/0225790	B-0431-JZ	2006-08-28	RD 1428/03 Ar91.2	100,00
HERNANDEZ, QUEVEDO, JAVIER	4A	2006/0241104	B-0431-JZ	2006-09-04	RD 1428/03 Ar91.2	100,00
HERNANDEZ, SANCHEZ, DAVID	4A	2006/0582705	8270-DPB	2006-12-18	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
IBARRA, HORTELANO, JUAN MARIA	4A	2006/0817462	4776-CCF	2006-12-12	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00

<i>Izen-abizenak</i> <i>Apellidos y nombre</i>	<i>Mota</i> <i>Tipo</i>	<i>Espediente zka.</i> <i>N.º expediente</i>	<i>Matrikula</i> <i>Matrícula</i>	<i>Hasiera data</i> <i>F. Incoación</i>	<i>Hautsitako araua</i> <i>Precepto infringido</i>	<i>Ordaintzeko</i> <i>Importe</i>
INDO, ROTETA, JOSE RAMON	4A	2006/0262814	6646-CPF	2006-12-16	RD 1428/03 Ar94.2	60,00
IRIZAR, ELICEGUI, JOSU	4A	2006/0720447	1130-BSG	2006-12-19	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
ISASTI, ARANETA, M.CONCEPCION	4A	2006/0582647	SS-7842-AX	2006-12-13	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
ISASTI, ARANETA, M.CONCEPCION	4A	2006/0582721	SS-7842-AX	2006-12-19	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
ISASTI, ARANETA, M.CONCEPCION	4A	2006/0582752	SS-7842-AX	2006-12-21	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
ITURBE, APALATEGUI, JOSE	4A	2007/0578140	SS-0618-BK	2007-01-11	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
ITURBE, APALATEGUI, JOSE	4A	2007/0554141	SS-0618-BK	2007-01-12	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
ITURBE, APALATEGUI, JOSE	4A	2007/0578178	SS-0618-BK	2007-01-15	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
ITURBE, APALATEGUI, JOSE	4A	2007/0506114	SS-0618-BK	2007-01-17	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
ITURBE, APALATEGUI, JOSE	4A	2007/0578205	SS-0618-BK	2007-01-18	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
ITURBE, APALATEGUI, JOSE	4A	2007/0536220	SS-0618-BK	2007-01-19	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
JIMENEZ, ARGOTE, M.CONCEPCION	4A	2006/0858367	6917-DCR	2006-12-16	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
JIMENEZ, CRIADO, JOSE MANUEL	4A	2006/0552228	SS-7537-AU	2006-12-18	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
JIMENEZ, CRIADO, JOSE MANUEL	4A	2006/0509896	SS-7537-AU	2006-12-20	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
JIMENEZ, CRIADO, JOSE MANUEL	4A	2006/0509915	SS-7537-AU	2006-12-21	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
JIMENEZ, FUENTES, JOSE MARIA	4A	2006/0255238	7035-BVP	2006-11-29	RD 1428/03 Ar91.2	100,00
JIMENEZ, MORAL, AXIER IÑAKI	4A	2006/0652899	BI-6173-BZ	2006-12-20	OM 17/09/97 Ar39.3	24,00
KHEIREDDINE, , MOHAMAD ALI	4A	2006/0546579	SS-4224-AU	2006-12-14	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
KHEIREDDINE, , MOHAMAD ALI	4A	2006/0546623	SS-4224-AU	2006-12-16	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
KHEIREDDINE, , MOHAMAD ALI	4A	2006/0852891	SS-4224-AU	2006-12-18	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
KHEIREDDINE, , MOHAMAD ALI	4A	2006/0546666	SS-4224-AU	2006-12-19	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
KHEIREDDINE, , MOHAMAD ALI	4A	2006/0559036	SS-4224-AU	2006-12-19	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
KHEIREDDINE, , MOHAMAD ALI	4A	2006/0852910	SS-4224-AU	2006-12-20	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
KHEIREDDINE, , MOHAMAD ALI	4A	2006/0852933	SS-4224-AU	2006-12-21	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
KHEIREDDINE, , MOHAMAD ALI	4A	2006/0854652	SS-4224-AU	2006-12-22	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
KHEIREDDINE, , MOHAMAD ALI	4A	2006/0854668	SS-4224-AU	2006-12-23	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
KHEIREDDINE, , MOHAMAD ALI	4A	2006/0858499	SS-4224-AU	2006-12-26	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
KHEIREDDINE, , MOHAMAD ALI	4A	2006/0582825	SS-4224-AU	2006-12-28	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
KHEIREDDINE, , MOHAMAD ALI	4A	2006/0853110	SS-4224-AU	2006-12-30	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
LAMELAS, ATIENZA, ALBERTO	4A	2006/0862059	3267-CZT	2006-12-18	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
LARRAÑAGA, MATEOS, AMAYA	4A	2006/0256369	C-3139-BSV	2007-01-18	RD 1428/03 Ar94.2	90,00
LARRAÑAGA, RECIO, JULEN	4A	2006/0552160/01	SS-7434-AY	2006-12-07	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
LINAZASORO, GARCIA, ANTONIO MARIA	4A	2006/0666886	SS-2947-BF	2006-12-21	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
LOPEZ, PADRONES, FRANCISCO JAVIER	4A	2006/0637833	4142-BCC	2006-12-20	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
LOPEZ, SAN SEBASTIAN, MARIA DOLORES	4A	2006/0820707	SS-3117-AP	2006-12-16	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
MALBADI, ECHABE, ZIGOR	4A	2006/0261715	SS-0741-BG	2006-12-11	RD 1428/03 Ar94.2	90,00
MANJARRES, NAVAS, JAVIER	4A	2006/0237293	8911-BBF	2006-12-28	RD 1428/03 Ar94.2	60,00
MARTIN, MARTINEZ, SERGIO	4A	2006/0263372	7484-FGP	2006-12-23	RD 1428/03 Ar91.2	100,00
MARTINEZ, ECHEZARRETA, ARGIMIRO	4A	2006/0858476	M-7295-ZJ	2006-12-22	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
MATA, VAZQUEZ, M ELENA	4A	2006/0570216	5895-BSR	2006-12-18	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
MEDEL, GARAYETA, JOSE EUGENIO	4A	2007/0524314	5002-BPN	2007-01-22	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
MENCIA, DIEZ, JOAQUIN	4A	2006/0262182/01	SS-6677-AM	2006-11-28	RD 1428/03 Ar91.2	100,00
MENDIZABAL, AGUIRRE, JESUS	4A	2007/0512204	4694-CBJ	2007-01-17	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
MENDIZABAL, AGUIRRE, JESUS	4A	2007/0512222	4694-CBJ	2007-01-18	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00

<i>Izen-abizenak</i> <i>Apellidos y nombre</i>	<i>Mota</i> <i>Tipo</i>	<i>Espediente zka.</i> <i>N.º expediente</i>	<i>Matrikula</i> <i>Matrícula</i>	<i>Hasiera data</i> <i>F. Incoación</i>	<i>Hautsitako araua</i> <i>Precepto infringido</i>	<i>Ordaintzeko</i> <i>Importe</i>
MONTESINOS, ESCUDERO, FRANCISCO	4A	2006/0868077	VI-9758-M	2006-12-26	OM 17/09/97 Ar39.4	42,00
MORANTE, GONZALEZ, AMAYA	4A	2006/0253293	6526-DTL	2006-12-14	RD 1428/03 Ar94.2	86,00
MORANTE, GONZALEZ, AMAYA	4A	2006/0261480	6526-DTL	2006-12-19	RD 1428/03 Ar94.2	90,00
MORENO, TURRILLAS, BELEN	4A	2006/0677967	0678-BMP	2006-12-12	OM 17/09/97 Ar39.3	24,00
MORENO, TURRILLAS, BELEN	4A	2006/0681316	0678-BMP	2006-12-13	OM 17/09/97 Ar39.3	24,00
MORENO, TURRILLAS, BELEN	4A	2006/0677990	0678-BMP	2006-12-14	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
MORENO, TURRILLAS, BELEN	4A	2006/0681322	0678-BMP	2006-12-15	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
MORENO, TURRILLAS, BELEN	4A	2006/0681339	0678-BMP	2006-12-21	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
MORENO, TURRILLAS, BELEN	4A	2006/0611065	0678-BMP	2006-12-28	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
MUNDIN, MARTINEZ, RODRIGO JOSE	4A	2006/0260431	2683-DCM	2006-12-18	RD 1428/03 Ar94.2	60,00
MURIEL, REDONDO, JUAN FERMIN	4A	2006/0261011	SS-2044-BK	2006-12-17	RD 1428/03 A132.1	90,00
MURILLO, LEON, LUCIA	4A	2006/0264049	SS-2448-AU	2006-12-20	RD 1428/03 Ar94.2	60,00
MURO, VIDAURRE, JOSE MARIA	4A	2006/0245970	SS-6584-AY	2006-12-24	RD 1428/03 Ar94.2	90,00
NAVARIDES, CORTABARRIA, UNAI	4A	2006/0261508/01	4779-CRZ	2006-12-04	RD 1428/03 Ar94.2	90,00
OÑEDERRA, ALDABALDETRECU, M.PILAR	4A	2006/0260753	7493-CGH	2006-12-18	RD 1428/03 Ar91.2	100,00
PASTOR, TOQUERO, FERNANDO	4A	2006/0546468	SS-2435-AY	2006-12-04	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
PEREZ, CASTAÑO, MIKEL	4A	2006/0868039	SS-0980-AZ	2006-12-22	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
PEREZ, MURIEL, JESUS MARIA	4A	2006/0637901	3322-DCL	2006-12-27	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
PIQUER, MARTIN, EDUARDO	4A	2006/0264304	SS-9222-AZ	2006-12-20	RD 1428/03 Ar91.2	100,00
PLAZA, AGUDO, ALEJANDRO	4A	2006/0582723	SS-3948-AU	2006-12-19	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
PLAZAOLA, GOZATEGUI, MIKEL AINGERU	4A	2006/0258009/01	SS-8177-BF	2006-11-27	OM 31/01/06 Ar80	100,00
PROMO TOBACCO SL	4A	2006/0214886/01	4843-DHJ	2006-12-05	RDL 339/90 Ar72.3	305,00
PUENTE, BARANDIARAN, FCO.BORJA	4A	2006/0517974	6213-BRD	2006-12-12	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
RAVAZZANO, ALONSO, CARLOS ALBERTO	4A	2006/0858153	SS-1265-AN	2006-12-05	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
RAVAZZANO, ALONSO, CARLOS ALBERTO	4A	2006/0601886	SS-1265-AN	2006-12-12	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
RAVAZZANO, ALONSO, CARLOS ALBERTO	4A	2006/0601914	SS-1265-AN	2006-12-13	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
RAVAZZANO, ALONSO, CARLOS ALBERTO	4A	2006/0864152	SS-1265-AN	2006-12-26	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
RAVAZZANO, ALONSO, CARLOS ALBERTO	4A	2006/0864273	SS-1265-AN	2006-12-29	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
REGALADO, LOJO, CRISTIANN	4A	2006/0677955	M-8177-XB	2006-12-11	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
REGALADO, LOJO, CRISTIANN	4A	2006/0860158	M-8177-XB	2006-12-20	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
REJAS, PERICAS, GUILLERMO	4A	2006/0858291	2095-DWF	2006-12-14	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
RIVAS, LLOPIS, MARGARITA	4A	2006/0647482/01	0620-CVZ	2006-11-07	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
RODRIGUEZ, AUGUSTO, CARLOS GUSTAVO	4A	2006/0260338	SS-5521-AS	2006-12-18	RD 1428/03 Ar91.2	100,00
RODRIGUEZ, CARRERA, DAVID	4A	2006/0851014	9521-BYW	2006-12-20	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
RODRIGUEZ, DE LA CRUZ, IVAN	4A	2007/0536017	7250-CHH	2007-01-02	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
RODRIGUEZ, DE LA CRUZ, IVAN	4A	2007/0536104	7250-CHH	2007-01-09	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
RODRIGUEZ, DE LA CRUZ, IVAN	4A	2007/0572114	7250-CHH	2007-01-18	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
RODRIGUEZ, GARCIA, ROSA MARIA	4A	2006/0261637	SS-3329-BC	2006-12-15	RD 1428/03 Ar94.2	90,00
RODRIGUEZ, PEREZ, ROBERTO	4A	2006/0509970	4517-BGS	2006-12-30	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
ROMANOS, QUILES, CARLOS IBAN	4A	2006/0243337	SS-5907-BK	2006-09-21	RD 1428/03 Ar94.2	90,00
RUIZ, SUAREZ, MARIA GEMMA	4A	2006/0260925	1393-DPD	2006-12-27	RD 1428/03 Ar91.2	100,00
SAINZ, OSES, ARKAITZ	4A	2006/0666827	Z-4648-BS	2006-12-16	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
SAN JUAN, AMIANO, EVA	4A	2007/0584275	SS-2774-X	2007-01-15	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
SAN JUAN, AMIANO, EVA	4A	2007/0584320	SS-2774-X	2007-01-17	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
SANCHEZ, GONZALEZ, ALFREDO	4A	2007/0812244	Z-5542-W	2007-01-19	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00

<i>Izen-abizenak</i> <i>Apellidos y nombre</i>	<i>Mota</i> <i>Tipo</i>	<i>Espediente zka.</i> <i>N.º expediente</i>	<i>Matrikula</i> <i>Matrícula</i>	<i>Hasiera data</i> <i>F. Incoación</i>	<i>Hautsitako araua</i> <i>Precepto infringido</i>	<i>Ordaintzeko</i> <i>Importe</i>
SANCHEZ, GONZALEZ, FULGENCIO	4A	2006/0253249	BI-3908-CF	2006-11-22	RD 1428/03 Ar91.2	100,00
SANTIAGO, ALTUNA, ALEJANDRO	4A	2006/0862031	4006-CTS	2006-12-15	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
SEVILLANO, ALVAREZ, SANTIAGO	4A	2006/0570279	9901-CLP	2006-12-30	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
SISTIAGA, AGUIRRE, IBAN	4A	2006/0678233	SS-9152-BD	2006-12-30	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
SOLA, BERRUETA, VIRGINIA	4A	2006/0607723	M-1711-YM	2006-12-11	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
SORO, LOPEZ, LEIRE	4A	2006/0820686	6386-CSG	2006-12-14	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
TIGHARSI, , RABAH	4A	2006/0610979	M-8251-TY	2006-12-12	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
TIGHARSI, , RABAH	4A	2006/0660881	M-8251-TY	2006-12-19	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
TIGHARSI, , RABAH	4A	2006/0697547	M-8251-TY	2006-12-22	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
TORRES, RODRIGUEZ, SERGIO	4A	2006/0706533	SS-3687-AY	2006-12-28	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
TUDURI, TIJERO, IGOR IOKIN	4A	2006/0243290	SS-2321-BD	2006-09-20	RD 1428/03 Ar94.2	90,00
TUDURI, TIJERO, IGOR IOKIN	4A	2006/0601754	SS-2321-BD	2006-12-01	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
TUDURI, TIJERO, IGOR IOKIN	4A	2006/0257850	SS-2321-BD	2006-12-04	RD 1428/03 A132.1	60,00
TUDURI, TIJERO, IGOR IOKIN	4A	2006/0854390	SS-2321-BD	2006-12-05	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
TUDURI, TIJERO, IGOR IOKIN	4A	2006/0601855	SS-2321-BD	2006-12-11	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
TURRIETA, ORREGO, ELIXABET D CARMÉ	4A	2006/0546671	SS-6669-AU	2006-12-21	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
ULLATE, ETAYO, JORGE ALFONSO	4A	2006/0720455	2106-DZZ	2006-12-19	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
URCHEGUI, IÑIGO, JUANA	4A	2006/0258019	SS-5556-AS	2006-12-20	RD 1428/03 Ar94.2	90,00
URIBE-ETXEBERRIA, NAJERA, EDUARDO	4A	2006/0826368	8266-CPN	2006-12-14	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
URIBE-ETXEBERRIA, NAJERA, EDUARDO	4A	2006/0798495	8266-CPN	2006-12-14	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
URIBE-ETXEBERRIA, NAJERA, EDUARDO	4A	2007/0692069	8266-CPN	2007-01-08	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
URIBE-ETXEBERRIA, NAJERA, EDUARDO	4A	2007/0818021	8266-CPN	2007-01-08	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
URIBE-ETXEBERRIA, NAJERA, EDUARDO	4A	2007/0824048	8266-CPN	2007-01-10	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
URIBE-ETXEBERRIA, NAJERA, EDUARDO	4A	2007/0650046	8266-CPN	2007-01-11	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
URIBE-ETXEBERRIA, NAJERA, EDUARDO	4A	2007/0818047	8266-CPN	2007-01-15	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
URIBE-ETXEBERRIA, NAJERA, EDUARDO	4A	2007/0818064	8266-CPN	2007-01-17	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
URIBE-ETXEBERRIA, NAJERA, EDUARDO	4A	2007/0638230	8266-CPN	2007-01-18	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
URIBE-ETXEBERRIA, NAJERA, EDUARDO	4A	2007/0758128	8266-CPN	2007-01-18	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
URMENETA, FRANCISCO DE ASIS,	4A	2006/0233800	9756WX64	2006-09-10	RD 1428/03 Ar91.2	100,00
URRETABIZCAYA, LIZARRIBAR, JOSE	4A	2007/0500359	7446-CZX	2007-01-18	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
URREZ, ARRIETA, JUSTO LUIS	4A	2006/0263014	SS-6789-AG	2006-12-17	RD 1428/03 A132.1	90,00
VALENZUELA, ROMAN, BORIS DANIEL	4A	2006/0254347	3455-BGW	2006-11-19	RD 1428/03 Ar91.2	100,00
VERGARA, ARRONDO, OLGA	4A	2006/0552301	4582-DPT	2006-12-19	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
VERGARA, ARRONDO, OLGA	4A	2006/0803806	4582-DPT	2006-12-22	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
VILLAVERDE, BLANCO, JULIAN	4A	2006/0850856	5465-DGW	2006-12-12	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
VITERI, REINOSO, PAULINA FATIMA	4A	2007/0590174	SS-9791-AL	2007-01-18	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
WASEEM, , ABBAS	4A	2006/0206793	SS-0911-AU	2006-11-16	RD 1428/03 Ar91.2	200,00
WASEEM, , ABBAS	4A	2006/0677985	SS-0911-AU	2006-12-14	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
WASEEM, , ABBAS	4A	2006/0670736	SS-0911-AU	2006-12-20	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
WASEEM, , ABBAS	4A	2006/0576133	SS-0911-AU	2006-12-26	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
WASEEM, , ABBAS	4A	2007/0608016	SS-0911-AU	2007-01-03	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
WASEEM, , ABBAS	4A	2007/0512074	SS-0911-AU	2007-01-08	OM 17/09/97 Ar39.2	24,00
WASEEM, , ABBAS	4A	2007/0590113	SS-0911-AU	2007-01-16	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
ZABALETA, ALDUNCIN, SATURNINO	4A	2006/0256662/01	SS-2004-BB	2006-11-17	RD 1428/03 Ar94.2	100,00
ZUBILLAGA, ECHAVE, MARIA DOLORES	4A	2006/0570237	4250-FCY	2006-12-20	OM 17/09/97 Ar39.1	30,00
ZURDO, HERRERO, DOMINGO	4A	2006/0262965	SS-0153-BK	2006-12-19	RD 1428/03 Ar91.2	100,00

Zergabilketa Exekutiborako Atala

Iragarkia, zerrendan ageri diren premiamendu-probidentziak espedienteetan zehapenak ezarri direla jakinaraztekoa.

Bi aldiz saiatu gara jakinarazpena helarazten behean ageritzen diren subjektu pasiboei –behin bakarrik hartzailea ezezaguna zenean–, eta orain, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen gaineko martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauak 108. artikuluan ezarritakoa betez, dei egiten diegu jakinarazpena jaso dezaten behean azaldutako jardunbidean agertuz. Hala, iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta biharamunetik hamabost egun natural iragan baino lehen agertu beharko dute Donostiako Udaleko Zerga Biltegian (Agirre Miramon 4). Epea iragan eta agertu ez badira, epea amaitu eta biharamunean egindakotzat joko da jakinarazpena, legezko ondorio gutzietarako.

Donostia, 2007ko maiatzaren 2a.—Zerga-biltzailea.

(2709)

(5334)

Sección de Recaudación Ejecutiva

Anuncio por el que se notifica la providencia de apremio recaída en los siguientes expedientes sancionadores.

Intentada sin efecto la notificación en dos ocasiones, o en una en los casos en que el destinatario ha resultado desconocido, a los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 108 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del TH de Gipuzkoa, se les cita para ser notificados por comparecencia en el procedimiento que se expresa, en la Sección de Recaudación de este Ayuntamiento (Agirre Miramon, 4). La comparecencia deberá producirse en el plazo de quince días naturales contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

Donostia-San Sebastián, a 2 de mayo de 2007.—El Recaudador.

(2709)

(5334)

Espediente zerrenda / Relación de expedientes**Premiamendu-Probidentziak jakinarazpena / Notificación de la Providencia de Apremio**

<i>Izen-abizenak</i> <i>Apellidos y nombre</i>	<i>Mota</i> <i>Tipo</i>	<i>Espediente zka.</i> <i>N.º expediente</i>	<i>Matrikula</i> <i>Matrícula</i>	<i>Hasiera data</i> <i>F. Incoación</i>	<i>Hautsitako araua</i> <i>Precepto infringido</i>	<i>Ordaintzeko</i> <i>Importe</i>
AJARNAUTE, PRIETO, MIGUEL	6A	2006/0249721	2421-DFB	2006-09-18	RD 1428/03 Ar94.2	48,30
ALVAREZ, GIRALTE, MONICA	6A	2006/0237806	C-3889-BBN	2006-09-11	RD 1428/03 Ar94.2	103,50
ARRUTI, LLORENS, JON	6A	2006/0910798	MA-0012-CP	2006-08-06	RD 1428/03 Ar20	414,00
CRESPO, MOZO, ROBERTO	6A	2006/0237678	6630-FGK	2006-10-11	RD 1428/03 Ar94.2	103,50
ELIZAGA, MUJICA, IMANOL	6A	2006/0581112	NA-9486-AF	2006-08-21	OM 17/09/97 Ar39.1	34,50
GARCIA, BIAIN, DIANA	6A	2006/0240042	SS-3156-AJ	2006-09-04	RD 1428/03 Ar91.2	115,00
GARRO, FIGUEROA, GORKA M	6A	2006/0249765	0693-BMV	2006-09-14	RD 1428/03 Ar94.2	103,50
GIMENEZ, OLAIZOLA, LUIS MARIA	6A	2006/0575200	SS-9603-BH	2006-09-27	OM 17/09/97 Ar39.1	34,50
GOMEZ, BORRERO, BRUNO	6A	2006/0575504	9074-DRV	2006-10-16	OM 17/09/97 Ar39.1	34,50
GOMEZ, BORRERO, BRUNO	6A	2006/0641843	9074-DRV	2006-10-19	OM 17/09/97 Ar39.1	34,50
GOMEZ, BORRERO, BRUNO	6A	2006/0517253	9074-DRV	2006-10-21	OM 17/09/97 Ar39.2	27,60
HUICI, BRITO, RODRIGO JUAN	6A	2006/0247505	SS-1409-BG	2006-09-11	RD 1428/03 A132.1	69,00
LARRAÑAGA, PEREZ, LUIS MARIA	6A	2006/0238908	2133-BDT	2006-10-18	RD 1428/03 A132.1	103,50
LOPEZ, DEDIEU, JOSE MARIA	6A	2006/0831582	SS-3653-AK	2006-08-28	OM 17/09/97 Ar39.1	34,50
LOPEZ, DEDIEU, JOSE MARIA	6A	2006/0522817	SS-3653-AK	2006-09-22	OM 17/09/97 Ar39.1	34,50
LOPEZ, DEDIEU, JOSE MARIA	6A	2006/0688923	SS-3653-AK	2006-09-25	OM 17/09/97 Ar39.1	34,50
LOPEZ, DEDIEU, JOSE MARIA	6A	2006/0688947	SS-3653-AK	2006-09-26	OM 17/09/97 Ar39.2	27,60
LOPEZ, DEDIEU, JOSE MARIA	6A	2006/0688963	SS-3653-AK	2006-09-27	OM 17/09/97 Ar39.2	27,60
LOURIDO, GONZALEZ, JOSE ALBERTO	6A	2006/0244891	C-9332-BJG	2006-09-08	RD 1428/03 Ar91.2	115,00
PEREZ, REGODON, RAQUEL	6A	2006/0245777	SS-8339-AL	2006-10-16	OM 17/09/97 Ar39.1	34,50
SANTOS, MENA, VICTORIANO	6A	2006/0714614	SS-0701-BF	2006-09-22	OM 17/09/97 Ar39.1	34,50
SETIEN, PEDROCHE, IBON	6A	2006/0244865	SS-7619-BF	2006-09-03	RD 1428/03 Ar94.2	69,00
VALENCIA, ZURBANO, MARIA TERESA	6A	2006/0677104	SS-7525-BJ	2006-09-18	OM 17/09/97 Ar39.2	27,60
VILLAVARDE, BLANCO, JULIAN	6A	2006/0539190	5465-DGW	2006-09-19	OM 17/09/97 Ar39.1	34,50
VILLAVARDE, BLANCO, JULIAN	6A	2006/0505376	5465-DGW	2006-09-21	OM 17/09/97 Ar39.1	34,50
ZORRILLA, PEREZ, NATALIA	6A	2006/0236445	BI-5251-CT	2006-09-20	RD 1428/03 Ar94.2	103,50

Zergabilketa Exekutiborako Atala*Ediktua*

Udal Zergabilketa aurrerago zehazten diren jakinarazpenen bidez saiatu da zordunari bahituraren berri ematen. Jakinarazpen horiek ondorioz izan ez dutenez, honako iragarki hau argitaratzen du, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Zergabilketa Erregelamenduko 92.6. atalak xedatzen duenari jarraituz.

«Udal Zergabilketa hau izapidatzen ari den administrazioaren behartze-espeditentean zergabiltzaileak honako hau eman du:

EGINBIDEA: Jakinarazi zaiolarik zordunari premiamendu probidentzia; 27/1991 Foru Dekretuko 97. atalak adierazitako epea igaro eta zor duena oraindik ordaindu ez duenari, eta dagokion bahitze-probidentzia eman delarik;

— Honako hau jakinarazi behar diet kontua bahitzeko bidean dutenei (Mota = CC):

Eginbide hau medio bahituztat deklaratu ditut zordunak hango eta hemengo kreditu erakundeetan bere alde dituen kontu korronte, aurrezki kontu, eperako kontu edo beste izaeradunak, zerga zorraren zenbateko mugetaraino».

— Honako hau jakinarazi behar diet ibilgailua bahitzeko bidean dutenei (Mota = VH):

Eginbide hau medio bahituztat deklaratu dut bere jabetzako eta aditzera emandako matrikula duen ibilgailua. Jakinarazi bekio eginbide hau Merkataritza Erregistroari, bahitura gauzatu aurreko oharpen idatzia egin dezan.

Jakinarazi bekio zordunari eginbidea, eta errekeritu biezaio bost egunen buruan bahituriko ibilgailuaren kontaktu giltzak eta dokumentazioa entrega ditzala Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zerga Bilketako Erregelamenduko 123-4 atalak dioenaren arabera, oharkizuna egiten zaiolarik, horrela egin ezik, aipatu ibilgailua bahitu, biltegira eraman eta prezintatzeko agindua emango dela».

Eta hala argitaratzen da interesatuek jakin dezaten eta ager daitezken, eurak edo euren lege-ordezkariek, beren aurka izapidatzen ari den administrazio-espeditentean. Ediktu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta zortzi eguneko epean interesatua espeditente-egileengana etorriko ez balitz ere, jakinaraz gainean dagoela joko da eta hala jokatu da datozen eginbideetan harik eta jardunbidea osorik gauzatu arte. Honek ez dio interesatuari ukatzen agertzeko duen eskubidea.

Eginbide honen aurka birjarpeneko errekurtsua jarri ahal izango duzu Diruzaintzaren aurrean, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik hilabeteko epean.

Birjarpeneko errekurtsuaren ebazpenaren aurka erreklamazioa aurkeztu ahal izango duzu, hilabeteko epean, Auzitegi Ekonomiko Administrazioaren aurrean, edo bestela, Administrazioarekiko auzi-errekurtsua jarri ahal izango duzu, bi hilabeteko epean Administrazioarekiko Auzi-errekurtsuotarako Donostiako Epaitegiaren aurrean.

Donostia, 2007ko maiatzaren 2a.—Zerga-biltzailea.

(2710)

(5335)

Sección de Recaudación Ejecutiva*Edicto*

Habiéndose intentado por esta Recaudación Municipal sin efecto las notificaciones que más adelante se relacionan, se procede a su práctica mediante el presente anuncio según dispone el artículo 92.6 del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

«En expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Recaudación Municipal, el Recaudador ha dictado lo siguiente:

DILIGENCIA: Notificada al/a la deudor/a la providencia de apremio; transcurrido el plazo señalado por el artículo 97 del Decreto Foral 27/1991 sin haberse satisfecho las deudas pendientes, y dictada la correspondiente providencia de embargo; por la presente diligencia:

— Para los deudores a quienes se embarga cuentas corrientes (Tipo = CC):

Declaro embargados los saldos de cuentas corrientes, de ahorro, a plazo o de cualquier otra naturaleza que la persona deudora tenga a su favor en las respectivas entidades de crédito y hasta el límite de la deuda tributaria».

— Para los deudores a quienes se embarga vehículos (Tipo = VH):

Declaro embargado el vehículo de su propiedad cuya matrícula se indica. Comuníquese el embargo acordado al Registro Mercantil para la práctica de la anotación preventiva de embargo.

Notifíquese esta diligencia al/a la deudor/a, requiriéndole para que haga entrega de las llaves de contacto y documentación del vehículo embargado, en el plazo de cinco días, de conformidad con el artículo 123-4 del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa, con la advertencia de que, de no hacerlo, se cursará orden de captura, depósito y precinto del referido vehículo».

Lo que se hace público para conocimiento de las personas interesadas con el fin de que comparezcan, por sí o por medio de representante en el expediente administrativo que se les sigue. Transcurridos ocho días desde la publicación del edicto en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa sin personarse la persona interesada, se le tendrá por notificada en las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.

Contra la presente diligencia podrá interponer recurso de reposición ante la Tesorería, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación.

Contra la resolución del recurso de reposición podrá interponer, en el plazo de un mes, reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo, o, bien, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Donostia-San Sebastián.

Donostia-San Sebastián, a 2 de mayo de 2007.—El Recaudador.

(2710)

(5335)

Espediente zerrenda / Relación de expedientes**Bahitze-Eginbidearen jakinarazpena / Notificación de la Diligencia de Embargo**

<i>Izen-abizenak</i> <i>Apellidos y nombre</i>	<i>Mota</i> <i>Tipo</i>	<i>Espediente zka.</i> <i>N.º expediente</i>	<i>Gaia</i> <i>Objeto</i>	<i>Jaul. data</i> <i>F. Emisión</i>	<i>Kontzeptua</i> <i>Concepto</i>	<i>Ordaintzeko</i> <i>Importe</i>
AMARA, , KHALED	CC	C355154/2004	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	462,00
AMBROSIO, MAZON, YOBANKA	CC	C347157/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	681,60
ANSA, MUGICA, MARIA IZASKUN	VH	C092654/2006	3193-FJT	2007-04-18	Isunak / Multas	706,80

<i>Izen-abizenak</i> <i>Apellidos y nombre</i>	<i>Mota</i> <i>Tipo</i>	<i>Espediente zka.</i> <i>N.º expediente</i>	<i>Gaia</i> <i>Objeto</i>	<i>Jaul. data</i> <i>F. Emisión</i>	<i>Kontzeptua</i> <i>Concepto</i>	<i>Ordaintzeko</i> <i>Importe</i>
ARAMBURU, LASHERAS, PEDRO MARIA	CC	R176105/2007	C/C	2007-04-11	Premiamendu Esp./E	104,46
ARRECHE, GONZALEZ, MAITE	CC	R314961/2007	C/C	2007-04-11	Premiamendu Esp./E	801,12
ASEGUINOLAZA, ECHART, GUILLERMO	CC	R311640/2007	C/C	2007-04-18	Premiamendu Esp./E	1.248,19
BENGOECHEA, GARIJO, XABIER	VH	C371219/2006	M-8153-IV	2007-04-18	Isunak / Multas	633,60
CASTERES, OLARREAGA, OLGA MARIA	CC	R365946/2007	C/C	2007-04-18	Premiamendu Esp./E	688,01
COLINO, PEREZ, IKER	CC	C379024/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	561,60
DANIEL PUERTO GARCIA Y OTRO CB	CC	R351405/2007	C/C	2007-04-18	Premiamendu Esp./E	109,24
DOPICO, SAENZ, JOSE MANUEL	CC	R168892/2007	C/C	2007-04-18	Premiamendu Esp./E	691,54
ERDOZAIN, URIBESALGO, OSCAR	CC	R043148/2007	C/C	2007-04-18	Premiamendu Esp./E	652,32
FERNANDEZ, LLORENTE, JUSTINA	CC	R315512/2006	C/C	2006-10-18	Premiamendu Esp./E	296,13
FONDO, SANROMA, MARIA	CC	R348357/2007	C/C	2007-04-18	Premiamendu Esp./E	114,20
GAROFRAN SL	CC	R360187/2007	C/C	2007-04-18	Premiamendu Esp./E	684,80
MARIN, ARRUBARRENA, JOSEBA	CC	C289045/2006	C/C	2007-03-28	Isunak / Multas	228,00
MATEOS, ORIA, OIHANE	CC	P041069/2006	C/C	2007-04-11	Isunak / Multas	276,00
MATEOS, SANCHEZ, JOSE MANUEL	CC	C063225/2006	C/C	2007-04-11	Isunak / Multas	28,80
MATEOS, VICENTE, MARIO	CC	C123514/2006	C/C	2007-04-11	Isunak / Multas	120,00
MATHEU, LOZANO, MARGARITA	CC	C160000/2006	C/C	2007-04-11	Isunak / Multas	28,80
MATIA, VALENCIA, JAVIER	CC	C063198/2006	C/C	2007-04-11	Isunak / Multas	36,00
MATO, LOPEZ, JULIO	CC	C156541/2006	C/C	2007-04-11	Isunak / Multas	108,00
MAYOR, ESCUDERO, PEDRO MARIA	CC	C368789/2006	C/C	2007-04-11	Isunak / Multas	120,00
MERINO, ECHEVARRIA, MARIA ROSA	CC	C124574/2006	C/C	2007-04-11	Isunak / Multas	156,00
MERINO, MERINO, IKER	CC	C346829/2006	C/C	2007-04-11	Isunak / Multas	108,00
MERINO, ORCOYEN, GUILLERMO	CC	C073466/2006	C/C	2007-04-11	Isunak / Multas	36,00
MIGUEL, GOMEZ, JOSE MIGUEL	CC	C165800/2006	C/C	2007-04-11	Isunak / Multas	156,00
MIGUEL, MARTINEZ, JOSE ANTONIO	CC	C073949/2006	C/C	2007-04-11	Isunak / Multas	108,00
MIGUEL, ZARZA, JOSE LUIS	CC	P041580/2006	C/C	2007-04-11	Isunak / Multas	264,00
MILLAN, GARCIA, RUBEN	CC	C365106/2006	C/C	2007-04-11	Isunak / Multas	228,00
MODIA, CASTIÑEIRAS, ESTHER	CC	C297754/2006	C/C	2007-04-11	Isunak / Multas	28,80
MONREAL, VIÑAS, MARIANO	CC	P041778/2006	C/C	2007-04-11	Isunak / Multas	180,00
MONTERO, PIEDRAFITA, MARIA JOSE	CC	C062763/2006	C/C	2007-04-11	Isunak / Multas	126,70
MONTESINOS, ESCUDERO, FRANCISCO	CC	C044568/2006	C/C	2007-04-11	Isunak / Multas	72,00
MONZON, MONZON, MARIA ROSARIO	CC	C192960/2006	C/C	2007-04-11	Isunak / Multas	79,20
MORALES, MARTINEZ, CRISTOBAL	CC	C076238/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	158,40
MORALES, RODRIGUEZ, OREL	CC	C371667/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	136,80
MORALES, SERRANO, MARIA ISABEL	CC	C144637/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	50,40
MORAN, ORTIZ, DIEGO	CC	C366805/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	252,00
MORANTE, MOURIÑO, ARKAITZ	CC	P040996/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	120,00
MORATINOS, ALMANDOZ, JUAN	CC	P041855/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	36,00
MORATO, BASTIDA, ANA ROSA	CC	P040840/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	28,80
MORCILLO, GARCIA, ANTOLIN	CC	C282133/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	276,00
MORCILLO, GARCIA, JESUS MARIA	CC	C306183/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	120,00
MOREDA, AGUILAR, DAVID	CC	C349744/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	28,80
MOREDA, AREITIO, FRANCISCO JAVIER	CC	C353289/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	72,00
MOREDA, GONZALEZ, JOSE LUIS	CC	C109142/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	36,00
MORENO, AGUDO, DAVID	CC	C290479/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	93,60
MORENO, ALZA, JOSE LUIS	CC	C169526/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	292,80

<i>Izen-abizenak</i> <i>Apellidos y nombre</i>	<i>Mota</i> <i>Tipo</i>	<i>Espediente zka.</i> <i>N.º expediente</i>	<i>Gaia</i> <i>Objeto</i>	<i>Jaul. data</i> <i>F. Emisión</i>	<i>Kontzeptua</i> <i>Concepto</i>	<i>Ordaintzeko</i> <i>Importe</i>
MORENO, BRAVO, FACUNDO	CC	C143874/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	120,00
MORENO, HERNANDO, ISABEL	CC	C292460/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	192,00
MORENO, MIRANDA, PEDRO FRANCISCO	CC	C350560/2005	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	156,00
MORENO, MONROY, ARKAITZ	CC	P040341/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	50,40
MORENO, REBANAL, SUSANA	CC	P018271/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	208,80
MORENO, SALOME, ALFONSO	CC	C052149/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	244,80
MORILLA, MARTIN, ALBERTO	CC	C337058/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	36,00
MORILLA, RODRIGUEZ, JOSE LUIS	CC	C129908/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	108,00
MORLAN, JIMENEZ, ALEJANDRO	CC	C069017/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	50,40
MORO, GARCIA, MIKEL	CC	C361235/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	120,00
MORO, LAMSFUS, CARLOS MARIA	CC	C132506/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	36,00
MORO, LAMSFUS, JUAN BAUTISTA	CC	C083541/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	36,00
MORO, LOPEZ, MANUEL	CC	C335049/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	57,60
MORO, MARTINEZ, LUIS	CC	C131358/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	100,80
MORO, ROBLES, JUAN CARLOS	CC	C048052/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	36,00
MORON, FUENTES, AINARA	CC	C344853/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	28,80
MORRAS, HERNANDEZ, IRANTZU	CC	C356041/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	264,00
MOSQUERA, GONZALEZ, M.TERESA	CC	C150624/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	36,00
MOZO, BARTOLOME, JUAN MANUEL	CC	C042775/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	151,20
MOZO, ZUÑIGA, MARIA ASCENSION	CC	C345104/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	28,80
MUÑAGORRI, AZURMENDI, JOSE LUIS	CC	C128049/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	108,00
MUÑAGORRI, MUGURUZA, ANDONI	CC	C317530/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	64,80
MUÑO, CAPRON-MANIEUX, AMALIA	CC	C333353/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	36,00
MUÑO, FADRIQUE, FRANCISCO JAVIER	CC	C162158/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	144,00
MUÑOZ-BAROJA, ARNAIZ, JUAN CARLOS	CC	C043981/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	177,60
MUÑOZ-BAROJA, LARREA, PABLO	CC	C098465/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	36,00
MUÑOZ-BAROJA, PAGOLA, JUAN	CC	C352871/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	28,80
MUÑOZ, BAYON, IÑIGO	CC	C326670/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	50,40
MUÑOZ, BLANCO, IGNACIO	CC	C339241/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	129,60
MUÑOZ, DELGADO, FELIPE	CC	C288463/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	208,80
MUÑOZ, GARCIA, MARIA CARMEN	CC	C327679/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	206,40
MUÑOZ, GOÑEZ, ANA ISABEL	CC	P026408/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	108,00
MUÑOZ, LOPEZ, ALBERTO DAMIAN	CC	C367335/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	271,20
MUÑOZ, SAN ADRIAN, DIEGO	CC	C366200/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	180,00
MUÑOZ, SANCHEZ, ANTONIO	CC	C301858/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	57,60
MUÑOZ, SANCHEZ, JOSE	CC	C128766/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	120,00
MUÑOZ, TRIGO, JOSEBA IMANOL	CC	C284791/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	79,20
MUÑOZ, UGALDE, IÑIGO	CC	C290271/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	57,60
MUGICA, ALONSO, ESTHER	CC	C290367/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	115,20
MUGICA, ALONSO, FIDEL	CC	C186569/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	223,20
MUGICA, ALUSTIZA, ASIER	CC	C281385/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	64,80
MUGICA, ARAQUISTAIN, JESUS MARIA	CC	C147327/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	28,80
MUGICA, CINCUNEGUI, M.ISABEL	CC	C359349/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	148,80
MUGICA, ELICEGUI, FIDEL	CC	C187659/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	36,00
MUGICA, ELIZALDE, M.TERESA	CC	C105438/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	57,60
MUGICA, GOICOECHEA, JOSE ANTONIO	CC	C084083/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	108,00

<i>Izen-abizenak</i> <i>Apellidos y nombre</i>	<i>Mota</i> <i>Tipo</i>	<i>Espediente zka.</i> <i>N.º expediente</i>	<i>Gaia</i> <i>Objeto</i>	<i>Jaul. data</i> <i>F. Emisión</i>	<i>Kontzeptua</i> <i>Concepto</i>	<i>Ordaintzeko</i> <i>Importe</i>
MUGICA, GOROSTIDI, IÑAKI	CC	C378141/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	28,80
MUGICA, HUERGO, SUSANA	CC	P004877/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	242,40
MUGICA, IRAOLA, ANTONIO M.FELIPE	CC	C163972/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	64,80
MUGICA, LACHA, IÑIGO	CC	C070368/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	28,80
MUGICA, MENDIOROZ, ANGEL	CC	C066345/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	120,00
MUGUERZA, MANCHON, IKER	CC	C371647/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	72,00
MUGURUZA, ALDAY, MARIA DOLORES	CC	C114072/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	28,80
MUGURUZA, VELILLA, MERCEDES	CC	C061067/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	28,80
MUJKA, ALUSTIZA, JOSE MARI	CC	C141959/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	108,00
MUNDUATE, CACHO, MIREN EDURNE	CC	P006699/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	120,00
MUNDUATE, GUERRERO, JUAN ANTONIO	CC	C116134/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	144,00
MUNATEGUI, MAIZTEGUI, JUAN	CC	C163762/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	108,00
MUNATEGUI, PASTOR, BEÑAT	CC	C356218/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	144,00
MUNILLA, NUÑEZ, MIKEL	CC	C347029/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	72,00
MUNT, DURAN, MARIA ASUNCION	CC	C172863/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	120,00
MUNUERA, GARCIA, THAIS	CC	C294680/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	28,80
MURIANA, MIRALLES, MIREN GURUTZE	CC	C367471/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	28,80
MURIEL, ORTEGA, IGNACIO	CC	C299272/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	36,00
MURILLO, DIAZ, JUAN FRANCISCO	CC	C311078/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	273,60
MURILLO, LEON, LUCIA	CC	C318545/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	36,00
MURILLO, RUBIO, ANA MARIA	CC	C327876/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	120,00
MURILLO, RUIZ, ANTONIO JESUS	CC	P030725/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	151,20
MURO, MARICHALAR, M.KARMELE	CC	C332757/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	240,00
MURO, UGALDE, TOMAS	CC	C087981/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	28,80
MURO, VIDAURRE, JOSE MARIA	CC	C048607/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	144,00
MURUA, EIZAGIRRE, ANDER	CC	C061544/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	108,00
MURUA, ETXABE, M.JOSE	CC	C304047/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	93,60
MURUA, GARIN, XABIER	CC	C285805/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	28,80
MURUGARREN, MUNETA, JESUS MARIA	CC	C355528/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	120,00
MURUZABAL, TORQUEMADA, M.SUSANA	CC	C318398/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	28,80
MUTILOA, IRAZUSTA, JUAN M	CC	P026210/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	120,00
MUTUBERRIA, ZUFIAURRE, KAIET	CC	C324810/2006	C/C	2007-04-18	Isunak / Multas	172,80
NIÑO, NIÑO, MARIA LUISA	CC	R368535/2007	C/C	2007-04-18	Premiamendu Esp./E	195,69
OCHOA, ESCUDERO, DAVID	CC	R291385/2007	C/C	2007-04-18	Premiamendu Esp./E	246,04
OLAZABAL, DENDARIARENA, MARTA	CC	C309018/2006	C/C	2007-01-18	Isunak / Multas	427,20
PEÑA, ALKAIN, JOSEBA	VH	C369705/2006	5879-BRN	2007-04-18	Isunak / Multas	1.526,40
PELLEJEROS, LAMELA, JON LUIS	CC	C333375/2006	C/C	2007-04-11	Isunak / Multas	751,20
PEREZ, REY, ALFREDO	VH	C151025/2006	3895-CZS	2007-04-18	Isunak / Multas	336,00
PEREZ, RIVADO, MARIA TERESA	CC	C370236/2006	C/C	2007-04-11	Isunak / Multas	604,80
REDONDO, IBAN, GERMELINA	CC	R109528/2007	C/C	2007-04-18	Premiamendu Esp./E	67,63
VEIGA, DIAS, ANTONIO ALBERT	CC	C057487/2006	C/C	2007-04-11	Isunak / Multas	100,80

Zerga Biltegiko Atala*Ediktua*

Bi aldiz saiatu gara jakinarazpena helarazten behean ager-
tzen diren subjektu pasiboei —behin bakarrik hartzailea ezeza-
guna zenean—, eta orain, Gipuzkoako Lurralde Historikoko
Zergen gaineko martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauak 108.
artikuluaren ezarritakoa betetz, dei egiten diegu jakinarazpena
jaso dezaten behean azaldutako jardunbidean agertuz. Hala, ira-
garki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta
biharamunetik hamabost egun natural iragan baino lehen agertu
beharko dute Donostiako Udaleko Zerga Biltegian (Agirre
Miramon 4). Epea iragan eta agertu ez badira, epea amaitu eta
biharamunean egindakotzat joko da jakinarazpena, legezko
ondorio gutzietarako.

Donostia, 2007ko maiatzaren 2a.—Zerga Biltzailea.

(5303)

Sección de Recaudación*Edicto*

Intentada sin efecto la notificación en dos ocasiones, o en
una en los casos en que el destinatario ha resultado descono-
cido, a los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, en
cumplimiento de lo dispuesto por el art. 108 de la Norma Foral
2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del TH de Gipuzkoa,
se les cita para ser notificados por comparecencia en el proce-
dimiento que se expresa, en la Sección de Recaudación de este
Ayuntamiento (Agirre Miramon, 4). La comparecencia deberá
producirse en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL de Gipuzkoa. Transcurrido dicho plazo sin comparecer,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

Donostia-San Sebastián, a 2 de mayo de 2007.—El
Recaudador. (5303)

Likidazio-zerrenda / Relación de liquidaciones

<i>Izen-abizenak</i> <i>Apellidos y nombre</i>	<i>NAN-IFK</i> <i>DNI-CIF</i>	<i>Kontzeptua</i> <i>Concepto</i>	<i>Urtea</i> <i>Ejercicio</i>	<i>Agiria</i> <i>Recibo</i>	<i>Ordaintzea</i> <i>Importe</i>
AFONSO, BERNARDO, SONIA	72481009	PLUSVALIA /GAINBALIOAK	2007/01	001283	27,36
ALTUNA, OLASAGASTI, M.LOURDES	14961227	PLUSVALIA /GAINBALIOAK	2007/01	001202	128,44
ALTUNA, OLASAGASTI, M.LOURDES	14961227	PLUSVALIA /GAINBALIOAK	2007/01	001196	1.167,67
ALTUNA, OLASAGASTI, M.LOURDES	14961227	PLUSVALIA /GAINBALIOAK	2007/01	001216	22,37
ALTUNA, OLASAGASTI, M.LOURDES	14961227	PLUSVALIA /GAINBALIOAK	2007/01	001209	203,38
ALVARIÑO, ARANCON, FRANCISCO DE BORJA	72457326	PLUSVALIA /GAINBALIOAK	2007/01	000231	20,53
ALVARIÑO, ARANCON, FRANCISCO DE BORJA	72457326	PLUSVALIA /GAINBALIOAK	2007/01	000230	599,48
ARRUABARRENA, UNZURRUNZAGA, PEDRO JOSE	15962894	PLUSVALIA /GAINBALIOAK	2007/01	001270	82,83
ARRUABARRENA, UNZURRUNZAGA, YOLANDA	34104534	PLUSVALIA /GAINBALIOAK	2007/01	001274	82,83
BELARDI, MINTEGUI, ANTONIO	15142373	I.B.I. /O.H.Z.	2003/01	222278	211,76
BELARDI, MINTEGUI, ANTONIO	15142373	I.B.I. /O.H.Z.	2004/01	222278	222,10
BELARDI, MINTEGUI, ANTONIO	15142373	I.B.I. /O.H.Z.	2006/01	222278	241,03
CAJIGOS, REQUEMEN, ANTONIO	15096676	PLUSVALIA /GAINBALIOAK	2007/01	001322	71,17
ESCRIG, BENGOCHEA, M.DEL MAR	35767742	PLUSVALIA /GAINBALIOAK	2007/01	001263	475,07
EZEIZA, RAMOS, JOSEBA ANDONI	15986557	PLUSVALIA /GAINBALIOAK	2007/01	001143	183,89
FAJARNES, INFANTE, ALEXANDER	35778169	PLUSVALIA /GAINBALIOAK	2007/01	001282	27,36
IBARBURU, ACHAGA, NEREA	44142810	PLUSVALIA /GAINBALIOAK	2007/01	001000	245,41
IBARBURU, ACHAGA, NEREA	44142810	PLUSVALIA /GAINBALIOAK	2007/01	001001	73,39
LAZARRAGA, ARCAZ, JOSU YON	34091357	I.B.I. /O.H.Z.	2006/01	222326	68,91
LECUMBERRI, AGORRETA, M.JOSE	15948172	I.B.I. /O.H.Z.	2006/01	222335	114,85
MANCISIDOR, MENDIZABAL, DIONI	15903747	PLUSVALIA /GAINBALIOAK	2007/01	001083	59,01
MERA, CARRETO, ANTONIO	34102775	PLUSVALIA /GAINBALIOAK	2007/01	000994	421,54
OLAIZOLA, ATALAYA, DAVID	44151390	I.B.I. /O.H.Z.	2006/01	222325	75,01
ONCISA S.L.	B78812120	PLUSVALIA /GAINBALIOAK	2007/01	001285	2,56
PEREZ DE AZANZA, APESTEGUIA, MARIA TERESA	15917756	PLUSVALIA /GAINBALIOAK	2007/01	001132	4,20
REGUELA, MENASALVAS, DANIEL	15157866	PLUSVALIA /GAINBALIOAK	2007/01	001120	84,27
TELLERIA, ZUGASTI, DAVID	44161201	PLUSVALIA /GAINBALIOAK	2007/01	000955	9,62
TORRES, ECHANDI, JOAQUIN	15772336	PLUSVALIA /GAINBALIOAK	2007/01	001351	2.261,27

Zerga Biltegiko Atala*Ondasun higiezinaren bahiketaren jakinarazpena**Espediente zk.: B/ 337720.**Zorduna: Gesinam Renteria SL.**NAN-IFK: B20666681.**Helbidea: Hernani 3 7 ezk, Miguel Dominguez A.**Zenbatekoa:**Printzipala: 10.808,41 €.**Gainkargua: 2.161,69 €.**Interesak: --.**Kostak: 600 €.**Kontzeptua: Ekonomi Jardueren gaineko Zerga.**Bahitutako ondasun higiezinak:**Erregistroko inskripzioa: Alea: 961; Liburua: 612; Orria: 166; Finka: Errenteriako 27202; Erregistroa: 3.**Izena, azalpena, kokalekua, azalera eta edukiera: Azalpena, kokapena eta edukiera: Finka mota: Lokala. Errenteria, egun Alexander Fleming kaleko 3an den behe solairuko lokala.*

Azalera erabilgarri hirurogeita lau metro eta berrogeita hamar dezimetro koadro ditu, eta elementu komunetan ehuneko bat eta seiehun berrogeita zazpi milaren parte du.

Bahitutako ondasun higiezinaren gainean zordunak duen eskubidea: Jabetza.

Goian azaltzen den zordunaren kontrako behartze bidezko administrazio espedientea bideratzen ari gara.

Zordunari eginbidearen berri eman ezin zaionez, iragarki honen bidez jakinarazten zaio (Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.5 artikuluan xedatzen denarekin bat).

«EGINBIDEA: Espediente honetan egindako jarduketak ikusita, goian adierazi diren zordunaren jabetzako ondasun higiezinak edo eskubide erreala bahituzat jotzen ditut, bertan adierazi diren zorrak kitatzeko adinako kopuruan.

Bahitura honen eraginez, goian azaldutako ondasun higiezin bahitua espediente honetako zordunaren erantzukizunei lotuta geratzen da, goian adierazitako zenbatekoen alde.

Jabetzaren Erregistratzaileari agindua bidaliko zaio, bahitura honen prebentziozko idaztoharra egin dezan erregistroan, Donostiako Udalaren alde (Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zerga Bilketako Araudiko 85. Artikulua).

Bahitze hau zordunari, haren ezkontideari, gainontzeko jabeai eta hipoteka-hartzekodunei, halakorik bada, jakinaraziko zaie, eta bahitutako ondasun higiezinaren jabetza tituluak ekartzeko eskatuko zaio zordunari (Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zerga Bilketako Araudiko 77-1 eta 84-2 artikulua).

Egintza honen aurka, nahi izanez gero, berraztertze errekurtsoa aurkez diezaiokezu diruzainari honako jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hilabete epean; bestela, epe berean erreklamazio ekonomiko-administratiboa aurkeztea duzu Udalaren Auzitegi Ekonomiko Administrazioan, baina bi errekurtsoak ezin izango dira batera aurkeztu».

Donostia, 2007ko apirilaren 30a.—Juan M.^a Trueba Eguiagaray, Zerga-biltzailea. (5304)

Sección de Recaudación*Notificación de embargo de bienes inmuebles**N.º expediente: B/ 337720.**Persona deudora: Gesinam Renteria SL.**DNI-CIF: B20666681.**Domicilio: Hernani 3 7 Izd, Miguel Dominguez A.**Importe:**Principal: 10.808,41 €.**Recargo: 2.161,69 €.**Intereses: --.**Costas: 600 €.**Concepto: Impuesto sobre Actividades Económicas.**Bienes inmuebles embargados:**Inscripción registral: Tomo: 961; Libro: 612; Folio: 166; Finca: 27202 de Errenteria; Registro: 3.**Nombre, descripción, situación, superficie y cabida: Descripción, situación y cabida: Naturaleza de la finca: Local. En Errenteria, local de planta baja en hoy Alexander Fleming Kalea número 3.*

Tiene una superficie útil de sesenta y cuatro metros cincuenta decímetros cuadrados y una cuota de participación en los elementos comunes de un entero seiscientos cuarenta y siete milésimas por ciento.

Derecho de la persona deudora sobre el bien inmueble embargado: Propietaria.

Se está instruyendo expediente administrativo de apremio contra la persona deudora que arriba se cita.

Habiéndose intentado sin efecto la notificación de la diligencia de embargo, se procede a su práctica mediante el presente anuncio (artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

«DILIGENCIA: Vistas las actuaciones de éste expediente, declaro embargados los bienes inmuebles o derechos reales de titularidad de la persona deudora arriba citados y por los débitos así mismo expuestos.

El bien inmueble embargado queda afecto por este embargo, a las responsabilidades de la persona deudora de este expediente por las cantidades arriba citadas.

Se expedirá el oportuno mandamiento al Registrador/a de la Propiedad para que tome anotación preventiva de este embargo, a favor del Ayuntamiento (Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa, artículo 85.).

Se notificará este embargo a la persona deudora, a su cónyuge, a terceros poseedores y a acreedores-as hipotecarios, si hubiere, y se le requerirá para que aporte los títulos de propiedad del bien inmueble embargado (Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa artículo 77-1 y 84-2.).

Contra el presente acto podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Tesorero, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de recepción de esta notificación; o bien reclamación económico-administrativa en el mismo plazo ante el Tribunal Económico Administrativo Municipal, no pudiendo simultanearse ambos recursos».

Donostia-San Sebastián, a 30 de abril de 2007.—El Recaudador, Juan M.^a Trueba Eguiagaray. (5304)

Udaltzaingoa - Atestatuak*Ediktua*

Honen segidan adierazi ditugun pertsonen jakin bezate kaletik kendu egin ditugula haien ibilgailuak, batzuenak arrazoiategatik eta besteak beste batzuegatik, eta hala kendutako automobilak jasotzeko tokian dauzkagula, Buruzagitza honen agindupean, betiere.

Ibilgailua kaletik kendu eta bi hilabete pasaz gero, edota kalean toki batean hilabete baino gehiago mugitu gabe edukiz gero (betiere bere kabuz ibiltzea eragozteko moduko akatsak ikusten zaizkiola edota matrikula falta duela), Abandonatutzat jo daiteke, Trafikoa, Motordun Ibilgailuen Zirkulazioa eta Bide Segurtasunaren gaineko Legeak 71-1 (a, b) artikuluan jartzen duenez.

Hala, egoera horren berri ematerik izan ez dugunez, dela jabe jakinik ageri ez zelako, jakinarazteko helbiderik ez zelako edota Probintziako Trafiko Buruzagitza emandako helbidean jaberik ez zelako, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/92 Legeak 59-4 artikuluan eta Trafikoa, Motordun Ibilgailuen Zirkulazioa eta Bide Segurtasunaren gaineko Legeak 71-1 (a, b) artikuluan agintzen dutena bete eta hamabost egun ematen diegu, ediktu hau argitaratutako hurrengo egunetik aurrera, beren ibilgailua biltegitik eraman dezaten, zeren, eramaten ez badute, hiri hondakin solidotzat hartuko dira.

Hiri hondakin solidoak abandonatzea, bestetik, arau hauste Larria da, Hondakinen gaineko 10/1998 Legeak 34. artikuluan jartzen duenez, ibilgailua txikitzea dakar eta 601,02 eurotik hasi eta 30.050,61 euro bitarteko isuna jartzea ekar dezake.

Guardia Municipal - Atestados*Edicto*

Por el presente se comunica a los propietarios de los vehículos que a continuación se relacionan, que los mismos han sido retirados de la vía pública por diversas causas, encontrándose depositados en locales o recintos establecidos al efecto y dependientes de esta Jefatura.

Que habiendo transcurrido más de dos meses desde la fecha de su retirada de la vía o habiendo permanecido estacionados por un tiempo superior a un mes en el mismo lugar presentando desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o faltándole las placas de matriculación, en aplicación del artículo 71-1 a, (a, b) de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial se presume racionalmente su Abandono.

Que según lo establecido en el art. 59-4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al no haberseles podido notificar tal circunstancia a sus propietarios por ser desconocidos, ignorarse el lugar de notificación o encontrarse ausentes en los domicilios que figuran en la Jefatura Provincial de Tráfico, por el presente, en aplicación del artículo 71-1 a, b) de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, se les requiere para que en el plazo de quince días, contados desde el día siguiente a la fecha de publicación de este edicto, retiren el vehículo del depósito, con la advertencia de que, en caso contrario, se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano.

Que el abandono de residuos urbanos, según lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 10/1998 de Residuos, constituye una infracción Grave, conllevando la destrucción del vehículo y pudiendo dar lugar a una sanción de multa desde 601,02 a 30.050,61 euros.

Ibilgailuen zerrenda / Relación de vehículos

<i>Matrikula</i> <i>Matrícula</i>	<i>Marka eta modeloa</i> <i>Marca y modelo</i>	<i>Kolorea</i> <i>Color</i>	<i>Kontrola</i> <i>Control</i>
RENTERIA-470-A	Vespa Piaggio Zip	Blanco	2003-0248
C-8608-BLR	Motor Hispania	Amarillo	2003-0751
CARECE	Honda	Negro	2004-1256
CARECE	Beta	Negro	2004-1266
CARECE	Yamaha Cs 50 Z	Azul	2004-1267
CARECE	Yamaha Yq 50	Violeta	2004-1268
CARECE	Roller	Beige	2006-0529
C-5460-BKH	Yamaha Jog	Negro	2006-0815
SS-3953-AY	Yamaha Cygnus	Negro	2006-1234
C-4247-BJS	Rieju Rs 1 Evolution	Gris	2006-1294
SS-3353-U	Renault R 5	Negro	2006-1379
CARECE	Caravana	Blanco	2006-1451
6883QA40	Seat Inca	Blanco	2006-1505
C-6412-BGX	Yamaha Axis		2006-1560
BI-9238-CB	Ford Escort	Verde	2006-1591
SS-1050-AL	Nissan Primera	Blanco	2006-1628
SS-3026-Z	Suzuki Lido		2006-1636
SS-6941-AV	Seat Toledo	Negro	2006-1743
C-9332-BJG	Honda Sfx 50	Negro	2007-0065
C-1168-BFL	Honda Sfx 50	Amarillo	2007-0106
SS-9023-AB	Nissan Vanette	Rojos	2007-0119
C-1205-BFL	Suzuki Address		2007-0131
C-2422-BKF	Peugeot Sv 50	Negro	2007-0182

<i>Matrikula</i> <i>Matricula</i>	<i>Marka eta modeloa</i> <i>Marca y modelo</i>	<i>Kolorea</i> <i>Color</i>	<i>Kontrola</i> <i>Control</i>
SS-0690-AU	Hyundai Coupe	Rojo	2007-0200
B-9718-LP	Vespa Piaggio Px 125 Disco	Negro	2007-0261
SS-7083-AH	Peugeot 605	Gris	2007-0267
VA-1576-T	Renault R 21	Rojo	2007-0268
B-1924-IP	Citroen Ax	Blanco	2007-0304
SS-0307-AL	Nissan Trade	Blanco	2007-0305
BI-8804-CJ	Iveco 35 10	Blanco	2007-0307
SS-8543-AN	Ford Fiesta	Blanco	2007-0330
6323-BFV	Citroen Saxo	Azul	2007-0331

Donostia, 2007ko maiatzaren 7a.—Ernesto Gasco Gonzalo, Trafiko Alorreko Delegatua, Alkatearen delegazioz.

(5388)

Kiroletako Udal Patronatua

Donostiako Udaleko Gaska Kiroldegiaren aldagelak birmoldatzeko erreforma lanen-kontratuaren lizitazioari buruzko iragarkia.

1. *Esleipen egilea.*
 - a) Erakundea: Donostiako Kiroletako Udal Patronatua.
 - b) Espedientea bideratzen duen saila: Administraziozko Kontratazioa.
 - c) Espediente zenbakia: 40/2007.
2. *Kontratuaren gaia.*
 - a) Kontratuaren azalpena: Gaska Kiroldegian ondorengo erreforma lanen egikaritzea: Gimnasioarako sarrera handitu eta hobetu, kirol-pistaren ondora kirolgaien biltegia eratu, arbitroentzako aldagelak erreformatu eta legionelaren aurkako araudiari egokitzeko ACSren hoditeria ordezkatu.
 - b) Sorten eta zenbakien zatiketa: Sorta bakarra.
 - c) Betearazteko tokia: Gaska Kiroldegia.
 - d) Betearazteko epea: Egutegiko 90 egutegiko egunetan.
3. *Izapidetzea, Jardunbidea eta esleitze-modua.*
 - a) Izapidetzea: Larritasunezkoa.
 - b) Jardunbidea: Irekia.
 - c) Esleitze-modua: Lehiaketa.
4. *Lizitaziorako neurria.*

Euroak: 276.015,13 (BEZa barne).
5. *Behin-behineko bermea.*

5.520,30 euroak.
6. *Agiriak (Pleguak eta Proiektua) eta informazioa eskuratzeko tokia.*

Askar Komertziala.
Bizkaia Paseobidea, 17 (Amara Plaza Hotelaren ondoan).
20014 Donostia.
Tfnoa: 943.446.262.
7. *Kontratatisten betekizun bereziak: Kontratatisten sailkapena.*

Obrak kontratatze gaitzen duen Kontratatisten sailkatze-ziurtagiria, ondoko Talde, Azpitalde Eta Kategorietan:

Donostia-San Sebastián, a 7 de mayo de 2007.—El Delegado de Tráfico, por delegación del Alcalde, Ernesto Gasco Gonzalo.

(5388)

Patronato Municipal de Deportes

Anuncio de licitación del contrato de ejecución de obras de reforma para la remodelación de los vestuarios del Polideportivo Municipal Jose Antonio Gaska, de Donostia/San Sebastián.

1. *Entidad adjudicadora.*
 - a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes de San Sebastián.
 - b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación administrativa.
 - c) Número de expediente: 40/2007.
2. *Objeto del contrato.*
 - a) Descripción del contrato: Ejecución en el P.º Gaska de las Obras de reforma siguientes: Habilitar los vestuarios para uso de minusválidos; ampliar y mejorar el acceso del gimnasio; dotar de almacén de material deportivo a pie de cancha; reformar los vestuarios de árbitros; y sustituir las tuberías de ACS para adecuarlas a la nueva normativa de legionela.
 - b) División por lotes y números: Un solo lote.
 - c) Lugar de ejecución: Jose Antonio Gaska.
 - d) Plazo de ejecución: 90 días naturales
3. *Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.*
 - a) Tramitación: De urgencia.
 - b) Procedimiento: Abierto.
 - c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. *Presupuesto base de licitación.*

276.015,13 euros (IVA incluido).
5. *Garantía provisional.*

5.520,30 euros.
6. *Lugar para la obtención de documentación e información.*

Comercial Askar.
Paseo de Bizkaia, 17 (Junto al Hotel Amara Plaza).
20014 Donostia-San Sebastián.
Tno. 943.446.262.
7. *Requisitos específicos del/de la contratista.*

Clasificación de contratista. Documento que acredite la clasificación del contratista que le habilite para contratar obras con la Admin, en los grupos, subgrupos y categorías siguientes:

Categoría «D», del Subgrupo «6: Pavimentos, solados y alicatados», del Grupo «C: Edificaciones».

8. *Eskaintzak edo partehartzeko eskaeren aurkeztea.*

a) Aurkezteko gehieneko epea: Egutegiko 13 egunetan, argitarapen hau publikatu eta gero.

b) Aurkezteko agiriak:

«A» Kartazala: Kontrataztzeko gaitasuna eta kaudimena.

«B» Kartazala: Proposamen ekonomikoa.

«C» Kartazala: Memori Teknikoa.

c) Aurkezteko tokia:

Donostiako Kiroletako Udal Patronatua.

KUP-eko Erregistro zerbitzua.

Anoetako Ibilbidea, 18 zbkia.

20014 Donostia.

Telefonoa: 943.481.852.

d) Aldaerarik onartzen da: Ez.

9. *Eskaintzak irekitzeko tokia.*

— Erakundea: Donostiako Udala.

— Helbidea: Ijentea 1.

— Herria: 20003 Donostia.

— Data: Proposamenak aurkezteko epea bukatu ondorengo azteazkenean. Dena dela, lau egun baliodunetako tarte ez bada igaro, irekialdia urrango azteazkenean izango da.

— Ordua: 10:00 tan.

10. *Beste argibideak.*

Baldintza orrietan adierazatikoak.

11. *Esleipendunaren kargurako Iragarpenen gastuak.*

Euroko gehieneko zenbatekoa 400.

Donostia, 2007ko maitzaren 9a.—Jesús Barreiro de las Llanderas, Zuzendaria.

(A-164)

(5370)

ANDOAINGO UDALA

Zergabilketa

Zergadunei aurkezteko deia (2005/2 martxoak 8.eko Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zerga Arau Orokorren 108. art.).

Geroago zehazturiko zergadunei, dagokion premiamentuzko prozedurako egintza administratibo baten jakinarazpena egitea ezinezkoa izan denez gero, ezezagunak izan, kanporatua egotea, helbidea ezezaguna edo bestelako arrazoiengatik, iragarki hau Zerga Arau Orokorren 108. artikulua xedatutakoa betez, Gipuzkoa-ko Aldizkari Ofizialean argitaratzen da. Dei horretan azaltzen diren zergadunei edo haien ordezkariet agindua luzatzen diegu ediktu hau argitaratu eta 15 egun naturaleko epean Andoaingo Udaleko Betearazpideko Zergabilketa bulegora (Goiko plaza, s/n) aurkeztu daitezen prozeduraren berri aurrez aurre emateko. Aurkeztuko ez balira, aurkezteko epe-mugaren biharamunetik aurrera jakinarazitzat joko lirarteke legezkoak diren ondorio guztietarako.

Categoría «D», del Subgrupo «6: Pavimentos, solados y alicatados», del Grupo «C: Edificaciones».

8. *Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.*

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales desde la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar:

Sobre A: Capacidad y solvencia para contratar.

Sobre B: Proposición económica.

Sobre C: Memoria técnica.

c) Lugar de presentación:

Patronato Municipal de Deportes de Donostia-San Sebastián.

Servicio de Registro del PMD.

Paseo de Anoeta, n.º 18.

20014 Donostia-San Sebastián.

Teléfono: 943.481.852.

d) Admisión de variantes: No.

9. *Apertura de las ofertas.*

— Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.

— Domicilio: Ijentea 1.

— Localidad: 20003 Donostia-San Sebastián.

— Fecha: Miércoles siguiente al de la finalización del plazo para presentar proposiciones, salvo que no hayan transcurrido 4 días hábiles, en cuyo caso se trasladará al miércoles siguiente.

— Hora: A las 10:00 horas.

10. *Otras informaciones.*

Las señaladas en los pliegos.

11. *Gastos de anuncios en boletines y periódicos a cargo del adjudicatario.*

Gasto máximo de 400 euros.

Donostia-San Sebastián, a 9 de mayo de 2007.—El Director, Jesús Barreiro de las Llanderas.

(A-164)

(5370)

AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN

Recaudación

Citación de comparecencia a contribuyentes (art. 108 Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa).

No habiendo sido posible la notificación de forma expresa de un acto administrativo de procedimiento ejecutivo para los contribuyentes relacionados a continuación, por haber resultado desconocidos, ausentes, ignorarse su domicilio u otras causas, se hace público el presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa, cumpliendo lo previsto por el artículo 108 de la Norma Foral General Tributaria, requiriéndose a los contribuyentes o a sus representantes a los que afecta la presente citación a fin de que comparezcan en el plazo de 15 días naturales, a partir del siguiente de la publicación del presente edicto, en la Oficina de Recaudación Ejecutiva del Ayuntamiento de Andoain (Goiko plaza, s/n), con objeto de ser notificados personalmente. Transcurrido dicho plazo, la notificación se entenderá efectuada a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para comparecer.

AIPATUTAKO ZERRENDA / RELACION QUE SE CITA

Premiandu probidentzia / Providencia de apremio

<i>Espte. Zka. N.º Expte.</i>	<i>Izen-abizenak Apellidos y nombre</i>	<i>NAN/IFZ DNI/CIF</i>	<i>Helbide Fiskala Dirección Fiscal</i>	
4221	URRUTIA DURAN LUCIANO	72481110Z	LEIZOTZ AUZOA ARGÍ-ARGÍ ETXEA 0	ANDOAIN
4227	EROSTARBE ANTOLIN ANTONIO	15948167J	NAVARRA PLZA 1 6 B	ANDOAIN
4229	MORENO PEINADO EMILIO ANSELMO	35774559Z	DOKTOR HUIZI KALEA 17 B 2 IZD	ANDOAIN
4269	SORONDO IRAOLA JOSE M	72443303L	LEIZOTZ AUZOA, ARITZAGA BASERRIA 9	ANDOAIN
4282	ASTORGA CABRERIZO PEDRO	14233035Z	GALARDI KALEA 6 3 A	ANDOAIN
4347	LEAL SA JOAO FILIPE	X2430302F	AGUSTIN LEITZA ATZEK 2 2 IZD	ANDOAIN
4384	TROIKA C.B.	E20537932	ELBARRENA 0 0	ADUNA
4387	KASSAM JILALI	X1215330X	DONIBANE KALEA 7	OIARTZUN
4461	LOPEZ GALIANA RAFAEL	15149242Q	ELBARRENA AUZOA GAINZABEKOA	ADUNA
4516	SERMETRANS GUIPUZCOA SL	B20436895	DENAC NAVE 14 ED 6 0 0	ANDOAIN
4725	ANZA SORET JUAN M	15870580M	SEDCUNDINO ESNAOLA 48 1 B	DONOSTIA
4830	CANO RODRIGUEZ YOLANDA	72470975E	JOAKIN LARRETA ETORB 9 1 C	ANDOAIN
5004	FONDON FONDON DANIEL	44168963Q	MIMENDI KALEA 18 E B	ANDOAIN
5036	COLLANTES ECHEVERRIA MARIA CORO	44149405P	EXTREMADURA KALEA 9 3 B	ANDOAIN
5116	ASTINZA RUFO FRANCISCO JAVIE	34082750Q	IRUN 6 6	ERRETERIA
5426	ORMAZABAL URQUIA JOSE	15202068B	ELIZONDO PLAZA 6 7 C	ANDOAIN
5499	MANRIQUE ALZURU CARMEN	15200926L	AITA LARRAMENDI K. 23 2	ANDOAIN
5697	PERALES MARTIN ALFONSO	72456738E	BAZKARDO PLAZA 11 1 A	ANDOAIN
6068	ALONSO LOPEZ LEONOR	11746901L	SANTA CATALINA 44	ZAMORA
6101	GARCIA RODRIGO JUAN MANUEL	15935856F	GALARDI KALEA 7 2 D	ANDOAIN
6127	AYERBE OYARZABAL MIKEL	72467105Q	LEIZOTZ AUZOA CASA ARTETXEPEA 34	ANDOAIN
6472	GOMEZ SANCHEZ AGUEDA	8089946H	AIZTONDO KALEA 14 5 C	ANDOAIN
6501	GONZALEZ MARTIN JOSE MARIA	15939350M	LAZKAI ZELAI 7	ATAUN
6540	FORCADA EDO LUIS M	72090112Q	LA SALLE ETORBIDEA 7, 02-B	Andoain
6549	ERDOCIA LIZASO MARIA ASUNCION	72426224Y	KALE NAGUSIA 29 1	ANDOAIN
6601	MOHEDAS LIZASO ALFONSO	15917852N	DOKTOR HUIZI KALEA 10 1 DC	ANDOAIN
6617	PEREZ PEREZ MAITE	44145781H	SAN FRANCISCO KALEA 20 3 B	LASARTE-ORIA
6631	VALDES BORJA, FACUNDO	72500089H	GIPUZKOA PLAZA 1 3 DCH	TOLOSA
6647	BARBERENA SERENO MIKEL	44147469G	PLAZAOLA KALEA 29 1 IZD	ANDOAIN
6999	RED SERVICIOS INDEPENDIENTES SA	A63089718	MALLORCA 245 0	BARCELONA
7119	RIBEIRO LEITE CHARLES HENRIQUE	X4206398C	KALEBERRIA 12 1 IZD	ANDOAIN
7187	URRESTARAZU LOPETEGI MARIA	15201495J	KALETXIKI 26, 04-A	Andoain
7210	URRUTIA ITURRALDE M CARMEN	15201506R	KALEBERRIA 44, 02-DR	Andoain
7228	ERRANDONEA ORDOQUI JOSE MIGUEL	33420373Q	B.ºSALVATORE 0	ARANARACHE
7229	ODRIOZOLA AZURMENDI MIGUEL ANGEL	8600753H	AMA KANDIDA ETORB. 12 U 0	ANDOAIN
7251	QUEREJETA ZUBIA ELIAS	15033093V	MIRACRUZ 9	DONOSTIA
7252	AUGUSTO MORAIS FERNANDO	X1551504Q	GAZTELU 16 3.º DCH	DONOSTIA
7253	STRINGER FREDERICK STANLEY		NICARAGUA 13	MADRID
7255	ARDANAZ DUQUE RAFAEL	16512337Q	BARATZALDE K/ 2 2 D	ZARAUTZ
7256	HERNANDEZ HERNANDEZ DIONISIO	44161068X	LASKAIBAR 1 3 IZDA	ORDIZIA
7258	GARCIA CALVO IKER	35778651N	HOZPEL KALEA 1 B 3 IZQ	ANOETA

<i>Espte. Zka. N.º Expte.</i>	<i>Izen-abizenak Apellidos y nombre</i>	<i>NAN/IFZ DNI/CIF</i>	<i>Helbide Fiskala Dirección Fiscal</i>	
7262	ALBENIZ HARO M BELEN	35774101Q	ZUMEA KALEA 2 3.º	ANDOAIN
7264	BORJA HERNANDEZ CESAREO	15869350V	ANTONINO ORAA, CALLE 1 1 I	ZUMARRAGA
7265	TAMAYO SANCHEZ YOANA	44163700C	SAN ESTEBAN KALEA 10 3 B	USURBIL
7268	URKIA BELANTXO FRANCISCO JAVIER	15960651P	TXERMIN KALEA 25 1 DCH	VILLABONA
7269	ECHEVERRIA ESCOZ DANIEL	72485749F	FLORIDA AUZOA 79 BA	HERNANI
7270	ERQUICIA DE LA CALLE ASIER	44153628E	KARMELO LABAKA KALEA 12 3 A	HERNANI
7273	AGUIRRE MENDICUTE AITOR	34108507J	ONDARRETA 6 2.º DCHA	ANDOAIN
7276	FELIPE TORRES ROBERTO	44145992E	BEKO-ERROTA KALEA 11 1 DR	LASARTE-ORIA
7277	MORALES VIDEIRA JUAN CARLOS	44171039E	KALE NAGUSIA 17 1.º DCHA	ANDOAIN
7278	GARCIA MARCO LUIS CARLOS	15951115V	GALTZAUR KALEA, ARANIBAR 4 0 A	ASTIGARRAGA
7281	CONDE URRUZOLA JUAN PEDRO	15990563C	URKO PLAZA 3 8 C	LASARTE-ORIA
7290	IZAGIRRE ARAMENDI JOSE IGNACIO	34084983H	KALE NAGUSIA 6 3 B	LASARTE-ORIA
7294	HERNANDEZ CASTAÑO MANUEL	10036087Z	EXTREMADURA KALEA 14 1 DCH	ANDOAIN
7296	USARRALDE MUGICA EUGENIO	15906487D	AITA LARRAMENDI K. 24 5 C	ANDOAIN
7298	GARDOQUI MAZMELA NICOLAS	16157234X	GARIBAI ETORBIDEA 9 1 A	ARRASATE
7302	ARANDIA ELOSEGI ANTONIA	15952722Z	ARROA AUZOA 23 3	VILLABONA
7305	IRASTORZA IRAZUSTA INMACULADA	15958490D	LAZKAOMENDI AUZOA, LARRAITZ ETXEA 2	LAZKAO
7311	ALONSO ALONSO MARIA PILAR	15908361C	RIKARDO ARREGI KALEA 3 1 DCH	ANDOAIN
7312	LEGORBURU OYARBIDE ALFONSO	15203270V	BURUNTZA AUZOA, KUTTUN BAITA ETXEA 101	ANDOAIN
7314	IZAGUIRRE ITURZAETA MARTIN	44133956S	BAZKARDO PLAZA 6 2 A	ANDOAIN
7316	SAN SEBASTIAN AIZPURUA ZIORTZA	35776774K	GOIBURU AUZOA, SOR LEKU ETXEA 322	ANDOAIN
7319	BARREIRO ZABALETA, IÑAKI	34096974A	AZKOITIA, PZ DE 6 3 A	DONOSTIA
7320	LORENZO GONZALEZ, MARIA SOLEDAD	34088276E	ROTETA 4 2 A	DONOSTIA
7323	PEREZ RIZO MANUELA	22125252B	BORROTO 1 2 B	DONOSTIA
7325	MILLA ALMAGRO JOSE ANTONIO	15936817W	CIUDAD JARDIN AYETE 2	DONOSTIA
7327	SA MAZAS M.ª DEL CARMEN	15922600E	REAL CIA.GIP.CARACAS 0 1 1 C	DONOSTIA
7330	KOCH ELICEGUI, NAGORE	44137630D	MAIATZAREN LEHENA, 2 3.º D	DONOSTIA
7332	GARCIA SILVIA, RAFAEL ANGEL	72420964J	VILLA TRMONTANA 0	SANTAÑY
7333	BACO RODRIGUEZ, MANUEL	75338730E	JESUS 25	MARCHENA
7335	SAN MIGUEL BERAZA OSCAR	16579971F	CARMELO TECEDOR 20 0	VILLAMEDIANA DE IREG
7336	LOPEZ ROMERO IVAN	44159339Y	DONIBANE KALEA 60 1 DR	PASAIA
7337	JIMENEZ HERNANDEZ, FELIX	34097946D	P.º ANTZIETA C. SAN ANTONIO 39 1.º DCHA	DONOSTIA-SN. SN.
7339	SOTOMAYOR GURRUCHAGA, MIREN	44163062A	PIO BAROJA, PS DE 7 4 B	DONOSTIA
7342	TEJERIA BELDARRAIN, ASIER	44125148Q	UBARE N.º11-4.ºB 0	ZIZURKIL
7344	REMISEIRO RIVAS, MANUEL ALEJANDRO	44085717F	ALPERRO BURU, N.º2-2.ºD 0	ALEGIA
7346	ARRUABARRENA SANTOS KORO	15977980H	TXITIBAR PLAZA 1 6.º B	ANDOAIN
7348	CANFLANCA ARREGUI M ZURIÑE	72435068H	MENDELU AUZOA, MELCHOR ENEA 30 1.º	HONDARRIBIA
7350	ARANALDE JAUREGUI, JON IMANOL	44127142D	ERROTA KALEA, N.º3-3.º-DCH 0	VILLABONA
7353	VICENTE HERRERA DAVID	44152847T	ARRATE PLAZA 2 4 IZD	ANDOAIN
7354	FERNANDEZ CORMENZANA BORJA	44152033Z	SAN JUAN 34 1 C	URNIETA
7355	RUIZ ACHIAGA JOSE RAMON	15993494F	IDIAZABAL 20	URNIETA
7356	RODRIGO HERRAN ISABEL	72576842C	URTEAGA KALEA 6 1	BERGARA
7358	MAILLO UGALDE, JON ANDER	78878407E	ALAMEDA RECALDE N.º20-6.ºI 0	BILBAO
7359	PICABEA BARBERENA, JESUS MARIA	15238253V	OIHENART N.º7-5.ºC 0	DONOSTIA
7362	DE LUCAS SANCHEZ JORGE	44146736F	CENTRAL DE LEIZARAN 0	ANDOAIN
7365	TRANCHE AGUIRRE, JAVIER	15998081V	AVDA DE RECALDE 65 0	DONOSTIA

<i>Espte. Zka. N.º Expte.</i>	<i>Izen-abizenak Apellidos y nombre</i>	<i>NAN/IFZ DNI/CIF</i>	<i>Helbide Fiskala Dirección Fiscal</i>	
7370	SEVILLA GUERRAS ANTONIO	15866943W	ERROTAGAIN KALEA 6	ANDOAIN
7371	PEREZ BOZAL FRANCISCO JAVIER	15938460N	PEDRO MANUEL UGARTEMENDIA 3 BAJO C	ANDOAIN
7372	BALLANO PEREZ JESUS	15995752B	ELIZONDO PLAZA 7 7 B	ANDOAIN
7374	AIZPURUA ZUBIZARRETA SAGRARIO	72440581B	ASTI AUZOA 622 BJ	ZARAUTZ
7377	PREGO GARCÍA, MARCELINO	44144561V	GENERAL ARTECHE, N.º2-2.ºDCH 0	DONOSTIA
7378	ARNEDO RICO, MARIA ASCENSION	15914584X	AÑORGA TXIKI, N.º18-3.º-B 0	DONOSTIA
7379	ZUBIAURRE GALLEGU JOSE RAMON	15954172S	JOSE M. SALABERRIA 7 2	DONOSTIA
7380	OSA AZPIROZ ARRITXU	44140969J	ALGODONERAKO EMAKUMEEEN PLAZA 1 4.º B	ANDOAIN
7385	PALACIN RODRIGUEZ MAXIMO	15985385V	JOAN ITURRALDE KALEA 1 2 B	BEASAIN
7388	BOYERO RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER	72494828R	B.ºLAPICE AZPILICUET 9-B 0	IRUN
7391	EHEVERRIA TUDURI, MERCEDES MATILDE	34083995L	ZUMALAKARREGUI N.º23-6.º-C 0	DONOSTIA
7393	TABI FUEREZ, SILVIA PATRICIA	47000000Y	SAN MIGUEL, N.º4-1.º-C 0	IRURTZUN
7395	MIGUEL GONZALEZ ENRIQUE	15246694V	AIZTONDO KALEA 18 4 B	ANDOAIN
7396	OTZABAL OLARRA OLATZ	44127283N	AMAROTZ AUZOA 17 2 A	TOLOSA
7398	LOZANO ROBERTO, VICENTE	72475811M	AITA LARRAMENDI 18 3.º C	ANDOAIN
7403	HERNANDEZ RUIZ ELISA ISLAB	72456604A	URDABURU PLAZA 2 3 B	LASARTE-ORIA
7407	EL OIKILI MOHAMED	X1202462	IHARTZA AUZOA 2 7 B ESK	ZIZURKIL
7410	UGARTE AGUIRRE IÑAKI	72470728M	AGINAGA AUZOA, OROITZAPENA ETXEA 29 2 ESK	USURBIL
7413	ARRUE ECHEVERRIA MARIA ARANZAZU	15931730K	ARTETA 9 5.º A	ANDOAIN
7414	LANDARIBAR ORAYEN PAUL	44141902A	IZPITUA KALEA 13 5 A	HERNANI
7415	GONCALVES FILIPE DAVID ERNESTO	X01317861	GREGORIO AMEZTOY 3 1 D	IRURA
7417	PASTOR URDANGARIN M JESUS	34094098W	SAGASTIALDE AUZOA 10 3 DCH	HERNANI
7418	TEJERIZO ECHEVERRIA, PERLA MARIA	72817376C	ZORTZIKO N.º13-2.º-DRCH 0	PAMPLONA-IRUÑA
7428	CARRERO RODRIGUEZ JOSE LUIS	15979510F	ARTETA KALEA 7 1 A	ANDOAIN
7430	IGLESIAS EXPOSITO, ANGEL JULIAN	15158904H	PZA. ASTIGARRAGA N.º16-3.º-B 0	DONOSTIA
7431	SOLANO MARTIN, JOSE MANUEL	44131211F	F.ANDONAEGUI 4 B A	PASAIA
7436	ALTUNA IRURETAGOYENA, M MERCEDES	15149319R	ERROTAZAR BIDEA 0	DONOSTIA
7437	OTERMIN MENDIA GABRIEL	15989859Y	KALE NAGUSIA, ERREKALDE AUZOA 82 C 0	ASTIGARRAGA
7438	BERNARAS ARTOLA MARIA DEL CORO	15906995B	BAZKARDO PLAZA 9 1 A	ANDOAIN
7439	MARTIN ESTEBARANZ, ROBERTO	51452612W	PEÑA AGUDA N.º1 0	CERCEDILLA
7440	PERIS GARATE, JOSE ANTONIO	11125333A	GURMENDI KALEA 2 2 D	ANDOAIN
7444	MACIAS MOREA, TEODORO	25939140Q	KALE NAGUSIA 55 IZ	ANDOAIN
7446	ARRAZTIO SARALEGUI, ESTEBAN	29140560C	C/ MAYOR S/N 0	BETELU
7449	MARQUINEZ LEGARDA, MANUEL	72568319F	KALE ZAHARRA,36-3 0	OÑATI
7450	FERNANDEZ DOMINGUEZ, MIGUEL ANGEL	15978441L	AJOAIN AUZOA, 1-3.ºIZDA 0	LEGORRETA
7451	BLANCO PERALO, LORENA	72479783K	ADARRA,7 0	LASARTE-ORIA
7456	SARASOLA BENGOCHEA KEPA	34106588A	PEDRO MANUEL UGARTEMENDIA 1 B C	ANDOAIN
7457	CORDERO PARRA FRANCISCO JAVIER	35772326N	MAÑE I FLAQUER PLAZA 1 1 B	HERNANI
7458	PORTELA BARRADO, ROSA	22701927F	ALTO S. BARTOLOME,18 0	DONOSTIA
7460	NAVAS GOENA ANGEL	72431343L	KORREO KALEA 8 4 DCH	TOLOSA
7461	LEJARDI IGARZA JOSE IGNACIO	72433333P	MARIELUTS AUZOA 46 PB B	HERNANI
7465	PERNAS PENA ARANZAZU	72443258C	ZEFERINO ANSA ZEHARKALEA 2 BAJO F	ANDOAIN
7468	PINTOS BARBERO, M LOURDES	34102479B	CAMINO IGARA 13-1.º-IZQ 0	DONOSTIA
7469	REY SIMON, MARKO	72513243Q	DOKTOR HUITZI 16 2.º IZDA	ANDOAIN

Ondasun bahigarrien aurkezpenaren eskakizuna
Diligencia de requerimiento de presentación de bienes embargables

<i>Espte. Zka. N.º Expte.</i>	<i>Izen-abizenak Apellidos y nombre</i>	<i>NAN/IFZ DNI/CIF</i>	<i>Helbide Fiskala Dirección Fiscal</i>	
4166	ARRUTI ARRUTI JOSE ASCENSIO	15913775Y	GOIBURU AUZOA TALAI BASERRIA 0	ANDOAIN
4434	MORENO ELOSEGUI GONZALO	36667393B	IJENTEA 2 EN	DONOSTIA-S.S
4435	GILTA SA	A20051249	PASEO ZUBIETA 42	DONOSTIA
4438	ZABALA AMONDARAIN MIGUEL	15201320E	JUAN BAUTISTA ERRO 9 3 A	ANDOAIN
4443	GOÑI IRIARTE JUAN LORENZO	14985271N	GUDARIEN ETORBIDEA 916	ANDOAIN
4448	AZELAIN SL	B48476113	SORABILLA AUZOA, C.º ERROTA	ANDOAIN
4456	LARREA LARREA MARTIN	14993429M	JUAN BAUTISTA ERRO 5 BH	ANDOAIN
4475	IRIZAR BARNOYA AMALIA	1208205S	CL LAGASCA 0 5 6	MADRID
4925	PARDO RODRIGUEZ JUAN ANTONIO	72500877R	PLAZAOLA KALEA 17 1 IZD	ANDOAIN
5172	JAUREGUIBERRI BERACOECHEA RUFINO	15206172K	GUDARIEN ETORBIDEA 2 0	ANDOAIN
5366	EVAPOL SA	A28442259	CALLE ZURBANO 51	MADRID
5605	DOS ANJOS LEONEL ALFREDO	X2583287L	PLAZAOLA KALEA 10 5 D	ANDOAIN
6333	APARICIO GONZALEZ FERNANDO	44158627F	SAN FULGENCIO 12	PLASENCIA
6364	IRULEGUI ULANGA FORTUNATO	15200631T	GOIKOPLAZA 1 1 IZD	ANDOAIN
6381	LARRAMENDI BALERDI JOSE	15200909W	CL BERRIA 0 8-II	ANDOAIN
6974	GARCIA PEREZ MARIA MAGDALENA	LPÑ	DOKTOR HUIZI KALEA 19 B 3 IZD	ANDOAIN
7045	LOPEZ DE GUEREÑU ZINKUNEGI MIREN IRAIDE	35775725F	LA SALLE ETORBIDEA 7 4 C	ANDOAIN
7177	TOLOSA 2 VIA UTE	G20712782	BAZKARDO PLAZA SUPERMERCADO 3 BA	ANDOAIN
7243	ODRIOZOLA SEGUROLA VICTOR	15201569H	KALEBERRIA 22 3 IZ	ANDOAIN
7248	AMESTI ARMOLEA JOSE	15201815B	MERKEZABAL 16 2	DONOSTIA-SN. SN.

Aurrezki eta kontu korronteen bahituraren diligenza
Diligencia de embargo de cuentas corrientes y de ahorro

<i>Espte. Zka. N.º Expte.</i>	<i>Izen-abizenak Apellidos y nombre</i>	<i>NAN/IFZ DNI/CIF</i>	<i>Helbide Fiskala Dirección Fiscal</i>	
4389	JIMENEZ JIMENEZ JOSE ANTONIO	15968626W	ARRIBERRI, GR 4 4 A	DONOSTIA-S.S

Andoain, 2007ko maiatzaren 2a.—Agurtzane Etxeberria Arizmendi, Behin behineko Zergabiltzailea. (5257)

Andoain, a 2 de mayo de 2007.—La Recaudadora acctal., Agurtzane Etxeberria Arizmendi (5257)

AZPEITIKO UDALA

Iragarkia

Azpeitiko Udal Batzarrak, 2007ko apirilaren 26an egindako bilkuran, Azpeitiko Udal Etxebizitza Tasatuak arautuko dituen Udal-agintarauaren 5. artikulua aldatzeari hasierako onarpena ematea onartu zuen.

Apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, Udal Erregimenaren Oinarriak arautzen dituenak, 49 artikuluan xedatutakoaren arabera, hartu den erabakiaren eta horretarako ireki den espedientearen berri ematen zaio jendeari. Era berean, iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den hurrengo egunetik hasita, 30 laneguneko epea izango dute, egokiak iruditzen zaizkien alegazio edo erreklamazioak egiteko. Erreklamazio edo alegazio hauek, Azpeitiko Erregistroan aurkeztuko behar dira (bulegoko ordutegian), eta Udal Batzarrari zuzenduak izango dira.

AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 de abril de 2007, acordó aprobar con carácter inicial la modificación del artículo 5 de la Ordenanza municipal Reguladora de la Vivienda Tasada Municipal de Azpeitia.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art.49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local, el acuerdo adoptado y el expediente al efecto instruido, se someten a información pública por un periodo de 30 días hábiles contados a partir del siguiente hábil al de la inserción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa, a fin de que cualquier ciudadano puedan presentar en el Registro de este Ayuntamiento, (en horario de oficina) las reclamaciones y alegaciones que estimen oportunos, dirigidas al Ayuntamiento Pleno como órgano competente para su resolución.

Jendurreko epea igaro ondoren, erreklamazio edo iradokizunak aurkeztu ezean, araudia behin betiko onartutzat hartuko da, berariazko akordiorik behar izan gabe.

AGINTARAUAREN ALDAKETA

— *Aldatu egin da Udal-etxebizitza Tasatuen Agintarauaren 5. Artikuluaren 5. Paragrafoa, honela zioena:*

«5. Landa Inguruneetan (Matxinbenta, Nuarbe, Aratz-errika, Oñatz) sortuko diren Araubide Orokorreko Udal Etxebizitza Tasatuek ezingo dute 150 m²(t) erabilgarri baino gehiagoko azalera izan, eta ez da derrigorrezko izango garajea eta trastetegia izatea».

— *Orain egin den aldaketaren ondoren, aipatutako paragrafo hori honela idatziko da:*

«5. Landa Inguruneetan (Matxinbenta, Nuarbe, Aratz-errika, Oñatz) sortuko diren Araubide Orokorreko Udal Etxebizitza Tasatuek ezingo dute 150 m² (t) erabilgarri baino gehiagoko azalera izan, eta ez da derrigorrezko izango garajea eta trastetegia izatea. Era berean, aipatutako eremu horietan egingo diren etxebizitza zozketetan agintarau honen araubide orokorrari bi salbuespen egin ahal izango zaizkio:

— 9.000 €tik gorako gutxieneko diru-sarrera haztatuak dituzten onuradunak ere onartuko dira.

— Zozketatuko diren etxebizitzak kokatuak dauden landa-inguruneetan erroldatuak dauden onuradunak ere onartuko dira, landa-ingurune horrek Azpeitiko udalerraren eremua gainditzen duenena. Honelakoetan, onuradunari eskatuko zaio zozketara aterako diren etxebizitzak kokatuak dauden landa-ingurunean erroldatzea, agintarau honen 9. artikuluan Azpeitiarentzat zehaztuta dauden neurri beretan».

Azpeitia, 2007ko maiatzaren 3a.—Julian Eizmendi Zinkunegi, Alkatea.

(1293)

(5143)

Iragarkia

Azpeitiko Udal Batzarrak, 2007ko apirilaren 26an egindako bilkuran Julian Elorza, 4ko eta Enparan, 49-51-53ko sustapenetan 25 araubide orokorreko udal etxebizitza tasatu kalifikatuak jabetzan zozketatzeko baldintzak onartu zituen.

Erabaki hau behin betikoa da eta amaitutzat ematen du administrazio-bidea. Hala nahi luketen pertsonak administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute haren aurka Euskal Herriko Justizia Epaitegi Nagusiak Bilbon duen Administrazioarekiko Auzi-errekurtsoetarako Aretoan, hura argitaratu ondoreneko bi hilabeteko epean.

Dena dela norbanakoek, aurrez, Berraztertze Errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute, hala nahi izanez gero, Udalbatza Osoaren aurrean, iragarki hau argitaratu ondoreneko egunetik hasi eta hilabeteko epean. Honelakoetan ezingo da administrazioarekiko auzi-errekurtsorik jarri harik eta berraztertze errekurtsoa berariaz erabakitzen edota haren presuntziozko ezespena gertatzen den arte. Eta hori guztia, egoki iritzitako beste edozein errekurtso jartzeko eskubidearen kalterik gabe.

En el caso de que en el plazo señalado no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin que por el Ayuntamiento Pleno deba adoptarse al efecto un nuevo acuerdo expreso.

MODIFICACION A LA ORDENANZA

— *Se modifica el párrafo 5 del artículo 5.º de la Ordenanza de Vivienda Tasada Municipal que decía:*

«5.º Las Viviendas Tasadas Municipales de Régimen General que surjan en el ámbito de los entornos rurales (Barrios de Matxinbenta, Nuarbe, Aratz-errika, Oñatz) no podrán disponer de más de 150 m²(t) útiles de superficie, y sin que sea preceptivo que dispongan de garaje y trastero».

— *A partir de la presente modificación el señalado párrafo dice:*

«5.º Las Viviendas Tasadas Municipales de Régimen General que surjan en el ámbito de los entornos rurales (Barrios de Matxinbenta, Nuarbe, Aratz-errika, Oñatz) no podrán disponer de más de 150 m² (t) útiles de superficie, y sin que sea preceptivo que dispongan de garaje y trastero. Asimismo, se admitirán en los sorteos de viviendas en dichos ámbitos dos excepciones al régimen general de la presente Ordenanza:

— Se admitirán beneficiarios cuyos ingresos mínimos ponderados sean superiores a 9.000 euros.

— Se admitirán beneficiarios empadronados en el entorno rural en que se ubiquen las viviendas objeto de sorteo, cuando éste exceda del ámbito territorial del municipio de Azpeitia. En este caso, se exigirá del beneficiario el empadronamiento en el entorno rural en que se ubiquen las viviendas objeto de sorteo por plazos equivalentes a los determinados para Azpeitia en el artículo 9 de la presente ordenanza».

Azpeitia, a 3 de mayo de 2007.—El Alcalde, Julian Eizmendi Zinkunegi.

(1293)

(5143)

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 de abril de 2007, acordó aprobar las condiciones del sorteo de 25 viviendas tasadas calificadas municipales de régimen general, en derecho de propiedad, en la promoción de Julián Elorza n.º 4 y Enparan 49-51-53.

Este Acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa. Los interesados podrán interponer directamente contra él Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en Bilbao, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación.

No obstante, los particulares, con carácter previo, podrán interponer Recurso Potestativo de Reposición ante el Ayuntamiento-Pleno, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio. En este caso, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya producido su desestimación presunta. Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que se estime pertinente.

25 etxebizitzaren zozketarako oinarriak Azpeitia Lantzen, S.A. Herri Baltzua.

1. Deialdiaren helburua.

Deialdi honen helburua da araubide orokorreko udal etxebizitza tasatu kalifikatuak, beren garaje eta trastetegiekin, jabetzan zozketatzeko baldintzak jartzea, «Julian Elorza, 4» eta «Enparan kalea, 49-51-53» izeneko sustapenetan.

Prozedura honetan zozketatuko den etxebizitza kopurua Julian Elorza, 4ko sustapenean egingo diren 23 etxebizitzetatik 18koa da, eta Enparan, 49-51-53an eraikiko diren 7 etxebizitzena.

Julian Elorza, 4ko sustapeneko gainerako bost etxebizitzak hirigintza-hitzarmenetatik sortutako betebeharrak betetzeko emango ditu Azpeitiko Udalak. Horietatik lau, esleipendunek aukeratuko dituzte Oinarri hauetako 9. Atalaren hirugarren paragrafoan aurreikusitako zozketa baino lehen, eta bosgarrenak eskubide emango dio bere esleipendunari Oinarri hauetako 9. Atalaren hirugarren paragrafoan aurreikusitako zozketan parte hartzeko zozketan onuradun gertatu direnen baldintza beretan.

Etxebizitza gehienak beren trastetegia eta garajea dituzte bakoitzari atxekita eta etxebizitza erosteak dagozkion osagarri horiek ere erostea ekarriko du. Ezingo dira haietatik bereiztuta eskualdatu. Etxebizitza bakoitzari lotutako garajearen eta trastetegiaren zehaztapena Oinarri hauetako bederatzigarren atalaren laugarren paragrafoan aurreikusitako zozketa baino lehen egingo da.

Etxebizitzen eta haien osagarrien ezaugarriak Etxebizitza Tasatuen Agintaruaaren bidez arautuko dira. Agintarau hori 2007ko apirilaren 19an onartu zuen Azpeitiko Udalbatza Osoak, eta 2007ko apirilaren 26an aldatua izan zen.

Etxebizitza horiek araubide orokorraren kalifikazioa duten udal etxebizitza tasatuen araubidepean jarraituko dute indarrean den legeriak dioen epean eta legeriak diotenaren arabera kalifikazio hori betirakoa izango da.

2. Eskuratzeko araubidea eta prezioa.

Etxebizitzak jabetzan eskualdatuko dira, dagokion eraketa tituluan zehaztutako mugekin.

Etxebizitzen salmenta prezioa Azpeitiko Udal Etxebizitza Tasatuen Agintaruaaren 5-3. artikuluan etxebizitza tasatuak salzteko zehazten den gehieneko prezioa izango da.

Dagokigun etxebizitzen prezioen erlazioa:

- Julian Elorza, 4 (Kuartela):

Portal N.º 1:

- Behe solairuko etxebizitza A): 186.313,75 €
- Behe solairuko etxebizitza B): 177.298,57 €
- Lehen solairuko etxebizitzak A) y B): 201.339,05 €.
- Bigarren solairuko etxebizitzak A) y B): 204.344,12 €.
- Hirugarren solairuko etxebizitzak A) y B): 207.349,18 €.
- Laugarren solairuko etxebizitzak A) y B): 210.354,24 €.

Portal N.º 2:

- Behe solairuko etxebizitza A): 177.298,57 €.
- Lehen solairuko etxebizitza A), B) y C): 201.339,05 €.
- Bigarren solairuko etxebizitza A), B) y C): 204.344,12 €.
- Hirugarren solairuko etxebizitza A), B) y C): 207.349,18 €.
- Laugarren solairuko etxebizitza A), B) y C): 210.354,24 €.

Bases sorteo de 25 viviendas Sociedad Pública Azpeitia Lantzen, S.A.

1. Objeto de la convocatoria.

La presente convocatoria tiene por objeto establecer las condiciones del sorteo de viviendas tasadas municipales calificadas de régimen general en régimen de derecho de propiedad, con sus garajes y trasteros, en las promociones denominadas «Julián Elorza n.º 4» y «Enparan 49-51-53».

El número de viviendas objeto del presente procedimiento es de 18 viviendas de las 23 a edificar en la promoción de Julián Elorza n.º 4, y 7 viviendas a edificar en Enparan 49-51-53.

Las restantes cinco viviendas de la promoción de Julián Elorza n.º 4 se entregan por el Ayuntamiento de Azpeitia para el cumplimiento de obligaciones derivadas de convenios urbanísticos. De ellas, cuatro serán elegidas por los adjudicatarios con anterioridad al sorteo previsto en el párrafo tercero del apartado nueve de las presentes bases, y la quinta dará derecho a su adjudicatario a participar en el sorteo prevenido en el párrafo tercero del apartado nueve de las presentes bases en las mismas condiciones que los agraciados en el sorteo.

La mayoría de estas viviendas tienen su trastero y garaje vinculados a ellas de forma que la adquisición de la vivienda conllevará la de los anejos, siendo imposible su transmisión por separado. La definición del garaje y trastero vinculados a cada vivienda se realizará con anterioridad al sorteo previsto en el párrafo cuarto del apartado nueve de las presentes bases.

Las características de las viviendas y de sus anejos se regirán por la Ordenanza de Viviendas Tasadas, normativa aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Azpeitia con fecha 19 de abril de 2007 (modificado con fecha 26 de abril de 2007).

Las viviendas permanecerán bajo el régimen de viviendas tasadas municipales calificadas de régimen general por el tiempo que establezca la legislación vigente, por lo que conforme dispone la legislación la calificación será perpetua.

2. Régimen de cesión y precio.

Las viviendas se ceden en régimen de propiedad, con las limitaciones que se establecen en su correspondiente título de constitución.

Los precios de venta de las viviendas serán los precios máximos de venta de viviendas tasadas que determina el art. 5-3.º de la Ordenanza de Vivienda Tasada Municipal de Azpeitia.

Relación de precios para estas viviendas:

- Julian Elorza n.º 4 (antiguo cuartel):

Portal N.º 1:

- Vivienda planta baja A): 186.313,75 €.
- Vivienda planta baja B): 177.298,57 €.
- Viviendas planta primera A) y B): 201.339,05 €.
- Viviendas planta segunda A) y B): 204.344,12 €.
- Viviendas planta tercera A) y B): 207.349,18 €.
- Viviendas planta cuarta A) y B): 210.354,24 €.

Portal N.º 2:

- Vivienda planta baja A): 177.298,57 €.
- Viviendas planta primera A), B) y C): 201.339,05 €.
- Viviendas planta segunda A), B) y C): 204.344,12 €.
- Viviendas planta tercera A), B) y C): 207.349,18 €.
- Viviendas planta cuarta A), B) y C): 210.354,24 €.

- Enparan Kalea, 49, 51 y 53

Portal N.º 1:

- lehen solairuko etxebizitza B): 162.273,27 €.
- lehen solairuko etxebizitza C): 174.293,51 €.
- bigarren solairuko etxebizitza B): 165.278,33 €.
- bigarren solairuko etxebizitza C): 177.298,57 €.
- hirugarren solairuko etxebizitza B): 168.283,39 €.
- hirugarren solairuko etxebizitza C): 180.303,63 €.
- laugarren solairuko etxebizitza B): 171.288,45 €.

Aipatutako prezioei BEZa gehitu behar zaie.

3. Onuradun izateko baldintzak.

Deialdi honetan esleitu diren etxebizitzetakoren baten esleipendun izateko, legezko ahalmenari buruzko baldintza orokorrez gain, ondorengo baldintzak ere bete beharko dira, eta norbanakoari dagozkionak, behar ekonomikoarenak eta ezintasunaren gainekoak ezargarri den Azpeitiko Udal Etxebizitza Tasatuen Agintarauan zehaztuak daudenak izango dira; eta Azpeitian erroldatuta egotearena edota herriarekin lan-lotura izatearena, ondorengo atalean zehaztuko dena.

A) Norbanakoen baldintzak:

Esleipena jasoko dutenek adinez nagusi diren pertsona fisikoak izan beharko dute, edota bizikidetzak-unitateak.

Bizikidetzak-unitateak hartuko da etxe berean bizi diren edo biziko diren bi pertsona edo gehiagok osatutakoa. Horien arteko lotura ezkontzaren bidezkoa edo ezkontzakoaren antzeko beste lotura-motaren baten bidezkoa izan daiteke, baita adopziozkoa edota 3. mailara arteko odol-loturazkoa edota 2. maila arteko ezkontza-ahaidetasun bidezkoa ere. Ez da bizikidetzak-unitateak hartuko adiskidetasun edo komenentzia arrazoiengatik elkarrekin bizitzea.

Bizikidetzak-unitateen kasuan, adinez nagusi diren guztiak izan beharko dute titularkide, ezinbestean, ondorengo egoeretan:

— Irabazien ezkontza-araubidepean ezkonduetako ezkontideak badira.

— Ondasunen bananketa-araubidea duten ezkontideak edota izatezko bikoteak badira, nahiz eta hauek titularkidetasunaren ehunekoa erabaki ahal izango duten.

— Albo-lerroko odol-loturaz 3. maila arteraino lotutako bizikidetzak-unitateko kideak badira.

— 2. mailarainoko ezkontza-ahaidetasunez lotutako bizikidetzak-unitateetako kideak.

Etxebizitzetako baten esleipendun izateko, bakarka aurkeztuko den pertsonak edota titular moduan agertu nahi duen bizikidetzak unitatea osatzen duten kideetako batek, gutxienez, Azpeitia Lantzen, S.A. Herri Baltzuak Udal Etxebizitza Tasatuen eskatzaileekin osatuko dituen zerrendetan bere izena emana izan beharko du, zerbiztu horrek Azpeitian, Enparan kalea, 1-2.ean dituen bulegoetan, 2007ko ekainaren 15a baino lehen.

B) Etxebizitza beharra frogatzeko baldintzak:

Etxebizitza beharra adierazten duten baldintzak Azpeitiko Udal Etxebizitza Tasatuen Agintaruaaren 8. artikuluan zehaztuak daudenak izango dira. Aipatutako artikulua arlo hori arautzen duten Erkidegoko araudiei lotzen zaio, beste xedapen batzuen artean abenduaren 30eko 315/2002 Dekretuari (*Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian* 2002ko abenduaren 31n argitaratua), eta horrek izan dituen aldaketek eta Etxebizitza eta Gizarte gaietarako sailburuak 2002ko abenduaren 30ean eta 2004ko abenduaren 9an emandako aginduei.

- Enparan Kalea, 49, 51 y 53:

Portal N.º 1:

- Vivienda planta primera B): 162.273,27 €.
- Vivienda planta primera C): 174.293,51 €.
- Vivienda planta segunda B): 165.278,33 €.
- Vivienda planta segunda C): 177.298,57 €.
- Vivienda planta tercera B): 168.283,39 €.
- Vivienda planta tercera C): 180.303,63 €.
- Vivienda planta cuarta B): 171.288,45 €.

A estos precios deberán aplicarse su IVA correspondiente.

3. Requisitos para resultar beneficiario/a.

Para resultar adjudicatario/a de las viviendas objeto de la presente convocatoria se han de cumplir, además de los generales de capacidad legal, los requisitos que a continuación se indican, siendo los de carácter personal, de necesidad económica y de minusvalía especificados en la Ordenanza de Vivienda Tasada Municipal de Azpeitia, el de necesidad de vivienda y el de residencia o vinculación laboral con el Municipio que se determinan en la referida Ordenanza.

A) Condiciones personales:

Los/as adjudicatarios/as deben ser personas físicas mayores de edad o unidades convivenciales.

Se entiende por unidad convivencial la unión de dos o más personas por matrimonio u otra forma de relación análoga a la conyugal, por adopción o consanguinidad hasta el tercer grado y afinidad hasta el segundo, que residan o vayan a residir en el mismo hogar. No se considera unidad convivencial la cohabitación por razones de amistad o de conveniencia.

En los casos de unidades convivenciales deberán ser cotitulares forzosamente todos los mayores de edad en los siguientes casos:

— Cónyuges casados en régimen de gananciales.

— Cónyuges en régimen de separación de bienes y parejas de hecho, si bien éstos podrán decidir el porcentaje de cotitularidad.

— Miembros de la unidad convivencial unidos por lazos de consanguinidad colateral hasta 3.º grado.

— Miembros de unidades convivenciales unidos por afinidad hasta el 2.º grado.

Para resultar beneficiario/a de una de las viviendas, la persona que se presente de modo individual, o una al menos de las que compongan la unidad convivencial que desee figurar como titular, debe haber solicitado su inscripción en la lista de solicitantes de Vivienda Tasada Municipal que va a elaborar la sociedad pública Azpeitia Lantzen, S.A., en las oficinas que dicha Sociedad dispone sitas en Azpeitia, Enparan kalea 1-2.º, antes del 15 de junio de 2007.

B) Condiciones de necesidad de vivienda:

Las circunstancias de necesidad de vivienda serán las establecidas en la Ordenanza de Vivienda Tasada Municipal de Azpeitia en su artículo octavo, que a estos efectos se remite a la normativa autonómica reguladora de la materia, que se recoge, entre otras disposiciones, en el Decreto 315/2002 de 30 de diciembre (publicado en el Boletín Oficial del País Vasco de fecha 31 de diciembre de 2002), junto con sus sucesivas modificaciones y Ordenes del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales de 30 de diciembre de 2002 y 9 de diciembre de 2004.

C) Baldintza ekonomikoak:

Ahalmen ekonomikoari buruzko baldintzak Azpeitiko Udal Etxebizitza Tasatuen gaineko Agintaraudiaren 5-3. artikuluan xedatuak datozenak izango dira, hots, dirusarrera haztatuek ezingo dute izan Araubide Orokorreko Babes Ofizialeko Etxebizitzak eskuratu ahal izateko indarrean dauden gehieneko dirusarrerak baino 1,5 handiagoak. Halaber, AOUETen onuradun izateko gutxieneko dirusarrera haztatuek ezingo dute 12.000 € baino txikiagoak izan.

Dirusarrera horien justifikazioak 2006ko ekitaldikoak izan beharko du.

D) Udalerrian bizitzea edota harekin lan-lotura izatea:

Esleipena jasoko dutenek Azpeitiko Udal Etxebizitza Tasatuen gaineko Agintarauaren bederatzigarren artikuluan xedatzen diren Udalerrian bizi edota herriarekin lan-lotura izatearen baldintzak bete behar dituzte. Artikulu horretan eskatzen da bizikidetzaren unitate bateko kideetakoren batek ondorengo baldintzetakoren bat betetzea, aukeran:

— Azpeitian erroldatua egotea gutxienez 3 urtean azkenengo 5 urteotan.

— Azken 10 urteotan Azpeitian lan egin izana.

— Udalerrian erroldatua egon izana gutxienez 5 urtean azken 15 urteotan.

4. *Esleipena egiteko modua.*

Etxebizitzen esleipena zozketa ireki bidez egingo da. Zozketa horretarako eguna eta lekua ekitaldiaren zabalkunderik handiena ziurtatuko duten hedabideetan egingo da.

5. *Zozketako partaideak.*

Zozketan parte hartzeko ezinbesteko izango da gogo hori duten pertsonen izena emanak izatea Azpeitia Lantzen, S.A. herri-baltzuak egingo duen Udal Etxebizitza Tasatuen eskatzaileen zerrendan, baltzu horrek Azpeitian, Enparan kalea, 1-2.ean dituen bulegoetan, 2007ko ekainaren 15a baino lehen.

6. *Behin-behineko zerrendak.*

Eskariak jasotzeko epea amaitzen denean eta Azpeitia Lantzen, S.A. baltzuak eskatzaileen zerrendak tramitatu ondoren, Azpeitiko Udalaren iragarki oholean eta Udalaren web-orrian (www.azpeitia.net) argitaratuko dira, 10 lanegunetan, aurrez Gipuzkoako Lurralde Historikoan tiradarik handiena duen egunkarian iragarki bat argitaratu ondoren.

Baztertuak gertatu diren eskatzaileek, hamar eguneko epealdi horren barruan, erreklamazioa aurkeztu ahal izango dute, bazterte hori bidezko ez dela iritziko baliote. Erreklamazio hori idatziz aurkeztu beharko da Herri Baltzuen bulegoetan, bakoitzak adieraziko dituen arrazoiak oinarritzeko egoki irizitako agiri frogagarri guztiekin batera.

Partehartzaileen zerrenda kopurua, guztira, bikoia izango da 2006ko ekitaldi kontributiboa eskagarri den etxebizitzaren zozketan esku hartzeko baldintzak betetzen dituzten pertsona edo bizikidetzaren unitateentzat.

Bi zerrenda horietako bakoitza ondorengo pertsona edota bizikidetzaren unitateei dagokiona izango da:

1. Mugikortasuna murrizturik duten pertsonentzat gordetako etxebizitzetakoren bat eskuratu nahi dutenena. Zerrenda hori kupo bat eta bakarra izango da, eta bertan sartuko dira Erkidegoan indarrean den legeriaren arabera izatera hori duten pertsonak.

C) Condiciones económicas:

Las condiciones de capacidad económica son las establecidas en el art. 5-3.º de la Ordenanza de Vivienda Tasada Municipal de Azpeitia, es decir, los ingresos máximos ponderados de los solicitantes no podrán ser superiores al índice 1,5 respecto de los ingresos máximos vigentes para acceder a las VPO de Régimen General. Asimismo, los ingresos mínimos ponderados para los beneficiarios de las VTMG no podrán ser inferiores a 12.000 €.

La justificación de los ingresos se ha de referir al ejercicio de 2006.

D) Residencia o vinculación laboral con el Municipio:

Los adjudicatarios deberán cumplir los requisitos de residencia o vinculación laboral con el Municipio que se determinan en el artículo noveno de la Ordenanza de Vivienda Tasada Municipal de Azpeitia, que alternativamente exige que alguno de los miembros de la unidad convivencial cumpla alguno de los siguientes requisitos:

— Empadronamiento en Azpeitia durante un mínimo de 3 años en los últimos 5.

— Trabajo en Azpeitia durante los últimos 10 años.

— Haber estado empadronado en la ciudad un mínimo de 5 años en los últimos 15.

4. *Forma de adjudicación.*

La adjudicación de las viviendas se realizará mediante sorteo público, cuyo día y lugar de celebración se dará a conocer en los medios de comunicación que aseguren la mayor difusión del acto.

5. *Participantes en el sorteo.*

Para participar en el sorteo será necesario que las personas interesadas hayan solicitado su inscripción en la lista de solicitantes de Vivienda Tasada Municipal que va a elaborar la sociedad pública Azpeitia Lantzen, S.A., en las oficinas que dicha Sociedad dispone sitas en Azpeitia, Enparan Kalea 1-2.º, antes del 15 de junio de 2007.

6. *Listas provisionales.*

Una vez llegado el plazo límite de recogida de peticiones, y tramitada por la sociedad Azpeitia Lantzen, S.A., la lista de solicitantes, se expondrá en los tablones de anuncios del Ayuntamiento de Azpeitia durante diez días hábiles y en la página de internet del Ayuntamiento (www.azpeitia.net), previa publicación de un anuncio en el diario de mayor tirada en el territorio histórico de Gipuzkoa.

En el mismo plazo de diez días los solicitantes excluidos podrán interponer una reclamación, en caso de que juzguen que tal exclusión es injustificada. Dicha reclamación deberá presentarse por escrito en las oficinas de la Sociedad Pública, acompañada de cuantos documentos probatorios se entiendan necesarios para apoyar las razones que se expongan.

El número total de listados de participantes será de dos para las personas o unidades convivenciales que cumplan las condiciones para participar en el sorteo de las viviendas para las que es exigible el ejercicio contributivo de 2006.

Cada uno de esos dos listados se referirá a las siguientes personas o unidades convivenciales:

1. Para quienes opten a las viviendas reservadas a personas de movilidad reducida. En dicha lista, que constituirá cupo único, figurarán aquellas personas que se definen con esa consideración en la normativa autonómica vigente.

2. Mugikortasuna murrizturik duten pertsonentzat egokituak ez dauden etxebizitzetakoaren bat eskuratu nahi dutenena. Arlo honetan sartutako pertsona guztiak zozketa berean hartuko dute parte.

Bi arloetan partehartzaileen zerrendek zehaztu egingo dute ondorengo hiru atal hauetatik zeinetan dauden kokatuak zerrenda osatzen duten kideak:

a) Zozketarako izena bakarka emandako pertsonak. Hauei, zozketako unean, esku hartzeko zenbaki bakarra emango zaie.

b) Izena bikote moduan emandako pertsonak. Hauei, zozketako unean, esku hartzeko bi zenbaki emango zaizkie. Bikote izaera horretantxe sartuko dira bi pertsonako bizikidetzak unitateak ere, baldin eta zozketaren oinarri hauek onartu aurretik helbide bat berean erroldatuak baleude.

c) Seme edo alaba bat edo gehiago duen bikote moduan izena emandako pertsonak. Hauei, zozketako unean, esku hartzeko hiru zenbaki emango zaizkie. Izaera horretakoan artean sartuko dira bi pertsona baino gehiagoko bizikidetzak unitateak ere, baldin eta zozketaren oinarri hauek onartu aurretik helbide bat berean erroldatuak baleude.

7. Behin betiko zerrendak eta etxebizitzaren zerrenda.

1. Egindako erreklamazioak erabaki ondoren, onartutako eta baztertutakoaren behin betiko zerrendak argitaratuko dira Udalaren iragarki oholean (horren berri emateko probintzian tiradarik handiena duen egunkarian aurrez iragarkia argitaratu ondoren) eta Udalak interneten duen orrian.

Behin betiko zerrendak onartzeko erabakiaren aurka berraztertze errekurtsoa jarri ahal izango da, nahi izanez gero, edota administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Administrazioarekiko Auzi Errekurtsoetarako Epaitegiaren Donostiako Epaitegian.

Behin betiko zerrenda horiek ondorengo datuak izango dituzte:

— Eskarian buru egiten duen pertsonaren izena eta nortasun txartela.

— Erakundeak, era aleatorioan, partehartzaile bakoitzari zozketarako emango di(zki)on zenbakia(k). Izena bakarka eman dutenei zenbaki bakarra emango zaie, bikote moduan izena emandakoei bi zenbaki, eta seme edo alaba bat edo gehiago dituen bikote moduan izena emandakoei, hiru zenbaki emango zaizkie. Azkeneko bi egoera hauetan bi edo hiru zenbaki emango zaizkie seigarren atalean adierazi diren baldintzak beteko dituzten bizikidetzak-unitateei ere. Emango zaien lehengo zenbakia banakako izenemateari dagokiona izango da, bigarrena bikotekideari dagokiona (hartarako eskubiderik baldin badu) eta hirugarrena seme/alaba bat baino gehiago dituen bikoteari dagokiona (hartarako eskubiderik baldin badu).

— Zein arlotan hartuko duen parte, alegia, mugikortasun murriztua duten pertsonen arloan edota gainerako partehartzaileen arloan.

Partehartzaileen behin betiko zerrendetan onartu moduan agertzeak ez du esan nahi betetzen direnik eskatutako baldintza eta betebeharrak, eta horiek egiaztatu egin beharko dira etxebizitzak behin betiko esleitu aurretik. Argi eta garbi adierazi nahi da pertsona bati eskabide orriaren arabera zozketarako zenbaki bat baino gehiago ematen baldin bazaio, eta gero frogatzen baldin bada ez duela eman zaizkion zenbakietako bat edo batzuk hartzeko eskubiderik, ulertuko dela eman zaizkion zenbakietan aurrenekin bakarrik hartu duela parte zozketan (hartarako eskubidea baldin balu) edo bi aurrenekoekin, eta ulertuko da oker eman lekiokkeen zenbakiak ez duela balioz parte hartu zozketan.

2. Para quienes opten a viviendas no adaptadas a personas con movilidad reducida. Todas las personas incorporadas a este cupo participarán en el mismo sorteo.

En ambos cupos, los listados de partícipes determinarán en cuál de las tres categorías siguientes se encuentran los integrantes del listado:

a) Inscritos en el sorteo de forma individual, a los que en el momento del sorteo se les asignará un único número de participación en el mismo.

b) Inscritos en pareja, a los que en el momento del sorteo se les asignarán dos números de participación en el mismo. Se asimilarán a las parejas las unidades convivenciales de dos personas que estén empadronadas en un mismo domicilio antes de la publicación de las presentes bases del sorteo.

c) Inscritos en pareja con uno o más hijos, a los que en el momento del sorteo se les asignarán tres números de participación en el mismo. Se asimilarán a este supuesto las unidades convivenciales de más de dos personas que estén empadronadas en un mismo domicilio antes de la publicación de las presentes bases del sorteo.

7. Listas definitivas y relación de viviendas.

1. Una vez resueltas las reclamaciones se expondrán los listados definitivos de admitidos/as y excluidos/as en el Tablón del Ayuntamiento (previa publicación de un anuncio en el diario de mayor tirada de la provincia para darlo a conocer) y en la página de internet del Ayuntamiento.

Contra el acuerdo aprobatorio de las listas definitivas se podrá interponer recurso de reposición potestativo o, en su caso, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Donostia-San Sebastián.

Dichas listas definitivas contendrán los siguientes datos:

— Nombre y documento nacional de identidad de quien encabece la solicitud.

— Número o números que para el sorteo asigne la Entidad, de modo aleatorio, a cada participante. En caso de inscritos de forma individual, se les asignará un único número; a los inscritos como pareja, se les asignarán dos números; a los inscritos como pareja con más de un hijo, se les asignarán tres números. En los dos últimos supuestos se asignarán dos o tres números a las unidades convivenciales que cumplan los requisitos señalados en el apartado sexto. El primer número que se asigne será el correspondiente a la inscripción individual, el segundo a la pareja (si en su caso hay derecho al mismo) y el tercero a la pareja con más de un hijo (si en su caso hay derecho al mismo).

— Cupo por el que se participa, que puede ser el de personas de movilidad reducida, o el del resto de participantes.

La inclusión como admitidos en las listas definitivas de participantes no presupone el cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos, que se comprobarán con anterioridad a adjudicación definitiva de las viviendas. Específicamente se dispone que quien a consecuencia de la solicitud de inscripción se le asigne más de un número en el sorteo, y finalmente se acredita que no tenía derecho al número o números adicionales que se le hubieren asignado, se entenderá que ha participado en el sorteo únicamente con el primer número de los asignados (si tuviere derecho al mismo) o con los dos primeros, entendiéndose que el que se le hubiera asignado indebidamente no ha participado válidamente en el sorteo.

2. Partehartzaileen behin betiko zerrendekin batera argitaratu egingo da (aurrez aipatutako modu berean) zozketa hone-tan sartuko diren etxebizitzaren zerrenda ere. Horiek bi ataletan banatuko dira.

Lehenengo atalean, egokitutako etxebizitzak sartuko dira, irisgarritasunaren arloan Erkidegoan indarrean den araudian zehaztutako proportzioan. Beste atalean gainerako etxebizitzak sartuko dira.

Lehenengo ataleko eskatzaileei esleitu gabe geratutako etxebizitzak, eskatzaileek edo esleipendunak ez dagoelako, bigarren ataleko eskatzaileei esleituko zaizkie.

8. Zozketa.

Partehartzaileen behin betiko zerrendak argitaratzearekin batera zozketaren eguna, ordua eta lekua ere adieraziko dira.

Zozketa hori Azpeitiko Udalaren idazkariaren eta Notarioaren edota honek horretarako eskuordetutako pertsonaren aurrean egingo da, hartarako izendatutako lekuan. Zozketa irekia izango da eta edozein pertsonak bertaratu ahal izango du hura ikustera.

Zozketa bateratua egingo da etxebizitza guztietarako, baina atalak bakoitza bere aldetik zozketatuko dira.

Lehenbizi mugikortasun murriztu iraunkorra duten pertsonen multzorako etxeak zozketatuko dira eta ondoren zozketatuko dira bigarren arlokoak.

Arlo bakoitzaren zozketan esleipenduna bikote bat bada, seme-alabak dituen edo ez, edota multzo horretara atxikitako bizikidetzaren unitatea, zozketatik kanpo geratuko dira haiei emandako gainerako zenbaki guztiak, ez daitezkeen bi edo hiru aldiz esleipendun gertatu.

Argi eta garbi adierazi nahi da zozketatik kanpo geratuko direla Oinarri hauek arautuko duten zozketaren aurretik Etxebeltz-Izarrako sustapenean egingo den Babes Ofizialeko 154 Etxebizitza esleitzeko zozketan Babes Ofizialeko Etxebizitza baten esleipendun gertatutako pertsonak.

9. Esleipendunak.

Zozketaren emaitzaren arabera etxebizitzak, beren garaje eta trastetegiekin balegokie, lortu dituzten pertsonen deitu egingo zaie, dagokien etxebizitza, bere garaje eta trastetegiarekin balegokie, aukeratu dezaten.

Esleipendunek zehaztu egingo dute zein eraikinetan nahi duten jasotzea etxebizitzaren esleipena, bai eta etxearen tipologia ere, Azpeitia Lantzen, S.A.k zehaztuko dituzten artean, hautatu izaera lortutako hurrenkeraren arabera.

Ondoren, eta esleipendunari esleitutako etxebizitza eta osagarri zehatzak zehazteko helburuarekin, bi aldeek hitzartzen dute zozketa bat egingo dela kontratu honen helburu den finka eta eraikinean ezaugarri berekoak diren etxebizitzaren esleipendun guztien artean, etxebizitza eta horren osagarriak aukeratzeko hurrenkera zehazteko. Azpeitia Lantzen, S.A.k zehaztuko du zozketa hori egiteko data eta hori, edonola ere, etxebizitzak eta osagarriak entregatu baino hilabete lehenago egingo da, gutxienez.

Horregatik, esleipendunak hautaketa egingo du aurretik aukeratutako ez leudekeen etxebizitza eta osagarrien artean, esleipendunak berak aurretik aukeratutako eraikinaren baitan, aurreko klausulan adierazi den zozketan ateratako hurrenkeraren arabera.

Zozketaren ondorioz sortutako hurrenkeraren arabera itxaron zerrendak ere egingo dira, ondoren zehaztuko diren egoeretan sor litezkeen hutsuneak betetzeko. Egoera horietan guztietan esleipendunak gabe geratutako etxebizitzak hutsune hori gertatu den arlo edo atalaren barruan esleituko dira.

2. Junto con las listas definitivas de participantes se hará pública también (de la misma forma antes citada) la relación de viviendas objeto de este sorteo. Estas se dividirán en dos cupos.

En el cupo primero se incluirán las viviendas adaptadas, en la proporción estipulada en la normativa autonómica vigente en materia de accesibilidad. En el otro cupo se incluirán las restantes viviendas.

Las viviendas no adjudicadas a solicitantes del cupo primero, por falta de solicitantes o de adjudicatarios, se adjudicarán a solicitantes del cupo segundo.

8. El sorteo.

A la vez que se publiquen los listados de participantes definitivos se indicará día, hora y lugar de la celebración del sorteo.

Este se llevará a efecto ante la Secretaria del Ayuntamiento de Azpeitia y Notario, o persona en quien delegue, en el lugar que se haya designado. El acceso será libre para cualquier persona que quiera presenciarlo.

Se efectuará un sorteo conjunto para todas las viviendas, si bien se sortearán los cupos por separado.

Inicialmente se sorteará el cupo de personas de movilidad reducida permanente, para a continuación pasar al cupo segundo.

En el sorteo de cada cupo, si resulta adjudicataria una pareja, con o sin hijos, o la unidad convivencial asimilada a la misma, se entenderán excluidos del sorteo el resto de números que se les hubieren adjudicado para el sorteo, de forma que no puedan resultar doblemente o triplemente agraciados, según los casos.

Expresamente se dispone que quedarán excluidos del sorteo los adjudicatarios de una Vivienda de Protección Oficial en el sorteo que, con carácter previo al que regulan estas bases, se va a celebrar para adjudicar 154 Viviendas de Protección Oficial en la promoción de Etxebeltz-Izarra.

9. Adjudicatarios/as.

Conforme al resultado del sorteo se citará a las personas agraciadas con las viviendas, y en su caso, con sus garajes y trasteros, a fin de que efectúen la elección de la correspondiente vivienda, con su garaje y trastero en su caso.

Los adjudicatarios determinarán el edificio en que desean adjudicarse la vivienda, así como la tipología de ésta entre las que determine Azpeitia Lantzen, S.A., por orden de adquisición de condición de seleccionado.

Posteriormente, a los efectos de determinación de la vivienda y anejos específicos adjudicados al adjudicatario, ambas partes acuerdan que se efectuará un sorteo entre todos los adjudicatarios de viviendas de las mismas características en la finca y edificio objeto del presente contrato, a los efectos de determinar el orden de elección de la vivienda y anejos. Azpeitia Lantzen, S.A., determinará la fecha de este sorteo, que en cualquier caso se celebrará con al menos un mes de antelación a la entrega de las viviendas y anejos.

Por ello, el adjudicatario optará entre las viviendas y anejos que resten por no haber sido elegidas previamente, dentro del edificio previamente seleccionado por el adjudicatario, según el orden determinado en el sorteo a que se refiere la cláusula anterior.

Siguiendo el orden establecido en el sorteo se confeccionarán los listados de espera para ocupar las vacantes que, en los casos que se señalan a continuación, se produzcan. En todos esos supuestos se cubrirán las viviendas que hayan quedado sin adjudicatario/a en función del cupo en el que se haya producido la vacante.

Behin-behineko esleipendunen zerrendak, itxaron-zerrenda barne, iragarki oholean eta Udalak interneten duen orrialdean argitaratuko dira.

Behin-behineko esleipena zuzenean ere jakinaraziko zaie onuradun gertatu diren pertsoneri eta eskatu egingo zaie hilabeteke epea igaro baino lehen derrigor bete beharreko baldintzei dagozkien agiriak aurkeztu ditzaten, aurrez akreditatuak ez balituzte. Atzera botako dira aipatu berri den eskari hori beteko ez luketen pertsona guztiak eta, horren ondorioz, aukera emango zaie dagokion itxaron-zerrendan leudekeen ondorengo pertsoneri.

Behin-behineko esleipendunak behin betiko bihurtuko dira norbanakoaren datuak eta aurkeztu dituzten agiriak zuzenak direla eta eskatutako baldintzei egokitzen zaizkiela egiaztatzen denean. Hala gertatuko ez balitz, hau da, ikusiko balitz esleipena lortu duenak ez dituela betetzen oinarri hauetan eta arlo horretarako indarrean den araudian eskatutako baldintza eta betebeharrak, pertsona edo bizikidetzaren unitate horrek plaza bat hutsik utziko du eta hura bete egingo da, itxaron-zerrendetan daudenen hurrenkeraren arabera.

10. Uko egitea.

Esleitutako etxebizitzari uko egingo baliote pertsona edo bizikidetzaren unitate esleipendunek, horiei etokizunean Azpeitia Lantzen S.A. Etxebizitza sustatzeko Herri Baltzuak egin ditzakeen zozketetan esku hartzeko aukera kenduko zaie, Azpeitiko Udal Etxebizitza Tasatuen Agintarua aurreikusitako moduan.

11. Behin betiko esleipena egin ondorengo betebeharrak.

Etxebizitza hauetakoren baten esleipena lortutako pertsonen ondasun horren salerosketa kontratua gauzatzearen tramiteak bete beharko dituzte. Horrela, oinarri hauetako 3 A) atalean adierazia dagoenaren arabera ezinbestean titularkide izan behar duten pertsonen kontratua sinatu beharko dute. Esleipenduna sinadura ekitaldira ez bada agertzen, horretarako arrazoirik eman gabe, ulertuko da pertsona horrek esleipenari uko egiten diola, eta horrek aukera emango dio itxaron zerrendetan legokeen hurrengo pertsonari edo bizikidetzaren unitateari, aurreko puntuan adierazi den salbuespen berarekin.

11.1. Babes ofizialeko etxebizitzaren lagapena egitea eta ezinbesteko baimena.

Araubide Orokorreko Etxebizitza Tasatuak esleipen hori jasoko duten pertsonen ohiko bizileku etengabeko izateko erabili beharko dira.

Esleituak izan diren etxebizitza tasatuak ezingo zaizkio alokairuan beste inori laga, ezta prekarioan ere, Administrazio iharduleak –dagozikun honetan Azpeitiko Udalak– eta dagozkion Lurralde Ordezkariek horretarako berariazko baimena ematen ez badute.

11.2. Kontratuak ikus-onestea.

Araubide Orokorreko Udal Etxebizitza Tasatuen eta horiekin batera datozen osagarrien jabetza eskualdatzeko edota horien gaineko eskubide errealek –hipotekarena izan ezik– eratzeko edozein eskritura publiko egin baino lehen dagokion agiri pribatua aurkeztu beharko da Azpeitiko Udalean, bertan ikusonetsi dezaten, eta hura aurkeztearen ardura etxebizitzaren eskualdatzailearena izango da.

11.3. Prezioaren kontura diru-kopuruak aurreratzea.

Prezioaren kontura aurreratzeko diru-kopuru moduan ezingo zaie erosleei eskatu etxebizitzaren eta haren osagarrien salmenta prezioaren ehuneko berrogeia baino gehiago.

Las listas de adjudicatarios/as provisionales, incluida la lista de espera, se publicarán en el tablón de anuncios y en la página de internet del Ayuntamiento.

La adjudicación provisional será notificada también personalmente a las personas agraciadas, quienes serán requeridas en su caso, para que en el plazo de un mes procedan a presentar la documentación relativa a los requisitos de obligado cumplimiento. Se tendrá por desistidas a todas aquellas personas que no cumplieran el requerimiento citado, circunstancia que dará lugar a que se dé oportunidad a las siguientes personas que figuren en el listado de espera que corresponda.

Los adjudicatarios/as provisionales pasarán a ser definitivos/as una vez que se compruebe que sus datos personales y la documentación que hayan aportado es correcta y se ajusta a las condiciones requeridas. Si no fuera el caso, es decir, si se comprobara que quien haya resultado adjudicatario/a no cumple los requisitos y condiciones exigidas en estas bases y en la normativa vigente en la materia, dicha persona o unidad convivencial dejará una plaza vacante, que quedará cubierta igualmente siguiendo el orden de los listados de espera.

10. Renuncia.

Las personas o unidades convivenciales adjudicatarias que renuncien a las viviendas adjudicadas quedarán excluidas para participar en futuros sorteos de la Sociedad Pública de Vivienda-Azpeitia Lantzen, S.A., en la forma prevista en la Ordenanza de Vivienda Tasada Municipal de Azpeitia.

11. Obligaciones posteriores a la adjudicación definitiva.

Las personas adjudicatarias de una de estas viviendas han de cumplir las formalidades de celebración del contrato de compraventa de la propiedad. En ese sentido, quienes forzosamente han de ser cotitulares, de acuerdo con lo indicado en el apartado 3 A) de estas bases, deben firmar el contrato. La incomparecencia injustificada del adjudicatario/a a la firma podrá dar lugar a que se considere que dicha persona ha desistido de la adjudicación, con la consiguiente oportunidad para la siguiente persona o unidad convivencial que se encuentre en los listados de espera, con la misma salvedad expresada expresada en el punto precedente.

11.1. Cesión de las viviendas tasadas municipales de régimen general y necesaria autorización.

Las viviendas tasadas municipales de régimen general deberán destinarse a domicilio habitual y permanente de sus adjudicatarios.

Las viviendas tasadas municipales de régimen general, que hayan sido adjudicadas, no podrán ser cedidas en arrendamiento ni en precario, salvo autorización expresa en este sentido por parte de la Administración actuante, en el presente caso el Ayuntamiento de Azpeitia, y del Delegado Territorial correspondiente.

11.2. Visado de los contratos.

Con carácter previo al otorgamiento de cualquier escritura pública por la que se transmita la propiedad de viviendas tasadas municipales de régimen general y sus anejos, o se constituyan derechos reales sobre los mismos, salvo en el caso de la hipoteca, deberá presentarse el correspondiente documento privado para su visado en el Ayuntamiento de Azpeitia recayendo la obligación de su presentación en el transmitente de las viviendas.

11.3. Entrega de cantidades a cuenta del precio.

En concepto de cantidades a cuenta no se podrán exigir a los adquirentes de las mismas, anticipos superiores al cuarenta por ciento del precio de venta de la vivienda y anejos.

Salerosketa kontratuak prezioaren kontura aurreratutako zenbatekoen zati bat galtzea aurreikusi ahal izango du, salerosketa kontratu pribatua sinatu ondoren egingo balu atzera esleipendunak.

11.4. Etxebizitza horretan bizi beharra betetzen den ikuskatzea.

Salerosketa kontratuetan baldintza-klausula bat jarriko da, eta baldintza hori izango da onuradunak hitz ematen duela etxebizitza hori okupatu eta bertan erroldatuko dela zozketa egiten denean indarrean den Azpeitiko Udal Etxebizitza Tasatuen Agintarauan zehaztutako gehieneko epea igaro aurretik. Baldintza hori ez balitz beteko kontratua amaitutzat emango da eta etxebizitzaren jabe edo onuradun izaera galduko.

Horrez gain, adierazi diren agiri horietan beroietan jarri egingo da erosleek lagundu egin behar dietela Azpeitiko Udalaren udal administrazioak dituen ikuskatze zerbitzuei, hala egiteko eskatzen zaienean, esleipendunak esleitutako etxebizitzan bizi direnaren betebeharra betetzen dutela egiaztatzeko udal ikuskaritzak eska liezazkiekeen agiriak emanaz.

12. Araubide juridikoa.

Baldintza orri hauetan berariaz aurreikusia ez dagoen gutxian Azpeitiko Udal Etxebizitza Tasatuen Agintarauan dioenaren arabera jokatu da, bai eta Agintarau horrek bere egiten duen babes ofizialeko etxebizitzak arautzen dituen araudian dioenaren arabera ere.

Azpeitia, 2007ko apirilaren 27a.—Julian Eizmendi Zinkunegi, Alkatea.

(1293)

(5144)

Iragarkia

Azpeitiko Udal Batzarrak, 2007ko apirilaren 26an egindako bilkuran Nuarbeko sustapenean 9 araubide orokorreko udal etxebizitza tasatu kalifikatuak jabetzan zozketatzeko baldintzak onartu zituen.

Erabaki hau behin betikoa da eta amaitutzat ematen du administrazio-bidea. Hala nahi luketen pertsonak administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute haren aurka Euskal Herriko Justizia Epaitegi Nagusiak Bilbon duen Administrazioarekiko Auzi-errekurtsoetarako Aretoan, hura argitaratu ondoreneko bi hilabeteko epean.

Dena dela norbanakoek, aurrez, Berraztertze Errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute, hala nahi izanez gero, Udalbatza Osoaren aurrean, iragarki hau argitaratu ondoreneko egunetik hasi eta hilabeteko epean. Honelakoetan ezingo da administrazioarekiko auzi-errekurtsoerik jarri harik eta berraztertze errekurtsoa berariaz erabakitzen edota haren presuntziozko ezespina gertatzen den arte. Eta hori guztia, egoki irizitako beste edozein errekurtso jartzeko eskubidearen kalterik gabe.

9 etxebizitzaren zozketarako oinarriak Azpeitia Lantzen, S.A. Herri Baltzua.

1. Deialdiaren helburua.

Deialdi honen helburua da araubide orokorreko udal etxebizitza tasatu kalifikatuak, beren garaje eta trastetegiekin, jabetzan zozketatzeko baldintzak jartzea, «Nuarbe» izeneko sustapenean.

El contrato de compraventa podrá prever la pérdida de parte de las cantidades entregadas a cuenta, en caso de que el desistimiento del adjudicatario fuera posterior a la firma del contrato privado de compraventa.

11.4. Inspección del cumplimiento de la obligación de residencia.

En los contratos de compraventa se incluirá una cláusula condicional por la que el beneficiario se compromete a la ocupación y empadronamiento en la vivienda en el plazo máximo señalado por la Ordenanza de Vivienda Tasada Municipal de Azpeitia vigente en el momento de celebración del sorteo. El incumplimiento de esta condición dará lugar a la resolución del contrato y a la pérdida de la condición de propietario o beneficiario de la vivienda.

Asimismo, en los señalados documentos se incluirá la obligación de los compradores de colaborar con los servicios de inspección de la administración municipal del Ayuntamiento de Azpeitia, en el momento en que sean requeridos para ello, proporcionándoles elementos documentales requeridos por la inspección municipal para la comprobación del nivel de cumplimiento de la obligación de residencia.

12. Régimen jurídico.

En lo no previsto expresamente en el presente Pliego de Condiciones, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza de Vivienda Tasada Municipal de Azpeitia y en la normativa reguladora de las viviendas de protección oficial a la que la Ordenanza se remite.

Azpeitia, a 27 de abril de 2007.—El Alcalde, Julian Eizmendi Zinkunegi.

(1293)

(5144)

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 de abril de 2007, acordó aprobar las condiciones del sorteo de 9 viviendas tasadas calificadas municipales de régimen general, en derecho de propiedad, en la promoción de Nuarbe.

Este Acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa. Los interesados podrán interponer directamente contra él Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en Bilbao, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación.

No obstante, los particulares, con carácter previo, podrán interponer Recurso Potestativo de Reposición ante el Ayuntamiento-Pleno, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio. En este caso, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya producido su desestimación presunta. Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que se estime pertinente.

Bases sorteo de 9 viviendas Sociedad Pública Azpeitia Lantzen, S.A.

1. Objeto de la convocatoria.

La presente convocatoria tiene por objeto establecer las condiciones del sorteo de viviendas tasadas calificadas municipales de régimen general y en régimen de derecho de propiedad, con sus garajes y trasteros, en la promoción denominada de Nuarbe.

Prozedura honetan 9 etxebizitza zozketatuko dira.

Etxebizitza horiek guztiek beren trastetegia eta garajea dituzte bakoitzari atxekita eta etxebizitza erosteak dagozkion osagarri horiek ere erosteak ekarriko du. Ezingo dira haietatik bereiztuta eskualdatu. Etxebizitza bakoitzari lotutako garajearen eta trastetegiaren zehaztapena Oinarri hauetako bederatzigarren atalaren laugarren paragrafoan aurreikusitako zozketa baino lehen egingo da.

Etxebizitzen eta haien osagarrien ezaugarriak Xabier Rezabal Gurrutxaga eta Luján Gurrutxaga Odriozola arkitektoek idatzitako proiektuan zehaztu dira

Etxebizitzen eta haien osagarrien ezaugarriak Azpeitiko Udalbatza Osoak 2007ko apirilaren 19an eta 2007ko apirilaren 26an onartutako Etxebizitza Tasatuen Agintaraudiaren arabera arautuko dira.

Etxebizitza horiek araubide orokorreko kalifikazioa duten udal etxebizitza tasatuen araubidepean jarraituko dute indarrean den legeriak dioen epean eta legeriak dioenaren arabera kalifikazio hori betirakoa izango da.

2. Eskuratzeko araubidea eta prezioa.

Etxebizitzak jabetzan eskualdatuko dira, dagokion eraketa tituluan zehaztuko diren mugekin.

Etxebizitzen gehiago salmenta prezioa Azpeitiko Udal Etxebizitza Tasatuen Agintarauaren 5-3. artikuluan etxebizitza tasatuak saltzeko zehazten den gehieneko prezioa izango da.

Dagokigun etxebizitzen prezioen erlazioa:

- Behe solairuko etxebizitza: 156.263,15 €.
- Lehen solairuko etxebizitza A): 177.298,57 €.
- Lehen solairuko etxebizitza B): 177.298,57 €.
- Lehen solairuko etxebizitza C): 171.288,45 €.
- Lehen solairuko etxebizitza D): 162.273,27 €.
- Bigarren solairuko etxebizitza A): 180.303,63 €.
- Bigarren solairuko etxebizitza B): 180.303,63 €.
- Bigarren solairuko etxebizitza C): 174.293,51 €.
- Hirugarren solairuko etxebizitza D): 165.278,33 €.

Aipatutako prezioei BEZ-a gehitu behar zaie.

3. Onuradun izateko baldintzak.

Deialdi honetan esleituko diren etxebizitzetakoren baten esleipendun izateko, legezko ahalmenari buruzko baldintza orokorreaz gain, ondorengo baldintzak ere bete beharko dira, eta norbanakoari dagozkionak, behar ekonomikoarenak eta ezintasunaren gainekoak ezargarri den Azpeitiko Udal Etxebizitza Tasatuen Agintarauan zehaztuak daudenak izango dira; eta Azpeitian erroldatuta egotearena edota herriarekin lan-lotura izatearena, ondorengo atalean zehaztuko dena.

A) Norbanakoen baldintzak:

Esleipena jasoko dutenek adinez nagusi diren pertsona fisikoak izan beharko dute, edota bizikidetz-unitateak.

Bizikidetz-unitatetzat hartuko da etxe berean bizi diren edo biziko diren bi pertsona edo gehiagok osatutakoa. Horien

El número de viviendas objeto del presente procedimiento es de 9 viviendas.

Todas estas viviendas tienen su trastero y garaje vinculados a ellas de forma que la adquisición de la vivienda conllevará la de los anejos, siendo imposible su transmisión por separado. La definición de garaje y trastero vinculados a cada vivienda se realizará con anterioridad al sorteo previsto en el párrafo cuarto del apartado nueve de las presentes bases.

Las características de las viviendas y de sus anejos se determinan en el proyecto redactado por los arquitectos Xabier Rezabal Gurrutxaga y Luján Gurrutxaga Odriozola.

Las características de las viviendas y de sus anejos se registrarán por la Ordenanza de Viviendas Tasadas normativa aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Azpeitia con fecha 19 de abril de 2007 y 26 de abril de 2007.

Las viviendas permanecerán bajo el régimen de viviendas tasadas municipales calificadas de régimen general por el tiempo que establezca la legislación vigente, por lo que conforme dispone la legislación la calificación será perpetua.

2. Régimen de cesión y precio.

Las viviendas se ceden en régimen de propiedad, con las limitaciones que se establecen en su correspondiente título de constitución.

Los precios de venta de las viviendas tendrán como límite los precios máximos de venta de viviendas tasadas que determina el art. 5-3.º de la Ordenanza de Vivienda Tasada Municipal de Azpeitia.

Relacion de precios para estas viviendas:

- Vivienda planta baja: 156.263,15 €.
- Vivienda planta 1.º A): 177.298,57 €.
- Vivienda planta 1.º B): 177.298,57 €.
- Vivienda planta 1.º C): 171.288,45 €.
- Vivienda planta 1.º D): 162.273,27 €.
- Vivienda planta 2.º A): 180.303,63 €.
- Vivienda planta 2.º B): 180.303,63 €.
- Vivienda planta 2.º C): 174.293,51 €.
- Vivienda planta 2.º D): 165.278,33 €.

A estos precios deberán aplicarse su IVA correspondiente.

3. Requisitos para resultar beneficiario/a.

Para resultar adjudicatario/a de las viviendas objeto de la presente convocatoria se han de cumplir, además de los generales de capacidad legal, los requisitos que a continuación se indican, siendo los de carácter personal, de necesidad económica y de minusvalía especificados en la Ordenanza de Vivienda Tasada Municipal de Azpeitia, así como el de necesidad de vivienda y el de residencia o vinculación laboral con el Municipio que se determinan en la referida Ordenanza.

A) Condiciones personales:

Los/as adjudicatarios/as deben ser personas físicas mayores de edad o unidades convivenciales.

Se entiende por unidad convivencial la unión de dos o más personas por matrimonio u otra forma de relación análoga a la

arteko lotura ezkontzaren bidezkoa edo ezkontzakoaren antzeko beste lotura-motaren baten bidezkoa izan daiteke, baita adopzioaren edota 3. mailara arteko odol-loturazkoa edota 2. maila arteko ezkontza-ahaidetasun bidezkoa ere. Ez da bizikidetzta-unitatetzat hartuko adiskidetasun edo komenentzia arrazoiengatik elkarrekin bizitzea.

Bizikidetzta-unitateen kasuan, adinez nagusi diren guztiek izan beharko dute titularkide, ezinbestean, ondorengo egoeretan:

— Irabazien ezkontza-araubidepean ezkontutako ezkontideak badira.

— Ondasunen bananketa-araubidea duten ezkontideak edota izatezko bikoteak badira, nahiz eta hauek titularkidetasunaren ehunekoa erabaki ahal izango duten.

— Albo-lerroko odol-loturaz 3. maila arteraino lotutako bizikidetzta-unitateko kideak badira.

— 2. mailarainoko ezkontza-ahaidetasunez lotutako bizikidetzta-unitateetako kideak.

Etxebizitzetako baten esleipendun izateko, bakarka aurkeztuko den pertsonak edota titular moduan agertu nahi duen bizikidetzta unitatea osatzen duten kideetako batek, gutxienez, Azpeitia Lantzen, S.A. Herri Baltzuak Udal Etxebizitza Tasatuen eskatzaileekin osatuko dituen zerrendetan bere izena emana izan beharko du, zerbitzu horrek Azpeitian, Enparan kalea, 1-2.ean dituen bulegoetan, 2007ko ekainaren 15a baino lehen.

B) Etxebizitza beharra frogatzeko baldintzak:

Etxebizitza beharra adierazten duten baldintzak Azpeitiko Udal Etxebizitza Tasatuaren Agintarauaren 8. artikuluan zehaztuak daudenak izango dira. Aipatutako artikulua arlo hori arautzen duten Erkidegoko araudiei lotzen zaio, beste xedapen batzuen artean abenduaren 30eko 315/2002 Dekretuari (*Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian* 2002ko abenduaren 31n argitaratua), eta horrek izan dituen aldaketei eta Etxebizitza eta Gizarte gaietarako sailburuak 2002ko abenduaren 30ean eta 2004ko abenduaren 9an emandako Aginduei.

C) Baldintza ekonomikoak:

Ahalmen ekonomikoari buruzko baldintzak, gehieneko diru-sarrerentzat, Azpeitiko Udal Etxebizitza Tasatuen gaineko Agintaraudiaren 5-3. artikuluan xedatuak datozenak diran (Udalbatzak 2007ko apirilaren 26an aldatutako testua), alegia, eskatzaileen dirusarrera haztatuek ezingo dute izan Araubide Orokorreko BOEak eskuratu ahal izateko indarrean dauden gehieneko dirusarrerak baino 1,5 handiagoak. Halaber, gutxienezko dirusarrera haztatuek ezingo dute 9.000 € baino txikiagoak izan.

Informazio gisa bakarrik, gaur eguneko gehieneko dirusarrerak erantsita datorren abenduaren 30eko 315/2002 Euskal Dekretuan daude zehaztuak. Dirusarreraren justifikazioa 2006ko ekitaldikoa izan beharko da.

4. Esleipena egiteko modua.

Etxebizitzen esleipena zozketa ireki bidez egingo da. Zozketa horretarako eguna eta lekua ekitaldiaren zabalkunderik handiena ziurtatuko duten hedabideetan egingo da.

conyugal, por adopción o consanguinidad hasta el tercer grado y afinidad hasta el segundo, que residan o vayan a residir en el mismo hogar. No se considera unidad convivencial la cohabitación por razones de amistad o de conveniencia.

En los casos de unidades convivenciales deberán ser cotitulares forzosamente todos los mayores de edad en los siguientes casos:

— Cónyuges casados en régimen de gananciales.

— Cónyuges en régimen de separación de bienes y parejas de hecho, si bien éstos podrán decidir el porcentaje de cotitularidad.

— Miembros de la unidad convivencial unidos por lazos de consanguinidad colateral hasta 3.º grado.

— Miembros de unidades convivenciales unidos por afinidad hasta el 2.º grado.

Para resultar beneficiario/a de una de las viviendas la persona que se presente de modo individual, o una al menos de las que compongan la unidad convivencial que desee figurar como titular, debe haber solicitado su inscripción en la lista de solicitantes del sorteo de viviendas de Nuarbe que va a elaborar la sociedad pública Azpeitia Lantzen, S.A., en las oficinas que dicha Sociedad dispone sitas en Azpeitia, Enparan Kalea 1-2.º, antes del 15 de junio de 2007.

B) Condiciones de necesidad de vivienda:

Las circunstancias de necesidad de vivienda serán las establecidas en la Ordenanza de Vivienda Tasada Municipal de Azpeitia en su artículo octavo, que a estos efectos se remite a la normativa autonómica reguladora de la materia, que se recoge, entre otras disposiciones, en el Decreto 315/2002 de 30 de diciembre (publicado en el Boletín Oficial del País Vasco de fecha 31 de diciembre de 2002), junto con sus sucesivas modificaciones y Ordenes del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales de 30 de diciembre de 2002 y 9 de diciembre de 2004.

C) Condiciones económicas:

Las condiciones de capacidad económica son, para los ingresos máximos, las establecidas en el art. 5-3.º de la Ordenanza de Vivienda Tasada Municipal de Azpeitia (texto modificado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 de abril de 2007), es decir, los ingresos máximos ponderados de los solicitantes, no podrán ser superiores al índice 1,5 respecto de los ingresos máximos vigentes para acceder a las VPO de Régimen General. En cuanto a los ingresos mínimos, no podrán ser inferiores a 9.000 euros.

A título meramente informativo, actualmente los ingresos máximos están establecidos en el Decreto Vasco 315/2002, de 30 de diciembre que se adjunta. La justificación de los ingresos se ha de referir al ejercicio de 2006.

4. Forma de adjudicación.

La adjudicación de las viviendas se realizará mediante sorteo público, cuyo día y lugar de celebración se dará a conocer en los medios de comunicación que aseguren la mayor difusión del acto.

5. Zozketako partaideak.

Zozketan parte hartzeko ezinbesteko izango da gogo hori duten pertsonen izena emanak izatea Azpeitia Lantzen, S.A. herri-baltzuak Nuarbeko etxebizitzaren zozketarako egingo duen eskatzaileen zerrendan, baltzu horrek Azpeitian, Enparan kalea, 1-2. ean dituen bulegoetan, 2007ko ekainaren 15a baino lehen.

6. Behin-behineko zerrendak.

Eskariak jasotzeko epea amaitzen denean eta Azpeitia Lantzen, S.A. baltzuak eskatzaileen zerrendak tramitatu ondoren, Azpeitiko Udalaren iragarki oholean eta Udalaren web-orrian (www.azpeitia.net) argitaratuko da, 10 lanegunetan, aurrez Gipuzkoako Lurralde Historikoan tiradarik handiena duen egunkarian iragarki bat argitaratu ondoren.

Baztertuak gertatu diren eskatzaileek, hamar eguneko epealdi horren berorren barruan, erreklamazioa aurkeztu ahal izango dute, baztertze hori bidezko ez dela iritziko baliote. Erreklamazio hori idatziz aurkeztu beharko da Herri Baltzuen bulegoetan, bakoitzak adieraziko dituen arrazoiak oinarritzeko egoki iritzitako agiri frogagarri guztiekin batera.

Partehartzaileen zerrenda kopurua, guztira, bikoia izango da 2006ko ekitaldi kontributiboa eskagarri den etxebizitzaren zozketan esku hartzeko baldintzak betetzen dituzten pertsona edo bizikidetz-unitateentzat.

Partehartzaileen zerrendan zehaztu egingo da ondorengo hiru atal hauetatik zeinetan dauden kokatuak zerrenda osatzen duten kideak:

a) Zozketarako izena bakarka emandako pertsonak. Hauei, zozketako unean, esku hartzeko zenbaki bakarra eman go zaie.

b) Izena bikote moduan emandako pertsonak. Hauei, zozketako unean, esku hartzeko bi zenbaki emango zaizkie. Bikote izaera horretantxe sartuko dira bi pertsonako bizikidetz-unitateak ere, baldin eta zozketaren oinarri hauek onartu aurretik helbide bat berean erroldatuak baleude.

c) Seme edo alaba bat edo gehiago duen bikote moduan izena emandako pertsonak. Hauei, zozketako unean, esku hartzeko hiru zenbaki emango zaizkie. Izaera horretakoen artean sartuko dira bi pertsona baino gehiagoko bizikidetz-unitateak ere, baldin eta zozketaren oinarri hauek onartu aurretik helbide bat berean erroldatuak baleude.

7. Behin betiko zerrendak eta etxebizitzaren zerrenda.

1. Egindako erreklamazioak erabaki ondoren, onartutako eta baztertutakoen behin betiko zerrendak argitaratuko dira Udalaren iragarki oholean (horren berri emateko probintzian tiradarik handiena duen egunkarian aurrez iragarkia argitaratu ondoren) eta Udalak interneten duen orrian.

Behin betiko zerrendak onartzeko erabakiaren aurka berraztertze errekurtsioa jarri ahal izango da, nahi izanez gero, edota administrazioarekiko auzi-errekurtsioa Administrazioarekiko Auzi Errekurtsioetarako Epaitegiaren Donostiako Epaitegian.

Behin betiko zerrenda horiek ondorengo datuak izango dituzte:

— Eskarian buru egiten duen pertsonaren izena eta nortasun txartela.

5. Participantes en el sorteo.

Para participar en el sorteo será necesario que las personas interesadas hayan solicitado su inscripción en la lista de solicitantes del sorteo de viviendas de Nuarbe que va a elaborar la sociedad pública Azpeitia Lantzen, S.A., en las oficinas que dicha Sociedad dispone sitas en Azpeitia, Enparan Kalea 1-2.º, antes del 15 de junio de 2007.

6. Listas provisionales.

Una vez llegado el plazo límite de recogida de peticiones, y tramitada por la sociedad Azpeitia Lantzen, S.A. la lista de solicitantes, se expondrá en los tableros de anuncios del Ayuntamiento de Azpeitia durante diez días hábiles y en la página de internet del Ayuntamiento (www.azpeitia.net), previa publicación de un anuncio en el diario de mayor tirada en el territorio histórico de Gipuzkoa.

En el mismo plazo de diez días los solicitantes excluidos podrán interponer una reclamación, en caso de que juzguen que tal exclusión es injustificada. Dicha reclamación deberá presentarse por escrito en las oficinas de la Sociedad Pública, acompañada de cuantos documentos probatorios se entiendan necesarios para apoyar las razones que se expongan.

Se confeccionará una lista con el número total de participantes para las personas o unidades convivenciales que cumplan las condiciones para participar en el sorteo de las viviendas para las que es exigible el ejercicio contributivo de 2006.

En el listado de participes se determinará en cuál de las tres categorías siguientes se encuentran los integrantes del listado:

a) Inscritos en el sorteo de forma individual, a los que en el momento del sorteo se les asignará un único número de participación en el mismo.

b) Inscritos en pareja a los que en el momento del sorteo se les asignarán dos números de participación en el mismo. Se asimilarán a las parejas las unidades convivenciales de dos personas que estén empadronadas en un mismo domicilio antes de la publicación de las presentes bases del sorteo.

c) Inscritos en pareja con uno o más hijos a los que en el momento del sorteo se les asignarán tres números de participación en el mismo. Se asimilarán a este supuesto las unidades convivenciales de más de dos personas que estén empadronadas en un mismo domicilio antes de la publicación de las presentes bases del sorteo.

7. Lista definitiva y relación de viviendas.

1. Una vez resueltas las reclamaciones se expondrá el listado definitivo de admitidos/as y excluidos/as en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento (previa publicación de un anuncio en el diario de mayor tirada de la provincia para darlo a conocer) y en la página de internet del Ayuntamiento.

Contra el acuerdo aprobatorio de la lista definitiva se podrá interponer recurso de reposición potestativo o, en su caso, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Donostia-San Sebastián.

Dicha lista definitiva contendrá los siguientes datos:

— Nombre y documento nacional de identidad de quien encabece la solicitud.

— Erakundeak, era aleatorioan, partehartzaile bakoitzari zozketarako emango di(zki)on zenbakia(k). Izena bakarka eman dutenei zenbaki bakarra emango zaie, bikote moduan izena emandakoei bi zenbaki, eta seme edo alaba bat edo gehiago dituen bikote moduan izena emandakoei, hiru zenbaki emango zaizkie. Azkeneko bi egoera hauetan bi edo hiru zenbaki emango zaizkie seigarren atalean adierazi diren baldintzak beteko dituzten bizikidetz-unitateei ere. Emango zaien lehenengo zenbakia banakako izenemateari dagokiona izango da, bigarrena bikotekideari dagokiona (hartarako eskubiderik baldin badu) eta hirugarrena seme/alaba bat baino gehiago dituen bikoteari dagokiona (hartarako eskubiderik baldin badu).

Partehartzaileen behin betiko zerrendetan onartu moduan agertzeak ez du esan nahi betetzen direnik eskatutako baldintza eta betebeharrak, eta horiek egiaztatu egin beharko dira etxebizitzak behin betiko esleitu aurretik. Argi eta garbi adierazi nahi da pertsona bati eskabide orriaren arabera zozketarako zenbaki bat baino gehiago ematen baldin bazaio, eta gero frogatzen baldin bada ez duela eman zaizkion zenbakietako bat edo batzuk hartzeko eskubiderik, ulertuko dela eman zaizkion zenbakietan aurrenarekin bakarrik hartu duela parte zozketan (hartarako eskubidea baldin balu) edo bi aurrenekoekin, eta ulertuko da oker eman lekiokoen zenbakiak ez duela balioz parte hartu zozketan.

2. Partehartzaileen behin betiko zerrendekin batera argitaratu egingo da (aurrez aipatutako modu berean) zozketa honetan sartuko diren etxebizitzaren zerrenda ere.

8. Zozketa.

Partehartzaileen behin betiko zerrendak argitaratzearekin batera zozketaren eguna, ordua eta lekua ere adieraziko dira.

Zozketa hori Azpeitiko Udalaren idazkariaren eta Notarioaren edota honek horretarako eskuordetutako pertsonaren aurrean egingo da, hartarako izendatutako lekuan. Zozketa irekia izango da eta edozein pertsonak bertaratu ahal izango du hura ikustera.

Zozketa bateratua egingo da etxebizitza guztietarako, baina atalak bakoitza bere aldetik zozketatuko dira.

Atal bakoitzaren zozketan esleipenduna bikote bat bada, seme-alabak dituen edo ez, edota multzo horretara atxikitako bizikidetz-unitatea, zozketatik kanpo geratuko dira haiei emandako gainerako zenbaki guztiak, ez daitezen bi edo hiru aldiz esleipendun gertatu.

Argi eta garbi adierazi nahi da zozketatik kanpo geratuko direla, esleipena egokitu balitzaie ere, Oinarri hauek arautuko duten zozketaren aurretik Etxebeltz-Izarrako sustapenean egingo den Babes Ofizialeko 154 Etxebizitza esleitzeko zozketan Babes Ofizialeko Etxebizitza baten esleipendun gertatutako pertsonak.

Era berean, argi eta garbi adierazi nahi da zozketatik kanpo geratuko direla, esleipena egokitu balitzaie ere, Oinarri hauek arautuko duten zozketaren aurretik Julian Elorza, 4ko edota Enparan 49-51-53ko sustapenetako 25 Udal Etxebizitza Tasatu esleitzeko egingo diren zozketetan Udal Etxebizitza Tasatu baten esleipendun gertatutakoak, baldin eta ez badiote bederen uko egiten Etxebizitza Tasatuaren edo Babes Ofizialeko Etxebizitzaren esleipenari uko egiten dagokigun zozketa honetako etxebizitzaren esleipena egin baino lehen.

— Número o números que para el sorteo asigne la Entidad, de modo aleatorio, a cada participante. En caso de inscritos de forma individual, se les asignará un único número; a los inscritos como pareja, se les asignarán dos números; a los inscritos como pareja con más de un hijo, se les asignarán tres números. En los dos últimos supuestos se asignarán dos o tres números a las unidades convivenciales que cumplan los requisitos señalados en el apartado sexto. El primer número que se asigne será el correspondiente a la inscripción individual, el segundo a la pareja (si en su caso hay derecho al mismo) y el tercero a la pareja con más de un hijo (si en su caso hay derecho al mismo).

La inclusión como admitidos en la lista definitiva de participantes no presupone el cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos, que se comprobarán con anterioridad a adjudicación definitiva de las viviendas. Específicamente se dispone que quien a consecuencia de la solicitud de inscripción se le asigne más de un número en el sorteo, y finalmente se acredita que no tenía derecho al número o números adicionales que se le hubieren asignado, se entenderá que ha participado en el sorteo únicamente con el primer número de los asignados (si tuviere derecho al mismo) o con los dos primeros, entendiéndose que el que se le hubiera asignado indebidamente no ha participado válidamente en el sorteo.

2. Junto con la lista definitiva de participantes se hará pública también (de la misma forma antes citada) la relación de viviendas objeto de este sorteo.

8. El sorteo.

A la vez que se publique el listado de participantes definitivo se indicará día, hora y lugar de la celebración del sorteo.

Este se llevará a efecto, ante la Secretaria del Ayuntamiento de Azpeitia y Notario, o persona en quien delegue, en el lugar que se haya designado. El acceso será libre para cualquier persona que quiera presenciarlo.

Se efectuará un sorteo conjunto para todas las viviendas, si bien se sortearán los cupos por separado.

En el sorteo de cada cupo, si resulta adjudicataria una pareja, con o sin hijos, o la unidad convivencial asimilada a la misma, se entenderán excluidos del sorteo el resto de números que se les hubieren adjudicado para el sorteo, de forma que no puedan resultar doblemente o triplemente agraciados, según los casos.

En su caso, expresamente se dispone que aunque hubieran resultado agraciados en el sorteo, quedarán excluidos de la adjudicación los adjudicatarios de una Vivienda de Protección Oficial en el sorteo que, con carácter previo al que regulan estas bases, se va a celebrar para adjudicar 154 Viviendas de Protección Oficial en la promoción de Etxebeltz-Izarra.

Por otra parte, expresamente se dispone que aunque hubieran resultado agraciados en el sorteo, quedarán excluidos de la adjudicación los adjudicatarios de una Vivienda Tasada Municipal en el sorteo que, con carácter previo al que regulan estas bases, se va a celebrar para adjudicar 25 Viviendas Tasadas Municipales en las promociones de Julián Elorza n.º 4 y Enparan 49-51-53, salvo que renuncie a la adjudicación de la Tasada o de la V.P.O. antes de la adjudicación de las viviendas del presente sorteo.

9. *Esleipendunak.*

Zozketaren emaitzaren arabera etxebizitzak, beren garaje eta trastetegiakin, lortu dituzten pertsoneri deitu egingo zaie, dagokien etxebizitza, bere garaje eta trastetegiarekin, aukeratu dezaten, hautatu izaera lortutako hurrenkeraren arabera.

Esleipena egiteko bi hurrenkera zehaztuko dira:

1. Nuarbe auzoan bizilekua duten esleipendunei lehenengo bost etxebizitzak esleituko zaizkie, zozketan zehaztutako hurrenkeran luketen postuaren arabera.

2. Gainerako etxebizitzak zozketan ateratako hurrenkera jarraituz esleituko dira eta itxaron-zerrendak egingo dira ondoren adieraziko diren egoeretan gerta litezkeen hutsuneak bete ahal izateko. Egoera horietan guztietan esleipendunik gabe geratutako etxebizitzak hutsune hori gertatu den arloaren barruan esleituko dira.

Nuarbe auzoan bizi diren eskatzaileek ere, esleipenik jaso ez badute, kupo honetako etxebizitzan esleipenean parte hartuko dute.

Behin-behineko esleipendunen zerrendak, itxaron-zerrenda barne, iragarki oholean eta Udalak interneten duen orrialdean argitaratuko dira.

Behin-behineko esleipena zuzenean ere jakinaraziko zaie onuradun gertatu diren pertsoneri eta eskatu egingo zaie hilabeteke epea igaro baino lehen aurrez akreditatuak ez lituzketen derrigor bete beharreko baldintzei dagozkien agiriak aurkeztu ditzaten. Atzera botako dira aipatu berri den eskari hori beteko ez luketen pertsona guztiak eta, horren ondorioz, aukera emango zaie dagokion itxaron-zerrendan leudekeen ondorengo pertsoneri.

Behin-behineko esleipendunak behin betiko bihurtuko dira norbanakoaren datuak eta aurkeztu dituzten agiriak zuzenak direla eta eskatutako baldintzei egokitzen zaizkiela egiaztatzen denean. Hala gertatuko ez balitz, hau da, ikusiko balitz esleipena lortu duenak ez dituela betetzen oinarri hauetan eta arlo horretarako indarrean den araudian eskatutako baldintza eta betebeharrak, pertsona edo bizikidetzaren unitate horrek plaza bat hutsik utziko du eta hura bete egingo da, itxaron-zerrendetan daudenen hurrenkeraren arabera.

10. *Uko egitea.*

Esleitutako etxebizitzari uko egingo baliote pertsona edo bizikidetzaren unitate esleipendunek, horiei etokizunean Azpeitia Lantzen S.A. Etxebizitza sustatzeko Herri Baltzuak egin ditzakeen zozketetan esku hartzeko aukera kenduko zaie, Azpeitiko Udal Etxebizitza Tasatuen Agintarua aurreikusitako moduan.

11. *Behin betiko esleipena egin ondorengo betebeharrak.*

Etxebizitza hauetakoren baten esleipena lortutako pertsonen ondasun horren salerosketa kontratua gauzatzearen tramiteak bete beharko dituzte. Horrela, oinarri hauetako 3 A) atalean adierazita dagoenaren arabera ezinbestean titularkide izan behar duten pertsonen kontratua sinatu beharko dute. Esleipenduna sinadura ekitaldira ez bada agertzen, horretarako arrazoirik eman gabe, ulertuko da pertsona horrek esleipenari uko egiten diola, eta horrek aukera emango dio itxaron zerrendetan legezko hurrengo pertsona edo bizikidetzaren unitateari, aurreko puntuan adierazi den salbuespen berarekin.

9. *Adjudicatario/as.*

Conforme al resultado del sorteo se citará a las personas agraciadas con las viviendas, con sus garajes y trasteros, a fin de que efectúen la elección de la correspondiente vivienda, con su garaje y trastero, por orden de adquisición de condición de seleccionado.

Para la adjudicación se fijarán dos órdenes:

1. Adjudicatarios que tengan su residencia en el Barrio de Nuarbe, se les adjudicarán las 5 primeras viviendas, en función de su posición en el orden establecido en el sorteo.

2. El resto de viviendas se adjudicarán siguiendo el orden establecido en el sorteo y se confeccionarán los listados de espera para ocupar las vacantes que, en los casos que se señalan a continuación, se produzcan. En todos esos supuestos se cubrirán las viviendas que hayan quedado sin adjudicatario en función del cupo en el que se haya producido la vacante.

Los solicitantes que tengan su residencia en el Barrio de Nuarbe y no hayan sido adjudicatarios también participarán en la adjudicación de las viviendas de este cupo.

Las listas de adjudicatario/as provisionales, incluida la lista de espera, se publicarán en el tablón de anuncios y en la página de internet del Ayuntamiento.

La adjudicación provisional será notificada también personalmente a las personas agraciadas, quienes serán requeridas en su caso, para que en el plazo de un mes procedan a presentar la documentación relativa a los requisitos de obligado cumplimiento. Se tendrá por desistidas a todas aquellas personas que no cumplieran el requerimiento citado, circunstancia que dará lugar a que se dé oportunidad a las siguientes personas que figuren en el listado de espera que corresponda.

Los adjudicatarios/as provisionales pasarán a ser definitivos/as una vez que se compruebe que sus datos personales y la documentación que hayan aportado es correcta y se ajusta a las condiciones requeridas. Si no fuera el caso, es decir, si se comprobara que quien haya resultado adjudicatario/a no cumple los requisitos y condiciones exigidas en estas bases y en la normativa vigente en la materia, dicha persona o unidad convivencial dejará una plaza vacante, que quedará cubierta igualmente siguiendo el orden de los listados de espera.

10. *Renuncia.*

Las personas o unidades convivenciales adjudicatarias que renuncien a las viviendas adjudicadas quedarán excluidas para participar en futuros sorteos de la Sociedad Pública de Vivienda-Azpeitia Lantzen, S.A. en la forma prevista en la Ordenanza de Vivienda Tasada Municipal de Azpeitia.

11. *Obligaciones posteriores a la adjudicación definitiva.*

Las personas adjudicatarias de una de estas viviendas han de cumplir las formalidades de celebración del contrato de compraventa de la propiedad. En ese sentido, quienes forzosa-mente han de ser cotitulares, de acuerdo con lo indicado en el apartado 3 A) de estas bases, deben firmar el contrato. La incomparecencia injustificada del adjudicatario/a a la firma podrá dar lugar a que se considere que dicha persona ha desistido de la adjudicación, con la consiguiente oportunidad a la siguiente persona o unidad convivencial que se encuentre en los listados de espera, con la misma salvedad expresada expresada en el punto precedente.

11.1. Araubide orokorreko udal etxebizitza tasatuak laga-tzea eta beharrezko baimena.

Araubide orokorreko udal etxebizitza tasatuak esleipen hori jasoko duten pertsonen ohiko bizileku etengabeko izateko erabili behar dira.

Esleituak izan diren araubide orokorreko udal etxebizitza tasatuak ezingo zaizkio alokairuan beste inori laga, ezta prekarioran ere, Administrazio iharduleak –dagokigun honetan Azpeitiko Udalak– eta dagokion Lurralde Ordezkariak horretarako berariazko baimena ematen ez badute.

11.2. Kontratuak ikus-onestea.

Araubide Orokorreko Udal Etxebizitza Tasatuen eta horiekin batera datozen osagarrien jabetza eskualdatzeko edota horien gaineko eskubide errealak –hipotekarena izan ezik– eratzeko edozein eskritura publiko egin baino lehen dagokion agiri pribatua aurkeztu behar da Azpeitiko Udalean, bertan ikusonetsi dezaten, eta hura aurkeztearen ardura etxebizitzaren eskualdatzailearena izango da.

11.3. Prezioaren kontura diru-kopuruak aurreratzea.

Prezioaren kontura aurreratzeko diru-kopuru moduan ezingo zaie erosleei eskatu etxebizitzaren eta haren osagarrien salmenta prezioaren ehuneko berrogeia baino gehiago.

Salerosketa kontratuak prezioaren kontura aurreratutako zenbatekoen zati bat galtzea aurreikusi ahal izango du, salerosketa kontratu pribatua sinatu ondoren egingo balu atzera esleipendunak.

11.4. Etxebizitza horretan bizi beharra betetzen den ikuskatzea.

Salerosketa kontratuetan baldintza-klausula bat jarriko da, eta baldintza hori izango da onuradunak hitz ematen duela etxebizitza hori okupatu eta bertan erroldatuko dela etxebizitza ematen zaionetik hasi eta sei hilabeteko epean, gehienez. Baldintza hori ez balitz beteko kontratua amaitutzat emango da eta etxebizitzaren jabe edo onuradun izaera galduko.

Horrez gain, adierazi diren agiri horietan beroietan jarri egingo da erosleek lagundu egin behar dietela Azpeitiko Udalaren udal administrazioak dituen ikuskatze zerbitzuei, hala egiteko eskatzen zaienean, esleipendunak esleitutako etxebizitzan bizi direnaren betebeharra betetzen dutela egiaztatzeko udal ikuskaritzak eska liezazkiekeen agiriak emanaz.

12. Araubide juridikoa.

Baldintza orri hauetan berariaz aurreikusia ez dagoen gutxian Azpeitiko Udal Etxebizitza Tasatuen Agintarauan dioenaren arabera jokatu da, bai eta Agintarau horrek bere egiten duen babes ofizialeko etxebizitzak arautzen dituen araudian dioenaren arabera ere.

Azpeitia, 2007ko apirilaren 27a.—Julian Eizmendi Zinkunegi, Alkatea.

(1293)

(5145)

11.1. Cesión de las viviendas tasadas municipales de régimen general y necesaria autorización.

Las viviendas tasadas municipales de régimen general deberán destinarse a domicilio habitual y permanente de sus adjudicatarios.

Las viviendas tasadas municipales de régimen general, que hayan sido adjudicadas no podrán ser cedidas en arrendamiento ni en precario, salvo autorización expresa en este sentido por parte de la Administración actuante, en el presente caso el Ayuntamiento de Azpeitia.

11.2. Visado de los contratos.

Con carácter previo al otorgamiento de cualquier escritura pública por la que se transmita la propiedad de viviendas de tasadas municipales de régimen general y sus anejos o se constituyan derechos reales sobre los mismos, salvo en el caso de la hipoteca, deberá presentarse el correspondiente documento privado para su visado en el Ayuntamiento de Azpeitia recayendo la obligación de su presentación en el transmitente de las viviendas.

11.3. Entrega de cantidades a cuenta del precio.

En concepto de cantidades a cuenta no se podrán exigir a los adquirentes de las mismas, anticipos superiores al cuarenta por ciento del precio de venta de la vivienda y anejos.

El contrato de compraventa podrá prever la pérdida de parte de las cantidades entregadas a cuenta, en caso de que el desistimiento del adjudicatario fuera posterior a la firma del contrato privado de compraventa.

11.4. Inspección del cumplimiento de la obligación de residencia.

En los contratos de compraventa se incluirá una cláusula condicional por la que el beneficiario se compromete a la ocupación y empadronamiento en la vivienda en el plazo máximo de seis meses desde su entrega. El incumplimiento de esta condición dará lugar a la resolución del contrato y a la pérdida de la condición de propietario o beneficiario de la vivienda.

Asimismo, en los señalados documentos se incluirá la obligación de los compradores de colaborar con los servicios de inspección de la administración municipal del Ayuntamiento de Azpeitia, en el momento en que sean requeridos para ello, proporcionándoles elementos documentales requeridos por la inspección municipal para la comprobación del nivel de cumplimiento de la obligación de residencia.

12. Régimen jurídico.

En lo no previsto expresamente en el presente Pliego de Condiciones, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza de Vivienda Tasada Municipal de Azpeitia y en la normativa reguladora de las viviendas de protección oficial a la que la Ordenanza se remite.

Azpeitia, a 27 de abril de 2007.—El Alcalde, Julian Eizmendi Zinkunegi.

(1293)

(5145)

SOLICITUD/ESKAERA

1. ESKATZAILEAREN DATUAK / DATOS DEL/LA SOLICITANTE:		
Lehenengo deitura / Primer apellido:		Bigarren deitura / Segundo apellido:
Izena / Nombre:	Sexua / Sexo: <input type="checkbox"/> G/V <input type="checkbox"/> E/M	Jaioteguna / Fecha nacimiento:
Identifikadorea / Identificador: <input type="checkbox"/> NAN / DNI: <input type="checkbox"/> Pasaporte / Pasaporte: <input type="checkbox"/> Egoitza-txartela / Tarjeta residencia		Zenbakia / Número:
1. Telefonoa	2. Telefonoa	Posta elektronikoa / Correo electrónico:
Helbidea / Domicilio:		
P.K. / C.P.:	Udalerrria / Localidad:	Lurraldea / Territorio:
Egoera zibila / Estado Civil: <input type="checkbox"/> Ezkongabea / Soltero/a <input type="checkbox"/> Ezkondua / Casado/a <input type="checkbox"/> Alarguna / Viudo/a <input type="checkbox"/> Dibortziatua / Divorciado/a <input type="checkbox"/> Banandua / Separado/a		
Zer udalerritan erroldatua? / ¿En qué municipio está empadronado/a?	Erroldatze-data / ¿En qué fecha?	Etxebizitzaren titularra / Titular de vivienda: <input type="checkbox"/> Bai / Sí <input type="checkbox"/> Ez / No Portzentaia / Porcentaje:
Etxebiden izena emanda? / ¿Inscrito en Etxebide? <input type="checkbox"/> Bai / Sí <input type="checkbox"/> Ez / No	Mugikortasun murriztua eta iraunkorra duen ezgaitua / Discapacitado con movilidad reducida permante: <input type="checkbox"/> Bai / Sí <input type="checkbox"/> Ez / No	
2. EZKONTIDE EDO BIKOTEKIDEAREN DATUAK / DATOS PERSONALES DE SU CONYUGE O PAREJA:		
Lehenengo deitura / Primer apellido:		Bigarren deitura / Segundo apellido:
Izena / Nombre:	Sexua / Sexo: <input type="checkbox"/> G/V <input type="checkbox"/> E/M	Jaioteguna / Fecha nacimiento:
Identifikadorea / Identificador: <input type="checkbox"/> NAN / DNI: <input type="checkbox"/> Pasaporte / Pasaporte: <input type="checkbox"/> Egoitza-txartela / Tarjeta residencia		Zenbakia / Número:
1. Telefonoa	2. Telefonoa	Posta elektronikoa / Correo electrónico:
Helbidea / Domicilio:		
P.K. / C.P.:	Udalerrria / Localidad:	Lurraldea / Territorio:
Egoera zibila / Estado Civil: <input type="checkbox"/> Ezkongabea / Soltero/a <input type="checkbox"/> Ezkondua / Casado/a <input type="checkbox"/> Alarguna / Viudo/a <input type="checkbox"/> Dibortziatua / Divorciado/a <input type="checkbox"/> Banandua / Separado/a		
Zer udalerritan erroldatua? / ¿En qué municipio está empadronado/a?	Erroldatze-data / ¿En qué fecha?	Etxebizitzaren titularra / Titular de vivienda: <input type="checkbox"/> Bai / Sí <input type="checkbox"/> Ez / No Portzentaia / Porcentaje:
Etxebiden izena emanda? / ¿Inscrito en Etxebide? <input type="checkbox"/> Bai / Sí <input type="checkbox"/> Ez / No	Mugikortasun murriztua eta iraunkorra duen ezgaitua / Discapacitado con movilidad reducida permante: <input type="checkbox"/> Bai / Sí <input type="checkbox"/> Ez / No	

III. ETXEBIZITZAREN BEHARRA / Necesidad de Vivienda

A

<p>Bizikidetzaren unitateko kideren batek ba al du, gaur egun, etxebizitzaren baten jabetza, azalera-eskubide, gozamen-eskubide edo jabetza soilik?</p> <p><i>¿Algún miembro de la unidad convivencial dispone actualmente de vivienda en propiedad, en derecho de superficie, en usufructo o en nuda propiedad?</i></p>	<input type="checkbox"/> BAI / SI	<input type="checkbox"/> EZ / NO
---	-----------------------------------	----------------------------------

ZURE ERANTZUNA BAIEZKOA BADA, hau da, gaur egun etxebizitza baduzu, bete ondorengo koadroa:

SI TU RESPUESTA HA SIDO AFIRMATIVA, esto es, en caso de disponer actualmente de vivienda, cumplimenta el siguiente cuadro:

Gaur egun etxebizitza izanez gero	Caso de disponer actualmente de vivienda
<p>Zuk edo bizikidetzaren unitateko edozein kidek gaur egun etxebizitzaren baten jabetza, azalera-eskubide, gozamen-eskubide edo jabetza soilik badu, orduan, X batekin adierazi ondorengo zein egoeratan zauden eta zozketan etxebizitza lortzen baduzu kasu bakoitzerako eskatzen diren agiriak aurkeztu beharko dituzu:</p> <p><input type="checkbox"/> Etxebizitza aurri egoeran dago deklaraturik eta eraisteko agindupean dago (Udaleko Zerbitzu Teknikoen egiaztatzea).</p> <p><input type="checkbox"/> Etxebizitza desjabetze-espeditereen baten mendeko ondasun eta eskubideen behin betiko zerrenda batean dago (aipatutako zerrenda aurkeztu).</p> <p><input type="checkbox"/> 36 m² baino gutxiagoko etxebizitza da, edo 36 m² edo gehiagokoa izanik, etxebizitzak ez ditu bizigarritasun-baldintzak betetzen indarrean dagoen araudiaren arabera. Gainera, espreski ordenazioz kanpotzat jo duten eraikuntza batean kokatuta egoteaz gain botatzeko asmoa dago espazio publiko gisa erabiltzeko. (ziurtagiri teknikoa).</p> <p><input type="checkbox"/> Ezkontideari eman diote etxebizitza, banantzeko edo dibortziatzeko prozedura baten ondoren (hitzarmen arautzailearen fotokopia eta banantzeko edo dibortzio auziko epai irmoaren fotokopia).</p> <p><input type="checkbox"/> Izatezko bikoteen kasuan, dokumentu publiko baten bidez etxebizitza bikotekideari esleitu bazaio (Ondasunen esleipena jasotzen duen dokumentu publikoa. Izatezko bikoteen erregistroan baja eman direla egiaztatzen duen agiria).</p> <p><input type="checkbox"/> Oinordekide zara, edo gurasoen donazio bat dela medio etxebizitza baten titularkide zara, baina zure parte-hartzea % 50ekoa edo txikiagoa da eta zure partehartzeen balioak ez ditu 110.000 euro gaitzen. (Herentziaren onarpena eta partiketa-eskritura, donazioaren eskritura edo salerosketa eskritura eta etxebizitzaren partiketa zehazten duen beste edozein agiria).</p> <p><input type="checkbox"/> 70 urte edo gehiago dituzu eta zure etxebizitza dagoen eraikinak ez ditu irisgarritasun-baldintzak betetzen, eta irisgarritasun gabezia horiek ezin dira konpondu eraikuntza soluzioren baten bidez. (Teknikoaren txostena).</p> <p><input type="checkbox"/> Pertsonako 15 m² erabilgarri ez dituen etxebizitza baten titular zaitugu (etxebizitzaren jabetzako eskritura non bere azalera erabilgarria agertzen den edota hori egiaztatzen duen ziurtagiri teknikoa. Era berean, familia-unitatearen errolda-ziurtagiria non adierazi behar duen bizikidetzaren unitatea osatzen dutenak noiz erroldatu ziren etxebizitza honetan).</p>	<p>Si cualquiera de los miembros de la unidad convivencial dispone actualmente de vivienda en propiedad, en derecho de superficie, en usufructo o en nuda propiedad, señala con una X alguna de las siguientes situaciones y, si es así, tras el sorteo si eres agraciado estarás obligado a aportar la documentación que se indica para cada caso.</p> <p><input type="checkbox"/> La vivienda está declarada en ruina y cuenta con orden de demolición (Certificación de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento acreditativa de dicha circunstancia).</p> <p><input type="checkbox"/> La vivienda está incluida en una relación definitiva de bienes y derechos afectados por algún expediente expropiatorio (aportar dicha relación)</p> <p><input type="checkbox"/> La vivienda tiene una superficie inferior a 36 m² o se trata de una vivienda de superficie igual o superior a 36 m² que no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad establecidas en la normativa vigente, y está situado en un edificio declarado expresamente fuera de ordenación y destinado a su demolición para uso público. (certificado técnico).</p> <p><input type="checkbox"/> La vivienda está adjudicada a tu cónyuge tras procedimiento de separación o divorcio (fotocopia del convenio regulador y de la sentencia judicial firme recaída en causa de separación o divorcio).</p> <p><input type="checkbox"/> En caso de las parejas de hecho, cuando la vivienda ha sido adjudicada al otro miembro de la pareja en documento público. (Documento público en el que se recoja la adjudicación de los bienes, documento que acredite la baja en el registro de parejas de hecho).</p> <p><input type="checkbox"/> Eres coheredero o coheredera de vivienda, cotitular de una vivienda por donación de tus padres pero tu participación es igual o inferior al 50% y el valor de las participaciones no supera 110.000 € (aceptación de herencia y escritura de partición, escritura de donación y cualquier otra documentación que determine la participación en la vivienda, así como informe de tasación).</p> <p><input type="checkbox"/> Tienes 70 o más años de edad y eres titular de una vivienda situada en edificio que no reúna las condiciones de accesibilidad, ni permita soluciones constructivas para subsanar las deficiencias de accesibilidad (informe técnico).</p> <p><input type="checkbox"/> Eres titular de una vivienda de menos de 15 m² útiles por persona (escritura de propiedad de la vivienda en la que conste la superficie útil de esta, o certificado técnico que lo acredite, así como el certificado de empadronamiento de la unidad familiar en el que se indique la fecha de empadronamiento en esta vivienda de cada uno de los miembros de la unidad convivencial).</p>

B

Egun etxebizitzarik ez baduzu ere, zuk edo bizikidetzaren unitateko inork izan al du azken bi urteotan etxebizitzaren jabetza, jabetza soil, azalera-eskubide edo usufrukturik?

BAI/SI EZ/NO

Aunque actualmente no disponga de vivienda ¿ha sido en los dos últimos años alguno de los miembros de la unidad convivencial, propietario o nudo propietario de cualquier tipo de vivienda, o titular de un derecho de superficie o usufructo?

ZURE ERANTZUNA BAIEZKOA IZAN BADA eta zozketan etxebizitza lortzen baduzu etxebizitzaren besterenganatze-eskritura publikoa, edo azalera-eskubidea edo gozamen eskubidearen amaieraren egiaztagiria aurkeztu behar duzu.

SI TU RESPUESTA HA SIDO AFIRMATIVA, tras el sorteo, si eres agraciado deberás aportar escritura pública de transmisión de la vivienda, o documento acreditativo de la cancelación del derecho de superficie o de usufructo.

C

Julian Elorza, 4ko eta Enparan kalea, 49-51-53eko sustapenetako etxebizitzetakoren bat lortu nahi al duzu?

BAI/SI EZ/NO

Desea optar a las viviendas de las promociones de Julian Elorza número 4 y de Enparan kalea números 49-51-53 ?

D

Nuarben egingo den 9 etxebizitzako sustapeneko etxebizitzaren bat lortu nahi al duzu?

BAI/SI EZ/NO

Desea optar a las viviendas de la promoción de las nueve viviendas de Nuarbe?

Baimena ematen diot Azpeitia Lantzen S.A.-ri, hala behar denean, erakunde eskudunei eskatzeko beharrezkoak diren datuak, etxebizitzaren esleipendun izateko galdatutako baldintza guztiak betetzen direla egiaztatu eta datuok eguneratu ditzan.

Era berean, Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak dioena betetzeko, jakinarazten da eskaera aurkezteak berekin duela han dauden datuak tratatzeko baimena eta, hala egokitzen denean, beste administrazio publiko edo erakundeekin gurutzatzekoa ere bai.

Autorizo a Azpeitia Lantzen, S.A., a recabar de los organismos competentes los datos necesarios para verificar y actualizar, en su caso, el cumplimiento de todas las condiciones requeridas para ser adjudicatario o adjudicataria de vivienda.

Asimismo, y en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que la presentación de la solicitud implicará la autorización del tratamiento de los datos contenidos en la misma y, en su caso, al cruce de los mismos con otras Administraciones Públicas o entidades institucionales.

Eguna / Fecha

(Etxebizitzaren titular izango diren guztien sinadura)
(Firma de todas y todos los futuros titulares de la vivienda)

ERRETERIAKO UDALA**Trafiko eta Garraio Saila***Ediktoa*

Udal honek trafiko arau-hausteagatik ezarritako isunak, lortu gabe, notifikatzen saiatu ondoren, edikto honen bidez egiten da eta azaroaren 26ko 30/1992 Legearen, Herri Administrazioen Lege Arauei eta Administrazio Ihardunbide Arruntari buruz, 59.4 eta 61 artikuluen arabera. interesatuen jakinaren gainean jartzen ditugu, jakin dezaten eta banan-banan jakinarazita har dezaten, era berean ondorengoaren berri ematen zaielarik:

Prozedura zigortzailea:

Izapidegilea: Erreterriako udaltzainburua. Hau errefusatu liteke 30/1992 Legearen 28 eta 29. artikuluei jarraiki.

Organo zigor jartzailea: Prozedura ebazteko eskudun organoa Erreterriako Trafiko Delegatua da (otsailaren 25eko 320/1994 E.D.ren 15.3 artikulua, trafikoko zigorrak jartzeko Erregelamendua), Alkateak, zigorra jartzeko eskumena duena, (martxoaren 2ko 339/90 E.D.A.ren 68.2 artikulua), emandako ordezkatzearen bidez (2003ko irailaren 1eko Alkatezeta dekretua).

Iraungitzea: Hasten den datatik urte bete buruan, etete kasuetan izan ezik (320/94 E.D.ren 16. artikulua).

Errekurtsoak ez direla onartzen esan nahiko du administrazio isiltasunak.

Identifikazioa: Arau-hausteko unean ez bazina zu izango gidaria, 15 egun izango dituzu izen eta bi deitura, NAN eta helbidearekin gidaria identifikatzeko. Identifikazioa egingo ez bazenu, arau-hauste oso larriagatik zigortua izango zera (339/1990 E.L.D.ren 72.3 artikulua).

Alegazioak: Alegazioak egiteko 15 egun izango dituzu. Bertan espediente-zenbakia eta ibilgailuaren matrikula adierazi beharko duzu.

Alegaziorik ez baduzu egiten, salaketa-jakinarazpena ebazpen-proposamentzat joko da (1.398/1993 E.D.ren 13.2 artikulua).

Arau-hausleak bere gogoz bere erantzukizunaz jabetu liteke 1.398/93 E.D.ren 8. artikuluan aurreikusitako ondorioekin, gidatzeko baimena edo lizentziarik gabe utz litekeen kasuetan izan ezik.

Ordainketa: Banketxe entitate laguntzailetan, dagokion kopuruaren %30eko beherapenarekin jakinarazpenaren ondoko 30 egutegi egunez, E.D.Aren 77.2 artikuluan aurreikusitako ondorioekin.

Agiriak: Edozein momentuan ezagutu dezakezu prozeduraren tramitazioaren egoera eta espedientearen dauden dokumentuen kopiak eskuratu (30/1992 Legearen 35. Art.).

Erreterria, 2007ko maitzaren 4a.—Trafiko Delegatua.

(3036)

(5276)

AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA**Departamento de Tráfico y Transportes***Edicto*

Habiéndose intentado, sin efecto por parte de este Ayuntamiento las notificaciones de denuncia por infracción de la normativa vigente en materia de tráfico que a continuación se relacionan, se procede a su práctica mediante el presente edicto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo que se hace público para conocimiento de los interesados, a quienes debe servir este edicto de notificación individual, con las siguientes advertencias:

Procedimiento sancionador:

Instructor: El Jefe de la Policía Local de Erreterria. Este podrá ser recusado de acuerdo con los art. 28 y 29 de la Ley 30/1992.

Organo sancionador: El órgano competente para la resolución del procedimiento es el Delegado de Tráfico del Ayuntamiento de Erreterria por delegación (art.15.3 RD. 320/1994 de 25 de febrero, Reglamento de Procedimiento sancionador de tráfico) del Sr. Alcalde (decreto de Alcaldía del 1 de setiembre de 2003) titular de la potestad sancionadora, (art. 68.2 del R.D.L. 339/90, de 2 de marzo).

Caducidad: Un año después de la fecha de Inicio, salvo causas de suspensión (art. 16 RD. 320/94).

En los recursos, el silencio administrativo será desestimatorio.

Identificación: Si no fuera Vd el/la conductor/a en el momento de la infracción, en el plazo de 15 días, deberá identificarlo/a indicando nombre y dos apellidos, DNI y domicilio. En caso de incumplimiento será sancionado/a por infracción muy grave. (art. 72.3 R.D. 339/1990).

Alegaciones: Podrá formular Alegaciones en el plazo de 15 días indicando número de expediente y matrícula del vehículo.

Si no se presentan alegaciones, la notificación de denuncia se considerará Propuesta de Resolución. (Art. 13.2 RD. 1.398/1993).

El/La interesado/a podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos previstos en el art. 8 del R.D. 1.398/93, salvo la posible suspensión del permiso o licencia de conducción.

Pago: En las entidades bancarias colaboradoras, con reducción del 30% sobre la cuantía correspondiente, durante los 30 días naturales siguientes a la notificación, con los efectos previstos en el art. 77.2 del R.D.L 339/1990).

Documentos: Podrá conocer, en cualquier momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener copias de los documentos contenidos en el expediente (Art. 35 Ley 30/1992).

Erreterria, a 4 de mayo de 2007.—El Delegado de Tráfico.

(3036)

(5276)

Izena Nombre	Udalerría Municipio	Espte. Expte.	Arau Hausteia / Infracción			Artikularia Artículo Infringido	Zenbatekoa Importe
			Data Fecha	Ordua Hora	Matrikula Matricula		
ABUIN RAMOS ESTHER	IRUN	2641-2007	09/03/2007	17:45:00	SS-9644-BD	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
AGUADO BARRERO JOSE ANTONIO	DONOSTIA-SN. SN.	2576-2007	07/03/2007	18:33:00	SS-2190-BB	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
AIERBE IRUARRIZ IKER	ORDIZIA	184-2007	02/01/2007	10:24:00	8091-DXX	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
AIERBE IRUARRIZ IKER	ORDIZIA	14991-2006	27/12/2006	9:40:00	8091-DXX	RGC. ART. 94 / RD 1428/20	60,00
AJAHIOUEN MOHAMED	ERRETERIA	2736-2007	26/02/2007	20:00:00	SS-7310-BF	RGC. ART. 117 / RD 1428/20	100,00
ALAEZ PEREZ MARIA DEL VALLE	ZARAGOZA	14722-2006	20/12/2006	21:32:00	C-8206-BRF	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
ALCALA BERIAIN DAVID	DONOSTIA-SN. SN.	1901-2007	22/02/2007	17:13:00	5942-FHH	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
ALCARAZ GAMECHO NEKANE	PASAIA	2719-2007	12/02/2007	17:03:00	0343-DBC	RGC. ART. 94 / RD 1428/20	60,00
ALCORTA RAMOS ESTEBAN	ERRETERIA	2797-2007	01/02/2007	9:20:00	NA-9703-AU	RGC. ART. 94 / RD 1428/20	60,00
ALTOLAGUIRRE IRIJALBA IÑAKI	ERRETERIA	2808-2007	26/03/2007	9:15:00	0322-DYW	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	60,00
ALVAREZ ALONSO SAIOA	DONOSTIA-SN. SN.	2324-2007	28/02/2007	12:43:00	SS-3796-BD	ART.21-2 / OM. OTA	30,00
ALVAREZ PEREZ IMANOL	ERRETERIA	2679-2007	01/02/2007	15:00:00	SS-0896-AF	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
AMAYA REDONDO JAIRO	LAZKAO	2522-2007	08/02/2007	7:45:00	SS-9232-AK	RGC. ART. 91-1 / RD 1428/20	100,00
ANTONA SILVA DAVID	PASAIA	14032-2006	28/11/2006	17:11:00	3313-FBJ	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	36,06
ARAMBURU EUSEBIO GORKA	ERRETERIA	2765-2007	22/02/2007	11:25:00	M-0816-KL	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	60,00
ARANDA GONZALEZ RAMON	ERRETERIA	1596-2007	16/02/2007	12:21:00	0241-BKN	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
ARANDA GONZALEZ RAMON	ERRETERIA	895-2007	02/02/2007	10:52:00	0241-BKN	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
ARANDA GONZALEZ RAMON	CONSTANTINA	697-2007	27/01/2007	10:00:00	0241-BKN	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
ARANDA GONZALEZ RAMON	ERRETERIA	2566-2007	07/03/2007	10:37:00	0241-BKN	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
ARANDA GONZALEZ RAMON	ERRETERIA	2216-2007	28/02/2007	12:10:00	0241-BKN	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
ARANDA GONZALEZ RAMON	ERRETERIA	597-2007	22/01/2007	10:26:00	0241-BKN	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
ARANDA GONZALEZ RAMON	ERRETERIA	46-2007	02/01/2007	8:05:00	0241-BKN	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
ARGOTE AROZTEGIA SL	OIARTZUN	2285-2007	27/02/2007	16:48:00	2050-CVH	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
ARRECHEA INDART RAMON	IRUN	2541-2007	10/03/2007	13:14:00	6702-CCW	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
ARREGUI INCHAUSTI IGNACIO MARIA	DONOSTIA-SN. SN.	2392-2007	10/02/2007	23:40:00	1900-BLH	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
ARRIETA LORAN LARRAITZ	PASAIA	2859-2007	27/02/2007	23:30:00	NA-1381-AF	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
ARRIETA LORAN LARRAITZ	PASAIA	2868-2007	14/02/2007	19:36:00	SS-9417-AY	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
AZCUE GOMEZ IÑIGO	DONOSTIA-SN. SN.	1929-2007	19/02/2007	10:37:00	SS-5851-BF	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
BALENCIAGA ARRESE AITOR	ERRETERIA	2784-2007	27/02/2007	13:50:00	SS-3810-BB	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	100,00
BARES ENCARNACION MIGUEL	DONOSTIA-SN. SN.	2604-2007	08/03/2007	19:18:00	SS-0179-AL	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
BARRIENTOS MUÑOZ AMAYA	ERRETERIA	2689-2007	02/02/2007	11:00:00	5486-FGR	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
BARTOLOME PEREZ ANDRES	PORTUGALETE	1514-2007	26/02/2007	16:34:00	9159-CVT	RGC. ART. 94 / RD 1428/20	60,00
BELLIDO MURGIA ENDIKA	LEZO	2519-2007	09/02/2007	9:25:00	SS-0813-AZ	RGC. ART. 171 / RD 1428/20	30,00
BENITEZ OTERO LORENA	ERRETERIA	2855-2007	29/03/2007	11:00:00	SS-5845-AT	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
BENITEZ OTERO LORENA	ERRETERIA	2768-2007	21/02/2007	13:25:00	SS-5845-AT	RGC. ART. 94 / RD 1428/20	60,00
BERNUES SUAREZ DAVID	PAMPLONA-IRUÑA	2194-2007	27/02/2007	16:46:00	6781-CMJ	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
BICANDI GALLASTEGUI ESTIBALIZ	DONOSTIA-SN. SN.	2220-2007	02/03/2007	11:44:00	5775-FDJ	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
BICANDI GALLASTEGUI ESTIBALIZ	DONOSTIA-SN. SN.	2298-2007	27/02/2007	17:45:00	5775-FDJ	ART.21-2 / OM. OTA	30,00
BLANCO RUIZ RAUL	ERRETERIA	2791-2007	19/02/2007	20:00:00	3145-CNF	RGC. ART. 91-2 / RD 1428/20	100,00
BOBILLO RODRIGUEZ RAFAEL	ERRETERIA	2819-2007	23/03/2007	16:00:00	5391-CGD	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
BONASTRE ALSINA LIDIA	ESPARREGUERA	13187-2006	20/11/2006	12:32:00	0059-DZJ	ART.21-2 / OM. OTA	30,00
BORDA ZUBIAURRE JOSE M	ERRETERIA	2653-2007	19/03/2007	20:04:00	SS-6018-AJ	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
BORDA ZUBIAURRE JOSE M	ERRETERIA	2793-2007	20/02/2007	9:56:00	SS-6018-AJ	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
BOTELLO CAVERO MARTA	CIUDAD-RODRIGO	2521-2007	11/02/2007	19:56:00	9455-DPV	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
BOTON RUBIO JOSE FELIX	ERRETERIA	2553-2007	10/03/2007	12:51:00	SS-9797-AZ	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
BUCETA BERRIO RAMON	ERRETERIA	2715-2007	04/02/2007	0:55:00	SS-9195-AV	RGC. ART. 91-2 / RD 1428/20	100,00

Izena Nombre	Udalerría Municipio	Espte. Expte.	Arau Hausteia / Infracción			Artikulua Artículo Infringido	Zenbatekoa Importe
			Data Fecha	Ordua Hora	Matrikula Matricula		
BURUGAIN FERNANDEZ RAMON M	ERRETERIA	2544-2007	06/03/2007	12:53:00	SS-6219-BC	ART.21-2 / OM. OTA	30,00
BUSTO RIAÑO JOSE M	BURGOS	1955-2007	20/02/2007	12:52:00	SS-2449-BD	ART.21-2 / OM. OTA	30,00
CAIXARENTING SA	BARCELONA	2028-2007	07/02/2007	15:25:00	5391-CGD	RGC.ART 171 / RD 1428/20	30,00
CALVO MEJIAS MIGUEL ANGEL	DONOSTIA-SN. SN.	2569-2007	05/03/2007	10:05:00	A-0368-DT	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
CANDO GAINZA JOSE ANTONIO	LEZO	2708-2007	02/02/2007	17:25:00	SS-3398-BK	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
CAPEROCHIPÍ MORAL XABIER	DONOSTIA-SN. SN.	2322-2007	03/03/2007	11:57:00	SS-0052-AP	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
CARRERA MENDIZABAL MIKEL	ZARAUTZ	14416-2006	15/12/2006	17:44:00	8598-DLT	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
CARRERA MENDIZABAL MIKEL	ZARAUTZ	13393-2006	13/11/2006	17:18:00	8598-DLT	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
CARRERE ZABALA CARLOS	ARCHENA	14829-2006	26/12/2006	12:02:00	5023-CHB	ART.21-2 / OM. OTA	30,00
CARRETERO DOMINGUEZ DAVID	DONOSTIA-SN. SN.	2558-2007	05/03/2007	12:05:00	9709-FGJ	ART.21-2 / OM. OTA	30,00
CASAL GARCIA IGNACIO	DONOSTIA-SN. SN.	2225-2007	03/03/2007	13:12:00	SS-4474-AZ	ART.21-2 / OM. OTA	30,00
CASTEJON ELBIRA OSKAR CONSTANTINO	DONOSTIA-SN. SN.	1887-2007	20/02/2007	12:16:00	3091-DTP	ART.21-2 / OM. OTA	30,00
CASTELRUIZ AZALDEGUI IDOIA	ERRETERIA	2589-2007	08/03/2007	19:07:00	8908-BCH	ART.21-2 / OM. OTA	30,00
CAYETANO ORTEGA M MAR	ERRETERIA	2761-2007	17/02/2007	12:00:00	SS-0262-AU	RGC. ART. 91-1 / RD 1428/20	100,00
CAYETANO TORRES FIDEL	TORRENT	1906-2007	21/02/2007	12:07:00	9403-BRZ	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
CEBALLOS GOMEZ JOSE LUIS	DONOSTIA-SN. SN.	1879-2007	19/02/2007	12:52:00	7648-CKH	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
CENDOYA GOMES GORKA	ERRETERIA	2731-2007	01/02/2007	8:05:00	5616-DLX	RGC. ART. 91-2 / RD 1428/20	200,00
CENDOYA GOMES GORKA	ERRETERIA	2520-2007	09/02/2007	8:40:00	SS-0106-BG	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	60,00
CENTROS DE LAVADO ALTA PRESION SL	REUS	2215-2007	28/02/2007	11:28:00	T-3433-AY	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
CUBIERTAS ALVAREZ SL	DONOSTIA-SN. SN.	2253-2007	02/03/2007	12:02:00	2232-DWV	ART.21-2 / OM. OTA	30,00
CUESTA TASCON JOSE ANTONIO	USURBIL	2526-2007	07/02/2007	2:20:00	7601-CRH	RGC.ART. 91-2 / RD 1428/20	100,00
CUETO DELGADO MAIALEN	HONDARRIBIA	2776-2007	24/02/2007	13:00:00	8520-BYF	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
DEL AMO REBOLLO CANDIDO	ERRETERIA	2821-2007	23/03/2007	10:45:00	1315-DSR	RGC. ART. 94 / RD 1428/20	60,00
DIAZ CANO ISRAEL	BARAKALDO	1917-2007	23/02/2007	12:02:00	B-6736-UY	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
DOMINGUEZ CAVADA JUAN CARLOS	PASAIA	2707-2007	04/02/2007	3:40:00	SS-6588-AX	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	60,00
DOMINGUEZ GARCIA MARCOS ANTONIO	ERRETERIA	2500-2007	17/03/2007	22:00:00	SS-0317-BD	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
DONO QUINTANA M BELEN	DONOSTIA-SN. SN.	2625-2007	05/03/2007	18:30:00	9136-DRX	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
DUAL HERNANDEZ ANGEL DAVID	DONOSTIA-SN. SN.	1477-2007	08/02/2007	16:40:00	NA-1695-AV	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
ECHEGARAY ZUBIAUR ANDERE	SOPELANA	2278-2007	26/02/2007	17:06:00	BI-8189-AJ	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
ECOGRAS RECUPERACION Y RECICLADO SL	DONOSTIA-SN. SN.	2369-2007	06/02/2007	20:14:00	0768-DHT	RGC. ART. 91-2 / RD 1428/20	100,00
EL IDRISI SAID	ERRETERIA	2575-2007	09/03/2007	18:04:00	SS-1948-AN	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
ENRIQUEZ ERIMIAS SERGIO	ERRETERIA	2680-2007	02/02/2007	10:40:00	SS-3532-BG	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	60,00
ESTURAO ALVAREZ JOSE LUIS	LEZO	2722-2007	12/02/2007	11:05:00	2410-FHR	RGC. ART. 94 / RD 1428/20	60,00
ETXEBERRIA AZKUE AIERT	PASAIA	2692-2007	05/02/2007	17:40:00	SS-6762-AK	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
FAGOAGA SANSIÑENA VICENTE	USURBIL	2518-2007	10/02/2007	17:20:00	SS-1375-AV	RGC. ART. 91-2 / RD 1428/20	100,00
FAJARDO BELMONTE JOSE MIGUEL	BILBAO	2293-2007	28/02/2007	18:08:00	BI-4156-CM	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
FERNANDEZ BUSNADIEGO AINHOA	ERRETERIA	2502-2007	17/03/2007	12:20:00	8977-DXL	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
FERNANDEZ ETXEZARRETA ARANTZA	URNIETA	2568-2007	07/03/2007	12:48:00	8431-CPM	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
FLORES PERUGACHI MARINA ALEXANDRA	DONOSTIA-SN. SN.	1886-2007	20/02/2007	11:54:00	4413-DMZ	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
FONTALBA ROMERO JESUS MANUEL	BARAKALDO	2111-2007	18/02/2007	1:00:00	6459-BXM	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
FRANCO MARTINEZ CRISTINA	ERRETERIA	2772-2007	24/02/2007	10:40:00	9953-CMM	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
GARBIZU SANCHEZ GUADALUPE	HONDARRIBIA	2119-2007	15/02/2007	0:27:00	SS-7967-BF	RGC. ART.94-1C / RD 1428/20	90,00
GARBIZU SANCHEZ GUADALUPE	HONDARRIBIA	2030-2007	06/02/2007	19:30:00	SS-7629-BC	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
GARCIA BENITO VIRGINIA	ERRETERIA	2640-2007	09/03/2007	12:49:00	SS-3770-BC	ART.21-2 / OM. OTA	30,00
GARCIA MUÑOZ ANDER	BILBAO	2152-2007	01/03/2007	11:11:00	BI-3113-CD	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
GARCIA OGANDO ROSA M	PONTEVEDRA	1957-2007	23/02/2007	17:20:00	PO-0405-BB	ART.21-1 / OM. OTA	30,00

Izena Nombre	Udalerría Municipio	Espte. Expte.	Arau Hausteia / Infracción			Artikularia Artículo Infringido	Zenbatekoa Importe
			Data Fecha	Ordua Hora	Matrikula Matricula		
GARCIA SERRANO M ELIZABETH	ERRENTERIA	2574-2007	05/03/2007	10:40:00	SS-6030-AX	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
GARMENDIA RECALDE ARANTXA	ERRENTERIA	1840-2007	19/02/2007	18:53:00	SS-8014-AD	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
GARMENDIA ROMERO IGNACIO	IRUN	14397-2006	11/12/2006	10:30:00	SS-6834-BF	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
GARRO ELGUETA FRANCISCO JAVIER	ERRENTERIA	2583-2007	07/03/2007	18:42:00	SS-0005-AP	ART.21-2 / OM. OTA	30,00
GOIBURU MAQUIRRIAIN JUAN	ERRENTERIA	2881-2007	13/02/2007	8:39:00	SS-8008-AW	RGC. ART. 94 / RD 1428/20	60,00
GONZALEZ CASTAÑO LIDIA	VILLABONA	2608-2007	05/03/2007	10:26:00	SS-8740-AT	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
GONZALEZ DELGADO JOSE ANTONIO	LOGROÑO	1859-2007	20/02/2007	16:49:00	Z-1400-BP	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
GONZALEZ GUTIERREZ JUAN MARIA	LEZO	2648-2007	09/03/2007	19:21:00	1420-BWC	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
GONZALEZ GUTIERREZ JUAN MARIA	LEZO	2619-2007	06/03/2007	19:05:00	1420-BWC	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
GONZALEZ GUTIERREZ JUAN MARIA	LEZO	2603-2007	08/03/2007	19:15:00	1420-BWC	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
GONZALEZ RUBIO ARANTXA	ERRENTERIA	2836-2007	28/03/2007	16:22:00	SS-1099-BH	RGC. ART. 91-2 / RD 1428/20	100,00
GORDO MIGUEL OSCAR	ERRENTERIA	1928-2007	19/02/2007	10:23:00	7653-DZD	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
GORDO MIGUEL OSCAR	ERRENTERIA	2248-2007	26/02/2007	11:41:00	7653-DZD	ART.21-2 / OM. OTA	30,00
GUERRA LABIN AINHOA GALIZA	DONOSTIA-SN. SN.	2702-2007	06/02/2007	12:10:00	0599-BMP	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
GUILLORME ALONSO AGUSTIN	DONOSTIA-SN. SN.	2542-2007	05/03/2007	16:50:00	SS-9201-X	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
GURUTZETA SL	ASTIGARRAGA	2748-2007	15/01/2007	13:05:00	SS-4141-AX	RGC. ART. 94 / RD 1428/20	60,00
GUTIERREZ VIÑUALES M BEGOÑA	DONOSTIA-SN. SN.	1998-2007	21/02/2007	12:51:00	3605-DBF	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
HERNANDEZ GONZALEZ M DEL CORO	ERRENTERIA	2683-2007	01/02/2007	10:30:00	NA-2675-BC	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	60,00
HIDALGO DEL PILAR OSCAR	DONOSTIA-SN. SN.	1907-2007	21/02/2007	12:40:00	SS-6605-BH	ART.21-2 / OM. OTA	30,00
HOLGADO MEDIANO MANUEL	ERRENTERIA	2652-2007	19/03/2007	8:15:00	5090-BFH	RGC. ART. 94 / RD 1428/20	60,00
HOUCABE MARIE DOMINIQUE	BERGARA	2570-2007	08/03/2007	10:39:00	SS-9545-BG	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
HUERTAS SANSIÑENA JOSE JOAQUIN	DONOSTIA-SN. SN.	1913-2007	21/02/2007	19:33:00	6300-BWF	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
HUIDOBRO URRUTIA GREGORIO	ERRENTERIA	2656-2007	19/03/2007	12:00:00	SS-5341-BF	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
IBARZABAL SANTIBAÑEZ LORENA	PASAIA	2751-2007	22/03/2007	16:15:00	4733-DKT	RGC. ART. 94 / RD 1428/20	60,00
IMOEL SA	DONOSTIA-SN. SN.	2021-2007	04/02/2007	11:40:00	SS-5413-BH	RGC. ART. 91-2 / RD 1428/20	100,00
IRIARTE MURILLO IÑIGO	DONOSTIA-SN. SN.	2284-2007	27/02/2007	12:21:00	SS-9785-BC	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
IZAGUIRRE AIZPEOLEA M ANTONIA	ERRENTERIA	2536-2007	09/03/2007	10:24:00	4301-CTS	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
IZETA GOIKOETXEA GUADALUPE	HONDARRIBIA	2694-2007	05/02/2007	19:30:00	NA-9421-AB	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
LARRE LABANDIBAR JOSE CRUZ	OIARTZUN	2596-2007	08/03/2007	10:20:00	1118-CKY	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
LEASE PLAN SERVICIOS SA	ALCOBENDAS	2388-2007	08/02/2007	13:05:00	4023-BPZ	RGC. ART. 91-2 / RD 1428/20	100,00
LEASE PLAN SERVICIOS SA	ALCOBENDAS	2567-2007	07/03/2007	10:46:00	1086-DDB	ART.21-2 / OM. OTA	30,00
LEASE PLAN SERVICIOS SA	ALCOBENDAS	1980-2007	19/02/2007	12:23:00	5844-DVJ	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
LEASE PLAN SERVICIOS SA	ALCOBENDAS	2597-2007	08/03/2007	12:34:00	5970-CJY	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
LEIZA IDIAZABAL HARITZA	DONOSTIA-SN. SN.	1984-2007	19/02/2007	18:55:00	9014-CTT	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
LEIZA IDIAZABAL HARITZA	DONOSTIA-SN. SN.	1881-2007	22/02/2007	18:19:00	9014-CTT	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
LIZARAZU BENGOTXEA JUAN JOSE	ERRENTERIA	2850-2007	29/03/2007	9:25:00	2124-FKS	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
LIZASO DEHESA EMILIO	ERRENTERIA	2720-2007	12/02/2007	15:45:00	HU-9552-K	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
LOPEZ BALTANAS AITOR	DONOSTIA-SN. SN.	1843-2007	21/02/2007	16:59:00	SS-4440-AX	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
LOPEZ BALTANAS AITOR	DONOSTIA-SN. SN.	1876-2007	23/02/2007	19:02:00	SS-4440-AX	ART.21-2 / OM. OTA	30,00
LOPEZ LANCHARRES FUENTES JORGE	DONOSTIA-SN. SN.	2639-2007	09/03/2007	12:41:00	4429-DHK	ART.21-2 / OM. OTA	30,00
LOPEZ LANCHARRES FUENTES JORGE	DONOSTIA-SN. SN.	2346-2007	28/02/2007	11:21:00	4429-DHK	ART.21-2 / OM. OTA	30,00
LOPEZ LANCHARRES FUENTES JORGE	DONOSTIA-SN. SN.	2332-2007	26/02/2007	12:28:00	4429-DHK	ART.21-2 / OM. OTA	30,00
LOPEZ MARTINEZ ANA M	ERRENTERIA	2621-2007	09/03/2007	10:59:00	SS-4729-BC	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
LOPEZ ORTEGA EDUARDO	DONOSTIA-SN. SN.	2106-2007	18/02/2007	1:05:00	SS-6161-AS	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	60,00
LOPEZ REINA JOSE MARI	DONOSTIA-SN. SN.	1942-2007	22/02/2007	12:11:00	SS-5559-AL	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
LOPEZ TABOADA JOSE M.	IRUN	2534-2007	07/03/2007	13:02:00	SS-7768-AT	ART.21-1 / OM. OTA	30,00

Izena Nombre	Udalerría Municipio	Espte. Expte.	Arau Hausteia / Infracción			Artikuluia Artículo Infringido	Zenbatekoa Importe
			Data Fecha	Ordua Hora	Matrikula Matricula		
LORENZO GARCIA FERNANDO J.	IRUN	2581-2007	06/03/2007	18:52:00	SS-3890-AW	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
LORO MORENO ISABEL M.ª	DONOSTIA-SN. SN.	1967-2007	23/02/2007	11:14:00	2426-BVX	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
LUPIAÑEZ ESTRELLA MERCEDES	ERRETERIA	2846-2007	23/03/2007	9:25:00	2335-CZM	ART 159 / RD 1428/20	90,00
MACIAS SANTOS VICENTE	IRUN	2873-2007	02/02/2007	12:10:00	NA-3971-BC	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
MAGAN POUSADA ALFONSO	PASAIA	2695-2007	05/02/2007	19:30:00	5642-CNY	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
MARQUEZ LOPEZ BIENVENIDO	ERRETERIA	1991-2007	23/02/2007	17:08:00	7266-FJH	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
MARQUEZ LOPEZ BIENVENIDO	ERRETERIA	1932-2007	19/02/2007	19:16:00	7266-FJH	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
MARQUEZ LOPEZ BIENVENIDO	ERRETERIA	1959-2007	20/02/2007	18:04:00	6774-BVP	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
MARQUEZ LOPEZ BIENVENIDO	ERRETERIA	1866-2007	22/02/2007	17:23:00	7266-FJH	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
MARTIN ALLENDE ITZIAR	IRUN	2585-2007	08/03/2007	17:21:00	5833-CSC	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
MARTIN ASANZA JUAN CARLOS	DONOSTIA-SN. SN.	2208-2007	26/02/2007	12:30:00	2437-CKS	ART.21-2 / OM. OTA	30,00
MARTIN SANCHEZ M CLARA	DONOSTIA-SN. SN.	2407-2007	05/02/2007	19:20:00	9043-DMT	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
MARTINEZ ALVAREZ NAGORE	OIARTZUN	2555-2007	05/03/2007	11:23:00	8641-CHW	ART.21-2 / OM. OTA	30,00
MARTINEZ ARANA INMACULADA	ERRETERIA	754-2007	27/01/2007	13:00:00	9585-FCB	ART.21-2 / OM. OTA	30,00
MARTINEZ OLABERA IÑIGO	IRUN	2580-2007	06/03/2007	18:39:00	SS-0773-AM	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
MARTINS DOS SANTOS M MAGDALENA	ERRETERIA	2805-2007	26/03/2007	14:50:00	C-2741-BRS	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
MATE MONTERO JULIO	DUEÑAS	2336-2007	26/02/2007	18:32:00	SS-7152-BF	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
MAUDES MIGUELTORENA GORKA	ERRETERIA	2814-2007	23/03/2007	17:16:00	SS-3000-AP	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
MECINAS LACOBIA INMACULADA	CALVIA	2245-2007	28/02/2007	18:28:00	4970-BNK	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
MELODIAS ELECTRONICAS SL	VALENCIA	2191-2007	27/02/2007	12:15:00	1430-FKL	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
MENDIZABAL ESNAOLA IBON	ERRETERIA	15102-2006	13/12/2006	0:30:00	6237-FBK	RGC. ART. 91-1 / RD 1428/20	100,00
MENDIZABAL MAYORGA JON KARLA	PASAIA	2511-2007	20/02/2007	13:00:00	6958-FHP	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	60,00
MIGUEL TEJADA SANTIAGO	OIARTZUN	2646-2007	09/03/2007	19:16:00	0946-FLK	ART.21-2 / OM. OTA	30,00
MILLAN HILINGER IÑAKI	DONOSTIA-SN. SN.	2622-2007	06/03/2007	11:13:00	0229-CSH	ART.21-2 / OM. OTA	30,00
MITXELENA ENBIL ASIER	DONOSTIA-SN. SN.	2816-2007	24/03/2007	21:05:00	7579-BHX	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
MOLIA BLANCO PABLO	ERRETERIA	2831-2007	27/03/2007	9:35:00	SG-8066-F	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	60,00
MONTOYA PEÑA JUAN MANUEL	ERRETERIA	2898-2007	05/02/2007	3:35:00	4335-DKL	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	60,00
MORCILLO OTAÑO JUAN CARLOS	ERRETERIA	2508-2007	15/03/2007	20:35:00	5894-BRN	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
MORENO BARRIENTOS JUAN ANDRES	ERRETERIA	2847-2007	20/03/2007	17:00:00	NA-6192-AW	ART 159 / RD 1428/20	90,00
MORENO GARLITO FERNANDO	ANDOAIN	2217-2007	01/03/2007	11:09:00	0306-CFB	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
MOUTO NOGUEIRA MANUEL RICARDO	CASTIELLO DE JACA	2572-2007	08/03/2007	12:05:00	0498-DJZ	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
MUGICA ARREGUI JOSE JUAN	ERRETERIA	2854-2007	29/03/2007	12:18:00	6673-BGH	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	60,00
MUHAMMAD NASIR	BELAUNZA	2505-2007	16/03/2007	11:25:00	5918-DWJ	RGC. ART. 94 / RD 1428/20	90,00
MURILLO GARCIA M ANGELES	DONOSTIA-SN. SN.	2675-2007	08/02/2007	16:50:00	Z-8068-BJ	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
MURILLO VICENTE JAVIER	ERRETERIA	2554-2007	05/03/2007	12:52:00	SS-3117-AW	ART.21-2 / OM. OTA	30,00
NAGORE RODRIGUEZ JON JACOBA	ERRETERIA	2528-2007	05/02/2007	12:50:00	SS-8216-AX	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	60,00
NEVES VAZ PORFIRIO	DONOSTIA-SN. SN.	2184-2007	26/02/2007	19:13:00	0516-BMP	ART.21-2 / OM. OTA	30,00
NEVES VAZ PORFIRIO	DONOSTIA-SN. SN.	2531-2007	06/03/2007	12:00:00	0516-BMP	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
NOVILLO GARRIDO DAVID	ERRETERIA	2662-2007	14/03/2007	15:43:00	E-9350-BCZ	ART. 62.1 / RDL.339/19	100,00
NUÑEZ DIEZ FRANCISCO	ERRETERIA	2880-2007	01/02/2007	16:20:00	SS-5323-BJ	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
OCARIZ IBAÑEZ SERGIO	DONOSTIA-SN. SN.	2781-2007	27/02/2007	15:00:00	SS-1458-BF	RGC. ART.18-2 / RD 1428/20	100,00
ORMAECHEA GANUZA IÑIGO	DONOSTIA-SN. SN.	2065-2007	09/02/2007	17:30:00	SS-3879-AT	RGC. ART. 94 / RD 1428/20	60,00
ORTEGA VILLATE DANIEL	BALMASEDA	2221-2007	02/03/2007	11:52:00	BI-8093-CV	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
PAREJO GILGADO PEDRO	ERRETERIA	2533-2007	07/03/2007	10:24:00	0361-FBC	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
PASCUAL IGLESIAS M.ª SOLEDAD	OLAZTI-OLAZAGUTIA	1938-2007	21/02/2007	11:26:00	9975-CMB	ART.21-2 / OM. OTA	30,00
PEREZ CASTAÑO NAGORE	ERRETERIA	2830-2007	27/03/2007	10:10:00	P-9368-H	ART.21-1 / OM. OTA	30,00

Izena Nombre	Udalerría Municipio	Espte. Expte.	Arau Hausteia / Infracción			Artikulua Artículo Infringido	Zenbatekoa Importe
			Data Fecha	Ordua Hora	Matrikula Matricula		
PEREZ DEL SOL SANTIAGO VICENTE	ERRENTERIA	1156-2007	10/01/2007	11:38:00	6059-FDG	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	60,00
PEREZ WOLFRAM CLARA M.	OIARTZUN	1478-2007	08/02/2007	18:23:00	SS-2890-AY	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
PICABEA BARBERENA JESUS MARIA	DONOSTIA-SN. SN.	2587-2007	08/03/2007	18:30:00	NA-3534-AX	ART.21-2 / OM. OTA	30,00
PINGARRON NUÑEZ MIKEL	ERRENTERIA	1671-2007	12/02/2007	16:52:00	1444-DNW	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
PINTO FERREIRA CARLOS ALBERTO	ERRENTERIA	2659-2007	19/03/2007	9:20:00	PB-15-03	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
POLO CASTILLO EDORTA	PASAIA	2685-2007	05/02/2007	21:15:00	SS-3051-BH	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
PUJOL VALLS M ROSA	SANT LLORENC SAVALL	2334-2007	26/02/2007	17:05:00	9718-DZT	ART.21-2 / OM. OTA	30,00
PUMAR PAZOS FRANCISCO ANTONIO	DONOSTIA-SN. SN.	2275-2007	27/02/2007	19:04:00	B-2867-SY	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
RAMOS MARTIN M NIEVES	ERRENTERIA	2729-2007	14/02/2007	18:10:00	7955-FDV	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	60,00
RAMOS TENA JOSE MARIA	LEZO	2742-2007	21/03/2007	16:53:00	1526-BZP	RGC. ART. 154 / RD 1428/20	90,00
RECONDO GARCIA PEDRO MARIA	DONOSTIA-SN. SN.	1905-2007	21/02/2007	11:31:00	9768-CJR	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
RECONDO GARCIA PEDRO MARIA	DONOSTIA-SN. SN.	2320-2007	03/03/2007	11:40:00	9768-CJR	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
RIPALDA EPELDE JUAN	DONOSTIA-SN. SN.	2833-2007	28/03/2007	10:10:00	1261-BPV	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
RIVERA DEL CID BILGAI	PASAIA	2643-2007	09/03/2007	17:55:00	SS-5879-AS	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
RIVERA DEL CID BILGAI	ERRENTERIA	2663-2007	10/03/2007	11:50:00	SS-5879-AS	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
RIVERA DEL CID BILGAI	PASAIA	2774-2007	24/02/2007	12:40:00	SS-5879-AS	RGC. ART. 94 / RD 1428/20	60,00
RODRIGUEZ SANDINO OSCAR	ERRENTERIA	2770-2007	22/02/2007	9:05:00	7446-DLV	RGC. ART. 94 / RD 1428/20	60,00
ROJO GONZALEZ IÑAKI	LEZO	2535-2007	08/03/2007	11:38:00	3140-BLR	ART.21-2 / OM. OTA	30,00
ROMERO ABEAL JOSE IGNACIO	ERRENTERIA	2069-2007	16/02/2007	0:07:00	SS-5555-AV	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	60,00
ROMERO SANCHEZ MIGUEL ANGEL	ZARAUTZ	2600-2007	08/03/2007	18:48:00	3844-BWV	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
ROMO GALPARSORO ENETZ	OIARTZUN	2647-2007	09/03/2007	19:19:00	LO-7464-O	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
ROMON BENASACH M JOSE	FERROL	1899-2007	24/02/2007	11:35:00	7738-FCY	ART.21-2 / OM. OTA	30,00
RUBIA LIMIA PABLO ANTONIO	ERRENTERIA	2517-2007	11/02/2007	9:20:00	0002-DPW	RGC. ART. 91-2 / RD 1428/20	200,00
RUBIO NAVARRO FRANCISCA	ERRENTERIA	2548-2007	09/03/2007	17:21:00	0675-CKP	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
RUIPEREZ BARCENILLA SANTIAGO	IRUN	2590-2007	08/03/2007	18:52:00	3933-DHC	ART.21-2 / OM. OTA	30,00
RUIZ BURILLO SONIA	OIARTZUN	2800-2007	22/02/2007	13:00:00	7690-BZS	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
RUIZ GARCIA EUGENIO	ERRENTERIA	2865-2007	12/02/2007	17:40:00	8091-FFN	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	60,00
SAGASTI OSA KOLDO	ERRENTERIA	2577-2007	05/03/2007	19:20:00	SS-0378-AW	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
SALABERRIA IBARGUEN NAIARA	ERRENTERIA	2507-2007	16/03/2007	8:18:00	8044-CPZ	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
SANCHEZ ACOSTA JUAN JOSE	ERRENTERIA	2684-2007	05/02/2007	21:20:00	SS-5106-AL	RGC. ART. 91-2 / RD 1428/20	100,00
SANCHEZ GONZALEZ JAVIER	DONOSTIA-SN. SN.	2101-2007	16/02/2007	1:00:00	0789-CBH	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
SANCHEZ GONZALEZ JAVIER	DONOSTIA-SN. SN.	2130-2007	09/02/2007	18:44:00	0789-CBH	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
SANCHEZ ZABALETA JOSE L.	IRUN	2773-2007	24/02/2007	11:40:00	3064-DFY	RGC. ART. 94 / RD 1428/20	60,00
SANTIAGO CAZON IMANOL	ERRENTERIA	2778-2007	21/02/2007	17:03:00	1591-BYM	RGC. ART. 94 / RD 1428/20	60,00
SANTOS MARTIN JOSE	LEZO	2706-2007	06/02/2007	16:00:00	7220-DVG	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	60,00
SARDON PEREZ JOSE ANTONIO	DONOSTIA-SN. SN.	2851-2007	29/03/2007	18:32:00	SS-6138-BD	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
SOTO LOPEZ JOAQUIN	ERRENTERIA	2701-2007	06/02/2007	13:30:00	7956-DDN	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	60,00
TABERNA GONZALEZ IÑIGO	LEZO	1630-2007	17/02/2007	12:09:00	0457-BHP	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
TCHIMOU JEAN DANIEL	DONOSTIA-SN. SN.	2306-2007	01/03/2007	17:02:00	8059-DSH	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
TEJEDOR MIQUELEIZ JULIAN	IRUN	2582-2007	07/03/2007	17:42:00	SS-2161-BF	ART.21-2 / OM. OTA	30,00
TEKOM GIDEON ASAAH	IRUN	2862-2007	13/02/2007	19:15:00	9407-CPJ	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
TINEO GONZALEZ AINHOA	ERRENTERIA	318-2007	10/01/2007	18:36:00	4837-DJT	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
TOBAR BARJA M CRISTINA	ERRENTERIA	2864-2007	13/02/2007	16:05:00	SS-2581-BJ	RGC. ART. 94 / RD 1428/20	90,00
TOLOSA GONZALEZ JUAN CARLOS	ERRENTERIA	2835-2007	28/03/2007	17:56:00	SS-5100-BB	RGC. ART.159.1 / RD 1428/20	90,00
TOLOSA GONZALEZ JUAN CARLOS	ERRENTERIA	2728-2007	14/02/2007	17:15:00	SS-5100-BB	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
TORIBIO BARRAGAN MOISES	DONOSTIA-SN. SN.	2853-2007	29/03/2007	15:50:00	6092-BJM	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	60,00

Izena Nombre	Udalerría Municipio	Espte. Expte.	Arau Haustea / Infracción			Artikulu Artículo Infringido	Zenbatekoa Importe
			Data Fecha	Ordua Hora	Matrikula Matricula		
TORIBIO LOPEZ EDUARDO	DONOSTIA-SN. SN.	1361-2007	05/02/2007	17:53:00	6676-CYC	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
TORIBIO MARTIN EUGENIO	LEZO	2538-2007	05/03/2007	19:03:00	SS-6204-AV	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
TORRES LOZANO JOSE MIGUEL	ERRETERIA	2895-2007	03/02/2007	19:25:00	NA-3698-AK	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
TRANSDIRECT OARSO SL	ERRETERIA	2644-2007	09/03/2007	18:07:00	9944-DTG	ART.21-2 / OM. OTA	30,00
TRANSDIRECT OARSO SL	ERRETERIA	2595-2007	08/03/2007	10:15:00	9944-DTG	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
TRANSDIRECT OARSO SL	ERRETERIA	2615-2007	07/03/2007	10:10:00	9944-DTG	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
TRIÑANES OUTEDA MANUEL LUIS	ERRETERIA	2804-2007	26/03/2007	19:21:00	B-1269-ND	RGC. ART. 91-2 / RD 1428/20	100,00
TRIÑANES OUTEDA MANUEL LUIS	ERRETERIA	2809-2007	26/03/2007	8:50:00	B-1269-ND	RGC. ART. 94 / RD 1428/20	60,00
URRA TRECET RICARDO IGNACIO	OIARTZUN	2714-2007	03/02/2007	19:20:00	9540-CPV	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
VASQUEZ RUTH ESTER	DONOSTIA-SN. SN.	2158-2007	02/03/2007	10:32:00	SS-6486-AW	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
VAZQUEZ MUÑOZ ANTONIO	ERRETERIA	2649-2007	09/03/2007	19:27:00	SS-4156-AM	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
VELEZ NUIN IGOR	BASAURI	2120-2007	16/02/2007	0:24:00	M-1054-PN	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
VELEZ NUIN IGOR	BASAURI	2117-2007	17/02/2007	4:14:00	M-1054-PN	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
VICENTE LOZANO AINHOA	DONOSTIA-SN. SN.	2373-2007	06/02/2007	20:47:00	9842-BTH	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
VIEIRA DE CARVALHO MARIO	BARAKALDO	2389-2007	11/02/2007	16:32:00	1826-CFC	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
VILARIÑO MORCILLO GABRIEL	ERRETERIA	2205-2007	26/02/2007	10:19:00	2501-FLB	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
VILARIÑO MORCILLO GABRIEL	ERRETERIA	1897-2007	24/02/2007	10:17:00	2501-FLB	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
VILARIÑO MORCILLO GABRIEL	ERRETERIA	2747-2007	21/03/2007	8:20:00	2501-FLB	RGC. ART. 94 / RD 1428/20	60,00
VILARIÑO MORCILLO GABRIEL	ERRETERIA	1919-2007	20/02/2007	17:56:00	9453-CPC	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
VILARIÑO MORCILLO GABRIEL	ERRETERIA	2588-2007	08/03/2007	19:10:00	2501-FLB	ART.21-2 / OM. OTA	30,00
VILARIÑO MORCILLO GABRIEL	ERRETERIA	1869-2007	24/02/2007	11:02:00	9453-CPC	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
VILARIÑO MORCILLO GABRIEL	ERRETERIA	1896-2007	23/02/2007	12:36:00	9453-CPC	ART.21-2 / OM. OTA	30,00
VILARIÑO MORCILLO GABRIEL	ERRETERIA	1892-2007	22/02/2007	10:11:00	2501-FLB	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
VILARIÑO MORCILLO GABRIEL	ERRETERIA	2562-2007	09/03/2007	18:49:00	2501-FLB	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
VILLAPUN CASTILLO IGNACIO	IRUN	2794-2007	20/02/2007	9:30:00	SS-5048-AB	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
VIÑAS ZAPIRAIN PAVEL	OIARTZUN	2698-2007	05/02/2007	11:20:00	2503-BVK	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00
YARZA SAN MARTIN IGNACIO	LESAKA	2624-2007	05/03/2007	17:28:00	0277-DLS	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
ZIANE RAMDAME SR	DONOSTIA-SN. SN.	2203-2007	02/03/2007	19:17:00	7341-BBL	ART.21-1 / OM. OTA	30,00
ZUBELDIA UNSAIN JOSE M	ERRETERIA	2822-2007	23/03/2007	8:10:00	SS-8568-BC	RGC. ART. 91-2 / RD 1428/20	200,00
ZUBIZARRETA LETAMENDI EDUARDO	DONOSTIA-SN. SN.	2803-2007	23/03/2007	11:35:00	SS-9907-AX	RGC. ART. 94-2 / RD 1428/20	90,00

HERNANIKO UDALA*Iragarkia*

Udalerrí honetako zergadun guztiei jakinarazten zaie, 2007ko maiatzaren 15etik ekainaren 29a bitartean, borondatezko epea Hiri eta Landalur Ondasun Higiezinaren gaineko zergen 2007ko urteko erroldak ordainagiriak kitatu ahal izango dituztela errolda fiskalari dagokionak.

Zergadunek ordainketak egin ditzakete Entitate Laguntzaileetan, hain zuzen ere, Kutxa, BBV, BG, EK, Caixa eta SCH.

Adierazitako epea amaituz gero, premiamenduzko prozedura exekutiboa hasiko da, ordaindu ez diren kuotak erreargua aplikatuta, berandutza interesekin eta dagozkion kostuekin kobratuko direlarik.

Hernani, 2007ko maiatzaren 8a.—Alkatea.

(1729)

(5343)

AYUNTAMIENTO DE HERNANI*Anuncio*

Se pone en conocimiento de los contribuyentes de este término municipal que, a partir del día 15 de mayo al 29 de junio de 2007 ambos inclusive, podrán satisfacer en periodo voluntario los recibos del Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y Rústica correspondientes al año 2007.

Los contribuyentes podrán realizar los pagos en la Entidades Colaboradoras, es decir, Kutxa, Banco Bilbao Vizcaya, Banco Guipúzcoano, Caja Laboral, Caixa y Santander Central Hispano.

Transcurrido el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio, procediéndose al cobro de las cuotas no satisfechas con aplicación de recargo y los intereses de demora y costas que procedan.

Hernani, a 8 de mayo de 2007.—El Alcalde.

(1729)

(5343)

HONDARRIBIKO UDALA*Iragarkia*

2007ko martxoaren 1eko Alkate Dekretuz onartu zen Udaltzaingorako izango den garabi-ibilgailu baten hornidura esleitzeko ohiko eran izapidetuko diren Lehiaketa irekia arautzeko Baldintzen Pleguak eta horien laburpena argitaratzen da, apirilaren 18ko 781/86 E.D.L.ren 122 eta 123 artikuluek diotenaren arabera.

Xedea.

Aipatutakoa.

Lizitazio mota.

55.000 euro BEZ barne gehinez.

Behin betiko bermea.

Esleitutako prezioaren %4.

Espedientea eta Baldintzen Plegua aztergai.

Baldintzen Pleguak eta gainontzeko dokumentazioa eskuratu ahal izango dira, Kale Nagusiko 20-behean dagoen Udaltzaingorako Kontratazio bulegoan, 9etatik 13,30etara, iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den biharamunetik aurrera.

Eskaintzen aurkezpena.

Toki eta ordu berean, iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den biharamunetik hasi eta 15 egun naturaleko epearen barruan, larunbata denean izan ezik, horrela suertatuz gero, hurrengo lanegunera atzeratuko baita.

Proposamenak zabaltzea.

Proposamenak aurkezteko epea amaitzen denetik 3. Laneguneko 12 orduetan, larunbata izan ezik, horrela suertatuz gero, hurrengo lanegunera atzeratuko litzateke.

Proposamen eredia eta aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Lehiatzaileek, Baldintzen Pleguan azaltzen den eredia jarraituz, aurkeztu beharko dituzte beren eskaintzak, eta era berean, bertan aipatzen den dokumentazioa ekarriko dute.

Hondarribia, 2007ko maiatzaren, 2a.—Aitor Kerejeta Cid, Jarduneko Alkatea.

(1368)

(5344)

IRUNGO UDALA**Hirigintza eta Ingurugiroa***Iragarkia*

Alkatetza-Lehendakartzak 1314.zk.ko ebazpen hau eman zuen apirilaren 24an.

«Behin betiko onartzea 8.2.01 Zaisa III sektoreko U.E. 3 Ernaute Berriren Birpartzelazio Proiektuaren Aldaketa».

3. Akordio honek amaiera ematen dio administrazio-bideari. Honen aurka, aukeran, berraztertze errekurtsoa jar dezakezu Alkatearen aurrean, errekurtso-administratiboa jarri baino lehen, hilabeteko epean, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera kontatuta, edo bestela, Administrazioarekiko Auzietako Donostiako Epaitegiaren aurrean zuzenean inpugnatu dezakezu, bi hilabeteko epean, jakinarazpena egin eta

AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA*Anuncio*

Aprobado por Decreto de Alcaldía de 1 de marzo de 2007 el Pliego de Condiciones que han de regir el Concurso abierto, tramitación ordinaria para adjudicar el suministro de un vehículo-grúa con destino a la Policía Municipal, se hace público un resumen del mismo, a los efectos de los arts. 122 y 123 del R.D.L. 781/86 de 18 de abril.

Objeto.

El citado.

Importe de licitación.

El importe máximo de licitación será de 55.000 euros IVA incluido.

Garantía definitiva.

4% del precio de adjudicación.

Examen del expediente y Pliego de Condiciones.

Los Pliegos de Condiciones y demás documentación podrán retirarse en la Oficina de Contratación de este Ayuntamiento, Kale Nagusia 20-bajo de 9 a 13,30 horas a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.

Presentación de plicas.

En el mismo lugar y horario durante los 15 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa excepto si éste coincide en sábado, en cuyo caso se trasladará al primer día hábil siguiente.

Apertura de proposiciones.

A las 12 horas del 3.º día hábil siguiente a aquél en que finalice el plazo de presentación de proposiciones, excepto si éste coincide en sábado, en cuyo caso se trasladará al primer día hábil siguiente.

Modelo de proposición y documentación a presentar.

Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas al modelo de proposición previsto en el Pliego de Condiciones, y asimismo, aportarán los documentos que en el mismo se señalan.

Hondarribia, a 2 de mayo de 2007.—El Alcalde en funciones, Aitor Kerejeta Cid.

(1368)

(5344)

AYUNTAMIENTO DE IRUN**Urbanismo y Medio Ambiente***Anuncio*

Con fecha 24 de abril de 2007 por la Alcaldía-Presidencia ha sido dictada la siguiente Resolución n.º 1314:

«Aprobar definitivamente la Modificación del Proyecto de Reparcelación de la unidad de ejecución U.E. 3 Ernaute Berri del Sector 8.2.01 Zaisa III».

3.º El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa. Contra el mismo podrá interponerse, potestativamente, ante el Alcalde, recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha de su notificación, o bien impugnarse directamente ante el juzgado de lo contencioso administrativo de Donostia-San Sebastián, en el plazo de dos meses contados desde el día

hurrengo egunetik aurrera kontatuta, egoki irizten den beste edozein aurkeztetik at.

Eta guztiaren berri ematen da Hirigintzako Kudeaketaren Erregelamenduaren 111 artikuluan ezarritakoa betez.

Irun, 2007ko maiatzaren 2a.—M.^a Luisa Ferrando Fos, Hirigintzako Teknikaria, Alkatearen Delegazioz.

(1495)

(5188)

Hirigintza eta Ingurugiroa

Iragarkia

Iharduera bat ezartzeko eskaria, Ingurugiroa Babesteko Euskadiko Lege Orokorraren arabera tramitatzeko.

Eskatzailea: Kiabi España KSCE, S.A.

Iharduera: Pertsonal ekipamendurako txikikazko salmenta (arropa eta hornigarriak).

Kokapena: Ventas Auzoko –Txingudi Zentru Komertziala– Zinekiko erdibitzaile lokala

Aipatu Legearen 58. artikulua arabera, informazio publikoa irekitzen da ezarri nahi den ihardueragatik nolabait afektatuta ikusten diren haiek bidezkozat jotzen dituzten oharrak egin ditzaten. Espedientea hamabost lanegunez, bulego orduetan, kontsultatu ahal izango da Hirigintza eta Ingurugiro Arloan, Kostorbe Eraikina, Iparralde hiribidea, 39, Irunen. Epe horretan bertan erreklamazioak aurkeztu ahal izango dira H.A.Z. bulegoan, Irungo Juan de la Cruz kalea, 2an.

Irun, 2007ko apirilaren 25a.—José María Trimiño Hidalgo, Diziplina Urbanistikoko Ordezkarria.

(1468)

(5189)

VILLABONAKO UDALA

Iragarkia

Kredituen aldaketarako 2007 ekitaldiko 2 zenbakidun Villabonako Udal honen espedientea, kreditu transferentziei dagokiona, Udaltzat 2007ko maiatzaren 2ko bilkuran haserako izaeraz onartu zuen, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundearen Aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauko 29.4 artikuluan xedatutakoa betez jendeari ezagutzera ematen zaio.

Aipatu xedapeneko 17.1 artikulua adierazten dituen interresdunek eta haren 2. atalak zehazten dituen arrazoiengatik aztertu ahal izango dute eta egoki irizitako erreklamazioak tartearri ahal izango dituzte, ondorengo arauak jarraituz:

a) *Erakutsita dagoen lekua:* Kontu-Hartzailletza.

b) *Aztertzeke, eta hala badagokio, erreklamazioak jartzeko epea:* 15 lanegunetako, iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara eman eta hurrengo lanegunetik zenbatzen hasita.

c) *Honako hauek jar ditzakete erreklamazioak:* 21/2003 Foru Arauko 17.1 artikulua aipatzen dituenak.

d) *Aurkapen zioak:* 21/2003 Foru Arauko 17.2 artikulua adierazitakoak.

e) *Aurkezteko bulegoa:* Udaleko Sarreren Erregistroa.

f) *Errekurtsioa aurkezteko organoa:* Udaltzatza.

siguiente a la fecha de su notificación, todo ello con independencia de cualquier otro que se estime oportuno.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111 del Reglamento de Gestión Urbanística.

Irun, a 2 de mayo 2007.—La Técnico de Urbanismo, p.d. del Alcalde, M.^a Luisa Ferrando Fos.

(1495)

(5188)

Urbanismo y Medio Ambiente

Anuncio

Solicitud de establecimiento de actividad a tramitar según la Ley General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.

Solicitante: Kiabi España KSCE, S.A.

Actividad: Comercio venta al por menor equipamiento personal (prendas vestir y complementos).

Emplazamiento: Ventas, 80 –Centro Comercial Txingudi– Local mediana con cines.

Según el art. 58 de la citada Ley, se abre información pública para que quienes se consideren afectados/as de algún modo por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes. El expediente se puede consultar, durante quince días hábiles, en horas de oficina, en el Área de Urbanismo y Medio Ambiente sito en Edificio Kostorbe, Avda. de Iparralde, 39 de Irun. En ese mismo plazo se pueden presentar reclamaciones en las oficinas del S.A.C., sitas en c/ Juan de la Cruz, 2 de Irun.

Irun, a 25 de abril de 2007.—El Delegado de Disciplina Urbanística, José María Trimiño Hidalgo.

(1468)

(5189)

AYUNTAMIENTO DE VILLABONA

Anuncio

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 2 de mayo de 2007 el expediente de modificación de créditos n.º 2 de transferencias de crédito de este Ayuntamiento de Villabona, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29.4 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales de Gipuzkoa, se expone a información pública.

Los interesados que relaciona el artículo 17.1 de la disposición citada y por las causas que se especifican en el apartado 2 de este último precepto, podrán examinarlo y en su caso interponer las reclamaciones que estimen oportunas conforme a las siguientes reglas:

a) *Lugar donde se encuentra:* Dependencias de Intervención.

b) *Plazo para examinarlo y en su caso para presentar reclamaciones:* 15 días hábiles contados a partir del siguiente también hábil del de la inserción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.

c) *Quiénes pueden interponer reclamaciones:* Los interesados que relaciona el artículo 17.1 de la Norma Foral 21/2003.

d) *Motivos de impugnación:* Los señalados en el artículo 17.2 de la Norma Foral 21/2003.

e) *Oficina de presentación:* Registro de Entrada del Ayuntamiento.

f) *Organo ante el que se reclama:* Ayuntamiento Pleno.

Adierazitako informazio epea igaro eta inolako erreklamazio edo oharpenik egin ez bada, aipatu Kredituen Aldaketarako espedientea behin betirako onartuko da, beste erabakirik harzteko beharrik gabe.

Villabona, 2007ko maiatzaren 3a.—Bakartxo Tejería Otermin, Alkatea.

(1299) (5354)

Iragarkia

Udal honetako Kontuen Batzorde Bereziak Udalar, Santiago Egoitzari eta Villabona Lantzen S.A.ri dagozkien 2006. ekitaldiko Aurrekontuen Kontu Orokorrei buruz aldeko txostena eman du, eta 15 egunetaz jendaurrean jartzen da, epe horretan bidezko irizitako ohar, iradokizun eta zuzenketak aurkeztu ahal izango direlarik Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundearen Aurrekontuei buruzko 21/2003 Foru Arauaren 63. artikulua xedatutakoa betez.

Villabona, 2007ko maiatzaren 3a.—Bakartxo Tejería Otermin, Alkatea.

(1299) (5355)

GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA

Anoeta

Iragarkia

Aurreraxeago aipatutako diren jakinerazpenak bidaltzeko ahalegina egin bada ere, ezin izan zaie ezeren berri eman zergadunak non dauden ez dakigulako, edo, kasuren batean, jakinerazpena jasotzeari uko egin diotelako. Horregatik, iragarki hau argiteratzen da Anoetako Udalak onartu zuen Udalen Ordenantzaren 84.a) Atalak ezartzen duenari jarraituz, ur mozketara joko dugu.

Horren berri ematen da gaia doakienek jakinaren gainean gera daitezten, izan ere, iragarki honek, jakinerazpenaren balioa baitu. Dena dela, honako ohar hauek egin behar dira:

1. Gaia doakienek, hala uste badute, gure bulegoan administrazioarekiko ekonomia-errekamazioa aurkezteko aukera izando dute 15 eguneko epean, errekursoaren ebazpenari buruzko berriazko jakinerazpena bidali eta biharamunetik kontaktzen hasi eta, edo bestela, besterik gabe, ukatuko balitz, epea agortzerakoan.

2. Kitapenei dagozkien diru-sarrerak Kutxako, Euskadiko Kutxako edo BBVA-ren edozein bulegotan egingo dira, iragarkia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu denetik 15 eguneko epean.

Donostia, 2007ko maiatzaren 4a.—Gerentea, h.a.

(3276) (5356)

Transcurrido el plazo de información expresado sin que se haya presentado reclamación u observación alguna, se entenderá por aprobado definitivamente el mencionado expediente sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.

Villabona, a 3 de mayo de 2007.—La Alcaldesa, Bakartxo Tejería Otermin.

(1299) (5354)

Anuncio

Emitido informe favorable por la Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento sobre la Cuenta General del Presupuesto de 2006, correspondiente a esta Corporación, la Residencia Municipal Santiago y Villabona Lantzen, S.A., se expone al público por un período de 15 días, a fin de que durante dicho plazo puedan formularse cuantas observaciones, reparos y defectos se estimen oportunos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las entidades locales del territorio histórico de Gipuzkoa.

Villabona, a 3 de mayo de 2007.—La Alcaldesa, Bakartxo Tejería Otermin.

(1299) (5355)

CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA

Anoeta

Anuncio

Habiéndose intentado sin efecto las notificaciones que más adelante se citan, por hallarse los contribuyentes en ignorado paradero, o, en su caso, haberse negado a recibirlas, se procede a su práctica mediante el presente anuncio, según dispone el art. 84.a) de la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Anoeta, vamos a proceder al corte del suministro de agua.

Lo que, se hace público para conocimiento de los interesados a quienes debe servir este Anuncio como notificación individual con las siguientes advertencias:

1. Los interesados podrán interponer con carácter potestativo reclamación económica-administrativa en nuestras oficinas en el plazo de 15 días contado a partir del día hábil siguiente al de la notificación expresa de la resolución del recurso o del transcurso del plazo en caso de denegación tácita.

2. El ingreso de las liquidaciones resultante deberá realizarse en cualquier oficina de la Kutxa Gipuzkoa de Donostia, de la Caja Laboral o de BBVA, en el plazo de 15 días desde la publicación del anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.

Donostia-San Sebastián, a 4 de mayo de 2007.—El Gerente, p.o.

(3276) (5356)

Zerrenda / Relación

Zenbakia Número	Subjektu pasiboa Sujeto Pasivo	Azalpena Concepto	Ekitaldia Ejercicio	Zenbatekoa Importe
1	ARTOLA SASIAIN SANTIAGO	Recibo Agua-Basura	2006-2	116,50
2	CUNHA MAQUEDA PAULA	Recibo Agua-Basura	2006-2	56,52
3	ANTONIA GIRALDO DENCHE Y OTRA,	Recibo Agua-Basura	2006-2	147,45
4	AMONDARAIN GOICOECHEA JOSE MAR	Recibo Agua-Basura	2006-2	10,12
5	HERNANDEZ GARCIA ANGEL	Recibo Agua-Basura	2006-2	56,52
6	RODRIGUEZ GARCIA ALBERTO	Recibo Agua-Basura	2006-2	56,52
7	VIDAROR ZABALO VICTOR	Recibo Agua-Basura	2006-2	24,25
8	LAMUEDRA CALO ITZIAR	Recibo Agua-Basura	2006-2	247,48

JURISDICCION ORDINARIA**JUZGADOS DE LO SOCIAL DE GIPUZKOA****Donostia-San Sebastián—Número Cuatro***Cédula de citación a juicio y a interrogatorio*

Organo que ordena citar: Juzgado de lo Social Número Cuatro de Donostia-San Sebastián.

Asunto en que se acuerda: Juicio n.º 385/2007 promovido por Eduardo Cuesta Albisua sobre reclamación de cantidad.

Persona que se cita: Depósitos Donosti Limpieza y Reparación en concepto de parte demandada en dicho juicio.

Objeto de la citación: Asistir a los actos de conciliación y juicio y en, su caso, responder al interrogatorio solicitado por Eduardo Cuesta Albisua sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el tribunal declare pertinente.

Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este Juzgado, sito en P/ Teresa de Calcuta 1, 4ª planta, 20012 Donostia-San Sebastián, Sala de Vistas N.º 7-planta baja, el día 14-6-2007, a las 9:50 horas.

Advertencias legales.

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (art. 83.3 Ley de Procedimiento Laboral L.P.L.).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (art. 59 L.P.L.).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (art. 82.2 L.P.L.).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (art. 21.2 L.P.L.).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil –LECN–, en relación con el artículo 91 de la LPL), además de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292.4 LECN).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

Donostia-San Sebastián, a 4 de mayo de 2007.—El Secretario Judicial. (5362)

Eibar—Número Uno*Cédula de notificación*

Doña Begoña Amann Subinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social Número Uno de Eibar.

Hago saber: Que en autos n.º soc 208/05 pej 102/05 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Arturo Frutos Gamito, José María Barranca Fernández, Antonio López Martín y Fondo de Garantía Salarial –Fogasa– contra la empresa Antonio Calvelo Teo, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

AUTO:

En Eibar, a 30 de marzo de 2007.

PARTE DISPOSITIVA:

Que debo declarar y declaro no haber lugar a la ampliación de la ejecución de las Sentencias que sirven de base a la presente pieza, debiendo continuar aquella por sus trámites.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil), sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra. Magistrada-Juez, doña Julia María Bobillo Blanco. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Antonio Calvelo Teo en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.

Eibar, a 2 de mayo de 2007.—La Secretaria Judicial, Begoña Amann Subinas. (5235)

JUZGADO DE LO SOCIAL DE VALENCIA**Valencia—Número Diez***Edicto*

Don José Vicente Hervás Vercher, Secretario del Juzgado de lo Social Número Diez de los de Valencia.

Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos núm. 000194/2006 a instancias de Eduardo Collado Blanco contra TMD Friction España, SLU, Fressek, SA, Frenos y Embragues, SA, Textar España, SA, BBA Friction España, SA y TMD Friction Holding Spain, SL, en reclamación por procedimiento social ordinario, en el que, por medio del presente se cita Freeseck, SA, Frenos y Embragues, SA, Textar España, SA, BBA Friction España, SA, TMD Friction Holding Spain, SL, quien se halla en ignorado paradero para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en Valencia, Av. del Saler n.º 14, Ciudad de Justicia, Sala 11, al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 3 de octubre de 2007, 10:30 horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las partes.

Valencia, a 24 de abril de 2007.—El Secretario, José Vicente Hervás Vercher. (5182)

DONOSTIA HILETA ZERBITZUAK S.A.*Iragarkia*

María Etersa Urreizti Astiazaran andreak Alkategoari eskatu dio Polloe Hilerriko San Prudentzio kaleko 157 zk hilobiari dagokion Titulartasuna Eusebio Astiazaran duena, eta zendua, bere izenean egon dadila aurrerantzean, Donostiako Udalaren Ehorzketa Zerbitzugintza, Sulabe eta Hilerrietako Ordenantza Orokorren 59. Artikuluarekin ados.

Esandakoagatik, eta aipatu Eskubidearen titulartasuna erregularizatzearren, iragarki hau argitara eman ondotik aurrera hamabost asteguneko epea ematen da Udaletxeko Erregistroan dagozkion alegazioak aurkez daitezzen.

Donostia, 2007ko apirilaren 30a.—Juan José Martínez Aguado, Gerentea. (5268)

Iragarkia

Angel Iriarte Arrechea gizonak Alkategoari eskatu dio Polloe Hilerriko San Martin kaleko 151 zk. hilobiari dagokion Titulartasuna Honorio García Blanco duena, eta zendua, bere izenean egon dadila aurrerantzean, Donostiako Udalaren Ehorzketa Zerbitzugintza, Sulabe eta Hilerrietako Ordenantza Orokorren 59. Artikuluarekin ados.

Esandakoagatik, eta aipatu Eskubidearen titulartasuna erregularizatzearren, iragarki hau argitara eman ondotik aurrera hamabost asteguneko epea ematen da Udaletxeko Erregistroan dagozkion alegazioak aurkez daitezzen.

Donostia, 2007ko apirilaren 30a.—Juan José Martínez Aguado, Gerentea. (5269)

**SERVICIOS FUNERARIOS
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN S.A.***Anuncio*

María Teresa Urreizti Ehave ha solicitado de esta Alcaldía, que la Titularidad del Derecho de Concesión del Uso Privativo del Terreno correspondiente a la Sepultura n.º 157 de la calle San Prudencio del Cementerio de Polloe de esta Ciudad, cuyo titular actual es Eusebio Astiazaran, pase a su nombre, con carácter provisional de acuerdo con el art. 59 de la Ordenanza Municipal de Prestación de Servicios Funerarios, Cementerios y Crematorio.

Por lo expuesto, y al objeto de regularizar la titularidad del citado Derecho, se concede el plazo de quince días hábiles, contados a partir de la publicación del presente Anuncio, para que cualquier persona interesada pueda presentar las alegaciones que estime convenientes en el Registro de este Ayuntamiento.

Donostia-San Sebastián, a 30 de abril de 2007.—El Gerente, Juan José Martínez Aguado. (5268)

Anuncio

Angel Iriarte Arrechea ha solicitado de esta Alcaldía, que la Titularidad del Derecho de Concesión del Uso Privativo del Terreno correspondiente a la Sepultura n.º 151 de la calle San Martín del Cementerio de Polloe de esta Ciudad, cuyo titular actual es Honorio García Blanco, pase a su nombre, con carácter provisional de acuerdo con el art. 59 de la Ordenanza Municipal de Prestación de Servicios Funerarios, Cementerios y Crematorio.

Por lo expuesto, y al objeto de regularizar la titularidad del citado Derecho, se concede el plazo de quince días hábiles, contados a partir de la publicación del presente Anuncio, para que cualquier persona interesada pueda presentar las alegaciones que estime convenientes en el Registro de este Ayuntamiento.

Donostia-San Sebastián, a 30 de abril de 2007.—El Gerente, Juan José Martínez Aguado. (5269)

<p>Idazkuntza eta Administrazioa: GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIKO MOLDIZTEGIA Errekalde Industrialdea 3, behea 616 Posta Kutxatila 20018 Donostia Tlfnoak.: 943.361.347 eta 943.361.348 Fax: 943.372.902 Internet-eko helbidea: http://www.gipuzkoa.net Helbide elektronikoa: moldiztegia@gipuzkoa.net Lege-Gordailua: S.S.-1-1958</p> <hr/> <p>Redacción y Administración: IMPRESA DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA Industrial Recalde n.º 3, bajo Apartado Correos 616 20018 Donostia-San Sebastián Teléfs.: 943.361.347 y 943.361.348 Fax: 943.372.902 Dirección de internet: http://www.gipuzkoa.net Correo Electrónico: moldiztegia@gipuzkoa.net Depósito Legal: S.S.-1-1958</p>	<p align="center">Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala</p> <p align="center">Boletín Oficial de Gipuzkoa</p> <p align="center">Astelehenetik ostiralera egunero argitaratzen da, jai egunetan izan ezik. Ale hau euskarri elektronikoa argitaratzen da eta Foru Aldundiko web orrian kontsultatu ahal da internet bidez. Sarbidia unibertsala eta doakoa da</p> <p align="center">Se publica de lunes a viernes, excepto festivos. La edición de este número se realiza en soporte electrónico, consultable por internet en la página web de la Diputación Foral, siendo su acceso universal y gratuito</p>	<p align="center">Idatzien Erregistroa GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIKO MOLDIZTEGIA Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA Errekalde Industrialdea 3, behea 616 Posta Kutxatila 20004 Donostia Helbide elektronikoa: moldiztegia@gipuzkoa.net</p> <hr/> <p align="center">Registro de Originales IMPRESA DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa Industrial Recalde n.º 3, bajo Apartado Correos 616 20004 Donostia-San Sebastián Correo electrónico: moldiztegia@gipuzkoa.net</p> <hr/> <p align="center">Egiatzatze Zerbitzua Foru Administrazioaren Kaliterako Departamentuaren Idazkaritza Teknikoa Gipuzkoa Plaza z/g 20004 Donostia</p> <hr/> <p align="center">Servicio de Autenticación Secretaría Técnica del Departamento para la Calidad en la Administración Foral Plaza Gipuzkoa s/n 20004 Donostia-San Sebastián</p>
<p align="center">2007ko tasen zenbatekoa / Cuanía de las tasas para el 2007:</p> <p align="center">— Elektronikoki bidali ez diren testuak sartzea / Inserción de textos no remitidos electrónicamente 0,22 €/kbyte — Elektronikoki bidalitako testuak sartzea / Inserción de textos remitidos electrónicamente 0,17 €/kbyte — Aldizkariaren orri inprimatua egiaztatzea / Autenticación de hoja impresa del Boletín 1 €/orria (hoja)</p>		